

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функции подрядчика
на выполнение работ подготовительного периода по Объекту:
**«Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ "Московский клинический научно-
практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения
города Москвы" (ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ) по адресу: ш.
Энтузиастов, вл. 86 (со сносом объекта по адресу: Новогиреевская ул., д.1, стр.6
(проектирование и строительство)»**

2019 г.

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1	Общие данные	
1.1	Основание для строительства	<p>План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры».</p> <p>Постановление Правительства Москвы от 15.10.2019 № 1323–ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019-2022 годы».</p> <p>Постановление Правительства Москвы от 02.07.2019 № 798–ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. №120–ПП».</p> <p>Градостроительный план земельного участка от 09.07.2019 № RU77177000-045508.</p> <p>Градостроительный план земельного участка от 09.07.2019 № RU77177000-045536.</p>
1.2	Заказчик	Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры».
1.3	Источник финансирования	Средства Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» за счет имущественного вноса города Москвы.
1.4	Сроки выполнения работ	Не более 12 месяцев с даты заключения договора.
1.5	Район строительства	г.Москва, ВАО, район Перово.
1.6	Виды строительства	Организация строительной площадки, снос (демонтаж) зданий и прочих сооружений, в том числе с перекладкой и демонтажем существующих инженерных коммуникаций в объеме, необходимом для нового строительства
1.7	Сведения об участке строительства и планировочных ограничениях	<p>Территория участка со зданием, подлежащим сносу, расположена в районе Перово в Восточном административном округе г. Москвы. На территории располагается Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московский Клинический Научно-практический Центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы".</p> <p>Подлежащие к сносу объекты располагаются на земельных участках со следующими адресами, кадастровыми номерами и площадью:</p> <ul style="list-style-type: none"> - г.Москва, ул.Новогиреевская, вл.1; 77:03:0006017:5; 79 509 кв. м.; - г.Москва, ш.Энтузиастов, вл.86, вл.86, стр.2, 3, 4, 6, 7, 12; 77:03:0006017:1630; 76 497 кв. м.
1.8	Основные технико-экономические показатели объекта	<p>Перечень зданий, подлежащих сносу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - г.Москва, ул.Новогиреевская, д.1, стр.6 (77:03:0006017:1043, общая площадь – 70,2 кв. м.). <p>Перечень инженерных сетей, подлежащих демонтажу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонтаж ввода тепловой сети в сносимое здание по адресу: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.1, стр.6. <p>Перечень инженерных сетей, подлежащих перекладке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонтаж и перекладка бытовой канализации, попадающей в зону нового строительства;

		<ul style="list-style-type: none"> - вынос ТП 10544, КЛ 10-04 кВ, попадающих в зону нового строительства; - вынос сетей наружного освещения, попадающих в зону нового строительства; - вынос сетей ливневой канализации, попадающих в зону нового строительства; - вынос и переустройство кислородной станции и кислородопроводов, попадающих в зону нового строительства с учётом перспективной нагрузки от нового строительства; - вынос 2 ДГУ, попадающих в зону нового строительства. <p>Работы выполнить в соответствии с рабочей документацией.</p> <p>Предусмотреть вырубку зеленых насаждений в охранных зонах сноса зданий и выноса/демонтажа инженерных сетей.</p> <p>При необходимости осуществить восстановление благоустройства и дорожных покрытий.</p> <p>При необходимости осуществить иные работы с целью обеспечения освобождения площадки под новое строительство.</p>
1.9	Очередность строительства и выделение пусковых комплексов	Не требуется.
2.	Основные требования	
2.1	Требования к выполнению строительно-монтажных работ	<p>Строительно-монтажные работы производить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными актами РФ, города Москвы и действующей нормативно-технической документацией (СП, СНиП и др.), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СП 104-34-96 «Производство земляных работ»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 74.13330.2011 «Тепловые сети. Строительство новых, расширение и реконструкция действующих тепловых сетей». <p>При производстве работ применять строительные материалы и оборудование отечественного производства, за исключением отсутствия отечественных аналогов.</p> <p>Получить все необходимые разрешения и согласования в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Организовать строительную площадку в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве».</p> <p>Все изменения и отступления при производстве СМР от рабочей документации своевременно согласовывать с Заказчиком.</p> <p>Качество выполненных работ должно соответствовать</p>

		<p>требованиям проекта производства работ, СНиП, действующему законодательству РФ, техническим условиям.</p> <p>На момент предъявления Заказчику выполненных работ не должно быть предписаний, замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации.</p> <p>Дополнительные требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оформление документов на вырубку и пересадку деревьев, снос, на производство земляных работ, на проезд специализированной строительной техники и др.; - оформление в установленном порядке Общего журнала работ; - заказ и получение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций и зданий; - оформление всех необходимых документов, актов, справок для формирования комплекта документов для сдачи и передачи на баланс сетей инженерно-технического обеспечения.
2.2	Инженерное обеспечение на период строительства	<p>Получить все необходимые технические условия эксплуатирующих организаций на временное подключение строительной площадки на период строительства.</p> <p>Выпустить и согласовать проект на временное подключение строительной площадки к инженерным сетям в соответствии с полученными техническими условиями.</p>
2.3	Организация и восстановление прилегающей территории	<p>Выполнить работы по благоустройству нарушенной прилегающей к зоне нового строительства территории после завершения основных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p>
2.4	Мероприятия по утилизации строительных отходов	<p>Выполнить в соответствии с действующим законодательством.</p>
2.5	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	<p>Выполнить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
2.6	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	<p>Выполнить в соответствии с Федеральными законами РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».</p>
2.7	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности	<p>В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73-ФЗ «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».</p>
2.8	Требования к составу и оформлению	<p>Исполнительную документацию оформлять в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,</p>

	исполнительной документации	<p>реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».</p> <p>Количество экземпляров - в соответствии с договором, в том числе в электронном виде.</p>
3	Данные в области нормирования	<p>При проведении строительных работ руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, требованиями действующих норм и правил и других нормативных актов, документов, в том числе рекомендуемыми.</p>
4	Обеспечение строительства оборудованием и материалами	<p>Осуществляется Генподрядчиком в полном объеме в счет цены договора.</p>
5	Гарантийные обязательства	<p>В соответствии с условиями Договора.</p>