Договор генерального подряда

№ _____от «___»_____ 2023 г.

на выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства**:**
«Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Некрасовка»

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры»

Исполнитель: _____

г. Москва

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» (АНО «РСИ»), именуемая в дальнейшем **«Заказчик»** в лице Генерального директора Кондурова Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _____, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, а также оказание услуг по авторскому надзору (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **Авторский надзор (АН)** – контроль Исполнителя, осуществившего подготовку Проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований Проектной документации и подготовленной на ее основе Рабочей документации. Услуги по Авторскому надзору заканчиваются получением Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Дата, указанная в Разрешении, является датой окончания оказания Услуг по Авторскому надзору. Авторский надзор осуществляется в соответствии с «Положением об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» (СП 246.1325800.2016), утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2016 № 98/пр.

1.2. **Адресная инвестиционная программа** – документ, устанавливающий распределение расходов бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ города Москвы и мероприятий, не включенных в государственные программы города Москвы.

1.3. **Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) -** документ, составленный по форме Приложения А Альбома типовых форм, подписанный уполномоченными представителями Сторон и подтверждающий приемку Заказчиком Работ (Услуг), выполненных (оказанных) Исполнителем по этапам Работ (Услуг) в соответствии с Календарно-сетевым графиком (Приложение № 1), а также фиксирующий оказание Услуг по осуществлению авторского надзора за отчетный период.

1.4. **Акт о завершении Гарантийного срока** – документ об окончании Гарантийного срока эксплуатации Объекта, составляемый Сторонами по форме Приложения Г в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм.

1.5. **Акт о недостатках, обнаруженных в течение Гарантийного срока** – документ, оформляемый Сторонами в случае обнаружения Недостатков (Дефектов) в течение Гарантийного срока и содержащий перечень Недостатков (Дефектов) с указанием срока их устранения Исполнителем, составляемый Сторонами по форме Приложения Д к Договору в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм.

1.6. **Акт о приемке выполненных работ** (Акт по форме № КС-2) **–** первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Исполнителем строительно-монтажных и пуско-наладочных работ за Отчетный период, составляемый Сторонами по форме Приложения Б в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм.

Подписание Акта о приемке выполненных работ подтверждает выполнение работ для проведения расчетов. Акт о приемке выполненных работ не является актом предварительной приемки результата Работ и не лишает Заказчика права оспаривать объем, стоимость и качество выполненных Работ. По Акту о приемке выполненных работ к Заказчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до завершения всего объема Работ по Договору.

1.7. **Акт приемки законченного строительством Объекта** – документ подтверждающий приемку законченного строительством Объекта, а также относящегося к Объекту движимого, недвижимого имущества и объектов инженерно-коммунального назначения, свидетельствующий о завершении выполнения Исполнителем Работ в полном объеме, предусмотренном Договором, Проектной и Рабочей документацией, а также подтверждающий выполнение Исполнителем своих обязательств по Договору в полном объеме (в том числе но не ограничиваясь: устранение дефектов и недостатков, не влекущих невозможность использования (эксплуатации) Объекта; участие в передаче Объекта эксплуатирующей организации; наличие предоставленного Заказчику комплексного договора страхования, соответствующего требованиям Договора; проведение инструктажа обслуживающего персонала по уходу и эксплуатации оборудования (далее – Обслуживающий оборудование персонал) и др.), за исключением Гарантийных обязательств, и являющийся основанием для окончательной оплаты всех

выполненных Исполнителем работ в соответствии с Договором. Акт приемки законченного строительством Объекта составляется Сторонами по ориентировочной форме Приложения 3 в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм.

1.8. **Акт приема-передачи Исполнительной документации** - документ, подписываемый Сторонами при осуществлении итоговой приемки Объекта и подтверждающий передачу Исполнителем и получение Заказчиком полного пакета Исполнительной и Эксплуатационной документации.

1.9. **Альбом типовых форм** - альбом типовых форм, применяемый в целях оптимизации процедуры оформления договоров на строительство и (или) проектирование, заключаемых по итогам проведенных закупочных процедур, в том числе для унификации приложений к типовым формам заключаемых договоров, утвержденный Заказчиком и размещенный на официальном сайте Заказчика (www.ano-rsi.ru). Альбом подлежит применению в актуальной редакции на дату использования. Исполнитель принимает на себя обязательства по неукоснительному соблюдению требований, изложенных в Альбоме типовых форм.

1.10. **Временные здания и сооружения –** организуемые Исполнителем все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ, обозначенные на строительном генеральном плане в составе Проектной документации, Рабочей документации и проекте производства работ, и которые после их завершения разбираются и вывозятся Исполнителем за свой счет за пределы Строительной площадки.

1.11. **Гарантийный срок –** срок, исчисляемый с даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в течение которого результат Работ должен соответствовать условиям Договора о качестве, и в течение которого Исполнитель устраняет в соответствии с условиями Договора своими и (или) привлеченными силами и за свой счет все выявленные Недостатки (Дефекты), связанные с выполнением Работ по Договору, допущенные Исполнителем и (или) привлеченными им Субподрядными организациями.

1.12. **Дни** - календарные дни, если по тексту Договора не указано иное.

1.13. **Договор** – настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, Приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами.

1.14. **Задание на проектирование** – составленный Исполнителем документ в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.04.2022 № 307/пр «Об утверждении Формы задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации» в котором содержится информация об объеме проектно-изыскательских Работ, подлежащих выполнению по Договору, а также требованиях, условиях, целях, задачах и иных показателях, учитываемых Исполнителем при выполнении проектно-изыскательских Работ (Услуг), утвержденный Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором.

1.15. **Заключение о соответствии -** заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных ст. 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации РФ (далее – ГрК РФ).

1.16. **Информационная система управления строительными проектами -** программа или облачный сервис, используемая Исполнителем и Заказчиком для согласования и утверждения проектной и рабочей документации, контроля, ведения, подписания, согласования и учета Исполнительной документации по Объекту в электронном виде, а также для осуществления Заказчиком Строительного контроля и проверке осуществления Исполнителем организации системы управления качеством. Исполнитель своими силами и за свой счет осуществляет приобретение Информационной системы управления строительными проектами или иного аналогичного программного обеспечения, интеграция которого возможна с Информационной системой управления строительными проектами для целей их корректной работы и обмена документами. В случае принятия решения Заказчиком о замене Информационной системы управления строительными проектами, он обязуется письменно уведомить Исполнителя. Порядок подачи, рассмотрения, подписания Исполнительной документации регулируется Регламентом оформления и предоставления Исполнительной документации, размещенном на сайте АНО

«РСИ» и Регламентом о порядке передачи исполнительной документации в электронной форме АНО «РСИ».

1.17. **Исполнительная документация –** текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в Проектной и Рабочей документации работ, внесённые в них изменения, сделанные лицами, ответственными за производство Работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования, применяемых при производстве Работ, акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного Оборудования, журналы производства работ, исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту, а также городские инженерные коммуникации, согласованные с соответствующими специализированными организациями и отштампованные в отделе подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест», исполнительные геодезические схемы, исполнительные схемы и другая документация, отражающая фактическое исполнение проектных решений, предусмотренная строительными нормами и правилами, составленная на русском языке, в количестве и объеме, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию. Порядок оформления и предоставления Исполнительной документации приведен в Регламенте оформления и предоставления исполнительной документации АНО «РСИ».

1.18. **Исходные данные** – информация и документация, необходимые и достаточная Исполнителю для надлежащего выполнения проектно-изыскательских Работ по настоящему Договору включая, но не ограничиваясь: справки, технические условия, сведения о земельных участках и объектах недвижимости из государственного кадастра недвижимости, планы БТИ, схемы, чертежи, планы, координаты, разрешения и иные документы, сбор и получение которых осуществляется силами Исполнителем. Сторонами может быть определен перечень документов, предоставляемых непосредственно Заказчиком. Если какие-либо документы прямо не предусмотрены как предоставляемые Заказчиком, то такие исходные данные обеспечиваются Исполнителем самостоятельно в счет Цены Договора. Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить и согласовать с Заказчиком перечень Исходных данных как предоставляемых Заказчиком, так и получаемых Исполнителем самостоятельно (в счет цены договора). При отсутствии согласования в указанный срок, предполагается, что все исходные данные получаются Исполнителем.

1.19. **Календарно-сетевой график** – документ, определяющий сроки выполнения этапов Работ (оказания Услуг), отражающий фактическую продолжительность Работ и являющийся Приложением № 1 к Договору и утверждаемый Заказчиком. График составляется в MS Project, в соответствии с требованиями, установленными в Регламенте оформления детального графика, ведения учета выполненных работ и предоставления информации о ходе выполнения работ в АНО «РСИ». При этом этапами являются работы (услуги), выделенные в Календарно-сетевом графике каждой отдельной строкой и имеющие срок начала и окончания.

1.20. **Качество Работ** (Качество выполнения Работ) **–** степень соответствия результатов выполненных Работ, включая применяемые Оборудование, Материалы, Изделия, Конструкции, процессы, требованиям, предъявляемым Договором, Технологическим заданием, Проектной и Рабочей документацией, техническими регламентами, государственными стандартами, Строительными нормами и правилами (СНиП) и другими положениями (в том числе рекомендуемыми) и нормативными актами, действующими в Российской Федерации и городе Москве, уровню качества Работ.

1.21. **Коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ** – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов работ (услуг) осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, на 2022 – 2024 годы, утвержденный в установленном законом порядке.

1.22. **Материалы, Конструкции и Изделия** – все материалы, изделия и конструкции, в том числе расходные материалы, предназначенные для выполнения Работ иждивением Исполнителя в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, условиями Договора и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

1.23. **Мосгосэкспертиза** – организация, осуществляющая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, а также осуществляющая проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. Для целей настоящего Договора экспертизу будет осуществлять Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза».

1.24. **Медико-технологическое задание (далее по тексту – МТЗ) -** документ на проектирование медицинской организации, содержащий наименование и мощность (количество коек/посещений в день) структурных подразделений, а также перечень основного медицинского оборудования и требования к зданиями и помещениям, дополнительные к нормативным. МТЗ должно отражать структуру проектируемого объекта с учетом его технологических особенностей и должно быть согласовано заинтересованными лицами. МТЗ предоставляется Исполнителю в электронном виде (формат pdf) по его письменному запросу.

1.25. **Недостатки (Дефекты) –** допущенные отступления в строительно-монтажных работах, в том числе в смонтированном Оборудовании, от требований, предусмотренных Договором и приложениями к нему, Исходными данными, Проектной и Рабочей документацией, технических регламентов, государственных стандартов, СП, СНиП и других положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве, нормативных документов и правил, а также иные дефекты, недоделки, упущения, нарушения, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств.

1.26. **Недостатки Проектной/Рабочей документации** – несоответствие документации результатам инженерных изысканий, Исходным данным, МТЗ, нормативным требованиям (в т.ч. рекомендуемым), в том числе требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям к содержанию разделов Проектной документации, а также условиям настоящего Договора и Заданию на проектирование; несоответствие Рабочей документации Проектной документации.

1.27. **Оборудование –** все виды оборудования (включая инженерное и технологическое оборудование, комплектующие, расходные материалы, запасные части к оборудованию), как поставки Исполнителя, так и Заказчика (если применимо), необходимого для выполнения Работ, а также все виды оборудования необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением Объекта, указанного в Проектной и Рабочей документации и МТЗ, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

1.28. **Объект** – **«Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Некрасовка»**, именуемый в дальнейшем Объект, строительство которого осуществляется в соответствии с Проектной и Рабочей документацией

1.29. **Отчетный период по разработке Проектной документации** – под отчетным периодом при выполнении проектно-изыскательских работ, понимается период времени необходимый для выполнения работ по сбору исходных данных, проведению изыскательских работ и разработке Проектной документации, с учетом её согласования в Государственном автономном учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (далее – Мосгосэкспертиза) и получению положительного заключения Мосгосэкспертизы.

1.30. **Отчетный период по разработке Рабочей документации -** под отчетным периодом для целей настоящего Договора по разработке Рабочей документации понимается календарный месяц (период времени с первого по последнее число календарного месяца), если иной срок не будет согласован сторонами.

1.31. **Отчетный период по выполнению строительно-монтажных работ** - под отчетным периодом для целей выполнения Работ понимается период, за который предоставляются Акты о приемке выполненных Работ.

1.32. **Отчетный период по оказанию услуг по ведению авторского надзора на период строительства -** под отчетным периодом для целей настоящего Договора по оказанию услуг по ведению авторского надзора на период строительства, понимается календарный квартал (оказанные услуги за период времени с первого по последнее число календарного квартала), при этом последним отчетным периодом по ведению Авторского надзора является срок, исчисляемый с первого числа последнего

календарного квартала до даты получения Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

1.33. **Персонал Исполнителя** - специалисты и (или) рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости – квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы, привлекаемые для выполнения Работ. Под Персоналом Исполнителя для целей Договора понимаются также специалисты и (или) рабочие Субподрядных организаций, привлекаемых Исполнителем для выполнения Работ.

1.34. **Приемка законченного строительством Объекта, подтверждающая выполнение всех обязательств Исполнителем по Договору** – приемка Заказчиком законченного строительством Объекта, свидетельствующая о завершении Исполнителем всего объема Работ и исполнении обязательств по Договору для целей осуществления окончательных расчетов по Договору, и осуществляемая в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, а также Договором, что подтверждается подписанием Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта без замечаний, при условии предоставления Исполнителем полного комплекта документации, необходимого для получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию согласно статье 55 ГрК РФ, передачи совместно с Заказчиком Объекта эксплуатирующей организации, наличие предоставленного Заказчику комплексного договора страхования, осуществлении инструктажа обслуживающего оборудование персонала, устранения всех выявленных дефектов и недостатков, а также исполнения иных обязательств по Договору.

1.35. **Программа выполнения работ по инженерным изысканиям** (программа инженерных изысканий) - документ, содержащий наименование и местоположение Объекта, характеристики проектируемого Объекта и оценку степени изученности природных условий, сведения о природных и техногенных условиях района, влияющих на организацию и производство инженерных изысканий, границы площадок и участков инженерных изысканий, с учетом категорий сложности природных и техногенных условий, состав, объемы, методы, технологию и последовательность выполнения изыскательских работ, а также место и время производства отдельных видов работ, сведения о возможности использования результатов ранее выполненных инженерных изысканий, требования по охране труда и технике безопасности, перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления, а также порядок осуществления контроля и экспертизы материалов инженерных изысканий.

1.36. **Проектная документация** (ПД) – документация, состоящая из текстовой и графических частей, определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту. Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию определяются п.п. 12, 13 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. Сметная документация входит в состав разделов Проектной документации и содержит сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

1.37. **Работы (Услуги)** – по выполнению обследования существующих зданий и сооружений (далее - обследование ранее возведенных конструкций зданий и сооружений (при их наличии), наружных инженерных сетей, проектно-изыскательские (включая сбор необходимых Исходных данных) и строительно-монтажные работы, услуги по авторскому надзору, а также весь комплекс мероприятий, выполняемых Исполнителем в соответствии с Проектной и Рабочей документацией в целях строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию в соответствии с условиями Договора, Строительным нормам и правилам (СНиП), а также другим положениям (в том числе рекомендуемым), действующим в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, подлежащих соблюдению Исполнителем в процессе выполнения Работ.

1.38. **Рабочая документация** (РД) – документация, разработанная в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию», «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации

для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»).

1.39. **Разрешение на строительство** - документ, который подтверждает соответствие Проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с ГрК РФ подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

1.40. **Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию** – документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции Объекта в полном соответствии с Разрешением на строительство, Проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного Объекта установленным на дату выдачи представленного для получения Разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка, выдаваемый Заказчику уполномоченным органом в соответствии со статьей 55 ГрК РФ. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию является документом, подтверждающим завершение Исполнителем работ по настоящему Договору.

1.41. **Скрытые работы** – строительно-монтажные работы, скрываемые последующими Работами, и (или) Конструкциями и (или) Оборудованием, качество и точность которых, в соответствии с положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия.

1.42. **Специализированные организации -** организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение контроля за ходом выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также на проведение согласований и разрешений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

1.43. **Специальные технические условия** (СТУ) - технические нормы, содержащие (применительно к конкретному Объекту) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта.

1.44. **Субподрядная организация** – любая организация, привлеченная непосредственно Исполнителем для выполнения Работ, оказания услуг, осуществления поставок и иных обязательств по Договору.

1.45. **Справка о стоимости выполненных работ и затрат** (Справка по форме № КС-3) – первичный учетный документ, составленный Исполнителем, применяемый для расчетов между Заказчиком и Исполнителем за выполненные в Отчетном периоде Работы, составленный по форме Приложения В в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм.

1.46. **Строительный контроль** проводится как Заказчиком, так и Исполнителем.

Строительный контроль Заказчика осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых Исполнителем работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов) и подготовленной на ее основе рабочей документации, выданной «в производство работ», требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

Строительный контроль Исполнителя осуществляется при выполнении работ по Договору в рамках организованной системы управления качеством осуществляет следующие мероприятия по: контролю качества Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, поставленных для строительства объекта

капитального строительства (входной контроль); соблюдению установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции; соблюдению последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства; совместному с Заказчиком освидетельствованию работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточной приемке возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также приемку законченных видов (этапов) работ; проверке совместно с Заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов. При осуществлении контроля Исполнитель руководствуется Регламентом АНО «РСИ» по организации системы управления качеством подрядчиками.

В случае отсутствия указания Заказчика или Исполнителя при упоминании Строительного контроля в тексте Договора, Стороны будут руководствоваться такими требованиями, как относящимися и к Заказчику, и к Исполнителю.

1.47. **Строительная площадка** – участок территории, передаваемый Заказчиком Исполнителю по Акту приема-передачи строительной площадки в границах земельного участка, предназначенного для строительства Объекта.

1.48. **Строительная техника** – различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Исполнителю для выполнения Работ.

1.49. **Смета Договора -** документ, оформляемый Сторонами по форме Приложения № 2.1 к договору и определяющий виды, объемы, классы, уровни и стоимость работ (услуг), с учетом необходимых для производства работ материалов, оборудования и отделки, определяющая Цену Договора.

Формирование Сметы Договора на дату получения положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости Объекта, содержащий укрупненные виды и объемы Работ, осуществляется в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы с применением процента конкурсного снижения, без использования предусмотренных проектной документацией (в соответствии с ГрК РФ) сметных нормативов. Локальные сметные расчеты не применяются сторонами при взаиморасчетах.

Формирование Сметы Договора до получения положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости Объекта, осуществляется сторонами на основании анализа проектно-сметной документации объектов-аналогов и стоимостных показателей, действующих на момент формирования Сметы Договора.

1.50. **Технологическое оборудование** – медицинское и немедицинское оборудование, специально предназначенное для оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологической медицинской помощи, включающей в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. Технологическое оборудование включает в себя любое оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма и выполняющее иные функции, имеющее документальное удостоверение соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов и подтверждаемое сертификатами соответствия. В состав Технологического оборудования может входить специализированная медицинская и немедицинская мебель. В отношении каждой отдельной единицы Технологического оборудования должен быть указан нормативный срок эксплуатации, по достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от его технического состояния. Перечень Технологического оборудования определяется соответствующим разделом Проектной документации.

1.51. **Цена Договора –** цена, определенная в установленном порядке в соответствии с результатами проведенной закупочной процедуры, указанная в Протоколе стоимости Работ (Приложение № 2 к Договору) и (или) Смете Договора (после ее утверждения Сторонами), составляемой Сторонами по форме

Приложения № 2.1 к Договору. Цена Договора не является твердой, является приблизительной и составляет сумму, указанную в пункте 3.1 Договора, включает все затраты Исполнителя, связанные с выполнением Работ (Услуг) по Договору, и причитающееся Исполнителю вознаграждение. Цена Договора подлежит корректировке в случае изменения результатов государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий и результатов экспертизы достоверности определения сметной стоимости Объекта в порядке, предусмотренном Договором.

1.52. **Эксплуатационная документация** – полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и предоставленных Исполнителем для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов Оборудования, механизмов и систем, установленных в соответствии с Договором.

1.53. Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательства в установленный Договором срок выполнить комплекс проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ, выполняемых в целях строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию в соответствии с МТЗ, Проектной документацией, Техническим заданием, включая, но не ограничиваясь:

- осуществить сбор необходимых исходных данных;
- осуществить корректировку МТЗ (при необходимости);
- разработать и согласовать с заинтересованными лицами Задание на проектирование в соответствии с МТЗ и Техническим заданием;
- разработать и согласовать архитектурно-планировочные решения;
- разработать программу инженерных изысканий с последующим согласованием с Заказчиком, выполнить инженерные изыскания с подготовкой технического отчета в объеме, необходимом для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы;
- разработать Проектную документацию (в соответствии с утвержденным Заказчиком Заданием на проектирование и МТЗ) с последующим ее сопровождением с целью получения положительного заключения Мосгосэкспертизы (включая получение заключения о достоверности определения сметной стоимости);
- разработать Рабочую документацию (в объеме необходимом для выполнения строительно-монтажных работ и ввода Объекта в эксплуатацию) и согласовать такую документацию со всеми заинтересованными лицами;
- выполнить строительно-монтажные работы;
- вести Авторский надзор за ходом строительства Объекта;
- организовать комплектацию (поставку, монтаж, пуско-наладочные работы и инструктаж обслуживающего оборудование персонала) Объекта Оборудованием, Материалами, Конструкциями и Изделиями, необходимыми для выполнения Работ;
- выполнить изготовление, сбор и передачу Заказчику полного комплекта Исполнительной документации, а также участвовать (совместно с Заказчиком) в мероприятиях по вводу Объекта в эксплуатацию и получению Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию,
- участвовать совместно с Заказчиком в передаче на баланс эксплуатирующей организации Объекта,
- а также осуществлять выполнение иных работ и оказание иных услуг, в том числе по получению всех необходимых согласований и разрешений на Объект, в соответствии с Договором,

и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную Цену Договора.

Исполнитель осуществляет проведение изысканий и разработку Проектной документации (включая сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы) с их последующим согласованием в объеме необходимом для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы и иных необходимых экспертиз, а также организует подачу, осуществляет сопровождение (доработку) и получение положительного заключения Мосгосэкспертизы на указанную документацию.

2.2. Объем и виды Работ (услуг), подлежащих выполнению (оказанию), определяются настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 3) и МТЗ (Приложение № 3.1), Заданием на проектирование.

Задание на проектирование и ПД готовятся Исполнителем в соответствии с утвержденным в установленном порядке МТЗ.

Исполнитель обязуется осуществить разработку и согласование альбома архитектурно-градостроительные решения, сокращенно - АГР (в случае необходимости, согласно требованиям Технического задания).

Обследование конструкций зданий и сооружений, наружных инженерных сетей проводится в рамках инженерных изысканий в соответствии с Программой обследования, разработанной Исполнителем на основании Технического задания (Приложение № 3) и МТЗ (Приложение № 3.1), Заданием на проектирование.

Работы по обследованию конструкций зданий и сооружений, наружных инженерных сетей, если они по тексту Договора и Приложений к нему не поименованы отдельно, подразумеваются в обязательном порядке в составе изыскательских работ по Объекту.

2.3. Результатом Работ по Договору является спроектированный и законченный строительством Объект, введенный в эксплуатацию, в отношении которого Сторонами подписаны Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат на весь объем выполненных и принятых Работ, предоставлен полный комплект Исполнительной документации, получено Заключение о соответствии, получено Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, города Москвы и Договором, получено Заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности, Исполнителем предоставлен договор страхования (с обязательным условием о страховании послепусковых гарантийных обязательств) соответствующий требованиям Заказчика по Договору, устранены выявленные при приемке Объекта дефекты и недостатки (не влекущие невозможность использования (эксплуатации) Объекта), проведен инструктаж обслуживающего оборудование персонала, выполнены остальные предусмотренные Договором обязательства и подписан Акт приемки законченного строительством Объекта, Заказчиком при участии Исполнителя.

Исполнитель обязуется принять участие в мероприятиях по получению санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности. В случае необходимости Исполнитель обязуется привести построенный Объект в соответствие с действующими в момент проведения мероприятий нормативными актами, техническими регламентами, государственными стандартами, СНиП и другими положениями (в том числе рекомендуемыми), действующими в Российской Федерации и городе Москве.

2.4. Проектная документация должна соответствовать утвержденному Заказчиком Заданию на проектирование, МТЗ, Техническому заданию, требованиям действующих нормативных актов РФ и г. Москвы в части состава, содержания и оформления Проектной документации, и другим нормам, правилам и стандартам, принятым на территории РФ для работ (услуг), предусмотренных настоящим Договором.

В случае, если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору Исполнителем выявлена неизбежность отклонения результата Работ от МТЗ, либо выявлении недостатков в МТЗ, Исполнитель обязан подготовить проект изменений и/или дополнений в согласованное МТЗ и предоставить его на согласование Заказчику с письменным обоснованием необходимости внесения указанных изменений/дополнений. Измененное/дополненное МТЗ доводится Заказчиком до Исполнителя.

2.5. Проект Задания на проектирование разрабатывается Исполнителем и становится обязательным для Сторон с момента его утверждения Заказчиком и всеми заинтересованными лицами.

2.6. Основанием для заключения Договора является протокол _____ (вид закупочной процедуры) № _____ от «___» _____ 20__ года.

2.7. Подписанием настоящего Договора и Дополнительных соглашений Исполнитель подтверждает, что:

- полностью ознакомился со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Договору и принимает на себя все расходы, риск и трудности их выполнения;

- изучил все материалы, необходимые для выполнения обязательств, нормативную документацию и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполняемых Работ;

- ознакомился с размещенными на официальном сайте Заказчика www.ano-rsi.ru регламентами, инструкциями и Альбомом типовых форм и будет руководствоваться такими регламентами и инструкциями, в актуальной редакции на дату использования документа. Исполнитель настоящим принимает на себя обязательства по неукоснительному соблюдению требований, изложенных в размещенных регламентах и инструкциях. Исполнитель настоящим подтверждает, что к нему применяются все регламенты и инструкции, устанавливающие обязательства как для Генпроектировщиков, так и для Генподрядчиков;

- Исполнитель для согласования и утверждения Проектной и Рабочей документации, контроля, ведения, подписания, согласования и учета Исполнительной документации по Объекту в электронном виде, а также для осуществления Заказчиком Строительного контроля и проверке осуществления Исполнителем организации системы управления качеством будет использовать Информационную систему управления строительными проектами.

2.8. Стороны согласовали возможность получения Заказчиком необходимых документов, согласований или исходных данных или материалов своими силами и за свой счет, с последующим возмещением Исполнителем соответствующей стоимости в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов. Заказчик уведомляет Исполнителя в рабочем порядке (по электронной почте) о перечне документов, оформляемых (получаемых) силами Заказчика. В таком случае Заказчик вправе зачесть причитающуюся ему к возмещению сумму в счет платежей, подлежащих перечислению Исполнителю.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора, указанная в Протоколе стоимости работ (Приложение № 2), не является твердой и является приблизительной, предел цены Договора составляет не более _____ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20 % – ___ (_____) рублей _____ копеек и формируется из расходов, возникающих в связи с выполнением Исполнителем обязательств по Договору.

Процент конкурсного снижения по Договору составляет **___% (*Процент прописью*)**.

Либо:

Цена Договора, указанная в Протоколе стоимости работ (Приложение № 2), не является твердой и является приблизительной, предел цены Договора составляет не более _____ (_____) рублей ____ копеек, без НДС (в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения) и формируется из расходов, возникающих в связи с выполнением Исполнителем обязательств по Договору.

Процент конкурсного снижения составляет _____% (процент прописью).

3.1.1. После выхода положительного заключения Мосгосэкспертизы в отношении ПД и результатов инженерных изысканий (с проверкой достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства), а так же после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы, Стороны обязуются в течение 30 (Тридцати) календарных дней подписать дополнительное соглашение об утверждении Протокола стоимости работ для целей фиксации Цены Договора (пункт 2.1 Договора), в соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы (с учетом процента конкурсного снижения), либо Сметы договора (как это предусмотрено пунктом 3.3 Договора).

3.2. Основа расчета Цены Договора.

3.2.1. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, включая те, которые не были прямо предусмотрены, но необходимы для достижения Результата работ по Договору, в том числе:

– расходы на разработку Задания на проектирование, корректировку МТЗ (при необходимости) и его согласование, разработку и согласование Проектной и Рабочей документации, получение Исходных данных;

– расходы на разработку, согласование ПД, сопровождение при прохождении Мосгосэкспертизы ПД и результатов инженерных изысканий (включая получение заключения о достоверности определения сметной стоимости). В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, равно и выявления необходимости получения повторного заключения в соответствии с действующим градостроительным законодательством – стоимость услуг экспертной организации за прохождение повторной и последующих экспертиз не включена в Цену Договора и оплачивается Исполнителем за свой счет;

– расходы на разработку и согласование РД;

– расходы на разработку программы инженерных изысканий, проведение инженерно-геологических, экологических, археологических, инженерно-геодезических и других изысканий, светоклиматических расчетов, необходимых для проектирования и получения положительного заключения Мосгосэкспертизы;

– расходы на разработку, согласование ПД, сопровождение при прохождении Мосгосэкспертизы ПД и результатов инженерных изысканий (включая получение заключения о достоверности определения сметной стоимости) (без учета стоимости услуг государственной экспертизы за прохождение первой экспертизы). В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, равно и выявления необходимости получения повторного заключения в соответствии с действующим градостроительным законодательством – стоимость услуг экспертной организации за прохождение повторной и последующих экспертиз не включена в Цену Договора и оплачивается Исполнителем за свой счет;

– вознаграждение Исполнителя за передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ;

– расходы, связанные с разработкой и согласованием СТУ (при необходимости);

– расходы по выверке кабелей, проложенных в кабельной канализации;

– расходы по корректировке ПД и РД до получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе по результатам проведенных обследований конструкций зданий и сооружений, наружных инженерных сетей;

– расходы по оплате услуг экспертных организаций;

– расходы на сопровождение государственной, экологической и иной (при необходимости) экспертизы Проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, включая получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости (без учета стоимости услуг государственной экспертизы за прохождение первой экспертизы). В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, равно и выявления необходимости получения повторного заключения в соответствии с действующим градостроительным законодательством – стоимость услуг экспертной организации за прохождение повторной и последующих экспертиз не включена в Цену Договора и оплачивается Исполнителем за свой счет;

– расходы на осуществление Авторского надзора за ходом строительства;

– затраты на проведение геотехнического мониторинга в процессе строительства;

– стоимость всех строительно-монтажных работ согласно Проектной и Рабочей документации, в том числе сооружение/демонтаж Временных зданий и сооружений;

– расходы на получение всех необходимых разрешений и допусков к производству Работ, за исключением получаемых Заказчиком согласно условиям Договора;

– затраты на сбор Исполнительной документации и на участие в мероприятиях по вводу Объекта в эксплуатацию (в том числе затраты на формирование комплекта документов на бумажном носителе для получения Заключения о соответствии), а также обеспечение программным обеспечением для оформления и передачи Исполнительной документации в электронном виде;

– затраты на проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения промышленной безопасности и, при необходимости, выполнение работ по результатам заключения (в соответствии с ТУ на пересечения владельца коммуникаций);

– затраты на проведение работ по ликвидации (частичной ликвидации) и восстановлению инженерных сетей и сооружений;

– расходы по организации и осуществлению вырубки (уничтожению) зеленых насаждений (при необходимости);

– затраты на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади представленных Заказчиком участков с оформлением по установленной форме документов (справок), подтверждающих проведение рекультивации в соответствии с Рабочей документацией;

– затраты на содержание действующих автомобильных дорог и их восстановление после окончания строительства;

– затраты на услуги технического надзора со стороны организаций, эксплуатирующих инженерные сети;

– стоимость приобретения, поставки, монтажа, индивидуальных и комплексных испытаний, и пуско-наладки необходимого для строительства и эксплуатации Объекта Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий, поставляемых Исполнителем в соответствии со Сметой Договора, в том числе стоимость приемки, вывоза до мест складирования (на собственных и (или) арендованных складах и площадках складирования), стоимость хранения и доставки до Объекта Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования;

– затраты, связанные с проведением комплексных испытаний установленных систем и Оборудования;

– затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

– транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Исполнителем и привлекаемыми им Субподрядными организациями, которые также включают расходы на получение, разгрузку, хранение и последующее использование Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования в соответствии с Договором, а также погрузку, транспортировку и удаление излишних Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования;

– накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и обязательные платежи, действующие на территории Российской Федерации и города Москвы;

– таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

– стоимость понесенных Исполнителем затрат по эксплуатации Строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, аренда и эксплуатация существующих коллекторов, обслуживание, пожарная безопасность и др.), затрат по содержанию Объекта, в том числе на охрану, а также других затрат, в том числе сезонного характера, необходимых для функционирования Строительной площадки, Объекта и Оборудования до даты получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (компенсация таких затрат Заказчику, если были понесены Заказчиком);

– все затраты на возведение титульных Временных зданий и сооружений в объеме, необходимом для выполнения обязательств по Договору;

– затраты, связанные с обеспечением строительной площадки инженерным обеспечением на период строительства, в т.ч. числе получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций, разработка и согласование проектов на временное подключение строительной площадки к инженерным сетям в соответствии с полученными техническими условиям;

– расходы по страхованию, предоставлению обеспечений и гарантий, а также приобретение необходимого программного обеспечения;

– затраты, связанные с вывозом и утилизацией строительных отходов;

– затраты, связанные с выполнением нормативных требований действующего законодательства и требований Заказчика в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности;

– расходы на командирование специалистов, ведение международных и междугородних телефонных переговоров, почтовых отправлений;

– все иные прямые и косвенные затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Договору.

3.2.2. Все расценки, относящиеся к настоящему Договору, установлены в российских рублях и не подлежат изменению в случае колебаний обменного курса какой-либо валюты по отношению к

российскому рублю.

3.2.3. Превышение Исполнителем объемов и стоимости Работ (услуг), не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачивается Исполнителем за свой счет.

3.2.4. В Цену Договора не включены затраты на постоянное технологическое присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям, компенсация потерь собственникам имущества, подлежащего ликвидации (выносу, переустройству) в ходе выполнения Работ.

3.2.5. В случае, если Исполнителем понесены расходы по содержанию Объекта с даты получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и до даты передачи Эксплуатирующей организации, то Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю данные расходы на основании надлежаще оформленных первичных учетных документов в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента предъявления соответствующего счета.

3.3. После выхода положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации, результатов инженерных изысканий и получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости Объекта[1] (далее также – заключение Мосгосэкспертизы, государственной экспертизы), Стороны обязуются в течение 30 (Тридцати) календарных дней подписать дополнительное соглашение об изменении Цены Договора с корректировкой Протокола стоимости работ, либо утверждении Сметы Договора по форме Приложения № 2.1 к Договору в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы с применением процента конкурсного снижения. Смета Договора формируется в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы с применением процента конкурсного снижения, без использования предусмотренных Проектной документацией (в соответствии с ГрК РФ) сметных нормативов. Локальные сметные расчеты не применяются сторонами при взаиморасчетах.

В случае, если по результатам положительного заключения Мосгосэкспертизы по Проектной документации по Объекту стоимость Работ (Услуг) по Договору, с учетом Коэффициента пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ на период производства Работ, будет больше цены, установленной в Протоколе стоимости работ, то в таком случае Цена Договора, а также Протокол стоимости работ подлежат увеличению до цены, указанной в таком заключении Мосгосэкспертизы с учетом Коэффициента пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ на период производства Работ и с учетом процента конкурсного снижения, о чем Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение об утверждении Протокола стоимости работ к Договору.

В случае, если по результатам положительного заключения Мосгосэкспертизы по Проектной документации по Объекту стоимость Работ (Услуг) по Договору, с учетом Коэффициента пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости Работ, будет меньше цены, установленной в Протоколе стоимости работ, то в таком случае Цена Договора, а также Протокол стоимости работ подлежит уменьшению до цены, указанной в таком заключении Мосгосэкспертизы, с учетом Коэффициента пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости Работ, и с учетом процента конкурсного снижения, о чем Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение об утверждении Протокола стоимости работ к Договору.

Подготовку указанного дополнительного соглашения осуществляет Заказчик. В случае неподписания и (или) непредоставления Исполнителем подписанного с его стороны дополнительного соглашения об изменении Цены Договора, Протокола стоимости работ и (или) утверждении Сметы Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вручения Заказчиком Исполнителю, Договор считается измененным и подлежит исполнению на измененных условиях с момента истечения указанного в настоящем абзаце срока.

В случае не подписания и (или) не предоставления Исполнителем подписанного со своей стороны дополнительного соглашения об утверждении Протокола стоимости работ и (или) Сметы договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его вручения Заказчиком Исполнителю, настоящий Договор считается измененным, а дополнительное соглашение подписанным и подлежит исполнению на условиях дополнительного соглашения, с момента истечения указанного в настоящем абзаце срока.

---

[1] Данный пункт применяется в случае, если Цена Договора при проведении закупочных процедур была определена на основании объекта-аналога в отсутствии положительного заключения государственной экспертизы.

3.4. В случае, если стоимость подлежащих выполнению Работ по Договору изменится на основании повторно проведенной государственной экспертизы в отношении Проектной документации, результатов инженерных изысканий и экспертизы достоверности определения сметной стоимости Объекта, Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение об изменении Цены Договора, руководствуясь положениями пункта 3.3 Договора.

3.5. Стороны вправе в ходе выполнения Работ осуществлять перераспределение средств в пределах Цены Договора путем утверждения Сметы Договора в новой редакции с подписанием Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

3.6. Оплата за Работы, выполненные по настоящему Договору, производится Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором в пределах лимитов финансирования, выделенных Заказчику на текущий финансовый год. В случае уменьшения лимитов финансирования, ранее доведённых в установленном порядке Заказчику, последний информирует об этом Исполнителя, и Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) объёму работ.

3.7. Заказчик вправе изменить объем Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудования, Работ и (или) Цену Договора не более чем на 10% (Десять процентов) при изменении потребности в таких Материалах, Конструкциях, Изделиях, Оборудовании, Работах и (или) при выявлении потребности в их дополнительном объеме, не предусмотренном Договором, но связанном с Работами по Договору.

При возникновении необходимости изменения более чем на 10% (Десять процентов) предусмотренных Договором объемов Материалов, Конструкций, Изделий, Оборудования, Работ и (или) Цены Договора при изменении потребности в таких Материалах, Конструкциях, Изделиях, Оборудовании, Работах или при выявлении потребности в их дополнительном объеме, не предусмотренном Договором, но связанном с Работами по Договору, такое изменение возможно только при условии получения согласия Департамента строительства города Москвы.

3.8. В случае изменения Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора, в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 Договора, Стороны обязуются провести ревизию всех подписанных до момента изменения Цены Договора Актов о приемке выполненных работ (в случае, если такие были подписаны Сторонами) на предмет соответствия измененной Смете Договора и, при необходимости, провести перерасчет стоимости выполненных Работ и подписать корректировочные Акты о приемке выполненных работ, соответствующие измененным Цене Договора и Смете Договора. В случае уклонения от проведения ревизии и (или) неподписания корректировочных актов Исполнителем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты оформления таких актов, корректировочные акты считаются подписанными в одностороннем порядке с момента истечения указанного в настоящем абзаце срока.

3.9. Оплата выполненных Исполнителем в отчетном периоде Работ (Услуг) и Оборудования осуществляется в следующем порядке:

3.9.1. Оплата выполненных Работ по разработке Проектной документации и проведенных изыскательских работ с учетом ранее выплаченного авансового платежа (в случае его выплаты) осуществляется после выхода положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации и результатов инженерных изысканий и подписания Сторонами дополнительного соглашения об утверждении Протокола стоимости работ и (или) Сметы Договора (п. 3.3 Договора), в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных Работ на основании полученного оригинала счета Исполнителя в пределах лимитов финансирования, выделенных Заказчику на текущий период, с учетом ранее выплаченного авансового платежа (в случае его выплаты).

3.9.2. Оплата выполненных Работ по разработке Рабочей документации с учетом ранее выплаченного авансового платежа (в случае его выплаты) осуществляется после выхода положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации и результатов инженерных изысканий и подписания Сторонами дополнительного соглашения об утверждении Протокола стоимости работ и (или) Сметы Договора (п. 3.3 Договора), в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) в соответствии с согласованным с Заказчиком Календарно-сетевым графиком, на основании полученного оригинала счета Исполнителя в пределах лимитов финансирования, выделенных Заказчику на текущий период, с учетом ранее выплаченного авансового платежа (в случае его выплаты). При формировании Протокола стоимости работ и (или Сметы Договора) после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы, Стороны

пришли к соглашению выделить из стоимости работ по разработке РД стоимость работ по формированию Итогового комплекта Рабочей документации с учетом всех изменений по итогам авторского надзора (п.п. 5.4.7-5.4.8 Договора), который составляет 10 % от стоимости работ по разработке РД. Стоимость работ по предоставлению итогового комплекта ПД и РД с учетом всех изменений по итогам авторского надзора выплачивается после подписания Итогового акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ.

Исполнитель обязуется самостоятельно отслеживать срок наступления обязательства Заказчика по оплате стоимости работ по предоставлению итогового комплекта РД. Обязательство по оплате возникает у Заказчика только после поступления от Исполнителя, соответствующего счета на оплату, после подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ и осуществляется в течение 30 (Тридцать) календарных дней.

3.9.3. Оплата выполненных Исполнителем принятых Заказчиком в отчетном периоде строительно-монтажных Работ и Оборудования (Материалов, Товаров, Изделий, Конструкций) с учетом ранее выплаченного авансового платежа (в случае его выплаты) осуществляется Заказчиком после выхода положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации и результатов инженерных изысканий и подписания Сторонами дополнительного соглашения об утверждении Протокола стоимости работ и (или) Сметы Договора (п. 3.3 Договора), в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

По достижении оплаты стоимости строительно-монтажных Работ и Оборудования суммарно нарастающим итогом в размере 98% (Девяносто восьми процентов) от их общей стоимости согласно Протоколу стоимости работ и (или) Смете договора, стоимость оставшихся Работ, подтвержденных подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ и Справками о стоимости выполненных работ и затрат удерживается Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Исполнителем обязательств по Договору в полном объеме, как это предусмотрено для целей подписания Сторонами Акта приемки законченного строительство Объекта (далее по тексту – Гарантийное удержание). Исполнитель обязуется самостоятельно отслеживать срок наступления обязательства Заказчика по оплате Гарантийного удержания. Обязательство по оплате возникает у Заказчика только после поступления от Исполнителя, соответствующего счета на оплату Гарантийного удержания, после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта и осуществляется в течение 30 (Тридцать) календарных дней.

3.9.4. Оплата оказанных Услуг по Авторскому надзору осуществляется ежеквартально за период, исчисляемый с даты начала выполнения строительно – монтажных работ до даты получения Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию согласно Протоколу стоимости работ и (или) Смете Договора (п. 3.3 Договора) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ (услуг), оформленного за отчетный период (квартал), на основании полученного оригинала счета Исполнителя в пределах лимитов финансирования, выделенных Заказчику на текущий период.

3.9.5. Исполнитель обязуется выставлять и передавать Заказчику счет-фактуры на сумму полученного аванса (в случае его выплаты), выполненные и принятые объемы Работ (Услуг) в сроки, установленные частью 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего законодательства и статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения положения настоящего пункта, а также иные положения Договора в части применения счетов-фактур и НДС не действуют.

3.9.6. Стоимость, состав и объемы выполняемых Работ по Договору уточняются после получения положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости Объекта, что оформляется Дополнительным соглашением к Договору, в соответствии с пунктом 3.3 Договора

3.10. Перечисление авансового платежа (*применяется при принятии решения о выплате*):

3.10.1. Заказчик на основании письменной заявки Исполнителя по форме, установленной Приложением Ж в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм к Договору, вправе принять решение о выплате Исполнителю авансового платежа при условии согласования Департаментом строительства города Москвы. На основании принятого решения о выплате авансового платежа Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору.

Выплата авансового платежа может производится траншами.

Зачет выплаченного авансового платежа (далее – погашение, зачет) осуществляется в соответствии с графиком погашения аванса, составляемого Сторонами при подписании дополнительного соглашения о выплате авансового платежа, путем удержания соответствующей денежной суммы из сумм, причитающихся к оплате Исполнителю за выполненные Работы до момента полного погашения суммы выплаченных авансовых платежей. Если иное специально не будет оговорено сторонами в соответствующем дополнительном соглашении, зачет аванса осуществляется в дату подписания Сторонами соответствующего акта о приемке выполненных работ в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненных работ (оказанных услуг). Зачет осуществляется до полного погашения суммы выплаченных авансовых платежей.

Стороны согласовали, что для зачета аванса им не требуется составление каких-либо документов, зачет производится на условиях Договора путем отражения отдельной строкой в Справке о стоимости выполненных работ и затрат, либо в Акте о приемке выполненных работ (оказанных услуг).

В случае, если сторонами оформляется структурированный график погашения авансовых платежей, сроки выполнения работ, указанные в таком графике носят исключительно информационный характер для целей определения сроков погашения авансовых платежей и не являются согласованными сторонами сроками выполнения работ по Договору взамен Календарно-сетевого графика (Приложение № 1).

3.10.2. Условия выплаты авансового платежа:

- соблюдение графика погашения авансовых платежей по предыдущим этапам (в случаях выплаты несколькими траншами);

- наличие подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Договору, в которое включены условия о виде и размере обеспечения возврата аванса, сроках его предоставления, график погашения аванса и прочие требования к обеспечению возврата аванса;

- исполнение Исполнителем обязательства, предусмотренного пунктом 3.21 Договора;

- соблюдение Исполнителем целевого расходования сумм авансовых платежей на выполнение Работ в рамках исполнения обязательств по Договору.

3.10.3. Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

– отчет об использовании авансовых платежей с приложением копий соответствующих расходных документов;

– надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Исполнителем и Субподрядными организациями на выполнение соответствующих Работ;

– надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Исполнителем с поставщиками на поставку Оборудования, Материалов, Конструкций, Изделий;

– счета на оплату Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий выставленные Исполнителю поставщиками;

– платежные поручения об оплате Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий с отметкой банка об исполнении;

– товарно-транспортные накладные, товарные накладные, универсальные передаточные документы и иные документы, подтверждающие получение Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий.

3.11. Оплата Работ, выполненных Исполнителем, осуществляется при условии предоставления Исполнителем в полном объеме следующих документов:

– подписанных Заказчиком Актов о приемке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат, счетов и счётов-фактур;

– запрошенных Заказчиком в Отчетном периоде сведений о состоянии расчетов между Исполнителем и Субподрядными организациями;

– Исполнительной документации на выполненный в Отчетном периоде объем Работ;

– технических паспортов и сертификатов на Оборудование, Материалы, Изделия и Конструкции, использованные при выполнении Работ в Отчетном периоде (если применимо);

– документов, подтверждающих оплату выставленных Заказчиком штрафных санкций, предусмотренных Договором;

– отчетов о выполненных Работах, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными разделом 12 Договора;

– иных документов, запрошенных Заказчиком и необходимых для целей соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы, контроля исполнения обязательств Исполнителя по Договору.

3.12. Исполнитель подготавливает все счета и акты в соответствии с требованиями Заказчика и действующего законодательства Российской Федерации. Любой счет и акт, не удовлетворяющий условиям Договора, включая требования к оформлению документации, может быть возвращен Исполнителю, а Заказчик не считается просрочившим оплату. Все затраты, связанные с повторным выставлением надлежащим образом оформленного счета и (или) акта, относятся на счет Исполнителя.

3.13. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.14. Заказчик имеет право приостановить финансирование (выплаты авансового платежа, платежей за выполненные Работы, оказанные Услуги) по Договору:

а) при непредоставлении Исполнителем:

- Исполнительной документации;

- документов в соответствии с условиями Договора, необходимых для предоставления по запросам от уполномоченных органов;

- документов, подтверждающих выполнение Работ;

б) при обнаружении недостоверности в представленных документах;

в) в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязанностей, связанных с участием Исполнителя в мероприятиях при вводе Объекта в эксплуатацию и передаче Объекта Эксплуатирующей организации;

г) принятия Исполнителем обязательств перед третьими лицами с нарушением условий Договора;

д) выявлении фактов нецелевого использования выделенных средств;

е) неоплаты Исполнителем сумм начисленных штрафных санкций (неустоек).

Финансирование по Договору (выплата траншей авансового платежа, оплата выполненных и принятых Работ, любые иные платежи по Договору) может быть приостановлено до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановки оплаты Работ без применения каких-либо штрафных санкций к Заказчику. Суммы приостановленных платежей выплачиваются в Отчетном периоде, следующим за датой устранения вышеперечисленных обстоятельств. Обязательство Заказчика по перечислению денежных средств является встречным по отношению к обязательству Исполнителя устранить обстоятельства, послужившие основанием для приостановки.

3.15. В случае расторжения Заказчиком Договора в связи с нарушением Исполнителем обязательств по Договору, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Работ по Договору до даты установления сторонами фактически выполненного объема Работ и проведения сверки взаимных расчетов. Срок для установления фактически выполненного объема Работ и проведения сверки взаимных расчетов не должен превышать 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента расторжения Договора. Штрафные санкции к Заказчику в таком случае не применяются.

3.16. Исполнитель обязуется ежеквартально в срок до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, производить сверку расчетов путем подписания акта сверки (со стоимостными показателями) с Заказчиком. Акт сверки расчетов должен быть подписан руководителем Исполнителем или уполномоченным на это действие лицом (с предоставлением соответствующей доверенности) и заверен печатью организации.

3.17. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Исполнителем о продлении срока выполнения Работ.

3.18. Оплата стоимости Работ по Договору осуществляется Заказчиком при условии доведения до Заказчика в текущем году финансирования по мере поступления денежных средств на соответствующий счет в пределах лимитов финансирования, выделенных Заказчику на текущий финансовый год. Исполнитель не вправе требовать уплаты процентов на сумму задержанного платежа.

3.19. Оплата по Договору осуществляется в российских рублях на счет целевого финансирования, открытый Исполнителем в согласованном Заказчиком банке (согласно пункту 3.21 Договора). Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ является встречным по отношению к обязательству Исполнителя:

- открыть счет в согласованном банке;

- предоставить безусловную безотзывную банковскую гарантию должного исполнения Договора в соответствии с разделом 8 Договора, если иное не согласовано Сторонами.

3.20. В связи с тем, что финансирование Работ по Договору осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из бюджета города Москвы Заказчику в качестве имущественного взноса города Москвы настоящим Исполнитель выражает свое согласие на осуществление Заказчиком, Департаментом строительства города Москвы и (или) органом государственного финансового контроля проверок соблюдения Исполнителем и привлеченными им Субподрядными организациями и (или) поставщиками условий, целей и порядка использования полученных для исполнения Договора денежных средств (субсидии). Указанные проверки могут осуществляться как в течение срока действия Договора, так и в течение 5 (Пяти) лет после его прекращения. Исполнитель обязуется в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего требования по запросу Заказчика, либо Департамента строительства города Москвы и (или) Органа государственного финансового контроля предоставлять отчет, а также необходимые пояснения к отчетным и учетным данным и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за целевым использованием средств. Форма отчета предоставляется Заказчиком дополнительно.

3.21. Для целей осуществления Заказчиком контроля по целевому использованию финансирования Исполнителя, последний обязуется:

3.21.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Договора открыть счет целевого финансирования в банке, согласованном с Заказчиком, предоставить соответствующие подтверждающие документы, а также заключить дополнительное соглашение об изменении реквизитов.

3.21.2. Осуществлять все расчеты, связанные с выполнением Работ (оказанием Услуг) и (или) поставкой Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий, исключительно через указанный счет, а также обеспечить целевое использование любых платежей, получаемых от Заказчика в связи с исполнением обязательств по Договору, до момента полного исполнения Исполнителем своих обязательств.

3.21.3. Обеспечить Заказчику доступ в режиме реального времени к информации о проведенных Исполнителем платежах по счету целевого финансирования, открытому согласно пункту 3.21.1 Договора (без взимания с Заказчика какой-либо комиссии).

3.21.4. Предоставить Заказчику возможность осуществлять функции дополнительного акцепта (путем проставления электронной подписи) любых платежей, проходящих по счету целевого финансирования, либо их отклонения.

3.21.5. Включить в каждый договор субподряда, договор поставки, договор купли-продажи и иной договор (за исключением договоров, заключаемых с государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, хозяйственными товариществами и обществами с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, и за исключением договоров, заключаемых в рамках административно-хозяйственного обеспечения деятельности Исполнителя) каждого последующего уровня (до 2-го уровня включительно, где под первым уровнем понимается договор заключаемый Исполнителем и Субподрядной организацией) превышающий сумму 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей условия, изложенные в подпунктах 3.21.1 – 3.21.5 Договора, с целью предоставления Заказчику Субподрядными организациями и поставщиками Исполнителя права контроля по целевому использованию финансирования Исполнителя. Заказчик вправе в одностороннем порядке пересмотреть условия контроля по целевому использованию финансирования путем уведомления Исполнителя. Заключение дополнительного соглашения в таком случае не требуется.

3.21.6. Предоставлять запрашиваемые Заказчиком копии договоров, заключенных Исполнителем с Субподрядными организациями и поставщиками приложением первичной учетной и иной документации, подтверждающей целевое расходование денежных средств.

3.21.7. В случае, если у Исполнителя уже открыт счет целевого финансирования в согласованном Заказчиком банке, и реквизиты такого счета указаны в разделе 24 Договора, положения настоящего пункта не применяются.

3.22. В случае выявления нецелевого расходования денежных средств Исполнителем (в том числе, но не ограничиваясь: расходование на цели, не связанные с исполнением обязательств по Договору, списания денежных средств по исполнительным листам, не связанным с исполнением Договора, по инкассовым поручениям и т.д.), последний обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента

получения соответствующего требования от Заказчика восстановить в полном объеме нецелевым образом израсходованную сумму путем внесения денежных средств на открытый Исполнителем счет целевого финансирования, либо возвратить денежные средства в размере установленной суммы нецелевого использования денежных средств. В случае установления нецелевого расходования Исполнителем денежных средств уполномоченным органом и (или) органом финансового контроля, Заказчиком направляется требование о возврате соответствующей суммы на лицевой счет Заказчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

4.1. Дата начала выполнения Работ (оказания услуг) – дата подписания настоящего Договора.

Завершение всех Работ (Услуг) по Договору и сдача Заказчику законченного строительством Объекта подтверждается получением Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии со сроками, указанными в Календарно-сетевом графике. Приемка Заказчиком от Исполнителя завершенного Объекта осуществляется после выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в полном объеме (за исключением гарантийных) и подтверждается подписанием Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (оформляемого после получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию), при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему выполненных работ.

4.2. Исполнитель, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора осуществляет детализацию Календарно-сетевого графика и предоставляет Заказчику на согласование и последующее утверждение (с заключением дополнительного соглашения). Детализация должна осуществляться в пределах сроков, установленных Календарно-сетевым графиком при заключении Договора.

4.3. Промежуточные сроки выполнения этапов Работ (оказания Услуг) согласованы Сторонами в Календарно-сетевом графике (Приложении № 1 к Договору), который имеет приоритетную силу действия по отношению к другим Приложениям и графикам по Договору. Сторонами согласован следующий порядок изменения Календарно-сетевого графика:

4.3.1. В случае, если требуется внесение изменений в Календарно-сетевой график, Исполнитель не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока выполнения этапа, предлагаемого к продлению разрабатывает проект нового Календарно-сетевого графика на весь период выполнения Работ (Услуг) с предоставлением обоснования необходимости внесения изменений и указанием обстоятельств послуживших изменению сроков и направляет их для утверждения Заказчику.

4.3.2. Заказчик рассматривает полученный от Исполнителя Календарно-сетевой график в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения. По итогам рассмотрения Заказчик либо утверждает Календарно-сетевой график путем оформления дополнительного соглашения, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с перечнем замечаний.

4.3.3. Исполнитель не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика вносит соответствующие изменения в Календарно-сетевой график и направляет Заказчику. Повторная процедура утверждения указанного графика проводится в порядке, установленном пунктами 4.3.1 и 4.3.2 Договора.

4.3.4. С момента утверждения Заказчиком измененного Календарно-сетевого графика такой график становится неотъемлемой частью Договора и обязателен для исполнения. Изменения в ранее утвержденный график вносится путем заключения дополнительного соглашения. Наличие подписанного сторонами иного графика, не являющегося Календарно-сетевым графиком и не утверждённого дополнительным соглашением, не может рассматриваться сторонами как согласование новых сроков выполнения Работ по Договору.

4.3.5. Требования к Календарно-сетевому графику установлены в Регламенте оформления детального графика, ведения учета выполненных работ и предоставлении информации о ходе выполнения работ.

4.3.6. По требованию Заказчика, либо при возникновении необходимости Исполнитель осуществляет детализацию Календарно-сетевого графика и предоставляет его Заказчику на согласование и утверждение. Детализация представляет собой внесение детальных этапов (подэтапов) работ и осуществляется в пределах сроков, согласованных в Приложении № 1.

4.4. Сроки Работ при подготовке Исполнителем детализации Календарно-сетевого графика должны учитывать следующее:

4.4.1. **Сроки выполнения Работ (оказания Услуг) по сбору исходной документации, подготовке**

Задания на проектирование, проведению изыскательских работ (включая обследование конструкций зданий и сооружений (при необходимости), наружных инженерных сетей), разработку проектной и рабочей документации, согласование проектной и рабочей документации, сопровождение и получение положительного заключения государственной экспертизы (в том числе подтверждение достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства):

Дата начала Работ - дата подписания настоящего Договора. Дата завершения работ – **29.12.2023 г.**

Срок выполнения работ включает в себя срок на согласование проектной и рабочей документации, а также срок на получение положительного экспертного заключения Мосгосэкспертизы.

Промежуточные сроки, согласованы Сторонами в Календарно-сетевом графике (Приложении № 1 к Договору), который имеет приоритетную силу действия по отношению к другим Приложениям и графикам по Договору.

Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации. Подготовка проектной документации и рабочей документации должна осуществляться Исполнителем одновременно.

4.4.2. **Сроки выполнения строительно-монтажных работ на Объекте:**

Дата начала строительно-монтажных работ на Объекте – дата передачи Строительной площадки по Акту приема-передачи.

Дата окончания строительства - дата получения Разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта– **30.12.2024 г.**

4.4.3. **Сроки оказания услуг по авторскому надзору** по настоящему Договору определяются условиями настоящего Договора в соответствии с Календарно-сетевым графиком и предусмотрены на весь период выполнения строительно-монтажных работ.

Дата начала оказания услуг по авторскому надзору – дата начала строительно-монтажных работ на Объекте.

Дата окончания оказания услуг по авторскому надзору - дата получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Увеличение срока выполнения строительно-монтажных работ влечет изменение сроков авторского надзора, но не влечет за собой изменение стоимости услуг по авторскому надзору.

Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения положительного заключения Мосгосэкспертизы Проектной документации самостоятельно определяет на первый квартал план-график ведения авторского надзора по Объекту (по ориентировочной форме Приложения№ 1.1) с учетом необходимости еженедельного прибытия специалистов авторского надзора на Объект (не менее 1 раза в неделю), а также направляет в адрес Заказчика приказ о назначении специалистов по ведению Авторского надзора с приложением протокола аттестации специалистов Авторского надзора, осуществляющих авторский надзор. По запросу Заказчика Исполнитель обязуется предоставить план-график ведения авторского надзора.

В дальнейшем план-график разрабатывается Исполнителем на каждый последующий квартал.

Выезд специалистов Исполнителя, осуществляющих авторский надзор, на строительную площадку производится в установленные планом-графиком ведения авторского надзора сроки.

Заказчик вправе вызвать специалистов Исполнителя, осуществляющих авторский надзор, на строительную площадку, путем направления Исполнителю письменного сообщения не менее чем за 1 (Один) рабочий день до подлежащей изменению даты выезда специалистов. В письменном вызове, указываются сроки их прибытия на Объект для осуществления авторского надзора. Указанный вызов направляется Исполнителю по электронной почте не менее чем за 1 (Один) рабочий день до необходимой даты прибытия и является обязательным для Исполнителя. Такие выезды специалистов Исполнителя по вызову Заказчика, дополнительной оплате не подлежат, в том числе в случае, если специалистами Исполнителя осуществлено более одного выезда в неделю.

4.5. В связи с невозможностью исполнения Договора в согласованные сроки, по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика и (или) Исполнителя (Субподрядных организаций), Заказчик при наличии подтверждения наступления указанных обстоятельств вправе изменить срок исполнения договора (в том числе промежуточных этапов), в соответствии с разделом 46 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИ» по согласованию с органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 апреля 2019г. № 177-РП «О создании автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» полномочия единственного учредителя Заказчика. Внесение изменений оформляется дополнительным соглашением.

4.6. Исполнитель вправе досрочно выполнить Работы (оказать Услуги), предусмотренные Договором при получении предварительного письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения Цены Договора. Досрочное выполнение работ не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх согласованного объема финансирования в Отчетном периоде.

4.7. Исполнитель обязан соблюдать начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения Работ (оказание Услуг), указанные в Календарно-сетевом графике.

4.8. В случае возникновения необходимости осуществления разработки цифровых информационных моделей объекта с применением технологии информационного моделирования, такие работы подлежат выполнению на основании отдельно заключаемого сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. В дополнительном соглашении в обязательном порядке подлежит уточнению: порядок определения стоимости и оплаты работ, объем работ, сроки выполнения работ, порядок сдачи-приемки результата работ и иные необходимые требования. К дополнительному соглашению должно прилагаться Задание на разработку цифровых информационных моделей, предоставляемое Заказчиком. В случае принятия решения Заказчиком об обязательной передаче готового результата работ в Мосгосэкспертизу, то все обязательства Исполнителя, связанные с получением положительного экспертного заключения в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий применяются в отношении готовой информационной модели.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

5.1. Результаты выполненных Работ сдаются Исполнителем поэтапно. Результаты выполненных проектно-изыскательских работ сдаются Исполнителем в соответствии с Регламентом о предоставлении Генпроектировщиком проектной и рабочей документации Заказчику с использованием Информационной системы управления строительными проектами. Сдача строительно-монтажных Работ должна осуществляться в соответствии с Регламентом оформления и предоставления Исполнительной документации АНО «РСИ».

5.2. Исполнитель в соответствии с п. 5.4 Договора производит сдачу выполненных проектно-изыскательских работ после выхода заключения Мосгосэкспертизы, подписания Сторонами Протокола стоимости работ и(или) Сметы Договора (п. 3.3 Договора), на основании Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение А в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм), а в случае сдачи выполненных строительно-монтажных работ - на основании Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Приложения Б и В в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм). Сдача оказанных услуг по авторскому надзору осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг).

5.3. Представление Исполнителем указанных в настоящем разделе документов производится с сопроводительным письмом.

5.4. **Порядок сдачи-приемки проектно-изыскательских работ:**

5.4.1. Исполнитель в соответствии с Календарно-сетевым графиком предоставляет Заказчику в электронном виде с использованием Информационной системы управления строительными проектами по накладной соответствующие разделы документации, заранее согласованной в соответствии с Регламентом АНО «РСИ» о порядке предоставления Генпроектировщиком проектной и рабочей документации. Накладная формируется и подписывается в Информационной системе управления строительными проектами усиленной электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП). При отсутствии накладной, подписанной ЭЦП, документы считаются направленными на предварительное промежуточное рассмотрение и согласование, не являющееся направлением для целей подтверждения выполненного объема Работ, при этом Заказчик вправе не принимать к рассмотрению промежуточный вариант документации.

Получение Заказчиком готовых разделов по накладной, подписанной ЭЦП, является подтверждением предоставления результата для рассмотрения Заказчиком и не означает приемку такой документации (для целей подтверждения выполненного объема Работ) и отсутствие замечаний. Заказчик вправе осуществить проверку полученного раздела ПД и предоставить Исполнителю замечания для их последующего устранения. В таком случае Исполнитель обязуется устранить недостатки и повторно передать готовый раздел по накладной. Срок на устранение

недостатков указывается Заказчиком в Информационной системе управления строительными проектами. Замечания, выданные с использованием Информационной системы управления строительными проектами, имеют равную юридическую силу с замечаниями, направленными в письменном виде, и считаются автоматически полученными Исполнителем в момент их размещения Заказчиком в системе Информационной системы управления строительными проектами

Исполнитель в соответствии со сроками, установленными Календарно-сетевым графиком (Приложении № 1 к Договору предоставляет Заказчику заключение по результатам проведенного обследования о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений, наружных инженерных сетей, об их состоянии и характеристиках материалов и сечений, фактической несущей способности и возможности дальнейшего использования таких зданий и сооружений для строительства объекта с указанием содержания и объема работ по устранению дефектов и повреждений (при возможности) или о необходимости сноса.

5.4.2. ПД, включая результаты обследований конструкций зданий и сооружений, наружных инженерных сетей разрабатывается в объеме, согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и Техническому заданию. ПД должна быть подготовлена в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». Смета, предоставляемая Исполнителем вместе с Проектной документацией электронном виде, должна быть передана в формате программы Smeta.ru (расширение - .sobx). При выявлении Заказчиком недостатков в предоставленной в электронном виде документации Исполнитель обязуется в течение 7 (Семи) рабочих дней, если иной срок не согласован с Заказчиком, устранить недостатки и предоставить документацию Заказчику повторно.

В этап выполнения Работ по разработке ПД входит: разработка задания на проектирование, сбор Исходных данных, корректировка МТЗ (при необходимости), разработка архитектурно-планировочных решений, разработка программы выполнения работ по Инженерным изысканиям, выполнение предпроектного обследования (при необходимости), выполнение Инженерных изысканий, выполнение обследований конструкций зданий и сооружений, наружных инженерных сетей, разработка ПД, согласование ПД, в установленном порядке с заинтересованными лицами, Заказчиком и в Мосгосэкспертизе, получение положительного заключения Мосгосэкспертизы, результатов Инженерных изысканий и передача их Заказчику.

5.4.3. По факту получения согласований в отношении всех разделов ПД и готовности всего объема ПД для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы, Исполнитель сообщает Заказчику о необходимости организации подачи комплекта документов для прохождения Мосгосэкспертизы. Исполнитель осуществляет сопровождение ПД, при проведении Мосгосэкспертизы с устранением выявленных недостатков, а также предоставления пояснений и разъяснений. В случае выхода отрицательного заключения Мосгосэкспертизы Исполнитель устраняет в течение 7 (Семи) рабочих дней недостатки, если иной срок не согласован с Заказчиком, и предоставляет ее Заказчику повторно в соответствии с подпунктами 5.4.1, 5.4.2. Договора

5.4.4. После выхода положительного заключения Мосгосэкспертизы и после подписания дополнительного соглашения (подпункт 3.3 Договора) в течение 3 (Трех) рабочих дней представляет Заказчику Акт о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) по разработке Проектной документации в 2 (Двух) экземплярах с приложением надлежащим образом оформленной ПД (в соответствии с п. 4.5 Регламента АНО «РСИ» о порядке предоставления Генеральным проектировщиком проектной и рабочей документации) на бумажном носителе с приложением счета, счета-фактуры

5.4.5. Работы по подготовке ПД считаются выполненными надлежащим образом и подлежат приемке и оплате в соответствии с подпунктом 3.3 Договора после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы и предоставления Заказчику по Акту о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) акта и итогового экземпляра ПД и РД на бумажном носителе. Предоставляемых в соответствии условиями пункта 5.4 Договора. При этом Акт о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) подлежит согласованию Заказчиком путем подписи указанного акта в течение

14 (Четырнадцати) календарных дней, либо предоставлению в тот же срок мотивированных возражений.

5.4.6. Разработка и сдача готовой РД, осуществляется Исполнителем в соответствии с Календарно-сетевым графиком с использованием Информационной системы управления строительными проектами. Приемка выполненных работ осуществляется только после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы. Исполнитель в течение 5 (Пяти) календарных дней по завершении каждого этапа работ, указанного в Календарно-сетевом графике, направляет Заказчику в электронном виде с использованием Информационной системы управления строительными проектами по накладной соответствующие разделы РД. Накладная формируется и подписывается в Информационной системе управления строительными проектами усиленной электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП). При отсутствии накладной, подписанной ЭЦП, документы считаются направленными на предварительное промежуточное рассмотрение и согласование, не являющееся направлением для целей подтверждения выполненного объема Работ, при этом Заказчик вправе не принимать к рассмотрению промежуточный вариант документации. Подтверждением завершения соответствующего этапа работ по разработке РД является согласование Заказчиком полученных документов, в соответствии с разделом 5 Регламента АНО «РСИ» предоставления проектной и рабочей документации.

При разработке Рабочей документации одновременно с Проектной документацией, Исполнитель несет все риски необходимости корректировки Рабочей документации , при выявлении недостатков в ПД и(или) РД как при согласовании Заказчиком, так и выявленные при проведении экспертизы либо после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы в отношении Проектной документации и результатов инженерных изысканий. Такие недостатки, являются скрытыми недостатками, и подлежат устранению Исполнителем своими силами и за свой счет. В таком случае, корректировка РД (либо корректировка ПД с повторным получением заключения госэкспертизы), даже в случае ее согласования Заказчиком до получения заключения Мосгосэкспертизы, не является дополнительным видом работ, требующим дополнительной оплаты. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет осуществить корректировку ПД и(или) РД, либо осуществить повторную разработку РД в части, несоответствующей ПД, получившей положительное заключение государственной экспертизы, без корректировки сроков выполнения работ, определенных Календарно-сетевым графиком.

Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем соответствующего результата Работ по разработке соответствующего раздела РД по накладной рассматривает полученную от Исполнителя документацию и при отсутствии замечаний согласовывает или представляет свои письменные замечания. Срок на устранение недостатков указывается Заказчиком в Информационной системе управления строительными проектами. Замечания, выданные с использованием Информационной системы управления строительными проектами, имеют равную юридическую силу с замечаниями, направленными в письменном виде, и считаются автоматически полученными Исполнителем в момент их размещения Заказчиком в системе Информационной системы управления строительными проектами. Приемка Заказчиком РД не отменяет права Заказчика на предъявление замечаний к такой документации и требования об их устранении Исполнителем. Заказчик вправе при отсутствии существенных замечаний (технические опечатки, оформительские ошибки и т.п.) согласовать соответствующий раздел рабочей документации с замечаниями. В таком случае, замечания Заказчика подлежат устранению силами Исполнителя в срок 7 (Семи) рабочих дней (если иной срок не согласован с Заказчиком) с обязательным направлением Заказчику в Информационной системе управления строительными проектами исправленного документа. Заказчик вправе до устранения таких замечаний приостановить оплату стоимости работ по разработке РД в отношении которой имеются неустраненные замечания, вне зависимости от факта подписания Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг). Оплата приостанавливается до даты устранения замечаний и получения согласования Заказчика.

По результатам согласования Заказчиком соответствующего раздела рабочей документации, Исполнитель направляет Заказчику Акт о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) в 2 (Двух) экземплярах. Подписанный сторонами Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) является основанием для осуществления платежей в отношении выполненного и принятого объема Работ.

5.4.7. По завершении всех проектно-изыскательских работ по Договору, а также по завершении оказания Услуг по ведению Авторского надзора, Исполнитель в соответствии с требованиями Регламента АНО «РСИ» предоставления проектной и рабочей документации, передает Заказчику по накладной полный итоговый комплект ПД и РД, на бумажном и электронном носителях, а также иную документацию, разработанную по Договору, с приложением Итогового акта сдачи-приемки проектных работ по форме Приложения М Альбома типовых форм, подписание сторонами которого является подтверждение выполнения всех Работ (Услуг) по Договору и основанием для осуществления окончательных расчетов.

Перед вводом объекта в эксплуатацию, Исполнитель передает в адрес Заказчика итоговую версию Рабочей документации со всеми внесенными изменениями (при необходимости), в соответствии с Регламентом АНО «РСИ» предоставления проектной и рабочей документации Заказчику, соответствующую проектной документации (получившей положительное заключение экспертизы).

5.4.8. Рассмотрение и подписание Заказчиком Итогового акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ и принятие результата таких работ в виде полного комплекта ПД и РД, является встречным со стороны Заказчика по отношению к обязательству Исполнителя по устранению всех ранее выявленных недостатков в отношении ПД/РД. Подписание Сторонами Итогового акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ является основанием для оплаты Исполнителю удержания, как это предусмотрено в пункте 3.9.2 Договора.

5.4.9. Право собственности на разработанную и утвержденную по настоящему Договору Проектную документацию и разработанную по настоящему Договору Рабочую документацию, результаты проведенных изыскательских работ, а также иную отчетную или разработанную документацию переходит от Исполнителя к Заказчику с даты приемки результатов Работ по Акту о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по каждому отчетному периоду. Кроме того, произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, а также все планы, чертежи, кальки, спецификации, программы, отчеты, модели, макеты, проекты, расчеты, графики, техническая информация, данные и любые иные материалы любого характера и рода на любом носителе (включая, без ограничения, CD и иные носители информации) (в совокупности называемые «Проектная документация и Рабочая документация»), созданные Исполнителем или субподрядчиками при исполнении настоящего Договора, являются собственностью Заказчика независимо от того, завершены Работы (услуги) по Договору или нет, а в случае расторжения Договора, с даты подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг).

5.4.10. Исполнитель настоящим соглашается, что Заказчик вправе инициировать внесение изменений в Задание на проектирование, Проектную/Рабочую документацию на любом этапе выполнения Работ по Договору.

5.5. Порядок сдачи-приемки услуг по авторскому надзору:

5.5.1. Исполнитель ежеквартально, не позднее 1 (Первого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) в 2 (Двух) экземплярах, копию журнала Авторского надзора, заверенную Исполнителем.

5.5.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем соответствующего Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) рассматривает полученную от Исполнителя документацию и подписывает ее, или представляет свои письменные замечания.

5.5.3. По окончании строительства Исполнитель составляет сводный отчет по результатам осуществления Авторского надзора, содержащий материалы, анализирующие и объединяющие полученную на основании отчетов специалистов информацию и передает его Заказчику совместно с Актом о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по последнему этапу (отчетному периоду).

5.5.4. В случае, если Сторонами согласовывается увеличение сроков выполнения строительно-монтажных работ, такое изменение сроков не влечет за собой увеличение стоимости работ по авторскому надзору и такие услуги оказываются Исполнителем до фактического завершения строительно-монтажных работ и получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

5.6. Порядок промежуточной приемки строительно-монтажных Работ:

5.6.1. Промежуточная приемка выполненных Исполнителем Работ оформляется Актами о приемке выполненных работ, Справками о стоимости выполненных работ и затрат, при условии сдачи Заказчику Исполнительной документации на фактически выполненный объем Работ в соответствии с Регламентом АНО «РСИ» о порядке передачи исполнительной документации в электронной форме. Факт передачи полного комплекта Исполнительной документации по соответствующему разделу РД подтверждается сформированным и представленным Заказчику электронным документом. Исполнительная документация считается предоставленной Заказчику для проверки при условии поступления Заказчику электронного документа, подтверждающего наличие загруженного комплекта Исполнительной документации в Информационную систему управления строительными проектами, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Исполнителя и направленного Заказчику для проверки. Датой предоставления Заказчику Исполнительной документации для проверки является дата предоставления Заказчику электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Исполнителя.

5.6.2. Исполнитель обязан до 25 (двадцать пятого) числа отчётного месяца предоставить с сопроводительным письмом Заказчику или уполномоченному Заказчиком лицу оформленный надлежащим образом со стороны Исполнителя следующий комплект документов:

- Акт о приемке выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат в 2 (Двух) экземплярах;
- Ведомость объемов работ (Приложение Л Альбома типовых форм) в 2 (Двух) экземплярах;
- счет в 1 (Одном) экземпляре;
- счёт-фактуру в 1 (Одном) экземпляре.

При этом Исполнительная документация на фактически выполненные и предъявляемые Заказчику в Отчетном периоде Работы должна быть предоставлена Заказчику в Информационной системе управления строительными проектами не позднее даты передачи (вручения с сопроводительным письмом) вышеуказанного комплекта документов.

5.6.3. Одновременно с последним Актом о приемке выполненных работ, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, и при условии исполнения всех обязательств по Договору (за исключением гарантийных обязательств) Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приемки законченного строительством Объекта в 3 (Трех) экземплярах.

Заказчик рассматривает и подписывает последний Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат только при условии одновременного подписания без замечаний Акта приемки законченного строительством Объекта в порядке, установленном пунктом 5.8 Договора.

5.6.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 5.6.2 Договора, рассматривает и подписывает представленные документы или направляет мотивированный отказ. В исключительных случаях Заказчик вправе продлить срок рассмотрения полученных документов, но в любом случае такой срок продления не может превышать 10 (Десяти) дополнительных рабочих дней в отношении одного поступившего комплекта документов. В случае если Исполнителем не была предоставлена надлежащим образом оформленная Исполнительная документация, и (или) качество предъявляемых к приемке Работ не удовлетворяет установленным требованиям, и (или) предъявленные к приемке Работы не соответствуют фактически выполненным объемам Работ, Заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки указанных Работ и требование об устранении обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приемке, с указанием технически обоснованных сроков их устранения. Порядок приемки, рассмотрения и подписания Исполнительной документации предусмотрен в Регламенте оформления и предоставления Исполнительной документации и Регламенте о порядке передачи исполнительной документации в электронной форме АНО «РСИ».

В случае если в Отчетном периоде имеются неустранённые замечания строительного контроля, занесенные в общий журнал производства Работ, и (или) замечания, выданные Заказчиком посредством информационной системы управления проектами, и (или) замечания, выданные в Информационной системе управления строительными проектами, Заказчик вправе отказать в принятии соответствующих Работ, по которым имеются неустраненные замечания. При этом детализация оснований для отказа в таком случае не требуется и такой отказ является мотивированным.

5.6.5. Повторное рассмотрение Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат на выполненные Исполнителем в Отчетном периоде объемы

Работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке Работ в установленном Договором порядке.

5.6.6. Сторонами согласовано, что подписание Акта о приемке выполненных работ не лишает Заказчика права оспаривать объем, стоимость и качество выполненных Работ в течение всего срока действия Договора. Подписание Акта о приемке выполненных работ подтверждает выполнение Работ для проведения расчетов. Подписание Акта о приемке выполненных работ не является актом предварительной приемки результата Работ в смысле статьи 720 ГК РФ. По Акту о приемке выполненных работ к Заказчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения подтвержденных результатов Работ до завершения выполнения всего объема Работ по Договору.

5.7. Порядок промежуточной приемки Оборудования:

5.7.1. Оборудование принимается Заказчиком в составе выполненных Работ по Актам о приемке выполненных работ и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат, при условии предоставления Исполнителем документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, товарная и товарно-транспортная накладные).

5.7.2. Исполнитель не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до осуществления поставки Оборудования на Строительную площадку письменно уведомляет Заказчика о планируемом сроке поставки для возможности осуществления Заказчиком по его усмотрению контроля поставляемого Оборудования. Участие Заказчика в ходе приемки Оборудования не означает невозможность предъявления в будущем претензий в адрес Исполнителя по количеству, качеству и (или) ассортименту поставленного Исполнителем Оборудования.

5.7.3. Для осуществления осмотра доставленного Оборудования Заказчик по своему усмотрению может назначить своих ответственных представителей, о чем сообщает в письменной форме Исполнителю. Уполномоченные представители Заказчика проводят осмотр Оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным в Проектной и Рабочей документации.

5.7.4. В случае выявления Недостатков (Дефектов) Оборудования при осмотре, такие Недостатки (Дефекты) Оборудования фиксируются Заказчиком путем составления акта осмотра Оборудования.

5.7.5. Исполнитель обязан устранить за свой счет выявленные недостатки Оборудования без изменения сроков выполнения соответствующих Работ, указанных в Календарно-сетевом графике и общего срока окончания Работ по Договору.

5.7.6. Все Оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные соответствующими нормативными актами, техническими регламентами, ГОСТами и удостоверяющие их качество. В случае если сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы составлены на иностранном языке, то они предоставляются с переводом на русский язык, выполненным профессиональным переводчиком в соответствии с требованиями правил стандартизации ПР 50.1.027-2014 «Правила оказания переводческих и особых видов лингвистических услуг», утвержденных приказом Росстандарта от 01.04.2014 № 279-ст.

5.7.7. Риск случайной гибели или повреждения Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий, доставленных на Строительную площадку, несет Исполнитель до даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

5.7.8. Право собственности на Оборудование, Материалы, Изделия и Конструкции переходит к Заказчику в соответствии с пунктом 21.2 Договора.

5.8. Порядок итоговой приемки Объекта:

5.8.1. Исполнитель не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания Работ в полном объеме согласно Календарно-сетевому графику обязан письменно известить Заказчика о готовности завершенного строительством Объекта к итоговой приемке и передать Заказчику Исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения Заключения о соответствии, а также Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Исполнитель совместно с Заказчиком участвует в процедуре получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Приемка исполнения всех предусмотренных Договором обязательств осуществляется после выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в полном объеме (за

исключением гарантийных) при условии получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, устранения всех выявленных при приемке Объекта дефектов (недостатков), проведения инструктажа обслуживающего оборудование персонала и исполнения иных обязательств, что оформляется Актом приемки законченного строительством Объекта.

5.8.2. В случае, если в ходе итоговой приемки Работ будут выявлены Недостатки (Дефекты) и (или) невыполненные Работы, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результатов выполненных Работ и (или) Объекта в целом, Стороны составляют акт о выявленных Недостатках (Дефектах) или иной аналогичный документ, в котором указывается перечень и характер выявленных Недостатков (Дефектов), объем невыполненных Работ, подлежащий выполнению Исполнителем, а также технически обоснованный срок, необходимый Исполнителю для их устранения. Исполнитель должен принять все меры по устранению в установленные актом сроки Недостатков (Дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результатов Работ.

5.8.3. В случае отказа Исполнителя от подписания акта о выявленных Недостатках (Дефектах), Заказчик самостоятельно составляет такой акт, в котором указывается технически обоснованный срок устранения выявленных Недостатков (Дефектов). Составленный и подписанный таким образом акт о выявленных Недостатках (Дефектах) должен быть направлен Исполнителю в порядке, установленном пунктом 23.6 Договора. В случае, если Исполнитель в течение 3 (Трёх) календарных дней с момента получения акта о выявленных Недостатках (Дефектах) не предоставит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа (по каждому замечанию), или подписанный Исполнителю экземпляр такого акта, будет считаться, что Исполнитель согласился с выводами, содержащимися в представленном Заказчиком акте о Недостатках (Дефектах), и в этом случае Исполнитель обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в акте о выявленных Недостатках (Дефектах), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки (штрафы) и (или) возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением Работ по Договору, а также нарушением срока окончания Работ, установленного Договором.

5.8.4. В случае неустранения Исполнителем выявленных Недостатков (Дефектов) в сроки, указанные в акте о выявленных Недостатках (Дефектах), либо в случае, если Исполнитель не приступает к устранению Недостатков (Дефектов) в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента их выявления, Заказчик вправе привлечь к устранению Недостатков (Дефектов) третье лицо. В этом случае Исполнитель также обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы, связанные с устранением Недостатков (Дефектов) третьим лицом.

5.8.5. При отказе Исполнителя исправить выявленные Недостатки (Дефекты), либо неполучения Заказчиком письменного ответа Исполнителя в течение срока, установленного в пункте 5.8.4 Договора, Заказчик вправе удержать стоимость Работ, выполненных ненадлежащим образом, из причитающихся Исполнителю платежей.

5.8.6. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приемки законченного строительством Объекта в следующих случаях:

- если при проведении процедуры приемки результатов Работ, выполненных в полном объеме, Заказчиком будут выявлены Недостатки (Дефекты), которые не позволяют производить безопасную эксплуатацию Объекта, а равно, если на момент сдачи-приемки Работ Исполнителем не будут завершены какие-либо виды Работ, предусмотренные Проектной и Рабочей документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и (или) выполнены Исполнителем в установленный срок;
- непредоставления Исполнителем полного комплекта всей Исполнительной документации на завершенный строительством Объект, включая Исполнительную документацию на внутренние инженерные системы и наружные коммуникации (в т.ч. на работы, выполненные силами ресурсоснабжающих организаций) в соответствии с подпунктом 7.6.2 Договора либо непредоставления полного комплекта Эксплуатационной документации;
- в случае получения отказа в выдаче Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
- не предоставлен комплексный договор страхования;
- не урегулированы претензионные требования Заказчика;
- не осуществлен инструктаж обслуживающего оборудование персонала;
- не представлен итоговый комплект рабочей документации и как следствие не подписан Итоговый акт сдачи-приемки проектно-изыскательских работ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и

города Москвы, а также Договором.

5.8.7. Повторная процедура итоговой приемки Объекта проводится в порядке, установленном в подпунктах 5.8.1 – 5.8.6 Договора. Исполнитель направляет письменное извещение Заказчику об устранении выявленных в ходе приемки Объекта Недостатков (Дефектов), зафиксированных в акте о выявленных Недостатках (Дефектах), и готовности сдать результат Объект Заказчику.

5.8.8. После устранения всех замечаний Исполнителем, исполнения всех своих обязательств по Договору (за исключением гарантийных) и получения Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Стороны подписывают Акт приемки завершенного строительством Объекта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

6.1. Принимать и оплачивать надлежащим образом выполненные Работы (оказанные Услуги) в порядке, установленном настоящим Договором.

6.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем рассмотреть и в случае отсутствия замечаний утвердить Задание на проектирование, программу инженерных изысканий, программу обследования конструкций зданий и сооружений, наружных инженерных сетей, либо предоставить мотивированные возражения.

6.3. Передать (направить) Исполнителю на период строительства Объекта Рабочую документацию в 1 (Одном) экземпляре на бумажном носителе проставленным Заказчиком штампом «В производство работ» и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе или в Информационной системе управления строительными проектами. Выбор способа передачи Рабочей документации осуществляется Заказчиком. Рабочая документация выдается Исполнителю частями по накладной или в Информационной системе управления строительными проектами по факту ее готовности.

6.4. Передать Исполнителю надлежащим образом заверенную копию Разрешения на строительство. Предоставить по запросу Исполнителя документы, необходимые для производства Работ: документы, подтверждающие права Заказчика на земельный участок, градостроительный план земельного участка, доверенность на представление интересов Заказчика при получении необходимых разрешений в уполномоченных органах. В запросе на оформление доверенности должны быть указаны: ФИО, должность работника Исполнителя, паспортные данные, перечень необходимых полномочий, согласие на обработку персональных данных

6.5. Передать Исполнителю Строительную площадку по акту приема-передачи.

6.6. После завершения Работ в полном объеме на основании документации, предоставленной Исполнителем, обеспечить получение Заключения о соответствии и Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

6.7. Оказывать содействие Исполнителю в получении последним необходимых согласований и разрешений. Оперативно предоставлять имеющуюся у Заказчика документацию по письменному мотивированному запросу Исполнителя.

6.8. Осуществить при участии Исполнителя ввод Объекта в эксплуатацию.

6.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

Заказчик вправе:

6.10. Передать свои права по Договору частично или в полном объеме третьему лицу, о чем Заказчик обязуется уведомить Исполнителя, направив в его адрес официальное письмо.

6.11. Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по Договору, и с этой целью без взимания с него отдельной платы:

6.11.1. иметь доступ в режиме реального времени к информации о проведенных Исполнителем платежах по счету целевого финансирования;

6.11.2. осуществлять функции дополнительного акцепта (путем проставления электронной подписи) любых платежей, проходящих по счету целевого финансирования, либо их отклонения.

6.12. Без расторжения Договора предъявить Исполнителю письменное требование о возврате суммы в размере неотработанного (непогашенного) авансового платежа в следующих случаях:

- нецелевого использования Исполнителем авансового платежа;

- существенного нарушения Исполнителем (более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней) сроков выполнения Работ (Услуг), сроков передачи ПД и РД, либо сроков выполнения работ, установленных Календарно-сетевым графиком;

- предоставления Исполнителем в качестве обеспечения обязательств недействительных документов и (или) документов, выдачу которых не подтвердил гарант;

- приостановки выполнения Работ (оказание Услуг);

- существенного нарушения Исполнителем (более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней) графика погашения аванса, если и ной срок не установлен соответствующим дополнительным соглашением;

- прекращения действия банковской гарантии в обеспечение возврата аванса, предоставленной Исполнителем;

- в случае приостановки выполнения Работ (пункт 6.33 Договора) сроком более чем на 1 (Один) календарный месяц.

6.13. Еженедельно (если по усмотрению Заказчика не установлен иной срок) вправе запрашивать у Исполнителя и получать отчет о проделанной Работе.

6.14. При возникновении обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей по Договору не будет произведено в установленный Договором и соответствующим графиком срок, приостановить выполнение Работ (Услуг), направив Исполнителю письменное уведомление.

6.15. В случае необходимости вносить в установленном порядке изменения в утвержденное Задание на проектирование, без увеличения Цены Договора. Проектные работы, не указанные в Задании на проектирование, оплате не подлежат.

6.16. Вносить изменения в Проектную и (или) Рабочую документацию, на любом этапе реализации Договора. Если такие изменения влекут за собой необходимость корректировки стоимости Работ и (или) сроков производства Работ, Стороны заключат соответствующее дополнительное соглашение к Договору в установленном Договоре порядке.

6.17. Вносить изменения в объем Работ, а именно:

−увеличить или сократить объем любой работы по Договору;

−увеличить или сократить объем поставляемых Исполнителем Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий по Договору;

−исключить любую работу;

−изменить характер или качество, или вид любой части работы;

−выполнить дополнительную работу любого характера.

Изменения, вносимые Договор по инициативе Заказчика, оформляются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения. Подготовку указанного дополнительного соглашения осуществляет Заказчик. В случае неподписания и (или) непредоставления Исполнителем подписанного с его стороны дополнительного соглашения об изменении Цены Договора и утверждении Сметы Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вручения Заказчиком Исполнителю, Договор считается измененным и подлежит исполнению на измененных условиях с момента истечения указанного в настоящем абзаце срока.

6.18. Отказаться от приемки и оплаты Работ, выполненных Исполнителем, но не предусмотренных Договором, выполненных с Недостатками (Дефектами), в отношение которых имеются неустраненные на дату предъявления соответствующих Работ к приемке замечания в общем журнале производства работ и (или) не подтвержденных надлежащим образом оформленной Исполнительной документацией.

6.19. Осуществлять строительный контроль путем проведения следующих контрольных мероприятий (включая, но не ограничиваясь):

- освидетельствование Скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных Конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- приемка законченных видов Работ;
- проверка соответствия законченного строительством Объекта требованиям Проектной и Рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов;
- проверка выполнения Исполнителем геодезических работ в процессе строительства;
- производственный контроль за результатами лабораторных испытаний Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования;
- изучение замечаний и письменных предписаний авторского надзора, органов

государственного строительного надзора в журнале производства работ, сверку замечаний из журнала авторского надзора и журнала производства работ на предмет проверки их устранения Исполнителем;

- проверка исполнения Исполнителем, Субподрядными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора, а также требований строительного контроля Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых Работ и применяемых Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования;
- проверка ведения журнала работ Исполнителем, внесение в него записей и отметок об устранении выявленных Недостатков (Дефектов) и разрешении производства последующих Работ;
- проверка наличия, правильности и своевременности оформления Исполнителем Исполнительной документации, общих и специальных журналов работ, документов, подтверждающих качество применяемых Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования;
- проверка правильности составленной Исполнителем Исполнительной документации;
- иные мероприятия.

6.20. Заказчик может принять на себя обязательство по обеспечению Объекта Материалами, Изделиями, Конструкциями и Оборудованием в согласованные с Исполнителем сроки. В таком случае перечень, количество, порядок поставки и сроки поставки согласовываются Сторонами отдельно путем подписания разделительной ведомости поставки и дополнительного соглашения к Договору. При этом Цена Договора подлежит соразмерному уменьшению на стоимость этих Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования.

6.21. Контролировать проведение комплексных испытаний инженерных систем и Оборудования.

6.22. Осуществлять текущий контроль соблюдения сроков, объема и качества выполнения Исполнителем Работ (Услуг), а также проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства Объекта. Количество и сроки проведения проверок определяются Заказчиком самостоятельно и с Исполнителем не согласовываются. По результатам проверок составляются акты, которые передаются Исполнителю не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней после окончания проверки.

6.23. По своему усмотрению принимать участие в приемке Материалов, Конструкций Изделий и Оборудования, поставляемых Исполнителем, проводить проверки соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования. При обнаружении во время приемки Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования фактов недопоставки и (или) повреждения упаковки, внешнего вида, нарушения комплектности и т.п., Заказчик вправе уведомить об этом Исполнителя и указать перечень недопоставленных (поврежденных) частей Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования.

6.24. Заказчик в целях осуществления производственного контроля за результатами качества выполненных Работ, а также лабораторных испытаний Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудования и результатов выполненных Работ вправе по своему усмотрению самостоятельно проводить лабораторные испытания с привлечением аккредитованной организации. Если в ходе проведения Заказчиком лабораторных испытаний будет установлено, что какие-либо Материалы, Изделия, Конструкции, Оборудование и выполненные Работы имеют отклонения от установленных требований положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил и (или) положений Договора о качестве Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудования и (или) Работ, то данный факт будет являться основанием для применения Заказчиком положений пунктов 5.8.2. – 5.8.8. Договора, а затраты Заказчика на проведение такого лабораторного контроля должны быть компенсированы Исполнителем. Размер затрат Заказчика должен быть документально подтвержден первичными учетными документами и направлен Исполнителю. Возмещение затрат может быть осуществлено путем перечисления денежных средств Заказчику либо путем уменьшения причитающихся Исполнителю платежей.

6.25. Давать Исполнителю указания о замене Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования.

6.26. Требовать возмещения убытков, причиненных Исполнителем.

6.27. Требовать надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и детализированной бухгалтерской отчетности Субподрядных организаций (поставщиков), производящих Работы (осуществляющих поставки) в рамках реализации Договора.

6.28. Приостановить приемку и оплату выполненных Работ по Договору в случае предъявления в Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Договора с даты подачи искового заявления до даты вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.

6.29. Привлечь Исполнителя к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с выполнением Исполнителем Работ по Договору, а также по искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

6.30. В любое время суток, не зависимо от дня недели, проводить контроль качества содержания Строительной площадки и культуры производства Работ (в том числе осуществлять проверки соблюдения Исполнителем норм и требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности).

6.31. При выявлении в период выполнения Работ нарушений нормативных документов, правил и положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и города Москве, а также нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, выдавать Исполнителю письменное распоряжение (письмо/предписание/акт-предписание) об устранении нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений с указанием технически обоснованного срока устранения. В случае выявления Заказчиком нарушения, совершенного впервые, Заказчик выносит предупреждение без выставления штрафных санкций, предусмотренных Приложением №4 к Договору. Ответственность Исполнителя за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства (охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности), указывается в Приложении № 4 к Договору. Замечания, выданные посредством информационной системы управления проектами (при наличии технической возможности в используемой системе), имеют равную юридическую силу с замечаниями, направленными в письменном виде, и считаются автоматически полученными Исполнителем. В случае игнорирования распоряжения (письма/предписания/акта-предписания, акта проверки), в том числе нарушении сроков устранения, Заказчик имеет право выставить штраф в соответствии с пунктом 16.2.23 Договора, также приостановить производство Работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний с наложением соответствующих штрафных санкций.

6.32. Участвовать в еженедельных производственных и иных совещаниях Исполнителя. Вызывать Исполнителя на производственные совещания Заказчика.

6.33. Заказчик вправе в любое время приостановить выполнение Работ на Объекте, направив Исполнителю уведомление о приостановке выполнения Работ не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня до такого приостановления, без возмещения ему убытков вследствие вынужденного простоя. В таком случае приостановление вступает в силу с даты получения Исполнителем уведомления или в более позднюю дату, указанную в уведомлении.

6.34. Заказчик не обязан оплачивать Работы, выполненные за период, на который было или должно было быть приостановлено выполнение Работ.

6.35. В случае выявления необходимости самостоятельного выполнения части Работ, а равно получения какой-либо документации, выполнение или получение которых возложено Договором на Исполнителя, Заказчик вправе в рабочем порядке (по электронной почте) уведомить Исполнителя о выполнении таких Работ/получении документации силами и средствами Заказчика, с последующим удержанием и зачетом такой стоимости из платежей, подлежащих перечислению Исполнителю.

6.36. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:

7.1. В части организации проектно-изыскательских работ:

7.1.1. Исполнитель обязуется в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, установить и использовать Информационную систему управления проектами для детализации, актуализации и корректировки (при необходимости) Календарно-сетевого графика, предоставления отчетов и выполнения иных действий, предусмотренных Договором.

7.1.2. В течение 30 (Тридцати) календарных дней, с даты подписания Договора при необходимости обеспечить детализацию, согласование и представление на утверждение Заказчику Календарно-сетевого графика.

7.1.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчиком подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, утверждающее Протокол стоимости работ и (или)

Смету Договора (п. 3.3 Договора).

7.1.4. Выполнить Работы (Услуги) в сроки, установленные в Календарно-сетевым графиком (Приложение № 1), соблюдая начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ.

7.1.5. В течение 30 (Тридцати) календарных дней (если иной срок не будет согласован сторонами в Приложении № 1) с даты подписания Договора подготовить и предоставить Заказчику на утверждение проект Задания на проектирование, программу инженерных изысканий, а также в тот же срок при выявлении недостатков в полученном МТЗ представить перечень изменений/дополнений в МТЗ.

В случае, если при согласовании Заказчиком изменений/дополнений в МТЗ с заинтересованными лицами Заказчиком будут получены замечания, Исполнитель обязуется устранить такие замечания и/или вести изменения и/или дополнения и повторно предоставить Заказчику на согласование изменения/дополнения в МТЗ.

7.1.6. Исполнитель еженедельно, с даты начала Работ (Услуг), не позднее 15:00 понедельника следующего за отчетной неделей, обязуется производить актуализацию Календарно-сетевого графика в Информационной системе управления проектами, путем внесения информации о фактически выполненных за отчетную неделю работах, корректировки расписания и состава работ (в случае необходимости) с целью достижения целевых показателей и на основании актуализированной информации формировать из графика отчет. Отчет в бумажном формате с подписью Исполнителя предоставляется по запросу Заказчика. Отчет, представленный в отличном от предусмотренного настоящим пунктом формате, к рассмотрению не принимается.

7.1.7. Обеспечить в счет Цены Договора выверку кабельной канализации и предоставить результат Заказчику.

7.1.8. В день завершения соответствующего этапа представить Заказчику соответствующий комплект документов по накладной с приложением документов (согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и Технического задания). При наличии замечаний к предоставленным документам, работы будут считаться выполненными надлежащим образом не в дату подачи Заказчику документов, а в дату подписания Сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг).

7.1.9. Обеспечить на основе МТЗ и утвержденного Заказчиком Задания на проектирование, выполнение проектно-изыскательских работ, разработку и согласование с Заказчиком и заинтересованными лицами Проектной и рабочей документации, получить в органах государственной экспертизы (Мосгосэкспертизы) необходимые согласования, положительное заключение государственной экспертизы на разработанную Проектную документацию и результаты инженерных изысканий, включая, но не ограничиваясь положительное заключение государственной экологической экспертизы (в случае размещения объекта на особо охраняемых природных территориях), а также получение положительного заключения Мосгосэкспертизы в отношении в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Договора, и соответствующим графиком. Осуществить разработку и согласование РД со всеми заинтересованными лицами и Заказчиком, а также выполнить подготовку (разработку) в части, соответствующей разработанному разделу РД, оказание услуг по Авторскому надзору в сроки, установленные в разделе 4 Договора и Календарно-сетевом графике. по факту готовности подлежит согласованию с Заказчиком.

7.1.10. На основании сметы получившей положительное заключение государственной экспертизы Исполнитель в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней составляет и предоставляет Заказчику проект Сметы Договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства». Разработанный проект Сметы Договора передается Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel. По требованию Заказчика обязуется предоставлять для согласования объектные и локальные сметы; при формировании смет на перекладку и демонтаж инженерных сетей предусмотреть разделение на подразделы по принципу принадлежности

различным балансодержателям (в том числе выделять в отдельный подраздел смету на строительство кабельной канализации).

7.1.11. Не вносить в ПД и РД, без предварительного согласования в письменной форме Заказчиком изменений, оказывающих влияние на общую стоимость и сроки строительства Объекта.

7.1.12. В случае получения замечаний Мосгосэкспертизы при приемке ПД, или в процессе проведения государственной экспертизы или получения отрицательного заключения по ПД, Исполнитель обязуется устранять замечания за свой счет и осуществлять сопровождение ПД, при прохождении государственной экспертизы (в том числе повторной). По факту получения замечаний или отрицательного заключения Исполнителем в течение 2 (Двух) рабочих дней обязуется предоставить график устранения замечаний с отражением сроков устранения по каждому замечанию Мосгосэкспертизы. Срок на устранение замечаний Мосгосэкспертизы 7 (Семь) рабочих дней, если иной срок не согласован с Заказчиком.

7.1.13. Разработать СТУ (при необходимости) и согласовать их в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России), а в случае, если СТУ содержат технические требования на проектирование и строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности - дополнительно в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

7.1.14. Осуществлять разработку РД одновременно с ПД и в полном соответствии с ПД. При разработке РД одновременно с ПД, незамедлительно осуществлять корректировку ПД и РД, при наличии замечаний к ПД. в сроки предусмотренные для соответствующего раздела РД в Календарно-сетевом графике. Обеспечить соответствие ПД, РД.

При этом в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты выхода экспертного заключения разработать и согласовать с Заказчиком проект сметы договора на выполнение строительно-монтажных работ, с указанием цены соответствующих технологически законченных элементов, включающий необходимый комплекс работ (строительные конструкции: подземная часть, наружные стены, внутренние стены, заполнение оконных и дверных проемов, крыша, полы, отделочные работы и т.п.), системы инженерно-технического обеспечения и связанных между собой работ, необходимых в соответствии с проектной документацией для возведения технологически законченного конструктивного решения. В случае получения замечаний согласующих инстанций и организаций, а также обоснованных замечаний Заказчика Исполнитель за свой счет и без увеличения Цены договора осуществляет доработку и исправление РД.

7.1.15. В случае внесения изменений в РД относительно утвержденной ПД (модификации), Исполнитель обязуется в счет Цены Договора внести такие изменения в ПД в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений, если иной срок не будет согласован сторонами. Необходимость проведения повторной государственной экспертизы, определяется Заказчиком.

7.1.16. Предусматривать в проекте использование строительных материалов, конструкций и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающих их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям и не снятых с производства.

7.1.17. Если в процессе выполнения Работ (Услуг) выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ (Услуг), Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика письменно, с соответствующим обоснованием не позднее 5 (Пяти) дней после приостановления Работ (Услуг). В этом случае, Стороны обязаны в течение 15 (Пятнадцати) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ.

7.1.18. Передать Заказчику вместе с Актом о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) с приложением накладных, утвержденную ПД и РД, и другие документы, полученные/разработанные Исполнителем в рамках реализации Договора.

ПД передается Заказчику в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании.

7.1.19. В согласованный с Заказчиком срок и за собственный счет устранять несоответствия ПД, РД устранять недостатки в ПД, РД, выявленные при приемке и/или согласовании, проведении государственной экспертизы, утверждении и/или в период строительства Объекта. Если Исполнитель не устраняет Недостатки в установленный срок, Заказчик вправе своими силами

устранить такие Недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Исполнитель возмещения расходов на устранение Недостатков.

7.1.20. Еженедельно, в соответствии с положениями раздела 12 предоставлять Заказчику отчеты о ходе разработки ПД, РД о выполнении Работ, а также о ходе выполнении Авторского надзора.

7.1.21. **Обеспечить целевое использование денежных средств, получаемых от Заказчика.**

7.1.22. При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документы и информацию по Объекту, в том числе платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств.

7.1.23. Приостановить выполнение Работ (Услуг) по настоящему Договору с даты получения от Заказчика уведомления о расторжении настоящего Договора.

7.1.24. Подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, утверждающее Протокол стоимости работ и(или) Смету Договора (п.3.3 Договора).

7.1.25. В случае если в процессе корректировки РД выявляется необходимость корректировки ПД, получившей положительное заключение государственной экспертизы Исполнитель осуществляет такую корректировку в счет цены Договора с последующим сопровождением получения Заказчиком повторного заключения государственной экспертизы. В случае корректировки ПД по инициативе Заказчика (дополнительный объем Работ), стороны будут руководствоваться положениями пунктов 3.3 и 3.4 Договора.

7.1.26. Обеспечить оформление в установленном порядке в Москомархитектуре Свидетельства об утверждении Архитектурно-градостроительного решения Объекта капитального строительства, обеспечив соответствие (совпадение) основных показателей проекта с положительным заключением Мосгосэкспертизы.

7.1.27. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней, если иной срок не определен иными условиями Договора или Заказчиком, решать возникающие в процессе строительства вопросы, связанные с неточностями и/или недостатками в разработанной РД и соответственно с возникновением в этом случае необходимости по внесению исправлений и разработок в РД и ПД в соответствии с установленными требованиями, и осуществлять контроль исполнения.

7.1.28. В связи с тем, что личность Исполнителя имеет существенное значение для Заказчика Исполнитель не вправе уступать права и обязанности по Договору.

7.1.29. Исполнитель обязан по указанию Заказчика вносить изменения в РД в процессе строительства до получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.1.30. При расторжении Договора до завершения проектирования Объекта передать Заказчику в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования, разработанную документацию и другие документы, полученные/разработанные в ходе исполнения обязательств по Договору, а также сдать по акту фактически выполненный объем Работ.

7.1.31. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора представить Заказчику информацию о специалистах, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, с указанием Ф.И.О., наименования СРО, членом которой является Исполнитель.

7.1.32. Доработать и исправить ПД и РД по письменным замечаниям согласующих инстанций и организаций, а также по обоснованным замечаниям Заказчика за свой счет и без увеличения договорной цены по настоящему Договору.

7.1.33. В случае получения отрицательного заключения Мосгосэкспертизы в отношении ПД, и (или) результатов Инженерных изысканий за счёт собственных средств компенсировать Заказчику затраты, связанные с прохождением повторной и последующих экспертиз путем оплаты стоимости проведения повторной и последующих государственных экспертиз. Стоимость проведения повторных и (или) последующих государственных экспертиз, подлежащая оплате в соответствии с настоящим подпунктом, будет определена после заключения договора возмездного оказания услуг на проведение такой экспертизы, копия которого направляется Исполнителю в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента его заключения (подписания электронной подписью обеими сторонами договора) посредством электронной почты. Оплата стоимости проведения повторной и (или) последующих экспертиз должна быть осуществлена Исполнителем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения копии договора возмездного оказания услуг на проведение экспертизы. Исполнитель обязан направить Заказчику посредством электронной почты копию платежного

поручения об оплате стоимости проведения повторной и (или) последующей экспертизы в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты оплаты. В случае возникновения у Заказчика обязательств по перечислению налогов, сборов или иных обязательных платежей, связанных с перечислением Исполнителем стоимости проведения повторной и (или) последующих экспертиз, Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления о расчете компенсации налоговых затрат возместить Заказчику затраты, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в полном объеме на расчетный счет, указанный в разделе 24 Договора.

7.1.34. Самостоятельно в счет Цены Договора оплачивать Услуги организаций, выполняющих функции по согласованию ПД, РД на возмездной основе, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством или регламентами этих организаций такие Услуги по согласованию должны быть оплачены Заказчиком.

7.1.35. Гарантировать отсутствие нарушения авторских и патентных прав при разработке ПД и РД.

7.1.36. Назначить не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего Договора Представителя Исполнителя, а также главного инженера проекта, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий и предоставлением приказа о назначении главного инженера проекта.

7.1.37. В случае введения новых или изменения ранее действующих нормативных документов в процессе проектирования, Исполнитель обязуется известить Заказчика об этих изменениях в письменном виде и скорректировать ПД / РД, включая уже переданную Заказчику, а также при необходимости разработать дополнительную документацию в счет Цены Договора.

7.1.38. Выставлять Заказчику счета-фактуры (в том числе на аванс), оформленные в срок и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.1.39. Не передавать ПД / РД, и иные материалы, полученные по настоящему Договору, либо разработанные при исполнении Договора - третьим лицам без согласия Заказчика.

7.1.40. В срок не позднее 30 сентября текущего года, заявлять Заказчику лимиты финансирования на следующий год, в объеме, достаточном для выполнения обязательств Исполнителем, в следующем году.

7.1.41. Своими силами и средствами (без возмещения Заказчиком понесенных затрат) обеспечить своевременное приобретение Информационной системы управления строительными проектами для своевременной сдачи Заказчику ПД и РД, Исполнительной документации в электронном виде, а также для проведения Строительного контроля с обеих Сторон. Обеспечить применение Информационной системы управления строительными проектами (при необходимости) привлеченными Субподрядчиками. Организовать в том числе ведение, обмен, подписание, согласование, учет в ней Исполнительной документации в рамках исполнения обязательств по оказанию услуг Авторского надзора.

7.1.42. Нести ответственность за корректное, качественное формирование Исполнительной документации, проектной и рабочей документации, а также осуществление Строительного контроля в Информационной системе управления строительными проектами, не допуская искажения, фальсификации и иного несоответствия документации и информации, передаваемой Заказчику в электронном виде, оригиналам такой документации, а равно фактическим обстоятельствам и объемам Работ.

Заказчик вправе в любое время потребовать предъявления оригиналов документов, полученных и подписанных усиленной квалифицированной подписью, либо приложений к ним. Срок предоставления документов не должен превышать 5 (Пять) рабочих дней с даты получения требования Заказчика. Для целей оперативного предоставления Заказчику оригиналов документов Исполнителем обязуется организовать учет и структурированное (раздельное) хранение оформляемой документации и всех оригиналов документов (приложений) до ввода Объекта в эксплуатацию с целью последующей передачи таких оригиналов Заказчику (к дате ввода Объекта в эксплуатацию).

В случае выявления Заказчиком несоответствия объемов Работ, при проведении Строительного контроля или отраженных в Исполнительной документации, фактически выполненным объёмам Работ на Объекте, а равно выявлении иных недостатков в документации, внесенной в Информационную систему управления строительными проектами, либо полученных оригиналах

документов, а также в случаях нарушения сроков устранения замечаний Заказчика, выданных с использованием Информационной системы управления строительными проектами, Заказчик незамедлительно выдает Исполнителю замечания в виде акта-предписания (либо в письменном виде на бумажном носителе, либо с использованием Информационной системы управления строительными проектами), обязательного для исполнения Исполнителем. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения акта-предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в акте-предписании, устранить выявленные замечания и повторно предъявить их к проверке и приемке Заказчику, при этом ранее принятые документы и(или) объемы Работ считаются выполненными ненадлежащим образом до устранения недостатков и подтверждения Заказчиком факта их устранения. Порядок взаимодействия Сторон при проведении Строительного контроля согласован в пункте 13.8 Договора.

7.1.43. Исполнитель обязан выполнять требования Заказчика и устранять замечания, предъявленные посредством системы Информационной системы управления строительными проектами. Такие замечания имеют равную юридическую силу с замечаниями, направленными в письменном виде на бумажном носителе, и считаются автоматически полученными Исполнителем в момент их размещения Заказчиком в Информационной системе управления строительными проектами. Исполнитель не вправе ссылаться на отсутствие подключения к данной системе или ее ненадлежащую работу, если не докажет, что она не функционирует по причинам, зависящим исключительно от третьих лиц. Все замечания, направленные Исполнителю с использованием Информационной системы управления строительными проектами, являются обязательными к устранению.

7.2. В части оказания услуг по Авторскому надзору:

7.2.1. Осуществлять Авторский надзор в соответствии с требованиями нормативных актов, в том числе в соответствии с Приказом Минстроя России от 19.02.2016 № 98/пр «Об утверждении свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» (вместе с СП 246.1325800.2016).

7.2.1.1. Исполнитель обязуется загружать, согласовывать, подписывать (уполномоченными на это лицами) Исполнительную документацию в рамках исполнения обязательств по оказанию услуг Авторского надзора в Информационную систему управления строительными проектами в электронной форме. Исполнитель обязуется выполнять требования Заказчика, предъявленные посредством Информационной системы управления строительными проектами в рамках оказываемых услуг по Авторскому надзору в электронной форме. Такие замечания имеют равную юридическую силу с замечаниями, направленными в письменном виде, и считаются автоматически полученными Исполнителем в момент их размещения Заказчиком в Информационной системе управления строительными проектами.

7.2.1.2. Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика письменно и в Информационной системе управления строительными проектами о выявленных недостатках в выполненных работах при строительстве Объекта. После устранения выявленных дефектов в Информационной системе управления строительными проектами составляется акт об устранении указанных недостатков, который подписывается сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью.

7.2.2. Проверять в процессе строительства соответствие выполняемых Работ проектным решениям, предусмотренным ПД, РД, соответствие выполняемых Работ проекту организации строительства, качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу оборудования (в том числе инженерного).

7.2.3. Проводить выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа оборудования.

7.2.4. Своевременно, но не более 5 (Пяти) рабочих дней если иной срок не согласован с Заказчиком, решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в РД (а при необходимости в ПД), в части принятия проектных решений, не требующих переработки проекта (согласование замены материалов и оборудования, соответствующих по техническим характеристикам в привязке к техническим условиям) и не влекущих увеличения сметной стоимости строительства.

7.2.5. Информировать Заказчика о несвоевременном и (или) некачественном выполнении указаний сотрудников Исполнителя, осуществляющих Авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от РД и нарушений требований нормативных документов.

7.2.6. Вести в установленном порядке журнал Авторского надзора и контролировать исполнение указаний, внесенных в журнал, а также устанавливать в нем сроки для устранения выявленных отступлений или нарушений в ходе осуществления Авторского надзора за строительством Объекта.

7.2.7. Осуществлять проверку наличия в ППР: схем производства работ; технологических карт; последовательности установки конструкций и оборудования; мероприятий обеспечивающих требуемую точность установки и пространственную неизменяемость конструкций и оборудования в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; мер, обеспечивающих устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе их возведения.

7.2.8. Соблюдать нормы и правила по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

7.2.9. Участвовать:

- в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений;

- в промежуточной приемке ответственных конструкций в сроки, установленные в извещении Исполнителя о готовности ответственных конструкций;

- в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций;

- в проведении испытаний конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения в случаях, предусмотренных проектной и подготовленной на ее основе рабочей документацией;

- в выявлении отклонений от проектного положения, законченных монтажом (возведением) конструкций, оборудования и участков сетей инженерно-технического обеспечения; оценка их допустимости в соответствии с предельными отклонениями, установленными в Рабочей документации;

- в совещаниях по вызову Заказчика для решения вопросов, возникающих в процессе производства Работ (Услуг). Решения, принимаемые на таких совещаниях в отношении Исполнителя, являются обязательными для исполнения.

7.2.10. Письменно уведомлять Заказчика о выявленных недостатках выполненных работ при строительстве Объекта. После устранения выявленных дефектов составляется акт об устранении указанных недостатков, который подписывается Заказчиком, уполномоченным лицом Исполнителя, осуществляющим строительно–монтажные работы и руководителем группы Авторского надзора.

7.2.11. Осуществлять контроль за выполнением замечаний, внесенных в журнал Авторского надзора за строительством.

7.2.12. В срок не позднее 1 (Одного) календарного дня с момента получения от Заказчика уведомления о приостановке выполнения Работ (Услуг) если иной срок не указан в уведомлении, приостановить выполнение Работ (Услуг) до срока, указанного в таком уведомлении, а если срок не указан в уведомлении до получения особых распоряжений Заказчика.

7.2.13. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

7.3. В части выполнения строительно-монтажных работ и в период выполнения Работ:

7.3.1. Предоставить Заказчику не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала строительно-монтажных работ, общие и специальные журналы работ, подлежащие передаче в орган государственного строительного надзора. Журналы работ должны быть сброшюрованы и пронумерованы, титульные листы указанных журналов должны быть заполнены.

7.3.2. Заключить договор страхования на условиях, согласованных Заказчиком, и в соответствии с разделом 14 Договора.

7.3.3. Выполнить все Работы по Договору собственными силами и (или) силами привлеченных Субподрядных организаций в порядке, установленном Договором. Заключить договоры с третьими лицами, необходимые для исполнения Договора, с учетом положений раздела 11 Договора.

7.3.4. К дате начала выполнения Работ согласно Календарно-сетевому графику разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ (далее - ППР), составленный в соответствии с требованиями нормативных документов, положений и правил (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве, который в обязательном порядке должен включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

– технологические карты;
– схемы операционного контроля качества:
– график поставки Оборудования, Материалов, Изделий и Конструкций;
– механизацию строительства, включающую в себя: схему организации движения, схемы освещения, водоснабжения, отопления, канализации, а также схему расположения Временных зданий и сооружений и их подключение к коммуникациям, график использования машин и механизмов.

7.3.5. Принять от Заказчика Строительную площадку по Акту приема-передачи Строительной площадки, оформить с Заказчиком акт-допуск для производства строительно-монтажных работ, предусмотренный приложением к Приказу Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

7.3.6. При проведении проверок предоставлять Заказчику все необходимые документы и информацию по Объекту, в том числе: первичные бухгалтерские документы, платежные документы, бухгалтерскую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование денежных средств.

7.3.7. Обеспечить в счет Цены Договора получение всех необходимых технических условий по временному инженерному обеспечению Объекта и осуществить в счет Цены Договора временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства (далее – ПОС), ППР, условиями на присоединение, Проектной и Рабочей документацией самостоятельно оформить договорные отношения для целей временного устройства системы электроснабжения, при подключении от внешних электрических сетей.

7.3.8. Обеспечить в счет Цены Договора возведение бытового городка, штаба строительства, а также временных проездов и автомобильных дорог в соответствии с ПОС, ППР, Проектной и Рабочей документацией.

7.3.9. Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней направить Заказчику уведомление о начале Работ, а по окончанию Работ – уведомление в соответствии с пунктом 5.8.1 Договора.

7.3.10. Заказать в ГБУ «Мосгоргеотрест» или иной согласованной с Заказчиком организации разбивочный план осей Объекта и закрепление его в натуре, оформить акт геодезической разбивочной основы, обеспечить сохранность закрепления разбивочного плана в натуре в течение всего срока выполнения Работ по Договору.

7.3.11. Получить координаты пунктов опорной геодезической сети города Москвы (ОГС Москвы), в случае если применяется.

7.3.12. При необходимости получать разрешения соответствующих эксплуатирующих организаций на производство Работ в зоне воздушных линий электропередач, линий связи, в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, расположенных на Строительной площадке, существующих транспортных магистралей, очистных сооружений, а также вырубку лесных насаждений и пересадку деревьев.

7.3.13. Получать разрешения на пользование сетями в период строительства Объекта в соответствии с ПОС.

7.3.14. Заказать и получить контрольно-исполнительные геодезические съемки подземных инженерных коммуникаций, а также исполнительную топографическую съемку Объекта. Обеспечить выполнение контрольной геодезической съемки подземных коммуникаций по факту выполнения работ по прокладке соответствующих инженерных коммуникаций с последующим внесением полученных данных в Геофонд города Москвы.

7.3.15. Получать, при необходимости, иные документы и согласования, необходимые для выполнения Работ.

7.3.16. Исполнитель должен организовать до начала Работ и иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта Российской Федерации. Исполнитель обеспечивает проведение службой контроля качества строительства - контроль

качества в отношении всех видов Работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. Контроль качества Работ на Объекте должен осуществляться в форме постоянного контроля за соответствием выполняемых Работ Проектной и Рабочей документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результатам инженерных изысканий в течение всего периода выполнения Работ на Объекте, а также в соответствии с требованиями, изложенными в Регламенте АНО «РСИ» по организации системы управления качеством подрядчиками.

7.3.17. Предоставить Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора информацию о специалистах, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, с указанием Ф.И.О., получив у таких специалистов согласие на предоставление Заказчику персональных данных. Незамедлительно сообщать Заказчику в случае изменения численного состава специалистов, находящихся в трудовых отношениях с Исполнителем, либо с Субподрядными организациями и включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства.

7.3.18. Обеспечить присутствие полномочного представителя Исполнителя на всех совещаниях, проводимых Заказчиком по вопросам исполнения договорных обязательств. Уведомление о проведении совещания доводится до Исполнителя по электронной почте. Указания и предписания, установленные в протоколах совещаний, являются для Исполнителя обязательными к исполнению в определенные такими протоколами сроки. Помимо исполнения протокольных указаний и предписаний Заказчика, Исполнитель обязуется направлять Заказчику отчеты об исполнении протоколов таких совещаний. Копия протокола направляется по электронной почте, если иное прямо не указано Заказчиком. Заказчик вправе направлять Исполнителю запросы (за подписью генерального директора либо директора по реализации городских объектов) о предоставлении документации (информации), обязательные для исполнения в установленные в таких запросах сроки. Запросы направляются по электронной почте, если иное не предусмотрено запросом.

7.3.19. Неукоснительно соблюдать единые требования проведения вводных инструктажей, предъявляемые в отношении посетителей объекта строительства, изложенные в Регламенте АНО «РСИ» проведения вводных инструктажей для посетителей объектов строительства.

7.3.20. В целях повышения эффективности процесса строительства, обеспечения дополнительного контроля за ходом строительства Объекта, обеспечения контроля присутствия специалистов (рабочих), командируемых и (или) привлекаемых для выполнения Работ Исполнителем и его Субподрядными организациями, за 5 (Пять) рабочих дней до начала Работ на Строительной площадке предоставить Заказчику информацию о численности и должностном составе персонала, планируемого к направлению для выполнения Работ. В случае изменения ранее предоставленных данных Исполнитель обязуется заблаговременно уведомлять Заказчика.

7.4. В части обеспечения Объекта Материалами, Конструкциями, Изделиями и Оборудованием, в том числе выполнение пуско-наладочных и шеф-монтажных работ:

7.4.1. Обеспечить в счет Цены Договора Объект всеми Материалами, Конструкциями, Изделиями и Оборудованием, необходимыми для выполнения Работ по Договору. Оборудование поставляется Исполнителем в ассортименте и объеме, в соответствии с Проектной документацией, получившей положительное заключение Мосгоэкспертизы.

7.4.2. Обеспечить поставку Оборудования с учетом положений пункта 11.3 Договора и письменно уведомить Заказчика о выбранной кандидатуре поставщика(ов) оборудования. При отсутствии уведомления о выборе поставщика Оборудования, а равно выявлении Заказчиком ненадлежащее обеспечение Исполнителем проверки благонадежности поставщика согласно положениям пункта 11.3 Договора, Заказчик вправе посредством счета целевого финансирования отказать Исполнителю в проведении соответствующего платежа. Исполнитель обязан обеспечить предоставление гарантии на поставляемое Оборудование от производителей такого оборудования в пользу Заказчика.

7.4.3. Поставляемые Исполнителем Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

Все Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование, поставляемые в соответствии с Договором, подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Исполнителя, организации по строительному контролю Исполнителя, и Заказчика (по его усмотрению). Входной контроль поставляемых Исполнителем Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования осуществляется при их доставке на Строительную площадку. В случае выявления при проведении

входного контроля Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования несоответствий требованиям, установленным Договором, Проектной и (или) Рабочей документацией, использование таких Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования при производстве Работ не допускается.

При выявлении Недостатков (Дефектов) в поставляемом Заказчиком Оборудовании, Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о выявленных Недостатках (Дефектов).

7.4.4. Использовать для производства Работ Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование, имеющие сертификаты, подтверждающие их безопасность и соответствие техническим, санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям и не снятые с производства.

7.4.5. Обеспечить предварительное письменное согласование с Заказчиком основных Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования, используемых для строительства Объекта и своими силами и в счет Цены Договора обеспечить контроль качества отгружаемых с заводов-изготовителей Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования, поставляемых Исполнителем.

7.4.6. В случае использования Исполнителем и (или) либо привлекаемыми им Субподрядными организациями импортного Оборудования - предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры их таможенного оформления и выпуск для свободного обращения на территории Российской Федерации. В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ, в которых указаны Работы, выполненные с применением таких Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий.

7.4.7. Обеспечить соответствие маркировки поставляемых Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий маркировке завода-изготовителя.

7.4.8. Обеспечить осуществление строительного контроля Исполнителя, включая входной контроль Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий, лабораторный контроль применяемых Материалов, Изделий и Конструкций. Исполнитель обязуется направлять извещения, уведомления, а также вызовы для осуществления инспекции Заказчиком только с использованием Информационной системы управления строительными проектами.

7.4.9. Обеспечить замену или допоставку поврежденных, некачественных и (или) недопоставленных Материалов, Конструкций и Изделий без изменения Цены Договора в сроки, установленные Заказчиком.

7.4.10. По требованию Заказчика передать копии документов, подтверждающих стоимость использованных Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования (копии договоров на закупку (изготовление) Материалов, Конструкций, Изделий, и Оборудования, счетов, товарных накладных (актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя) Исполнителя), платежных поручений об оплате Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования.

7.4.11. Обеспечить поставку Оборудования вместе с комплектом технической документации, инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Если техническая документация составлена на иностранном языке, то она предоставляется с переводом на русский язык, выполненным профессиональным переводчиком в соответствии с требованиями правил стандартизации ПР 50.1.027-2014 «Правила оказания переводческих и особых видов лингвистических услуг», утвержденных приказом Росстандарта от 01.04.2014 № 279-ст.

7.4.12. Обеспечить, чтобы все Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование, используемые для выполнения Работ по Договору, имели:

- копию сертификата соответствия, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверенную нотариально;
- сертификат качества;
- паспорт, в случае если требуется паспортизация, скрепленный печатью завода-изготовителя;
- документ, подтверждающий гарантийные обязательства;
- регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при необходимости);
- инструкции по монтажу, эксплуатации и хранению Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования;
- в случае, если использование определенного вида Оборудования, поставляемого Исполнителем по Договору, требует лицензирования, либо получения специальных разрешений (регистрации), Исполнитель обязан дополнительно предоставить Заказчику надлежащим образом

оформленные оригинальные документы, необходимые Заказчику для выполнения лицензионных требований и надлежащей регистрации Оборудования в государственных органах Российской Федерации (ГИБДД, Ростехнадзор, МВД, МЧС, ГИМС, ГРСИ, Росатом, Роспотребнадзор и т.д.);

- иные документы, относящиеся к Материалам, Конструкциям, Изделиям и Оборудованию.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику копии сертификатов или других документов до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования.

В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ в отношении Работ, выполненных с применением таких Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий.

В случае, если в ходе строительства Объекта или его дальнейшей эксплуатации выяснится, что предоставленные документы, относящиеся к Материалам, Конструкциям, Изделиям и Оборудованию, являются ненадлежащими (вне зависимости от добросовестности Исполнителя), негативные последствия возлагаются на Исполнителя.

Дата изготовления Оборудования не должна превышать 12 (Двенадцати) месяцев с даты их приобретения и поставки Исполнителем на Объект, если иное специально не согласовано Сторонами.

7.4.13. Обеспечить поставляемое Исполнителем Оборудование, подлежащее монтажу, сопроводительной документацией завода-изготовителя, необходимой для монтажа.

7.4.14. Нести ответственность за соответствие Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

7.4.15. В случае поставки какого-либо Оборудования Заказчиком, Исполнитель обязуется обеспечить приемку, складирование и сохранность поставляемого на Объект Оборудования поставки Заказчика. Для обеспечения на Строительной площадке приемки Оборудования, поставляемого Заказчиком, назначить представителя Исполнителя. Полномочия представителя по приемке и передаче Оборудования, поставленного Заказчиком, должны быть подтверждены доверенностью.

7.4.16. В случае поставки Оборудования Заказчиком такое Оборудование передается Заказчиком Исполнителю для выполнения Работ по Договору в следующем порядке:

7.4.16.1.Исполнитель осуществляет приемку, разгрузку и складирование прибывающего на Объект Оборудования по Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15), в котором в обязательном порядке указывается наименование поставленного Оборудования, его количество, комплектность, качество;

7.4.16.2.Проверка по тарным местам и внешнему виду передаваемого Заказчиком Исполнителю Оборудования осуществляется Исполнителем до момента подписания Сторонами Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15), в случае обнаружения каких-либо недостатков в Оборудовании, Исполнитель должен указать это в соответствующем акте;

7.4.16.3.Исполнитель обеспечивает ответственное хранение принятого Оборудования и несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученного Оборудования с момента подписания им Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15) до полного завершения Работ по Договору;

7.4.16.4.в случае повреждения либо утраты Оборудования Заказчика, Исполнитель обязан выполнить за свой счет его ремонт и (или) поставить Оборудование, аналогичное поврежденному либо утраченному, без увеличения сроков окончания строительства Объекта и Цены Договора;

7.4.16.5.по письменному запросу Заказчика Стороны проводят сверку номенклатуры переданного Заказчиком Оборудования, но не использованного в отчетный период, с оформлением акта сверки;

7.4.16.6.возврат Заказчику Оборудования, не использованного Исполнителем при строительстве Объекта, осуществляется Исполнителем по акту возврату Оборудования после окончания Работ по Объекту, а также в случае прекращения Договора до сдачи результата Работ Заказчику, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления Заказчика о готовности принять Оборудование;

7.4.16.7.Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования с момента его передачи Исполнителю до даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.4.17. Заменить в кратчайшие сроки некачественные и (или) не удовлетворяющие соответствующим требованиям Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование, в отношении которых Заказчиком дано

указание о замене.

7.4.18. Осуществить в счет Цены Договора транспортировку (а также погрузо-разгрузочные работы) Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования до Строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ.

7.4.19. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения Работ Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования, а также нести затраты на проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования до даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.4.20. Выполнить пуско-наладочные и шеф-монтажные работы (если применимо):

- в отношении поставленного Исполнителем Оборудования;

- в отношении поставленного Заказчиком Оборудования, если Заказчик не осуществляет такие работы самостоятельно или с помощью иных привлеченных лиц.

Если иное не предусмотрено Договором или дополнительным соглашением, стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ включена в Цену Договора. Приемка Оборудования, требующего по своим характеристикам осуществления пуско-наладочных и (или) шеф-монтажных работ, осуществляется в присутствии представителя завода-изготовителя и по усмотрению Заказчика – в присутствии его представителя. О выполнении пуско-наладочных и (или) шеф-монтажных работ Сторонами составляется акт.

7.4.21. Разработать и согласовать с Заказчиком программу (методику) приемо-сдаточных испытаний Оборудования и инженерных систем не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты проведения испытаний смонтированного Оборудования и инженерных систем.

Провести индивидуальные испытания смонтированного Оборудования и инженерных систем и составить соответствующие акты о проведении индивидуальный испытаний в соответствии с «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87».

7.4.22. Принять участие в комплексном опробовании всего Оборудования в присутствии представителя Заказчика или его уполномоченного представителя. В случае выявления Заказчиком Недостатков (Дефектов) при проведении комплексного испытания Оборудования, Заказчик устанавливает Исполнителю технически обоснованный срок на устранение Недостатков (Дефектов) и срок проведения повторного комплексного испытания Оборудования. Завершением комплексного опробования Оборудования является подписание акта о приемке Оборудования после проведения комплексного опробования в соответствии с «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87», подтверждающего соответствие показателей работы Оборудования характеристикам, указанным в Проектной и Рабочей документации, и условиям Договора.

7.4.23. Исполнитель в рамках исполнения обязательств по обеспечению Объекта Оборудованием, организует оказание услуг по инструктажу по уходу и эксплуатации Оборудования, которые включают в себя инструктаж правилам эксплуатации Оборудования, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) необходимых для последующего технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования. Проведение инструктажа осуществляется в момент комплексного опробования всего Оборудования. Стороны вправе по соглашению осуществить инструктаж в иную дату, но в любом случае не позднее 12 (Двенадцати) месяцев с даты передачи Объекта эксплуатирующей организации. Перечень лиц, подлежащих инструктажу, определяется Заказчиком дополнительно.

7.4.24. Стороны настоящим определили, что обязательства по привлечению, лиц, инструктируемых правилам эксплуатации Оборудования, лежат на Заказчике. Отсутствие таких лиц, на момент комплексного опробования всего Оборудования не является препятствием для подписания Сторонами акта о приемке Оборудования после проведения комплексного опробования. В отсутствии лиц, инструктируемых правилам эксплуатации Оборудования к дате подписания сторонами акта о приемке Оборудования после проведения комплексного опробования, привлечение таких лиц к исполнению Исполнителем обязательств по проведению инструктажа, обеспечивается Заказчиком в срок не позднее 12 (Двенадцати) месяцев с даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Заказчик обязуется направить Исполнителю

уведомление о необходимости проведения инструктажа, с указанием ориентировочной численности инструктируемых лиц, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней.

7.5. В период производства Работ:

7.5.1. Выполнять Работы надлежащим образом, максимально безопасно, экономически эффективно и с учетом требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, с требованиями, установленными Договором.

7.5.2. Обеспечить за свой счет персонал Исполнителя средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), а также обеспечить соблюдение персоналом мероприятий, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

7.5.3. Обеспечить мониторинг за деформациями зданий, попадающих в зону влияния при производстве Работ в соответствии с программой мониторинга.

7.5.4. Обеспечить принятие всех сезонных мер и выполнение сезонных Работ на Строительной площадке, соответствующих ПОС и обеспечивающих надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.

7.5.5. Еженедельно в соответствии с пунктом 12.1 Договора предоставлять Заказчику актуализированный Календарно-сетевой график в Информационной системе управления проектами.

7.5.6. Подготавливать и передавать на рассмотрение Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выявления отставания сроков фактически производимых Работ от сроков, указанных в Календарно-сетевом графике, план корректирующих действий и обновленный Календарно-сетевой график. Предоставление указанного скорректированного графика не является согласованием со стороны Заказчика сдвига сроков Работ и служит для формирования отчета о фактически выполненных за отчетную неделю работах.

7.5.7. Выполнить Работы в промежуточные сроки и сдать законченный строительством Объект в сроки, предусмотренные Календарно-сетевым графиком и разделом 4 Договора.

7.5.8. Еженедельно предоставлять отчет о ходе строительства Объекта в соответствии с разделом 12 Договора.

7.5.9. Используя Информационную систему управления проектами поддерживать актуальную версию Календарно-сетевого графика и вносить в систему достоверные данные о ходе выполняемых Работ согласно Регламенту оформления детального графика, ведения учета выполненных работ и предоставления информации о ходе выполнения работ.

7.5.10. По запросу Заказчика предоставлять отчет по запрашиваемой форме о проблемных вопросах при выполнении Работ в срок, указанный в запросе Заказчика.

7.5.11. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ и не приступать к их выполнению до получения уведомления от Заказчика о необходимости их выполнения и заключения дополнительного соглашения. Исполнитель, выполнивший дополнительные Работы при отсутствии соответствующего дополнительного соглашения к Договору, не вправе требовать увеличения Цены Договора.

7.5.12. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ - немедленно предупредить Заказчика путем направления письменного уведомления и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ. О приостановке Работ направляется соответствующее уведомление.

7.5.13. Приостановить выполнение Работ по Договору с даты получения уведомления о расторжении Договора по основаниям, предусмотренным Договором или действующим законодательством, или иной даты, указанной в таком уведомлении. Исполнитель обязуется обеспечить необходимое количество Персонала Исполнителя на Объекте на период приостановки Работ для поддержания надлежащего состояния Строительной площадки, при этом Исполнителю не подлежат возмещению расходы, связанные с сохранением Персонала Исполнителя.

7.5.14. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

7.5.15. Вести общий журнал работ, специальные журналы работ, журнал учета выполненных Работ, в которых отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с

производством Работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Исполнителя.

Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Исполнителем без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Исполнитель за свой счет обязуется открыть любую часть Скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

7.5.16. Выполнять на Строительной площадке необходимые мероприятия по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения Работ по Договору. При этом Исполнитель обязан не позднее даты начала строительно-монтажных работ назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением Персоналом Исполнителя нормативных требований охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения Работ по Договору и в тот же срок направить копии доверенностей и приказов на таких лиц в адрес Заказчика. Уполномоченные ответственные представители за соблюдение и контроль исполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности должны находиться объекте ежедневно в течение всей рабочей смены. В случае временного отсутствия уполномоченного ответственного представителя Исполнитель обязуется незамедлительно назначить временного заместителя с предоставлением всех необходимых полномочий с уведомлением Заказчика о назначении такого лица.

7.5.17. Устранять выявленные Заказчиком и (или) уполномоченными Заказчиком лицами, осуществляющим строительный контроль, контроль за состоянием охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности и (или) соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в Работах по Договору от Проектной и Рабочей документации, положений (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области пожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по охране труда, экологической и санитарной безопасности при этом, не нарушая даты завершения соответствующих Работ и (или) даты завершения Работ в полном объеме по Договору и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ.

7.5.18. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения несчастных случаев, повреждения оборудования, пожаров и возгораний или нанесения ущерба окружающей среде в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, Проектной и Рабочей документации и требованиями Заказчика.

7.5.19. Незамедлительно информировать Заказчика с направлением копий подтверждающих документов:

- о проведении органом государственного строительного надзора проверок;
- о результатах проверок, проведенных органом государственного строительного надзора, в том числе о выданных замечаниях, предписаниях, о назначенных штрафах.

7.5.20. Предоставлять Заказчику отчет о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях), возникших при выполнении Работ по Договору, в течение 1 (Одного) дня с даты происшествия. В течение 3 (Трех) рабочих дней, с даты оформления акта о расследовании аварии, несчастного случая или инцидента Исполнитель предоставляет Заказчику копии акта и материалов по расследованию.

7.5.21. Информировать Заказчика о любых спорах с работниками или требованиях со стороны работников и о любых иных обстоятельствах, которые могут привести к событиям на производстве, повлиять на нормальный ход работы на Строительной площадке. Исполнитель соглашается пригласить Заказчика и позволить Заказчику присутствовать на любых совещаниях с профсоюзами или другими организациями, связанными с производственными отношениями на Строительной площадке.

7.5.22. В соответствии с Проектной и Рабочей документацией обеспечить готовность помещений Объекта под монтаж Оборудования, поставляемого Заказчиком, не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до сроков поставки такого Оборудования Заказчиком, если иной срок не будет

согласован Сторонами.

7.5.23. Известить Заказчика, а также организации, осуществляющие строительный контроль (при наличии), за 3 (Три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и Скрытых работ. Исполнитель приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Если для устранения Недостатков (Дефектов) или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка каких-либо существующих Работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, а также последующее восстановление Работ должны производиться во всех случаях за счет Исполнитель. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Исполнителем в полном объеме сверх неустоек по Договору.

Акты освидетельствования Скрытых работ составляются в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения Исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технологического обеспечения, утверждёнными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору от 09.11.2017 № 470.

7.5.24. В случае, если Заказчиком будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующее предписание, обязательное для исполнения Исполнителем. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику.

7.5.25. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

– непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком документации, Оборудования;

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства Работ;

– иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

7.5.26. Обеспечить:

– в надлежащий срок полную строительную готовность Объекта для получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

– производство Работ в полном соответствии с Проектной и Рабочей документацией, рабочими чертежами, сводами правил и строительными нормами, и правилами;

– качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, выданными техническими условиями, требованиями положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил;

– соблюдение технологии производства Работ;

– осуществление строительного контроля;

– возможность осуществления авторского надзора на Объекте в установленном порядке;

– осуществление входного контроля качества Материалов, Конструкций и Изделий с занесением результатов контроля в журнал входного контроля качества;

– постоянный лабораторный контроль качества используемых Материалов, Конструкций и Изделий;

– осуществление геодезического контроля возведения всех частей Объекта, а также монтажа Оборудования, выполнения работ по вертикальной планировке, устройству дорог и площадок, а также наружных инженерных сетей. Результаты геодезического контроля Исполнитель оформляет в соответствии с геодезическими съемками и наносит на исполнительные геодезические чертежи, которые подтверждаются подписями о соответствии выполненных в натуре всех видов Работ;

– своевременное устранение Недостатков (Дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение

Гарантийного срока;

– бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока.

7.5.27. Нести ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными Субподрядными организациями.

7.5.28. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

7.5.29. Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.5.30. Нести расходы по эксплуатации Строительной площадки и по содержанию Объекта (в том числе расходы на охрану, коммунальные услуги и т.п.) до даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.5.31. С начала выполнения Работ и до даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию нести ответственность за сохранность всего имущества, Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования, Строительной техники, бытовых помещений, а также все риски повреждения и гибели.

7.5.32. Приостановить выполнение Работ немедленно по получении от Заказчика уведомления о приостановлении, либо с даты, указанной в уведомлении. Исполнитель не вправе возобновить выполнение Работ до получения соответствующего указания от Заказчика.

7.5.33. Исполнитель обязан передать Заказчику до ввода Объекта в эксплуатацию инструкции по эксплуатации инженерных систем, Оборудования и иной инженерной инфраструктуры Объекта.

7.5.34. Представить Заказчику, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы, документы, подтверждающие право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за строительство Объекта, с приложением соответствующей доверенности и другие необходимые документы в порядке, установленном разделом 11 Договора.

7.5.35. Оформить, а по окончании выполнения Работ в полном объеме, закрыть ордер на производство земляных работ, установку временных ограждений и объектов, а также нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Исполнителя, так и со стороны привлеченных им Субподрядных организаций.

7.5.36. Содержать Строительную площадку в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, в том числе указанных в Приложении № 4 к Договору, и обеспечивать до сдачи Объекта Заказчику уборку Объекта и прилегающей территории. Не допускать загрязнения территории, прилегающей к Строительной площадке; осуществлять контроль за обустройством и содержанием Строительной площадки, прилегающей территории, обеспечить работу пункта мойки колес автотранспорта в соответствии с установленными в городе Москве требованиями, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.

7.5.37. В случае, если Проектной документацией предусмотрено лифтовое и подъемное оборудование - застраховать гражданскую ответственность владельца особо опасного объекта в целях оформления Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, на срок не менее 1 (Одного) года.

7.5.38. Обеспечить пожарную безопасность Строительной площадки в соответствии с ПОС и ППР, а также с требованиями положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

7.5.39. В случае возникновения необходимости выполнения Работ, которые не предусмотрены Проектной и Рабочей документацией, а также существующими строительными нормами и правилами, руководствоваться положениями, указанными в Приложении № 4 к Договору, письменно согласовав выполнение данных Работ с лицом, осуществляющим авторский надзор на Объекте и Заказчиком.

7.5.40. Осуществлять систематический (в течение всего срока выполнения Работ) вывоз, а также накопление и утилизацию строительного мусора, отходов, которые становятся с момента их образования на Строительной площадке собственностью Исполнителя, включая крупногабаритные и опасные

отходы. Для исполнения данного обязательства Исполнитель обязуется заключить договор со специализированной организацией, обладающей соответствующей лицензией на вывоз, а также хранение и утилизацию строительного мусора и отходов, включая крупногабаритные и опасные отходы. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику документы (талоны и пр.), подтверждающие вывоз и утилизацию отходов за отчетный период. По окончании Работ и перед их сдачей Заказчику по акту, вывезти весь мусор (отходы).

7.5.41. В случае выполнения Исполнителем Работ, требующих наличия специалистов по охране труда в штате организации - обеспечить наличие таких сотрудников в своем штате, при этом Исполнитель обязан включить аналогичное положение в договоры, заключаемые им с Субподрядными организациями.

7.5.42. Возместить Заказчику расходы, понесенные последним, за потребленные Исполнителем коммунальные услуги в процессе выполнения Работ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней на основании выставленных Заказчиком счетов (с приложением копий подтверждающих документов). Заказчик вправе зачесть такие расходы в счет подлежащих перечислению Исполнителю платежей.

7.5.43. Осуществлять работы по ликвидации и восстановлению инженерных сетей и сооружений, а также осуществлять вывод и снос зданий и сооружений (в т.ч. нежилых помещений, гаражей, инженерных коммуникаций и т.д.) в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации и города Москвы, а деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов строительства и сноса в соответствии Порядком обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 26.08.2020 № 1386-ПП.

До сдачи металлолома в пункт приема (организацией, имеющей лицензию на осуществление операций с металлоломом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») Исполнитель обязуется:

- Осуществить резку металлолома, определить объем (вес) металлолома, осуществить погрузо-разгрузочные работы при складировании металлолома в заранее установленные Исполнителем контейнеры (бункеры-накопители), а также осуществить дозиметрическое обследование и проверку металлолома на взрывобезопасность.

- Для определения количества (объема) металлолома, подлежащего сдаче в пункт приема металлолома, Исполнитель в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после окончания работ по демонтажу и выполнения мероприятий, указанных в настоящем подпункте, уведомляет Заказчика об окончании работ по демонтажу.

- В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Исполнителя рабочая комиссия, в состав которой входит Представитель Заказчика, Представитель Исполнителя, а также представитель Субподрядной организации, выполняющей работы по демонтажу, и иные мероприятия, указанные в настоящем подпункте, составляет Акт об обнаружении лома и отходов черных и цветных металлов по форме Приложения № И к Альбому типовых форм.

После подписания всеми членами рабочей комиссии без замечаний Акта об обнаружении лома и отходов черных и цветных металлов, Исполнитель обязуется сдать металлолом для утилизации в пункт приема металлолома по цене не ниже, чем цена, установленная в Проектной документации, при этом Исполнитель является агентом по сдаче металлолома и действует от своего имени. Услуги по сдаче металлолом для утилизации в пункт приема металлолома входят в Цену Договора, уплата отдельного вознаграждения за действия агента не устанавливается.

Осуществить демонтаж материалов и изделий, попадающих в зону Работ по ликвидации, и сдать для утилизации в пункт приема металлолома, с последующим предоставлением Заказчику накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, далее – Накладная ТОРГ-12) о приеме лома и отходов черных металлов с указанием объема, и стоимости принятого металла от пункта приема металлолома.

Исполнитель и Заказчик в подтверждение исполнения обязательств по сдаче металлолома подписывают Отчет посредника (Исполнителя) об исполнении указания по утилизации металлолома (Приложение № Н к Альбому типовых форм) с обязательным приложением заверенных копий документов, перечисленных в Отчете. Срок предоставления Исполнителем Отчета посредника (Исполнителя) об исполнении указания по утилизации металлолома Заказчику - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты сдачи металлолома в пункт приема металлолома.

На основании полученного отчета агента и заверенных копий документов Заказчик выставляет в адрес пункта приема металлолома счет-фактуру согласно пункту 5 статьи 168 НК РФ на сумму без учета НДС с указанием «НДС исчисляется налоговым агентом». Обмен документами с пунктом приема металлолома осуществляется через Исполнителя.

Полученные денежные средства за сдачу металла в пункт приема металлолома Исполнитель должен перечислить на расчетный счет Заказчика для внесения обеспечительных платежей, перечисления неустоек, штрафов, указанный в Договоре, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Отчета посредника (Исполнителя) об исполнении указания по утилизации металлолома.

Если договор с пунктом приема металлолома заключен Субподрядной организацией, то Исполнитель обязуется передать Заказчику копию Отчета посредника (Субподрядной организации) об исполнении указания по утилизации металлолома (Приложение № Н к Альбому типовых форм) одновременно с Отчетом посредника (Исполнителя) об исполнении указания по утилизации металлолома (Приложение № Н к Альбому типовых форм) с обязательным приложением заверенных подписью уполномоченного лица и печатью Исполнителя копий следующих документов:

- Отчет посредника (Субподрядчика) (Приложение № Н к Альбому типовых форм);
- счета-фактура (Продавец - Исполнитель, Грузоотправитель – Субподрядная организация, Покупатель- Пункт приема металлолома) на сумму без учета НДС с указанием «НДС уплачен налоговым агентом»;
- договор купли-продажи между Субподрядчиком и пунктом приема металлолома;
- УПД (либо счет-фактура и накладная ТОРГ-12);
- приемосдаточные акты из пункта приема лома;
- платежное поручение о получении денежных средств за сдачу металла.

В случае, если объем и (или) стоимость принятого пунктом приема металлолома, указанные в Накладной ТОРГ-12, не будут соответствовать объему и (или) стоимости, установленных в Проектной документации, Исполнитель обязан в срок, установленный Заказчиком, предоставить письменные объяснения о причинах расхождения фактического объема металлолома и (или) его стоимости, с данными, указанными в Проектной документации.

В случае, если объем и (или) стоимость металлолома, указанные в Накладной ТОРГ-12, будет меньше объема и (или) стоимости подлежащего утилизации металлолома, отраженного в Проектной документации, Исполнитель в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика обязан оплатить Заказчику разницу между стоимостью металлолома, подлежащего утилизации, указанной в Проектной документации, и стоимостью металлолома сданного в пункт приема металлолома, указанной в Накладной ТОРГ-12, либо предоставить Заказчику доказательства того, что расхождения в объеме и (или) стоимости возникли не по вине Исполнителя.

7.6. В части ввода Объекта в эксплуатацию:

7.6.1. В срок не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты завершения всех Работ на Объекте (п. 4.1 Договора), обеспечить подготовку и передачу Заказчику документации, относящейся к деятельности Исполнителя, необходимой для получения Заключения о соответствии и Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.6.2. После окончания Работ провести сверку ранее переданной (загруженной в Информационной системе управления строительными проектами) Исполнительной документации и передать недостающую Исполнительную документацию Заказчику и иных документов, относящихся к деятельности Исполнителя, необходимых для получения Заключения о соответствии, а также документов, необходимых для получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи постоянной эксплуатирующей организации Объекта в установленном порядке Заказчик вправе запросить, а Исполнитель обязуется предоставить оригиналы: исполнительных чертежей наружных коммуникаций, согласованных с соответствующими специализированными организациями, со штампом ОПС, актов скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, Акта о приемке Оборудования после проведения комплексного опробования, расшифровок объектов основных средств и ведомостей приемки объектов в эксплуатацию по ЦТП (ИТП) и теплосети, подписанного эксплуатирующей организацией перечня поставляемого Оборудования по установленной Департаментом городского имущества города

Москвы форме, технических паспортов на все Технологическое оборудование, Изделий, Материалов и Конструкций, изготавливаемых по отдельным заказам, а также в соответствии с Регламентом о порядке передачи исполнительной документации в электронной форме АНО «РСИ», сертификатов качества на Материалы, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов и иных документов, подтверждающих качество строительной продукции. Срок предоставления документов не должен превышать 5 (Пять) рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

После проверки Заказчиком сформированного Исполнителем полного комплекта Исполнительной документации, загруженного в Информационную систему управления строительными проектами, в соответствии с Регламентом АНО «РСИ» о порядке передачи Исполнительной документации в электронной форме Заказчик при отсутствии возражений и замечаний подписывает полученный от Исполнителя электронный документ усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Заказчика. Количество и перечень предоставляемой документации может быть изменен по усмотрению Заказчика.

В течение срока действия Договора по письменному запросу Заказчика, в установленном порядке передать Заказчику требуемое количество экземпляров на бумажном носителе в виде оригиналов документов, идентичных электронной версии.

7.6.2.1. После получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в установленном порядке передать Заказчику для передачи организации, осуществляющей эксплуатацию Объекта, 1 (Один) экземпляр Исполнительной документации в полном объеме на бумажном носителе.

7.6.3. Оказать содействие по заключению Заказчиком договоров с ресурсоснабжающими организациями, обеспечивающих постоянное снабжение Объекта коммунальными услугами, по регистрации и допуску к эксплуатации лифтов.

7.6.4. Оказать содействие Заказчику при передаче Объекта эксплуатирующей организации, в том числе передаче на баланс инженерных сетей и сооружений на баланс ресурсоснабжающим организациям, подготовить за свой счет комплект необходимых для этого документов.

7.6.5. Участвовать в работе приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию и в комиссии при обнаружении Недостатков (Дефектов) в Гарантийный срок с правом подписания актов, а также, по требованию Заказчика, в промежуточных (инспекционных) комиссиях на Объекте. При этом Исполнитель обязан принимать участие в работе комиссий на Объекте до срока окончания всех гарантийных обязательств.

7.6.6. Исполнитель обязуется принять участие в мероприятиях по получению санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления **медицинской деятельности**. В случае необходимости Исполнитель обязуется привести построенный Объект в соответствие с действующими в момент проведения мероприятий нормативными актами, техническими регламентами, государственными стандартами, СНиП и другими положениями (в том числе рекомендуемыми), действующими в Российской Федерации и городе Москве, а также устранить замечания комиссии по лицензированию Объекта. В случае выявления Заказчиком при приемке всего объема выполненных Работ дефектов и недостатков, не влекущих невозможность использования (эксплуатации) Объекта, Исполнитель обязуется их устранить в согласованные с Заказчиком сроки.

7.6.7. В случае принятия Заказчиком решения о консервации и (или) досрочном прекращении строительства Объекта произвести за свой счет работы по консервации Объекта и передать Заказчику законсервированный или прекращенный строительством Объект в установленном порядке.

7.6.8. Помимо основных обязанностей, перечисленных в настоящем разделе Договора, исполнять иные обязанности, установленные Договором, а также предусмотренные для Исполнителя нормами законодательства Российской Федерации и города Москвы.

Выполнять надлежащим образом обязательства по договорам на выполнение работ и (или) поставку Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий, заключенных Исполнителем с Субподрядными организациями и поставщиками для выполнения обязательств Исполнителя по Договору.

7.6.9. Соблюдать сроки оплаты выполненных Работ и поставленных Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий, установленные договорами, заключенными с Субподрядными организациями и поставщиками, а также не допускать действий и (или) бездействия в отношении Субподрядных организаций и поставщиков, в результате которых нарушаются сроки выполнения Работ и строительства Объекта, установленные Договором.

7.6.10. Выполнить иные обязательства, предусмотренные ГрК РФ, а также обязательства,

предусмотренные в других разделах Договора и в закупочной документации.

7.6.11. В случае, если после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Исполнителем будут производиться работы (пуско-наладочные работы, устранение дефектов, недостатков и т.п.) с использованием ресурсов (электричество, водоснабжение, теплоноситель и т.п.), расходы по которым могут быть признаны для Заказчика нецелевыми, т.к. данные затраты оплачиваются в составе накладных расходов, то Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика возместить такие затраты исходя из фактического количества дней, проведенных на Объекте после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.7. В случае предъявления Заказчиком требования о возврате суммы в размере неотработанного (непогашенного) авансового платежа Исполнитель обязан вернуть авансовый платеж в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня выставления требования, если иное не будет предусмотрено в соответствующем дополнительно соглашении на выплату авансового платежа.

7.8. Возместить в полном объеме вред, а также убытки, причиненные Заказчику вследствие недостатков выполненных Работ (Услуг), в том числе действиями субподрядчиков и других исполнителей, привлеченных Исполнителем. Под убытками понимаются, в том числе суммы штрафных санкций (убытков), наложенных (взыскиваемых) на (с) Заказчика.

7.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

7.10. Выполнить Работы надлежащим образом в соответствии с требованиями нормативных документов, положений и правил (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве, с требованиями, установленными Договором.

7.11. Исполнитель вправе:

7.11.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.11.2. Обращаться к Заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору, а также получения разъяснений и уточнений относительно выполнения Работ в рамках настоящего Договора.

7.11.3. Привлекать к выполнению работ Субподрядные организации в порядке согласно разделу 11 настоящего Договора.

7.11.4. Обращаться к Заказчику с заявкой о выплате авансового платежа.

7.11.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

8.1. Обеспечение обязательств по Договору предоставляется в виде безусловной безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 24 Договора. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Исполнителем самостоятельно.

8.2. В случае предоставления обеспечения обязательств по Договору путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика срок внесения денежных средств, размер предоставляемого обеспечения, а также срок, на который предоставляется такое обеспечение, определяется в соответствии с условиями, предусмотренными для соответствующей банковской гарантии.

8.3. В случае обеспечения исполнения Договора путем предоставления безусловной безотзывной банковской гарантии, последняя должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

8.4. При предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения Договора, включая обязательства по уплате Исполнителем предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пени), путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, факт внесения Исполнителем денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Исполнителя и поступлением денежных средств на расчетный счет Заказчика.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств по Договору, Заказчик имеет право зачесть в одностороннем порядке из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафа, пени) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Договору. О произведенном зачете Заказчик письменно уведомляет Исполнителя.

8.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения, возвращаются Заказчиком Исполнителю в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты окончания срока, на который предоставляется такое обеспечение, определенного в соответствии с условиями, предусмотренными для соответствующей банковской гарантии.

8.7. **Банковская гарантия должного исполнения Договора** оформляется и предоставляется на следующих условиях:

8.7.1 Безусловная безотзывная банковская гарантия должного исполнения Договора на период выполнения проектно-изыскательских работ (этап, включающий сбор исходной документации, подготовку Задания на проектирование, проведение изыскательских работ, включая обследование конструкций зданий и сооружений, наружных инженерных сетей, разработку Проектной и Рабочей документации,), номинированная в российских рублях, в рамках Договора предоставляется Исполнителем в пользу Заказчика не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Договора в соответствии с формой, приведённой в Альбоме типовых форм. Выдаче банковской гарантии в обязательном порядке должно предшествовать согласование Заказчиком банка – гаранта и текста гарантии. Заказчик вправе согласовать отступления от условий, изложенных в форме банковской гарантии, приведённой в Альбоме типовых форм (за исключением существенных условий: сведения о гаранте, бенефициаре, принципале и договоре, сумма и срок действия гарантии, безотзывность и безусловность гарантии, срок исполнения требования по гарантии, перечень обязательств, обеспечиваемых гарантией, положение о неустойке банка-гаранта, исчерпывающий перечень документов, прикладываемых к требованию по гарантии), при этом заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в типовую форму не требуется.

8.7.2 Банковская гарантия должного исполнения Договора, выдаваемая на период выполнения проектно-изыскательских работ обеспечивает надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору, исполнение Исполнителем обязательств по возврату суммы незачтённого авансового платежа, соблюдение сроков выполнения обязательств, надлежащее выполнение обязательств по исправлению Недостатков (Дефектов) выполненных Работ (в том числе при поставке Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования), включая обязательства по уплате Исполнителем предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пени), а также возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

8.7.3 Банковская гарантия должного исполнения Договора, указанная в п. 8.7.1 Договора выдается в размере_____. При изменении Цены Договора размер банковской гарантии должного исполнения Договора не подлежит изменению.

8.7.4 Срок действия банковской гарантии должного исполнения Договора должен начинаться с даты выдачи такой гарантии и заканчиваться не ранее чем через 90 (Девяносто) календарных дней по истечении срока, установленного в пункте 4.4.1 Договора.

8.7.5 Безусловная безотзывная банковская гарантия должного исполнения Договора на период выполнения строительно-монтажных работ, номинированная в российских рублях, в рамках Договора предоставляется Исполнителем в пользу Заказчика не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней с даты получения положительного заключения экспертизы (п. 3.3 Договора), либо даты передачи Строительной площадки по Акту приема-передачи, в зависимости от того какая из дат наступит раньше. Выдаче банковской гарантии в обязательном порядке должно предшествовать согласование Заказчиком банка – гаранта и текста гарантии. Заказчик вправе согласовать отступления от условий, изложенных в форме банковской гарантии, приведённой в Альбоме типовых форм (за исключением существенных условий: сведения о гаранте, бенефициаре, принципале и договоре, сумма и срок действия гарантии, безотзывность и безусловность гарантии, срок исполнения требования по гарантии, перечень обязательств, обеспечиваемых гарантией, положение о неустойке банка-гаранта, исчерпывающий перечень документов, прикладываемых к требованию по гарантии), при

этом заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в типовую форму не требуется.

8.7.6 Банковская гарантия должного исполнения Договора выдаваемая на период выполнения строительно-монтажных работ обеспечивает надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору, в том числе исполнение Исполнителем обязательств по возврату суммы незачтённого авансового платежа, соблюдение сроков выполнения обязательств, надлежащее выполнение обязательств по исправлению Недостатков (Дефектов) выполненных Работ (в том числе при поставке Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования), включая обязательства по уплате Исполнителем предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пени), а также возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

8.7.7 Банковская гарантия должного исполнения Договора, указанная в п. 8.7.5 Договора выдается в размере_____. При изменении Цены Договора размер банковской гарантии должного исполнения Договора не подлежит изменению.

8.7.8 Срок действия банковской гарантии должного исполнения Договора должен начинаться с даты выдачи такой гарантии и заканчиваться не ранее чем через 90 (Девяносто) календарных дней по истечении срока завершения всех работ, установленного в пункте 4.2 Договора.

8.7.9 Основания и порядок использования, а также предъявления в банк требований, вытекающих из указанных в п.п. 8.7.1 и 8.7.5 Договора гарантий, указаны в тексте формы банковской гарантии, приведенной в Альбоме типовых форм.

8.7.10 В случае принятия решения об изменении срока зачета (погашения) авансового платежа, либо заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего продление срока выполнения этапа Работ, либо изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию, Исполнитель в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты заключения указанного дополнительного соглашения представляет Заказчику дополнительное обеспечение в виде новой или дополнительной безусловной безотзывной банковской гарантии должного исполнения Договора или оригинала изменений к соответствующей действующей безусловной безотзывной банковской гарантии должного исполнения Договора, если иной срок не будет согласован сторонами в соответствующем дополнительном соглашении. Исполнитель продлевает срок действия банковской гарантии должного исполнения обязательств по Договору на срок, превышающий 60 (Шестьдесят) календарных дней от измененной даты зачета (погашения) аванса, завершения этапа Работ, либо даты ввода Объекта в эксплуатацию.

В случае, если за 60 (Шестьдесят) календарных дней до даты прекращения срока действия соответствующей банковской гарантии должного исполнения Договора Работы не завершены Исполнителем, и при отсутствии соответствующего дополнительного соглашения о продлении сроков Работ, Исполнитель обязуется к указанному сроку предоставить дополнительное обеспечение в виде новой или дополнительной безусловной безотзывной банковской гарантии должного исполнения Договора или оригинала изменений к действующей безусловной безотзывной банковской гарантии должного исполнения Договора со сроком действия, превышающим 120 (Сто двадцать) календарных дней дату завершения последнего этапа выполнения проектно-изыскательских работ (для банковской гарантии, указанной в п. 8.7.1 Договора), либо дату получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (для банковской гарантии, указанной в п. 8.7.5 Договора).

8.7.11 В случае, если Исполнитель не продлит срок действия банковской гарантии в установленный Договором срок и (или) не предоставит Заказчику новую банковскую гарантию (или изменения к ней), а также в случае неисполнения обязательств по предоставлению банковской гарантии должного исполнения Договора на период строительно-монтажных работ, Заказчик вправе, не прибегая к иным процедурам, предъявить в банк соответствующее требование. В этом случае платеж, полученный по банковской гарантии, Заказчик зачитывает в счет возмещения причиненных убытков и взыскания неустоек (штрафов, пени), возникших и начисленных за нарушение обязательств по переоформлению банковской гарантии, а оставшуюся часть платежа по банковской гарантии, не покрытую суммой причиненных убытков и начисленных неустоек, Заказчик зачитывает в качестве обеспечительного платежа по Договору (пункты 8.1 – 8.2 Договора).

8.8. Банковская гарантия возврата авансового платежа (в случае выплаты Заказчиком

авансового платежа) оформляется и предоставляется на следующих условиях:

8.8.1. Безусловная безотзывная банковская гарантия возврата авансового платежа, номинированная в российских рублях, предоставляется Исполнителем в пользу Заказчика в соответствии с формой, приведённой в Альбоме типовых форм. Выдаче банковской гарантии в обязательном порядке должно предшествовать согласование Заказчиком банка – гаранта и текста гарантии. Заказчик вправе согласовать отступления от условий, изложенных в форме банковской гарантии, приведённой в Альбоме типовых форм (за исключением существенных условий: сведения о гаранте, бенефициаре, принципале и договоре, сумма и срок действия гарантии, безотзывность и безусловность гарантии, срок исполнения требования по гарантии, перечень обязательств, обеспечиваемых гарантией, положение о неустойке банка-гаранта, исчерпывающий перечень документов, прикладываемых к требованию по гарантии), при этом заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в типовую форму не требуется.

8.8.2. Размер банковской гарантии возврата авансового платежа определяется Сторонами в дополнительном соглашении о выплате авансового платежа с учетом его целевого назначения (на выполнение строительно-монтажных работ, на Оборудование или на выполнение иных обязательств по Договору). При определении суммы банковской гарантии Сторонами может быть учтена сумма ранее предоставленной банковской гарантии должного исполнения Договора, о чем Стороны прямо указывают в дополнительном соглашении о выплате авансового платежа. Банковская гарантия обеспечивает исполнение Исполнителем обязательств по возврату соответствующего транша авансового платежа, включая обязательства по уплате Исполнителем предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), а также возмещению убытков, понесенных Заказчиком, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств в части возврата авансового платежа по Договору.

8.8.3. Основания и порядок ее использования, а также предъявления в банк требований, вытекающих из указанной гарантии, указаны в тексте формы банковской гарантии, приведенной в Альбоме типовых форм.

8.8.4. Срок действия банковской гарантии возврата авансового платежа по каждому траншу должен начинаться до даты перечисления транша Исполнителем, а заканчиваться не ранее чем через 60 (Шестьдесят) календарных дней после даты зачета соответствующего транша.

8.8.5. В случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего изменение сроков зачета траншей авансового платежа, Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения указанного дополнительного соглашения, представляет Заказчику дополнительное обеспечение в виде новой или дополнительной безусловной безотзывной банковской гарантии возврата соответствующего транша авансового платежа или оригинала изменений к действующей безусловной безотзывной банковской гарантии возврата соответствующего транша авансового платежа. Исполнитель продлевает срок действия банковской гарантии возврата соответствующего транша аванса на срок, превышающий 60 (Шестьдесят) календарных от измененной даты зачета транша.

8.8.6. В случае, если Исполнитель не представляет Заказчику дополнительное обеспечение в виде новой или дополнительной безусловной безотзывной банковской гарантии возврата соответствующего транша авансового платежа или оригинала изменений к действующей безусловной безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа, Заказчик вправе, не прибегая к иным процедурам, использовать данную гарантию, предъявив в банк соответствующее требование об уплате незачтенной части аванса. В этом случае платеж, полученный по банковской гарантии, Заказчик зачитывает в счет суммы неотработанного (непогашенного) аванса, а также в счет возмещения причиненных убытков и взыскания неустоек (штрафов, пени), возникших и начисленных за нарушение обязательств по переоформлению банковской гарантии.

8.8.7. На основании обращения Исполнителя Заказчик вправе согласовать уменьшение размера безусловной безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа пропорционально зачтенной сумме аванса на дату обращения Исполнителя.

8.9. Условия банковских гарантий, предоставляемых Исполнителем по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Исполнителем обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту и в пределах установленной суммы гарантии. Обязательства Исполнителя по предоставлению банковских гарантий Договору считаются неисполненными надлежащим образом в случае, если формы предоставленных гарантий

отличаются от предусмотренных в Альбоме типовых форм.

8.10. Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию.

8.11. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Исполнителя по Договору осуществляются за счет Исполнителя.

8.12. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие (в том числе в случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения Исполнителем Работ в полном объеме, независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Договору, в том числе в случае отзыва лицензии банка-гаранта, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора. В случае предоставления Исполнителем банковских гарантий, которые существенно отличаются от установленным типовых форм банковских гарантий, предусмотренных в Альбоме типовых форм, содержащих изменения существенных условий банковских гарантий, определенных Договором, несогласованных с Заказчиком, а также банковских гарантий, выдачу которых не подтвердил гарант, то такие банковские гарантии будут считаться не представленными.

8.13. Банковские гарантии, предусмотренные настоящим разделом Договора, должны содержать условие о праве Заказчика передавать другому лицу права требования к банку без получения его предварительного согласия. При реализации такого права Заказчик обязуется уведомить банк о состоявшейся уступке права требования.

8.14. Настоящим Стороны согласовали, что Заказчик по своему усмотрению в дополнение к банковской гарантии вправе потребовать от Исполнителя предоставить дополнительное обеспечение в виде залога прав требования по договорам поставки, заключаемым Исполнителем с поставщиками Оборудования (в том числе по тем, которые будут заключены в будущем), а также в виде залога приобретенного Исполнителем Оборудования. Такое обеспечение оформляется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

8.15. Исполнитель обязуется при заключении договоров поставки (купли-продажи) Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования включать условие о возможности замены стороны в таких договорах с Исполнителя на Заказчика в случае досрочного расторжения сторонами Договора (как полностью, так и в части), где все права требования к поставщикам (продавцам) по получению указанных Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования переходят к Заказчику. Решение о замене стороны в договорах поставки (купли-продажи) Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования принимается Заказчиком.

9. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9.1. Все Работы на Объекте проводятся Исполнителем, в том числе силами Субподрядных организаций, с соблюдением всех норм и требований в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности и электробезопасности в соответствии с законодательными и нормативными документами Российской Федерации и города Москвы, а также принятыми регламентами Заказчика.

9.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий и действий привлеченных Субподрядных организаций в целях обеспечения охраны труда, промышленной безопасности, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности.

9.3. Исполнитель понимает, что Заказчик придает первостепенное значение соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

9.4. При выполнении своих обязательств по Договору Исполнитель обязуется:

9.4.1. Не позднее даты начала строительно-монтажных работ назначить не менее одного представителя, ответственного за соблюдение и контроль исполнения требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности (далее – уполномоченный ответственный представитель). Представить Заказчику заверенные в надлежащем порядке копии документов, подтверждающих назначение ответственных лиц и

наличие полномочий у ответственных лиц (приказ и доверенность). Полномочия должны содержать право участия представителя при проведении проверок с правом подписи соответствующих актов и протоколов. В тот же срок предоставить по электронной почте АНО «РСИ» info@ano-rsi.ru с пометкой «в Отдел по охране труда» контактные (мобильные) телефонные номера уполномоченных представителей, ответственных за соблюдение и контроль исполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности для оперативной связи при проведении проверок Заказчиком. Обеспечить работоспособность и наличие мобильной связи у уполномоченных представителей.

9.4.2. Обеспечить нахождение на Объекте (ежедневное присутствие) в течение всей рабочей смены уполномоченных ответственных представителей. При временном отсутствии уполномоченного ответственного представителя незамедлительно назначить временного заместителя с предоставлением всех необходимых полномочий. Передать Заказчику копии документов, подтверждающих назначение и полномочия. Обеспечить наличие копий документов на Объекте с их предоставлением по запросу Заказчика.

9.4.3. Выполнять все требования положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, а также Договора, относящихся к охране труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, включая требования в отношении оценки воздействия на окружающую среду. Обеспечить постоянный и беспрерывный контроль уполномоченными ответственными представителями соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ на Объекте всеми лицами, находящимися на строительной площадке. Организовать неукоснительное соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

9.4.4. Выполнять Работы безопасным образом и содержать Строительную площадку в надлежащем состоянии согласно требованиям положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве, нормативных документов и правил, а также указанным в Приложении № 4 к Договору.

9.4.5. Обеспечить неукоснительное участие уполномоченных ответственных представителей при проведении проверок Заказчиком соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. При отсутствии уполномоченного ответственного представителя на момент проведения проверок, составляется Акт об отсутствии представителя при участии любого третьего лица (как из числа сотрудников Исполнителя, так и сторонних лиц), который будет являться подтверждением нарушения положений настоящего раздела и основанием для начисления штрафных санкций. Подтверждением отсутствия уполномоченного ответственного представителя является невозможность связаться по контактному мобильному телефонному номеру.

9.4.6. В случае, если Заказчиком и (или) органом строительного контроля будут документально установлены факты несоблюдения Исполнителем, в том числе Субподрядными организациями, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности при проведении Работ на Объекте, Заказчик вправе приостановить Работы и (или) применить к Исполнителю штрафные санкции в соответствии с разделом 16 Договора и Приложением № 4 к Договору;

9.4.7. Обеспечивать незамедлительное устранение замечаний, выявленных при проведении проверок и изложенных в письме, акте-предписании или акте-проверки, выданным Заказчиком с предоставлением отчета об устранении в установленные Заказчиком сроки. При проведении уполномоченным представителем Заказчика последующих проверок и повторном выявлении нарушений, ранее предоставленный отчет об устранении будет считаться не предоставленным, а устранение недостатков неподтвержденными.

9.5. В случае возникновения на Объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни и здоровью работников, Исполнитель обязан приостановить Работы, оповестить об этом всех участников строительного производства и предпринять необходимые меры для вывода работников из опасной зоны, а также незамедлительно уведомить Заказчика. Возобновление Работ разрешается после устранения причин возникновения опасности по согласованию с Заказчиком.

9.6. Заказчик имеет право останавливать Работы при обнаружении нарушений Исполнителем

требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности и электробезопасности, которые могут повлечь возникновение несчастного случая, аварии, инцидента, пожара и (или) повреждение оборудования и сооружений. Стоимость таких незапланированных остановок и последующих простоев подлежит возмещению за счет Исполнителя.

9.7. В случае выявления Заказчиком на Объекте систематических нарушений (три и более раз), допущенных Исполнителем и способных привести к возникновению несчастного случая, аварии, инцидента, пожара и (или) повреждению оборудования и сооружений, а также неспособность и (или) отказ Исполнителя устранить обнаруженные нарушения, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

9.8. Исполнитель привлекает к выполнению Работ на Объекте персонал, в том числе Субподрядных организаций, имеющий соответствующее обучение и прошедший проверку знаний (аттестацию) в установленном порядке в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности.

9.9. Каждый работник Исполнителя, Субподрядных организаций, а также все посетители и привлеченные лица должны пройти у Исполнителя вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с фиксацией записи в соответствующих журналах. Без проведения вышеуказанных инструктажей в полном объеме нахождение персонала Исполнителя, в том числе Субподрядных организаций, на Объекте, а также производство Работ запрещается.

9.10. Каждый работник Исполнителя, Субподрядных организаций при проведении Работ на Объекте должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии нормами действующего законодательства в порядке, определенном Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 № 290н.

9.11. Исполнитель своими силами и за свой счет, организует проведение обязательных предрейсовых медицинских осмотров водителей и машинистов спецтехники, в том числе Субподрядных организаций, и их инструктаж по особенностям маршрута движения техники с записью в журнале инструктажей и путевом листе транспортного средства в разделе «Особые отметки».

9.12. Исполнитель не допускает к выполнению Работ работников, в том числе работников Субподрядных организаций, не прошедших в установленном порядке предварительный и периодический медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование либо имеющих противопоказания к выполнению каких-либо видов Работ по результатам предварительного и (или) периодического медицинского осмотра (в случае, если проведение медицинских осмотров предусмотрено действующим законодательством).

9.13. Обо всех несчастных случаях, произошедших на Объекте с Персоналом Исполнителя, Заказчика, организаций по авторскому надзору, а также авариях, инцидентах или пожарах, произошедших на Объекте, Исполнитель обязан незамедлительно (в течение 2 (двух) часов с момента наступления события) направить письменное извещение Заказчику.

9.14. Исполнитель обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов направить информацию Заказчику письменным извещением о случаях выполнения Работ Персоналом, при которых отмечен риск возникновения аварий и (или) несчастных случаев, но не приведших к авариям и (или) несчастным случаям.

9.15. Порядок расследования Исполнителем несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров не должен противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Исполнитель должен предоставить Заказчику копии всех отчетов, направленных в государственные организации или страховые компании, связанные с какими-либо несчастными случаями, авариями, инцидентами, пожарами, произошедшими на Объекте на протяжении всего времени выполнения Работ Исполнителем. Исполнитель незамедлительно должен сообщить о любых таких несчастных случаях, авариях, инцидентах, пожарах, произошедших во время выполнения Работ.

9.16. Заказчик вправе выпустить указания в связи по любым вопросам охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности, относящимися к Договору, а Исполнитель обязан выполнить требования таких указаний.

9.17. Исполнитель обязуется, при наступлении несчастного случая на Объекте, обеспечить выплату компенсаций в размере и порядке, определенном действующим законодательством Российской

Федерации и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выплаты компенсации направить Заказчику уведомление, с предоставлением копий документов, подтверждающих выплату компенсации. Нарушение условий, изложенных в настоящем пункте, влечет право Заказчика начислить штраф в соответствии с п. 16.2.10 Договора.

Исполнитель обязуется включить аналогичные положения во все договоры, заключаемые с субподрядчиками.

10.КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Каждая Сторона должна обеспечить, чтобы конфиденциальная информация сохранялась строго конфиденциально в соответствии с действующим законодательством РФ и не раскрывалась непосредственно или косвенно любому лицу, кроме единоличного исполнительного органа, должностных лиц, работников соответствующей Стороны Договора без предварительного письменного согласования другой Стороны. Каждая Сторона должна предпринимать все меры, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ, для обеспечения того, чтобы условия и положения настоящего раздела были обязывающими для ее представителей и представителей аффилированных лиц такой Стороны. Вышеуказанные положения не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет следующее:

– раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения настоящего Договора и получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая является предметом обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или

– это информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушений соответствующей Стороны; или

– раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с требованиями какого бы то ни было применимого действующего законодательства РФ при условии, что в таких обстоятельствах раскрывающая Сторона должна в максимально короткие сроки уведомить другую Сторону, с тем чтобы предоставить другой Стороне возможность предпринять меры, которые она сочтет необходимыми для предотвращения выпуска соответствующей информации, а раскрывающая Сторона должна предпринять все разумные меры для предотвращения выпуска соответствующей конфиденциальной информации (а в тех случаях, когда это практически невозможно, свести к минимуму раскрытие), при условии согласования другой Стороной; или

– соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности.

Обязательства по настоящего раздела продолжают действовать в течение пяти лет, после завершения Работ и Гарантийного срока, либо в течение 10 (Десяти) лет с даты досрочного (до окончания Работ) прекращения действия настоящего Договора.

10.2. Исполнитель соглашается со следующим:

– не хранить конфиденциальную информацию ни на каком компьютере, в базе данных или с помощью других электронных средств хранения данных или информации («компьютер»), кроме случаев, когда данный компьютер находится под контролем исключительно данной Стороны и к нему не имеют доступ сторонние организации и лица, в этом случае Сторона может хранить конфиденциальную информацию на компьютере, и она должна быть возвращена или стерта по окончании срока действия настоящего договора, либо при его досрочном расторжении;

– не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за исключением случаев, когда это необходимо для целей выполнения и завершения Работ;

– не изменять или удалять уведомления о каких-либо правах собственности или об авторском праве либо иной идентификации, которая указывает на права собственности в любой части конфиденциальной информации;

– уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельствах, связанных с какими бы то ни было неразрешенными знаниями, владением или использованием конфиденциальной информации или любой ее части каким–либо лицом;

– предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации каким-либо лицом, не имеющим разрешение;

– в случае прекращения действия настоящего Договора Заказчик может сохранить всю

конфиденциальную информацию, необходимую для завершения и эксплуатации результатов Работ.

Под конфиденциальной информацией также понимается факт заключения настоящего Договора, его предмет, стоимость Работ и иные, изложенные по тексту Договора (и Приложений к нему) условия. В случае привлечения Исполнителем Субподрядных организаций, Исполнитель обязуется включить аналогичное условие о конфиденциальности в договоры с Субподрядными организациями.

Выпуски в средствах массовой информации

10.3. Исполнитель обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ или статью, а равно не предоставлять официальных комментариев, в отношении выполняемых Работ (оказанных Услуг) в каких-либо средствах массовой информации без предварительного утверждения со стороны Заказчика. Исполнитель обязуется направлять Заказчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.

Раскрытие информации сторонним организациям и лицам

10.4. Невзирая на положения пп. 10.1 и 10.2 все обязательства, распространяющиеся на Заказчика согласно настоящему разделу, являются предметом неограниченных прав Заказчика в отношении следующего:

– раскрытие любой информации, включая конфиденциальную информацию, кредиторам (в тех случаях, когда они выбраны Заказчиком) и представителей кредиторов и страховщикам Заказчика;

– раскрытие конфиденциальной информации сторонним организациям и лицам для ремонта или технического обслуживания Объекта;

– раскрытие конфиденциальной информации органам исполнительной власти города Москвы.

10.5. За нарушение Исполнителем (привлеченными им Субподрядными организациями) положений настоящего раздела, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, за каждый случай нарушения.

11.ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

11.1. Представитель Заказчика:

Заказчик назначает представителя(ей) (Представитель Заказчика), чтобы представлять его в случаях, специально оговоренных в Договоре. Представителем Заказчика также является единоличный исполнительный орган.

Исполнитель обязуется выполнять письменные распоряжения Представителя Заказчика. Любые извещения, полученные Исполнителем от кого-либо, кроме Представителя Заказчика, являются недействительными и не должны приниматься во внимание.

11.2. Представитель Исполнителя:

Не позднее, чем через 15 (Пятнадцать) календарных дней после даты подписания Договора, Исполнитель обязан назначить по доверенности Представителя Исполнителя и направить Заказчику копию такой доверенности, а также копию приказа о назначении ответственных лиц Исполнителя.

Указанное лицо должно иметь соответствующую доверенность, позволяющую реализовать соответствующие полномочия, в том числе, но не ограничиваясь, получать письма, уведомления, претензии, инструкции, указания и иную корреспонденцию, адресованную Заказчиком Исполнителю. Подпись такого Представителя на соответствующем документе (сопроводительном письме, описи и пр.) будет признаваться сторонами как факт, доказывающий надлежащее исполнение Заказчиком обязанности по информированию Исполнителя, исключающим в будущем возможность для Исполнителя отрицать свою информированность по соответствующему документу.

В случае замены, выбытия или иного отсутствия по любым основаниям данного лица на Объекте, Исполнитель обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента такого выбытия уведомить Заказчика и предоставить соответствующую замену иным лицом с оговоренным выше в настоящем пункте объемом полномочий, подтвержденных соответствующей доверенностью переданной Заказчику.

Представитель Исполнителя будет представлять Исполнителя и действовать от его лица на протяжении всего срока действия Договора. Сведения, известные Представителю Исполнителя, считаются известными и Исполнителю. Документы, переданные Представителю Исполнителя, считаются безоговорочно полученными Исполнителем.

Любые извещения, инструкции, информация и другие сообщения, передаваемые Заказчиком Исполнителю в соответствии с данным Договором, будут передаваться Представителю Исполнителя, за исключением особо оговоренных случаев.

Заказчик вправе в любое время в течение срока действия Договора предъявить Исполнителю мотивированное требование о замене ранее назначенного Представителя Исполнителя.

11.3. Субподрядные организации:

11.3.1. Исполнитель вправе привлечь Субподрядные организации для выполнения части Работ (Услуг) при условии письменного уведомления Заказчика о кандидатуре Субподрядной организации в порядке, определенном настоящим разделом Договора. При привлечении Субподрядных организаций для выполнения отдельных видов Работ, требующих наличие специального разрешения, лицензии, допуска, могут привлекаться только Субподрядные организации, обладающие необходимыми специальными разрешениями, лицензиями, допусками.

При уведомлении о привлечении Субподрядной организации, Исполнитель по требованию Заказчика обязуется предоставить последнему информацию о наличии у Субподрядной организации соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (Строительной техники, квалификации работников и т.д.), информацию, указанную в пункте 11.3.2 Договора.

После заключения договора с Субподрядной организацией Исполнитель не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения такого договора или дополнительного соглашения к нему (за исключением договоров по обеспечению общехозяйственной деятельности Исполнителя) обязуется уведомить Заказчика и представить Заказчику копию такого договора со всеми приложениями или дополнительного соглашения в электронном виде (скан-копия в формате pdf), а по запросу Заказчика - надлежащим образом заверенную копию такого договора со всеми приложениями или дополнительного соглашения со всеми приложениями.

11.3.2. Исполнитель обязуется привлекать в качестве Субподрядной организации только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять Работы с соблюдением требований производственной и экологической безопасности. Исполнитель одновременно с уведомлением о привлечении Субподрядной организации обязуется предоставить Заказчику документы и сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых Субподрядных организаций этим требованиям (свидетельства СРО (при необходимости), лицензии, допуски, свидетельства об аккредитации и иные необходимые документы).

Привлечение Субподрядных организаций не освобождает Исполнителя от обязательств и ответственности по Договору. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения Субподрядных организаций, как за свои собственные действия.

Исполнитель не вправе привлекать в качестве Субподрядных организаций юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом Министерства финансов России от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)».

При выборе Субподрядных организаций Исполнитель обязан руководствоваться следующим и осуществить проверку следующих сведений:

- на момент заключения соответствующего договора Субподрядная организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания несостоятельным (банкротом), в отношении него отсутствуют незавершенные исполнительные производства, а также не наложены аресты на счета;
- Субподрядная организация обладает всеми необходимыми для осуществления своей основной деятельности лицензиями и разрешениями, предусмотренными законодательством;
- Субподрядная организация подтверждает, что имеет все необходимые ресурсы для надлежащего исполнения всех предусмотренных обязательств по заключаемому договору;
- Субподрядная организация надлежащим образом в соответствии действующим законодательством сдает налоговую отчетность и отражает в ней все предусмотренные действующим законодательством сведения об обязательствах по заключаемым договорам;
- Субподрядная организация настоящим гарантирует, что все сведения, полученные о нем достоверны, включая, но не ограничиваясь: сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, правоустанавливающих документах, учредительных документах и иных документах.

- заключаемый договор не содержит обременительных для Субподрядной организации условий и не является кабальной сделкой;

- при заключении договора получены необходимые корпоративные одобрения.

Настоящим Исполнитель обязуется оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений Субподрядных организаций и их работников, связанных с исполнением ими обязательств в рамках реализации Договора.

12.ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

12.1. Исполнитель еженедельно, не позднее 15:00 понедельника следующего за отчетной неделей, обязуется производить актуализацию Календарно-сетевого графика в Информационной системе управления проектами (MS Project), путем внесения в информационную модель реализации проекта информации о фактически выполненных за отчетную неделю Работах (Услугах), корректировке расписания и состава Работ (в случае необходимости) с целью достижения целевых показателей.

12.2. Исполнитель еженедельно, не позднее 15:00 понедельника следующей за отчетной неделей, обязуется направлять в адрес Заказчика еженедельный отчет за отчетную неделю путем выгрузки и направления Заказчику оформленного Календарно-сетевого графика.

12.3. По запросу Заказчика Исполнителя обязуется в течение 2 (Двух) календарных дней предоставить отчет о ходе выполнения Работ в письменной форме. Отчет должен быть подготовлен по форме, приемлемой для Заказчика, и должен включать нижеследующую информацию:

а) процент фактического выполнения в сравнении с плановым процентом выполнения по каждому виду Работ в соответствии с Календарно-сетевым графиком;

б) в случае отставания Работ от Календарно-сетевого графика - возможные последствия и описание мер, необходимых для выполнения Работ в сроки, предусмотренные Договором;

в) общий отчет по состоянию всех Работ сообразно обстоятельствам;

г) информацию обо всех критических аспектах, влияющих на ход выполнения Работ, сообразно обстоятельствам;

д) любую другую информацию, которую Заказчик вправе периодически запрашивать.

12.4. Исполнитель обязан принять меры предупреждения во избежание задержек в ходе выполнения Работ и предпринять все необходимое для обеспечения удовлетворительного хода выполнения Работ на всех этапах. Если на каком-либо этапе выполнения Работ Исполнитель допустит нарушение сроков, предусмотренных Календарно-сетевым графиком, Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика о принимаемых мерах, необходимых для соблюдения сроков, предусмотренных Договором.

12.5. Ни одно из положений Договора (за исключением раздела 18 Договора) не освобождает Исполнителя от его обязательств по Договору, не является признанием ни в какой форме того факта, что Исполнитель имеет право или может претендовать на какое-либо продление сроков или дополнительную оплату.

12.6. В случае получения замечаний государственной экспертизы при приемке Проектной документации или в процессе проведения государственной экспертизы, Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней подготавливает и направляет Заказчику сводную таблицу, учитывающую замечания Мосгосэкспертизы, ФИО и контакты экспертов, даты записи на прием к экспертам Мосгосэкспертизы, предполагаемую дату устранения замечаний Мосгосэкспертизы. По результатам первичного посещения экспертов, Исполнитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней дополнить таблицу ответами на замечания Мосгосэкспертизы. Исполнитель обязуется актуализировать данную таблицу в еженедельном режиме (вторник до 11.00 и пятница до 11.00) дополняя ее отметками о снятии замечаний, отметками с дополнительными замечаниями и пояснениями.

Ход выполнения Работ

12.7. Если, по мнению Заказчика, в ходе выполнения Работ возникает отставание от Календарно-сетевого графика, которое может повлиять на сроки завершения Работ, предусмотренные Договором, в том числе, и указанные в Календарно-сетевом графике:

а) Заказчик имеет право выдать следующие указания Исполнителю:

– пересмотреть Календарно-сетевой график, а также перераспределить ресурсы (в том числе внести изменения в Смете Договора) Исполнителя после проведения краткого анализа причин отставания; или

– разработать Календарно-сетевой график, порядок и ход выполнения Работ; или

б) При нарушении сроков выполнения Работ, установленных в Календарно-сетевом графике (более чем на 7 (Семь) календарных дней Заказчик имеет право в любое время после предупреждения Исполнителя за 7 (Семь) календарных дней:

– в счет цены Договора привлечь третье лицо для оказания содействия Исполнителю в ходе выполнения Работ; или

– исключить любую часть Работ и выполнить эту часть Работ самостоятельно или привлечь для этого третье лицо (с возложением убытков на Исполнителя).

12.8. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику или третьему лицу, привлеченному Заказчиком в соответствии с условиями подпункта 12.7 (б), всяческое содействие, необходимое для выполнения обязательств, которые должен был выполнить Исполнитель.

12.9. Исполнитель не вправе предъявлять какие-либо претензии к Заказчику в связи с любыми сокращениями объемов Работ по условиям подпункта 12.7 (б).

12.10.Цена Договора уменьшается на величину дополнительных затрат, либо Исполнитель обязан компенсировать расходы, понесенные Заказчиком вследствие предпринятых действий, указанных в пункте 12.7 (б).

12.11.Если сумма, причитающаяся Исполнителю по условиям Цены Договора, меньше расходов, понесенных Заказчиком в соответствии с подпунктом 12.10 Договора, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику возникшую разницу в порядке и сроки, указанные Заказчиком.

12.12.Исполнитель признает, что ему не причитается никакое увеличение Цены Договора в связи с выполнением распоряжения по условиям пункта 12.7 Договора или оказания какого-либо содействия по условиям п. 12.8 Договора. При этом изменение сроков по Договору, производимых на условиях п.12.7 Договора, не является согласием Заказчика на изменение сроков по Договору и не влечет за собой освобождение Исполнителя от ответственности по Договору.

13.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

13.1. Передача Строительной площадки:

13.1.1. Передача Строительной площадки осуществляется Заказчиком по Акту приема-передачи. Исполнитель, подписывая Акт приема-передачи Строительной площадки без замечаний, признает, что Строительная площадка проверена им в полном объеме, необходимом для выполнения обязанностей по Договору, и Исполнитель ознакомился с условиями Строительной площадки.

13.1.2. Исполнитель обязуется организовать оформление Строительной площадки в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы, с учетом общих и специальных требований, изложенных Заказчиком в Регламенте оформления строительных площадок и контроля доступа на объекты строительства АНО «РСИ». Исполнитель обязуется до начала производства Работ согласовать с Заказчиком схему расположения брендированных элементов.

13.2. **Разметка Строительной площадки, контроль, рабочая сила:**

13.2.1. После подписания Акта приема-передачи Строительной площадки, Исполнитель несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Строительной площадки под Работы, включая пикеты, относительные отметки и линии. Исполнитель за свой счет предоставит Заказчику копии всех документов, показывающих разметку Строительной площадки под Работы. Если в какой-либо момент в ходе проведения Работ будет выявлена ошибка в позиции, уровне или проектном положении элемента конструкции Исполнитель обязуется известить Заказчика об ошибке и за свой счет немедленно исправить ошибку.

Исполнитель производит все Работы только в пределах Строительной площадки. В случае самовольного занятия земельных участков третьих лиц, в том числе за границами Строительной площадки (полосы отвода), и (или) причинения вреда таким участкам (в том числе выполнение Работ на таких участках), Исполнитель за свой счет обеспечивает удовлетворение требований собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов об оплате за пользование земельными участками, возмещение причиненных убытков и упущенной выгоды.

13.2.2. Представитель Исполнителя обязан во время производства Работ постоянно находиться на Строительной площадке для осуществления постоянного контроля и надзора за ходом проведения Работ. Исполнитель предоставляет и нанимает опытный технический персонал, квалифицированный в соответствующих профессиональных областях, и руководящий персонал, компетентный в сфере

управления.

13.2.3. Исполнитель обеспечивает проведение Работ на Строительной площадке путем найма высококвалифицированного персонала и подсобных рабочих, необходимых для надлежащего и своевременного выполнения Работ, как и выполнение этого требования привлеченными им Субподрядными организациями.

13.2.4. Исполнитель несет ответственность за наем, доставку, размещение, организацию питания и оплату труда всех рабочих, местного персонала и иностранных специалистов, необходимых для выполнения Работ. Исполнитель обязуется заблаговременно ознакомиться с состоянием трудовых ресурсов, чтобы избежать задержек в производстве Работ. Исполнитель также обеспечивает выполнение этого требования привлеченными им Субподрядными организациями.

13.2.5. Исполнитель несет единоличную ответственность за Персонал Исполнителя, находящийся на Строительной площадке, и обеспечивает неукоснительное соблюдение требований положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил по отношению к собственным сотрудникам, а также обеспечивает выполнение этого требования привлеченными им Субподрядными организациями.

13.2.6. Исполнитель обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы, а также соблюдение норм Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Закона г. Москвы от 12 июля 2002 г. № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в г. Москвы». В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства.

Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Исполнитель.

13.2.7. Исполнитель в течение всего срока производства Работ использует все возможности для предупреждения противоправных действий, беспорядков и ненадлежащего поведения Персонала Исполнителя.

13.3. **Строительная техника:**

13.3.1. Строительная техника, используемая Исполнителем для проведения Работ, должна соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ. Исполнитель обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами.

13.3.2. Строительная техника, доставленная Исполнителем на Строительную площадку, используется исключительно для производства Работ. Исполнитель обеспечивает вывоз со Строительной площадки Строительной техники, которая больше не требуется для производства Работ, в сроки, предусмотренные Договором или иные сроки по требованию Заказчика.

13.3.3. Исполнитель обязуется за собственный счет незамедлительно вывезти со Строительной площадки всю Строительную технику и неиспользованные материалы, поставленные Исполнителем или Субподрядными организациями:

– если иное не оговорено в Договоре, после завершения Работ в полном объеме либо в случае досрочного расторжения Договора;

– когда это требуется в соответствии с положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

Исполнитель обязуется, по требованию Заказчика, сообщить имя и адрес владельца любой Строительной техники, используемой на Строительной площадке для производства Работ, а также предоставить копии правоустанавливающих документов на Строительную технику.

13.4. Распорядок на Строительной площадке:

13.4.1. Исполнитель обязан соблюдать на Строительной площадке требования положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил. Исполнитель обеспечивает соблюдение соответствующих норм и правил на Строительной площадке Персоналом Исполнителя и посетителями, в том числе пропускной режим.

13.5. **Работа прочих подрядчиков:**

13.5.1. Исполнитель обязуется, по требованию Заказчика, создать условия для всех подрядчиков, нанятых Заказчиком для выполнения Работ на Строительной площадке или вблизи нее, за исключением случаев, когда их деятельность может повлечь какие-либо задержки в ходе Работ. Исполнитель обязуется неукоснительно, в соответствии с требованиями и распоряжениями Заказчика:

– прилагать все разумные усилия для планирования, координации Работ с деятельностью других подрядчиков, нанятых Заказчиком для выполнения Работ на Строительной площадке или вблизи нее, в частности, сотрудничать, консультироваться и кооперироваться с уполномоченными представителями всех прочих подрядчиков, нанятых Заказчиком для работы на Строительной площадке или вблизи нее, связанной с любой частью Объекта;

– посещать координационные совещания, проводимые Заказчиком для планирования, рассмотрения и определения координируемых мероприятий для руководства взаимодействием между Исполнителем и всеми прочими подрядчиками;

– прилагать все разумные усилия при выполнении Работ, чтобы свести к минимуму любое вмешательство в деятельность или нарушение Календарно-сетевого графика всех прочих подрядчиков Заказчика;

– неукоснительно воздерживаться от проведения каких-либо операций на части Строительной площадки, занятой Исполнителем, которые могли бы нанести ущерб работе прочих подрядчиков;

– на постоянной основе кооперироваться с Заказчиком и другими подрядчиками для выработки единого и координированного подхода к осуществлению Работ и проведению работ другими подрядчиками.

13.5.2. Заказчик заранее известит Исполнителя о работе каких-либо других подрядчиков на части Строительной площадки, занятой Исполнителем, или вблизи нее, кроме того, Заказчик обеспечит передачу информации, связанной с деятельностью других подрядчиков, обоснованно запрошенную Исполнителем в письменном виде, для выполнения Исполнителем его обязательств по пункту13.5.1 Договора, в разумные сроки после получения запроса от Исполнителя.

13.6. **Уборка территории Строительной площадки:**

13.6.1. Исполнитель обязуется постоянно поддерживать Строительную площадку, подъезды к ней и прилегающие территории свободными от ненужного загромождения материалами, ранее доставленными на Строительную площадку, складировать или вывозить оставшиеся материалы, убирать со Строительной площадки, подъездов к ней и прилегающих территорий любые обломки, мусор, временные сооружения на Строительной площадке, подъездах к ней или прилегающих территориях, ранее размещенные там Исполнителем или Субподрядными организациями и содержать в чистоте и порядке часть Строительной площадки, на которой ведутся Работы, в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

Исполнитель обеспечивает в процессе выполнения Работ систематическую уборку Строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит плату за негативное воздействие на окружающую среду от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности.

Исполнитель обязан направлять на переработку образуемый в результате строительства Объекта техногенный грунт для изготовления рекультиванта с предоставлением документов о степени загрязнения грунта. Исполнитель самостоятельно несет расходы, связанные с переработкой техногенного грунта. В случае невыполнения требований, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель несет ответственность за негативное воздействие на окружающую среду (в том числе административную).

13.6.2. Не позднее даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию или даты досрочного прекращения Договора, Исполнитель обязуется очистить и убрать со Строительной площадки, с подъездов к ней и прилегающих территорий всю Строительную технику, транспортные средства, материалы и инвентарь, за исключением необходимых для осуществления Исполнителем обязательств по Договору, любые обломки, грязь и мусор любого типа на Строительной площадке, подъездах к ней или прилегающих территориях, и тщательно очистить Строительную площадку от скопившейся пыли, грязи, лома, отходов, мусора, масел, смазочных материалов, металла, разбрызганного

при сварке, изоляционных материалов, краски и других чужеродных предметов, и оставить участок Строительной площадки и результат выполненных Работ в чистом и безопасном состоянии, соответствующем требованиям положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил. Подписание акта возврата Строительной площадки по факту получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – не требуется. В случае досрочного расторжения Договора оформление акта возврата Строительной площадки является обязательным, с целью подтверждения исполнения Исполнителем обязательств по освобождению Строительной площадки.

13.7. Охрана и содержание Строительной площадки:

13.7.1. Исполнитель обязуется обеспечить за счет Цены Договора круглосуточное содержание и охрану Строительной площадки и Объекта, пропускной режим на Строительную площадку, а также ограждение и охрану результата Работ Исполнителя, Оборудования, находящихся на Строительной площадке Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий, Строительной техники.

13.7.2. С момента передачи Строительной площадки по Акту приема-передачи и до даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Исполнитель несет полную ответственность за содержание и охрану Строительной площадки и Объекта, Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования, в том числе поставленных Заказчиком, результатов Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, и иного вверенного ему имущества. В случае досрочного прекращения Договора Исполнитель несет ответственность за содержание и охрану Строительной площадки до оформления Сторонами Акта возврата Строительной площадки. При этом эксплуатационные расходы относятся на Исполнителя до даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, либо при досрочном расторжении Договора – до даты подписания Сторонами Акта возврата Строительной площадки.

В случае, если после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Исполнителем будут производиться работы (пуско-наладочные работы, устранение дефектов, недостатков и т.п.) с использованием ресурсов (электричество, водоснабжение, теплоноситель и т.п.), расходы по которым могут быть признаны для Заказчика нецелевыми, т.к. данные затраты оплачиваются в составе накладных расходов, то Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика возместить такие затраты исходя из фактического количества дней, проведенных на Объекте после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию по данным показаний приборов учета.

13.7.3. Исполнитель обязан обеспечить пожарную безопасность Строительной площадки, Объекта, в том числе Временных зданий и сооружений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения и обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком годности.

13.7.4. Если в случае действия (бездействия) Исполнителя Заказчику и (или) иным лицам по вине Исполнителя причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и (или) Временных зданий и сооружений, Исполнитель обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

13.7.5. Исполнитель обязуется за свой счет обеспечить соблюдение положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, регулирующих безопасность Строительной площадки, въезда и выезда с территории, транзитного проезда через Строительную площадку и соседние территории, а также обеспечить безопасный проезд по любым дорогам, ведущим на Строительную площадку или соединяющим Строительную площадку с другими участками.

13.8. Осуществление Строительного контроля:

13.8.1. Строительный контроль Заказчика осуществляется без необходимости уведомления Исполнителя о дате проведения контрольных мероприятий. В случае выявления Заказчиком фактов нарушений, Заказчик по своему выбору выдает замечания Исполнителю путем выдачи акта-проверки/предписания, внесения соответствующей отметки в общий журнал работ. Замечания могут быть выданы с использованием Информационной системы управления строительными проектами.

13.8.2. Строительный контроль Исполнителя осуществляется постоянно. Исполнитель не менее чем за 3 (Три) рабочих дня направляет Заказчику вызов на приемку работ, материалов, оборудования путем формирования «инспекции» в Информационной системе управления строительными проектами, с

указанием даты и причины вызова. Принятие вызова Исполнителя, направленного иным способом, не принимается Заказчиком в работу. В случае невозможности Заказчика принять участие в указанную Исполнителем дату, Заказчик инициирует изменение даты инспекции с использованием Информационной системы управления строительными проектами. В случае выявления Заказчиком при проведении инспекции замечаний, такие замечания выдаются с использованием Информационной системы управления строительными проектами.

13.8.3. Устранение Исполнителем замечаний, выданных в соответствии с пунктом 13.8.1 или пунктом 13.8.2 Договора осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Исполнителем акта-проверки/предписания, внесения соответствующей записи в общий журнал работ, либо направления замечаний в Информационной системы управления строительными проектами, если иной срок не будет установлен Заказчиком.

13.8.4. По факту устранения замечаний Исполнитель направляет Заказчику отчет об устранении. Устранение замечаний, выданных с использованием Информационной системы управления строительными проектами, также осуществляется с использованием отчета в такой системе. В случае установления Заказчиком недостатков при проверке отчетной документации Исполнителя, Заказчик не принимает такие работы, Стороны руководствуются положениями п.п. 13.8.3-13.8.4 до момента подтверждения Заказчиком устранения недостатков. Недостатки считаются устраненными только после подтверждения из устранения Заказчиком.

14. СТРАХОВАНИЕ

14.1. Исполнитель в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала строительно-монтажных работ заключает за счет собственных средств в установленном порядке договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудования и другого имущества, используемого при выполнении Работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на Объекте (далее - **Договор страхования**).

14.1.1. Страховая компания должна иметь рейтинг не ниже рейтинг «ruA».

14.1.2. Договор страхования должен включать в себя:

- страхование строительно-монтажных рисков с лимитом ответственности не менее Цены Договора (согласно пункту 3.1 Договора) и стоимости Оборудования поставки Заказчика (при их наличии) от утраты, гибели и (или) повреждения в результате любых внезапных и непредвиденных событий (страхование на условиях «All Risks/от всех рисков») с допустимым пределом франшизы 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

- страхование ущерба, который может возникнуть в результате ошибочного проектирования (оговорка 115 «страхование риска проектировщика» полисных условий CAR/EAR мюнхенского перестраховочного общества) с допустимым пределом франшизы 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

- страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за вред жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, причиненный при проведении Работ с лимитом ответственности не менее 10% (Десяти процентов) от Цены Договора с допустимым пределом франшизы 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

- страхование послепусковых гарантийных обязательств Исполнителя с лимитом ответственности не менее Цены Договора (согласно пункту 3.1. Договора) с допустимым пределом франшизы в 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (оговорка 004 «расширенное страхование послепускового гарантийного обслуживания» полисных условий CAR/EAR мюнхенского перестраховочного общества);

- возмещение расходов на расчистку территории от обломков (остатков) имущества по каждому страховому случаю в размере 10% (десяти процентов) от суммы ущерба;

- территория страхования: территория на которой ведутся Работы (Строительная площадка), и территория в радиусе не менее 10 метров от нее;

- срок действия Договора страхования: в течение всего срока выполнения Работ по Договору (с даты начала Работ), а для целей применения оговорки 004 - до окончания Гарантийного срока. В случае досрочного расторжения – гарантийный срок в отношении выполненных и принятых работ подлежит исчислению с даты расторжения Договора.

14.1.3. Страховая премия по Договору страхования должна выплачиваться единоразово.

14.1.4. Дополнительные условия, оговорки, франшизы, особые условия и ограничения признания страхового случая и страхового риска не подпадающими под страховой случай или включенные в Договор страхования для целей исключения какого-либо случая из страхового покрытия, не предусмотренные в настоящем пункте 14.1 Договора не подлежат включению в Договор страхования.

14.1.5. Не допускается в Договоре страхования ссылок на правила страхования, либо приложения к правилам, аддендумы. Все условия и оговорки должны быть прямо изложены в Договоре страхования.

14.2. По факту получения от страховщика проекта Договора страхования, соответствующего условиям, изложенным в настоящем разделе Договора, Исполнитель обязан направить такой проект договора Заказчику для согласования. Заказчик рассматривает проект договора и сообщает о его соответствии или несоответствии, при этом Заказчик не обязан направлять детальный перечень недостатков в отношении полученного проекта договора страхования. После заключения Исполнителем договора страхования, он обязуется незамедлительно направить копию договора Заказчику. В качестве подтверждения страхования указанных рисков Исполнитель обязан предоставить Заказчику не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора копии Договора страхования и документа(ов), подтверждающего оплату страховых платежей. При невыполнении данного условия Заказчик вправе не допускать Исполнителя на Объект.

В любом случае обязанность Исполнителя по предоставлению надлежащего Договора страхования (полностью соответствующего всем требованиям п.п. 14.1.1.-14.1.5. Договора) должна быть выполнена Исполнителем в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, вне зависимости от сроков согласования проекта Договора Заказчиком.

Стороны определили, что предоставление Исполнителем Договора страхования несоответствующего требованиям настоящего раздела полностью или в части квалифицируется как непредоставление Исполнителем Договора страхования.

При нарушении Исполнителем указанного в настоящем пункте срока предоставления Договора страхования, а равно при непредоставлении или предоставлении ненадлежащего Договора страхования, Заказчик вправе применить штрафные санкции, предусмотренные п. 16.2.8. Договора.

14.3. При увеличении срока выполнения Работ и (или) Цены Договора и (или) стоимости Оборудования поставки Заказчика (если такая поставка предусмотрена Договором), Исполнитель обязан непозднее чем через 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения соответствующего дополнительного соглашения до окончания срока действия ранее заключенного Договора страхования Объекта, заключить:

– новый договор страхования Объекта (на условиях, указанных в пункте 14.1-14.3 Договора) с учетом указанных изменений Договора; либо

– дополнительное соглашение к ранее заключенному договору страхования Объекта в соответствии с пунктом 14.1 Договора, с учетом указанных изменений Договора;

и предоставить Заказчику копию вышеуказанного договора страхования Объекта или копию дополнительного соглашения к ранее заключенному договору страхования Объекта, а также копии документа, подтверждающего оплату страховой премии.

14.4. Страхование Объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай произошел.

14.5. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения, при наступлении страхового случая) по заключенному договору страхования является Исполнитель и третьи лица, которым может быть причинен вред, а по риску страхования послепусковых гарантийных обязательств Исполнителя – Заказчик и Исполнитель.

14.6. При получении суммы страхового возмещения Исполнитель обязуется за счет средств, полученных в качестве страхового возмещения, и (или) за счет собственных средств, выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами сроки.

В случае нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим разделом Договора, при наступлении страхового случая Исполнитель обязуется за свой счет выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая.

14.7. В случае принятия Заказчиком решения о нецелесообразности восстановления Объекта,

поврежденного в результате наступления страхового случая, Исполнитель обязан перечислить Заказчику сумму страхового возмещения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения страхового возмещения или компенсировать Заказчику расходы на строительство Объекта, в случае нарушения своей обязанности по страхованию.

14.8. Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении страхового случая и получении средств страхового возмещения от страховой организации. В случае, если денежных средств, полученных по страховому возмещению для выполнения работ по восстановлению Объекта недостаточно, Исполнитель обязан выполнить работы за счет собственных средств, либо произвести соответствующую доплату.

14.9. Исполнитель настоящим соглашается, что в случае нарушения срока предоставления документов, указанных в пункте 14.2 Договора, Заказчик вправе начислить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, либо своими силами и за свой счет осуществить заключение договора страхования на вышеизложенных условиях, с последующим удержанием страховой премии из сумм, подлежащих выплате Исполнителю.

14.10.В случае, если на дату получения Заключения о соответствии, Разрешения на ввод у Заказчика отсутствует действующий и актуальный Договор страхования и (или) предоставлен Договор страхования несоответствующий условиям п. 14.1 настоящего Договора, в том числе в части соответствия лимитов ответственности Исполнителя, сроков действия Договоров страхования, пределов франшиз и прочим условиям, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется предоставить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика, банковскую гарантию исполнения гарантийных обязательств Исполнителя со сроком действия в течение всего гарантийного периода (если иное не будет установлено Заказчиком). Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств предоставляется в размере 2% (Два процента) от Цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, по форме, приведённой в Альбоме типовых форм. Условия банковской гарантии определяются Заказчиком и указываются в требовании о ее предоставлении, направляемом Исполнителю. При этом Исполнитель понимает и соглашается, что требование Заказчика о предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств Исполнителем не освобождает Исполнителя от ответственности за нарушение условий Договора о предоставлении надлежащего и соответствующего требованиям настоящего раздела Договора страхования.

15. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

15.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по настоящему Договору, принадлежат Заказчику в соответствии со ст. 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнитель после разработки ПД и РД, в объеме, предусмотренном Договором, с даты подписания Сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) по разработке ПД, а также соответствующих Актов о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг) по разработке РД, передает Заказчику (приобретателю) в полном объеме исключительные права на использование архитектурного проекта, а также на разработанную Исполнителем и/или его субподрядчиками ПД и РД, что означает переход к Заказчику (приобретателю) всех исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и приобретение им права использовать ПД и РД, в любой форме и любым не противоречащим закону способом. Переход исключительных прав на выполненные Исполнителем Работы (оказанные Услуги) осуществляется в дату подписания соответствующего акта о приемке выполненных Работ (Услуг). Отчуждаемые исключительные права на разработанную Исполнителем документацию включают в себя все права, предусмотренные ст. 1270 Гражданского кодекса РФ. Датой передачи исключительных прав является подписанный сторонами соответствующий Акт о приемке выполненных Работ (оказанных Услуг).

15.1.1. Стороны определяют, что составление отдельного договора об отчуждении исключительного права или отдельного договора на создание произведения по заказу не требуется, стоимость вознаграждения Исполнителя за отчуждение Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе разработки Исполнителем документации по настоящему Договору, в объеме исключительных прав, предусмотренном настоящим Договором, включено в стоимость, указанную в п.3.1 настоящего Договора. В случае досрочного расторжения настоящего Договора исключительные права переходят к Заказчику на

фактически созданный Исполнителем результат Работ с даты подписания сторонами последнего акта о приемке фактически выполненных работ.

15.1.2. Исполнитель гарантирует, что результаты проектно-изыскательских работ и отчуждаемые Заказчику исключительные права не будут нарушать авторских и иных прав третьих лиц в отношении ПД и РД.

15.1.3. Исполнитель заверяет Заказчика, что все возможные произведения архитектуры и градостроительства, входящие в состав ПД и РД, разработанной по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем в силу имеющихся с ними трудовых договоров. Авторы не вправе предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из прав на использование произведений, входящих в состав ПД, Исполнитель гарантирует уведомление авторов о передаче результата исключительных прав Заказчику и обязуется самостоятельно решить все вопросы, связанные с выплатой соответствующих вознаграждений авторам.

15.1.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из отчужденных ему исключительных прав на произведения, входящие в состав архитектурного проекта, ПД и/или РД, разработанной по настоящему Договору, Исполнитель обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

15.2. В случае использования Исполнителем при выполнении Работ (оказании Услуг) по настоящему Договору без разрешения правообладателя исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (архитектурные решения, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, авторских и смежных прав), реализованных в процессе выполнения Работ (оказания Услуг) по настоящему Договору, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные в результате удовлетворения требований правообладателя об устранении нарушения исключительных прав и уплаты санкций.

16. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Заказчик вправе при нарушении обязательств по Договору взыскать с Исполнителя:

16.2.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки, выявленные в результатах работ по проведенным инженерным изысканиям, МТЗ, Проектной и Рабочей документации, в том числе обнаруженные при ее реализации и в ходе эксплуатации объекта (ст. 761 ГК РФ). При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить Заказчику убытки, вызванные недостатками Проектной и Рабочей документации,

16.2.2. В случае нарушения сроков устранения недостатков, выявленных при приемке результатов инженерных изысканий, при приемке Проектной или Рабочей документации, их согласовании и (или) проведения государственной экспертизе ПД, - неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки устранения выявленных недостатков до даты фактического исполнения обязательства или даты расторжения Договора.

16.2.3. За внесение Исполнителем изменений в ПД и/или РД, без предварительного письменного согласования с Заказчиком, а также в случае направления в Мосгосэкспертизу несогласованной Заказчиком ПД– штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое внесенное изменение и (или) несогласованное, но направленное в Мосгосэкспертизу изменение.

16.2.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, по выставлению счетов-фактур - штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства.

16.2.5. За нарушение срока завершения Работ в полном объеме, указанного в разделе 4.4.2. Договора - неустойку в размере 0,001% (Ноль целых одна тысячная процента) от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства или даты расторжения Договора.

16.2.6. При нарушении Исполнителем сроков окончания выполнения этапов Работ (Услуг), установленных Календарно-сетевым графиком (Приложение № 1 к Договору) и, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного указанным графиком срока исполнения обязательства Заказчик вправе направить Исполнителю требование об уплате пени за каждый день

просрочки до фактического исполнения обязательства или расторжения Договора.

Размер пени устанавливается в следующем порядке:

А) 500,00 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки выполнения этапа, если Цена Договора не превышает 50 млн. рублей;

Б) 1 000,00 (Одна тысяча) рублей за каждый день просрочки выполнения этапа, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

В) 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки выполнения этапа, если Цена Договора составляет от 100 млн. рублей до 300 млн. рублей (включительно);

Г) 7 500,00 (Семь тысяч пятьсот) рублей за каждый день просрочки выполнения этапа, если Цена Договора составляет от 300 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

Д) 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки выполнения этапа, если Цена Договора составляет от 500 млн. рублей.

16.2.7. За непредоставление или несвоевременное предоставление Заказчику ППР в соответствии с пунктом 7.3.4 Договора - неустойку в размере 0,001% (Ноль целых одна тысячная процента) от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства или даты расторжения Договора.

16.2.8. За нарушение срока предоставления или непредоставление документов, подтверждающих заключение Договора страхования согласно раздела 14 Договора, обязанностей по предоставлению (переоформлению) обеспечения исполнения обязательств Исполнителя согласно раздела 8 Договора – неустойку в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день просрочки до даты выполнения обязательства или даты расторжения Договора.

16.2.9. В случае предоставления Исполнителем в качестве обеспечения обязательств недействительных документов, а также в случае не подтверждения гарантом факта выдачи и действия обеспечения, обязанность Исполнителя по предоставлению обеспечения исполнения обязательств (раздел 8 Договора) не считается исполненной, и Заказчик вправе начислить неустойку, предусмотренную пунктом 16.2.8. Договора.

16.2.10. За непредоставление, несвоевременное предоставление и (или) предоставление ненадлежащим образом документов и (или) копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и (или) копий документов прямо не предусмотрена в иных пунктах Договора) – штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай.

16.2.11. За непредоставление документов по запросу Заказчика о заключенном договоре с Субподрядной организацией, в том числе не предоставлении документов подтверждающих наличие специального разрешения, лицензии, допуска, установленного разделом 11 Договора – штраф в размере в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый выявленный факт.

16.2.12. За привлечение Исполнителем Субподрядных организаций, зарегистрированных в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н – штраф в размере 3 % (Три процента) от цены договора, заключенного с такой Субподрядной организацией за каждый выявленный факт привлечения подобной Субподрядной организации.

16.2.13. За нарушение срока устранения Недостатков (Дефектов) в Работах, выявленных при приемке Работ, в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора или в течение Гарантийного срока, против сроков, предусмотренных Актом о выявленных Недостатков (Дефектов) и (или) Актом о недостатках, выявленных в Гарантийный срок или иным аналогичным документом или Договором - неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ, выполненных с Недостатками (Дефектами), за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств по устранению выявленных Недостатков (Дефектов) или даты расторжения Договора, но не более 10% (Десять процентов) от Цены Договора.

16.2.14. За нарушение срока обеспечения строительной готовности под монтаж Оборудования, поставляемого Заказчиком - неустойку в размере 0,001 % (Ноль целых одна тысячная процента) от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства или даты расторжения Договора.

16.2.15. За нарушения срока освобождения Строительной площадки от принадлежащего Исполнителю и Субподрядным организациям имущества (в том числе Строительной техники, мусора и др.) - неустойку в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день просрочки до фактического

исполнения обязательства.

16.2.16. За самовольное занятие земельных участков третьих лиц за границами Строительной площадки, переданной Заказчиком Исполнителю на период выполнения Работ, в том числе в случае возведения Исполнителем капитальных объектов и выполнения иных работ - штраф в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей за каждое нарушение.

16.2.17. В случае применения соответствующими органами надзора и контроля имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Исполнителем и (или) привлеченных Субподрядных организаций своих обязанностей или совершения Исполнителем иных действий или бездействия, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Исполнитель компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

16.2.18. В случае, если Заказчик привлечен к административной ответственности в результате использования Исполнителем и (или) привлеченными им Субподрядными организациями для работы иностранных граждан или лиц без гражданства в нарушение требований законодательства Российской Федерации, Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы по уплате штрафа и расходы понесённые Заказчиком в результате приостановления деятельности согласно статье 18.15 КоАП РФ, а также понесенные убытки. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за иные действия Исполнителя (в том числе, но не ограничиваясь за нарушение Закона г. Москвы от 12 июля 2002 г. N 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в г. Москвы», Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» и иных нормативных актов Российской Федерации и г. Москвы»), при невозможности самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все штрафы в полном объеме.

16.2.19. За несвоевременный возврат Исполнителем суммы неотработанного (незачтенного) авансового платежа, а равно иной подлежащей уплате (возврату) суммы – неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от подлежащей возврату суммы, за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства.

В случае нарушения срока восстановления либо возврата денежных средств, Заказчик, не исключая реализации своих прав по п. 3.14 Договора, вправе потребовать, а Исполнитель обязуется оплатить неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы нецелевого расходования денежных средств за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства или даты расторжения Договора.

16.2.20. В случае нарушения сроков предоставления отчетности в соответствии с разделом 12 Договора – штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки предоставления каждого отчета.

16.2.21. За нарушение условий, указанных в Приложении № 4 «Ответственность Исполнителя за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства (охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности)» Заказчик имеет право наложить штрафы на Исполнителя, размер которых указан в Приложении № 4 к Договору.

16.2.22. За нарушение срока восстановления либо возврата денежных средств на основании пункта 3.22 Договора - неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от подлежащей возврату суммы, за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств, не исключая реализацию права Заказчика по пункту 3.14 Договора.

16.2.23. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения указаний и (или) предписаний Заказчика, определенных в протоколах совещаний, либо направленных запросах, в соответствии с пунктом 7.3.18 Договора, непредоставлении копий документов, подтверждающих полномочия представителей Исполнителя (п.п. 7.1.36, 7.3.18, 7.5.16, 9.4, 11.2 Договора), а также в случае нарушения срока предоставления (или непредоставлении) информации или отчета, предусмотренных в пункте 6.31 Договора – штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый выявленный факт неисполнения.

16.2.24. В случае выявления Заказчиком расхождений между документацией, предъявленной Исполнителем в Информационной системе управления строительными проектами в электронном виде и оригиналами документов, Заказчик вправе начислить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый выявленный документ или факт, а Исполнитель обязуется оплатить такой штраф и устранить выявленные расхождения в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения предписания Заказчика.

16.2.25. За непредоставление запрошенных Заказчиком оригиналов документов, предусмотренных подпунктом 7.1.42 и (или) подпунктом 7.6.2 Договора, а также за нарушение срока устранения выявленных замечаний в отношении Исполнительной документации, указанных в соответствующем предписании Заказчика, Заказчик вправе начислить сумму пени в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств по предоставлению документов и (или) устранению замечаний до даты фактического исполнения такого обязательства.

16.2.26. В случае выявления Заказчиком нарушения сроков устранения замечаний, выданных при проведении Строительного контроля с использованием Информационной системы управления строительными проектами, Заказчик вправе начислить штрафные санкции в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый день просрочки устранения замечаний, а Исполнитель обязуется оплатить такие штрафные санкции. Оплата штрафа не освобождает Исполнителя от обязанности по устранению замечаний.

16.2.27. За неисполнение обязанностей по ведению авторского надзора, выражающееся отсутствии еженедельного прибытия специалистов авторского надзора на Объект, в том числе в случае неявки (несвоевременной явки) по вызову Заказчика, – неустойку в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт.

16.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, помимо уплаты штрафов, пени, неустоек, предусмотренных Договором, Исполнитель возмещает Заказчику затраты на оплату штрафных санкций, предъявленных внешними контролирующими органами, сторонними предприятиями и организациями, физическими лицами, а также все убытки, причиненные вследствие такого неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем. Возмещение Исполнителем причинённых убытков производится в полной сумме сверх штрафов, пени, неустоек, вне зависимости от уплаты таковых.

16.4. Исполнитель несет ответственность за все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора.

16.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

16.6. В случае причинения убытков Заказчику, в том числе действиями Субподрядных организаций, поставщиков и других исполнителей, привлеченных Исполнителем по отдельным договорам, Исполнитель полностью отвечает за действия привлеченных лиц и обязан возместить причиненные убытки в полном объеме в установленные Заказчиком сроки.

16.7. В случае непредоставления Исполнителем по запросу Заказчика, Уполномоченного органа и (или) органа государственного финансового контроля отчета, отчетной документации, информации (пункт 3.20 Договора), а равно пояснений (документов) при проведении ими проверок соблюдения целевого использования полученных денежных средств (пункт 3.21 Договора), Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательства.

16.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по уплате неустойки (штрафа), предусмотренных Договором, Заказчик имеет право приостановить оплату выполненных Работ по Договору до момента урегулирования Сторонами претензионных требований или исполнения обязательств Исполнителем по уплате неустойки (штрафа). Заказчик вправе по своему усмотрению произвести зачет сумм штрафных санкций и убытков из сумм, причитающихся к оплате Исполнителю.

16.9. Срок уплаты неустоек, штрафов, убытков, предусмотренных Договором или законом, за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня получения соответствующей претензии.

16.10. Для целей исчисления неустоек, штрафов, убытков, предусмотренных Договором, под днем понимает календарный день.

16.11. Взыскание штрафов (неустоек, пени) является правом Заказчика. Заказчик по своему усмотрению вправе снизить размер указанных штрафов с учетом обстоятельств допущенного нарушения и его последствий.

17. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

17.1. Исполнитель настоящим гарантирует:

- качество разработанной проектной и рабочей документации, в соответствии с требованиями действующего законодательства, технических регламентов и Договора, в том числе отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц;
- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока;
- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Исполнителем, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;
- качество всех Работ, смонтированного Исполнителем Оборудования, Конструкций, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;
- достижение Объектом указанных в Проектной и Рабочей документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока;
- своевременное устранение за свой счет Недостатков (Дефектов), выявленных в Гарантийный срок, а равно возмещение понесенных Заказчиком убытков, связанных с нарушением Исполнителем требований к Качеству Работ.

17.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ, Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование, смонтированные на Объекте, устанавливается с даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, а в случае досрочного расторжения – с даты расторжения Договора и составляет:

- на строительно-монтажные работы и иные работы – 5 (Пять) лет;
- на Оборудование – срок, равный Гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

В отношении выполненных проектно-изыскательских работ, Исполнитель гарантирует надлежащее качество таких работ в течение всего срока эксплуатации Объекта. При этом в случае обнаружения Заказчиком в период с даты завершения соответствующих проектно-изыскательских работ и до истечения гарантийного срока на строительно-монтажные работы, недостатков в ПД и/или РД, и/или в изыскательских работах Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ПД/РД, получить положительное заключение Мосгсэкспертизы и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские Работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

17.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды Работ) и (или) Оборудование (часть Оборудования) и (или) Материалы, Конструкции и Изделия имеют Недостатки (Дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем, Субподрядными организациями и (или) поставщиками принятых на себя обязательств, то Заказчик и иные уполномоченные лица на стороне Заказчика, либо иное лицо, к которому перейдут права требования исполнения гарантийных обязательств на Объект, совместно с Исполнителем составляют Акт о недостатках, выявленных в Гарантийный срок по форме Приложения Д в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм к Договору, где определяются перечень Недостатков (Дефектов) и сроки их устранения.

17.4. О необходимости прибытия для участия в осмотре выявленных Недостатков (Дефектов) Заказчик уведомляет Исполнителя не позднее чем за 2 (Два) календарных дня. В случае неприбытия Исполнителя для осмотра и составления Акта о недостатках, выявленных в Гарантийный срок, либо отказа Исполнителя от подписания такого акта, стороны составляют Акт о недостатках, выявленных в Гарантийный срок без подписи Исполнителя, при этом такой факт не освобождает Исполнителя от обязательств по устранению выявленных Недостатков (Дефектов). Представитель Исполнителя должен быть уполномочен на участие в комиссионном осмотре и подписание Акта.

17.5. В случае, если при обнаружении Недостатков (Дефектов) требуется проведение на Объекте различных измерений, экспертиз, а также разработки соответствующей документации на выполнение работ по устранению выявленных Недостатков (Дефектов) и прочей требуемой документации с ее последующим согласованием и утверждением в установленном порядке, Исполнитель в срок, установленный Заказчиком, за свой счет обязан выполнить данные работы помимо работ по исправлению и устранению выявленных Недостатков (Дефектов) при условии, что такие Недостатки (Дефекты) не вызваны причинами, зависящими от Заказчика.

17.6. Гарантийный срок продлевается на период устранения Недостатков (Дефектов).

17.7. Исполнитель обязуется за свой счет устранить все Недостатки (Дефекты), указанные в Акте о

недостатках, выявленных в Гарантийный срок в установленные таким Актом сроки. Факт устранения недостатков с датой устранения фиксируется Сторонами путем составления Акта об устранении недостатков, выявленных в Гарантийный срок по форме Приложения Д в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм.

17.8. В случае неоднократного обнаружения Недостатков (Дефектов) в одном и том же Оборудовании, узлах Оборудования, Материалах, Конструкциях, Изделиях, Исполнитель за свой счет обязан заменить Оборудование, узлы Оборудования, Материалы, Конструкции и Изделия, в которых обнаружены Недостатки (Дефекты) в срок, определяемый Актом о недостатках, выявленных в Гарантийный срок.

17.9. При устранении Недостатков (Дефектов) путем замены Оборудования, Материалов, Конструкций, Изделий или их составных частей, на новые Оборудование, Материалы, Конструкции, Изделия и их составные части, а также на результат работ по их замене, устанавливается Гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные Материалы, Оборудование, Конструкции и Изделия или их составные части, при этом новый Гарантийный срок исчисляется со дня устранения Недостатков (Дефектов).

17.10. Если Исполнитель не устраняет Недостатки (Дефекты) в сроки, определяемые Актом о недостатках, выявленных в Гарантийный срок, эксплуатирующая организация и (или) Заказчик имеет право заменить Оборудование, Материалы, Конструкции, Изделия и устранить Недостатки (Дефекты) собственными силами или силами третьих лиц за счет Исполнителя, и взыскать понесенные расходы с Исполнителя. При этом Гарантийный срок продлевается на период устранения Недостатков (Дефектов). Гарантийные обязательства в отношении таких замененных Заказчиком Оборудования, Материалов, Конструкций, Изделий и устранённых Недостатков (Дефектов) силами Заказчика или третьих лиц, с Исполнителя не снимаются и не прекращаются.

17.11. Исполнитель не несет ответственность в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. Ущерб, в том числе понесенные Заказчиком убытки, нанесенный Объекту ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителем возмещается Исполнителем в полном объеме.

17.12. По окончании Гарантийного срока Стороны подписывают Акт о завершении Гарантийного срока по форме Приложения Г в согласованном Сторонами Альбоме типовых форм.

18. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, объявленной войны, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Стороны согласились, что объявление проведения специальной военной операции, установление специальных режимов повышенной готовности, уровней реагирования и др., а также установление военного положения, проведение в связи с такими обстоятельствами мобилизационных мероприятий, в том числе установление любых иных ограничений и (или) мер контроля и усиления, прямо не предусмотренных настоящим пунктом в качестве обстоятельств непреодолимой силы, не является обстоятельством непреодолимой силы.

18.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

18.3. После направления такого уведомления и представления документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы, Сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

18.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие

обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

18.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения Работ по Договору или его прекращение.

18.6. Договор заключается и будет исполняться Сторонами в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), начавшегося до подписания Договора. Стороны согласовали, что применительно к исполнению Договора распространение COVID-19 не будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в смысле, установленном настоящим разделом и пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, освобождающим Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

Стороны не вправе в обоснование невозможности исполнения (надлежащего исполнения) своих обязательств по Договору ссылаться на распространение (эпидемию, пандемию) коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие мероприятия, которые уже проводятся или будут проводиться на международном и национальном уровнях для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 (в том числе введение режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, карантина и иных ограничительных мер) являются обстоятельствами, которые учитываются и разумно предвидятся Сторонами при заключении Договора. Стороны исходят из заведомой и полной исполнимости всех принятых на себя по Договору обязательств в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с учетом возможного введения ограничительных мер и режимов.

Цена Договора включает риск дальнейшего распространения COVID-19, в том числе введение режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, карантина и иных ограничительных мер.

19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

19.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений к Договору.

19.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан мотивированный ответ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения.

19.3. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

19.4. Любое уведомление, сообщение, претензия или другая информация считаются переданными в день их получения Стороной. При этом они будут считаться полученными в дату поступления корреспонденции в пункт выдачи корреспонденции отделением связи получателя, в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием Стороны по адресу, указанному в Договоре, уклонением получателя от получения корреспонденции, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим.

20. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

20.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

20.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в порядке одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств по основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

20.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части в следующих случаях:

20.3.1. Нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ и (или) отдельных видов Работ, а равно этапов Работ, установленных в Календарно-сетевом графике по Договору более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.

20.3.2. Нарушения Исполнителем сроков зачета выплаченного авансового платежа, установленных графиком погашения аванса более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.

20.3.3. Систематического (более 2 (Двух) раз) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, предусмотренных Договором, включая, но не

ограничиваясь:

– непредставления Заказчику достоверной информации по выполнению Договора в порядке, установленном Договором;

– несоблюдения Исполнителем требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ по Договору в целом более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

– неустранение и (или) несвоевременное устранение замечаний и (или) предписания строительного контроля, авторского надзора, органов государственного строительного надзора;

– непредоставление отчета об использовании авансовых платежей с приложением копий соответствующих расходных документов;

– нарушения иных обязательств.

20.3.4. Выполнение без предварительного согласования с Заказчиком Работ, не предусмотренных Проектной документацией и (или) Рабочей документацией, увеличивающих стоимость строительства Объекта. В данном случае выполненные Исполнителем Работы оплате не подлежат.

20.3.5. В случае переноса сроков строительства Объекта, принятия решения о консервации Объекта либо исключения Объекта из Адресной инвестиционной программы.

20.3.6. Предоставление Исполнителем в качестве обеспечения обязательств недействительных документов (банковской гарантии и т.д.), неподтверждения гарантом факта выдачи и действия банковских гарантий и (или) нарушения срока предоставления банковских гарантий.

20.3.7. В случае нарушения Исполнителем положений раздела 11 Договора.

20.3.8. В случае нарушения Исполнителем положений раздела 14 Договора.

20.3.9. В случае необходимости изменения более чем на 30 % (Тридцать процентов), предусмотренного Договором объема Работ при изменении потребности в таких работах, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с Работами, предусмотренными Договором.

20.3.10. Лишения Исполнителя права выполнять Работы, предусмотренные Договором, прекращение или приостановление действия лицензий, допусков и иных специальных разрешений, исключение Исполнителя из членов саморегулируемой организации, а также приостановления деятельности Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20.3.11. В случае, если в отношении Исполнителя:

20.3.11.1. арбитражным судом возбуждена любая процедура, предусмотренная законодательством о банкротстве;

20.3.11.2. принято решение о реорганизации или добровольной ликвидации;

20.3.11.3. уполномоченными органами принято решение о реорганизации или ликвидации.

20.3.12. В иных случаях, установленных законом и Договором.

20.4. Заказчик вправе в любое время в течение срока действия Договора в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора на основании норм статьи 717 ГК РФ. Оплате подлежат фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы, при этом убытки возмещению не подлежат.

20.5. Заказчик обязан в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.

20.6. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пунктах 20.3 - 20.5 Договора, Заказчик направляет Исполнителю уведомление о расторжении Договора, а Исполнитель обязуется незамедлительно приостановить выполнение Работ и передать Заказчику результат выполненных Работ в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от Договора, если иная дата не указана в самом уведомлении. Сдача-приемка Работ осуществляется в порядке, определенном в разделе 5 Договора.

20.7. В случае расторжения (изменения) Договора убытки Исполнителя, связанные с расторжением (изменением) Договора, возмещению Заказчиком не подлежат.

20.8. При расторжении Договора Исполнитель:

20.8.1. Возвращает Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованный авансовый платеж и представляет Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения договорных обязательств.

20.8.2. Передает всю документацию (полученную от Заказчика или разработанную Исполнителем для производства Работ) и Оборудование, полученное в результате исполнения Договора.

20.8.3. Передает фактически выполненный результат Работ.

20.9. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком Работ, уплате неустоек (штрафов, пени), гарантийных обязательств на результат принятых Заказчиком Работ, а также положений о претензионном порядке и подсудности. Расторжение Договора не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до даты расторжения Договора.

21. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

21.1. По завершении строительства Объект оформляется в собственность Заказчика и передается эксплуатирующей организации в установленном порядке при совместном участии Исполнителя.

21.2. Право собственности на результат Работ, включая используемые для выполнения Работ Материалы, Конструкции, Изделия и Оборудование, а также риски случайной гибели переходят к Заказчику после получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

21.3. Исполнитель не имеет права продавать или передавать строящийся, или законченный строительством Объект или его отдельную часть, а также Проектную и Рабочую документацию на строительство Объекта или его отдельной части никакой третьей стороне.

22. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

22.1. Настоящим Исполнитель заверяет, что:

а) является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) им были получены или совершены и являются действительными все требуемые для заключения и исполнения Договора по законодательству Российской Федерации и уставу Исполнитель разрешения, одобрения, согласия органов управления Исполнителя и органов власти, в том числе одобрение сделки в качестве крупной или сделки с заинтересованностью, и все их условия соблюдаются;

в) договор подписан от имени Исполнителя лицом, которое имеет право или уполномочено на подписание Договора от имени Исполнителя;

г) заключение и исполнение Договора не противоречит и не приведет к нарушению либо неисполнению законодательства Российской Федерации, положений учредительных документов Исполнителя, принятых судебных или административных актов, актов органов власти, нарушению прав третьих лиц, условий какого-либо договора или односторонней сделки, стороной по которым является Исполнитель и (или) участники Исполнителя;

д) вся информация, представленная Исполнителем в связи с Договором, является достоверной, полной и точной во всех существенных аспектах, и Исполнитель не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае выяснения таких обстоятельств, сделать представленную информацию неверной или вводящей Заказчика в заблуждение, или отрицательно повлиять на решение Заказчика о заключении и (или) исполнении Договора;

е) бухгалтерская и налоговая отчетность, которая была или будет представлена Исполнителем по Договору, содержит достоверные и точные сведения, подготовлена в соответствии с требованиями законодательства и РСБУ, и с последней даты, на которую отчетность была составлена, не произошло каких-либо изменений в финансовом состоянии Исполнителя, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на возможность Исполнителя исполнять Договор;

ж) не принято каких-либо судебных (включая акты арбитражных и третейских судов), арбитражных или административных решений и, насколько известно Исполнителю, не существует угрозы подачи каких-либо исковых или иных заявлений в суд или органы власти, которые могут повлечь невозможность исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору либо существенно затруднить исполнение обязательств по Договору, в том числе существенно уменьшить имеющееся в его распоряжении имущество или изменить юридический статус;

з) в отношении Исполнителя не применяются меры (действия) и не осуществляются судебные разбирательства в соответствии с законодательством о банкротстве, не существует оснований для

принятия уполномоченными органами решения о реорганизации или ликвидации Исполнителя, Исполнитель не предпринял каких- либо действий, направленных на инициирование процедуры собственной ликвидации или реорганизации;

и) между участниками Исполнителя или участниками Исполнитель и третьими лицами не заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее права Исполнителя как контрагента Заказчика или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору;

к) осведомлен и соглашается с тем, что заверения об обстоятельствах, указанных в настоящем разделе Договора, имеют существенное значение для заключения Заказчиком Договора, исполнения или прекращения Договора и Заказчик полностью полагается на них при принятии решения о заключении и исполнении Договора;

л) обязуется поставить Заказчика в известность относительно любого события, которое делает указанные в настоящем разделе Договора заверения неполными, недостоверными либо вводящими в заблуждение, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда Исполнителю стало известно о данных событиях;

м) в случае предоставления Исполнителем при заключении Договора недостоверных заверений об указанных в настоящем разделе Договора обстоятельствах Исполнитель обязан во внесудебном порядке возместить Заказчику по выбору последнего убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика;

н) согласен с тем, что наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки в соответствии с подпунктом м) пункта 22.1 Договора Заказчик также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), направив в адрес Исполнителя письменное уведомление; в этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Исполнителем указанного в настоящем подпункте уведомления либо по истечении 3 (Трёх) рабочих дней с момента прибытия отправления с уведомлением в место вручения – в зависимости от того, какое из событий произойдёт ранее.

22.2. Исполнитель гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и надлежащим образом уплачивает налоги (сборы) и сдает бухгалтерскую и налоговую отчетность. Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы, которые Заказчик произведет или должен будет произвести в случае признания налоговыми органами неправомерным учета расходов на оплату работ, выполняемых Исполнителем в рамках Договора, и применения налоговых вычетов в отношении сумм НДС и налога на прибыль организаций, предъявленных Исполнителем в рамках Договора по любым основаниям, в том числе, но не исключая следующие:

а) неправильное (т.е. с нарушением установленного порядка) или несвоевременное оформление счетов-фактур и (или) Актов о приемке выполненных работ;

б) нарушение налоговых обязанностей по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС;

в) признания налоговыми органами работ, выполняемых Исполнителем в рамках Договора, не подлежащих налогообложению в соответствии с законодательством РФ;

г) привлечение Исполнителем в качестве Субподрядных организаций обществ, не исполняющих налоговые обязанности;

д) иные основания, повлекшие возникновение у Заказчика указанных в настоящем пункте убытков.

22.3. В состав убытков, подлежащих возмещению согласно пункту 22.2 Договора, в том числе, но, не ограничиваясь, включаются:

а) сумма доначисленного по указанным выше основаниям налога (НДС и налог на прибыль организаций);

б) начисленные пени на сумму, указанную в подпункте м) пункта 22.1 Договора;

в) сумма налоговых санкций;

г) иные убытки, возникшие у Заказчика в связи с признанием налоговыми органами неправомерным учета расходов на оплату работ, выполняемых Исполнителем в рамках Договора, и применением налоговых вычетов в отношении сумм НДС, предъявленных Исполнителем в рамках Договора.

Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований для

возмещения Исполнителем Заказчику сумм убытков, указанных в настоящем пункте, является вступившее в силу решение налогового органа о доначислении налога, пени и штрафа.

22.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не были учтены при заключении Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к Договору.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. При выполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российский Федерации.

23.2. В случае выявлении расхождений между условиями Приложений и текстом Договора, Стороны будут руководствоваться положениями Договора.

23.3. Уступка прав требования по Договору и (или) передача их в залог Исполнителем не допускается без получения письменного согласия Заказчика. В случае нарушения условий настоящего пункта Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 50 % (Пятидесяти процентов) от суммы уступленного или заложенного права требования.

23.4. Правило о начислении процентов в порядке пункта 1 статьи 317.1 ГК РФ к правоотношениям Сторон в рамках Договора не применяется.

23.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных положениями Договора.

Подготовку всех дополнительных соглашений осуществляет Заказчик. Исполнитель обязуется рассматривать полученные от Заказчика проекты дополнительных соглашений в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента их получения, за исключением специально оговоренных случаев. В случае неподписания и (или) непредоставления оригинала подписанного Исполнителем дополнительного соглашения, Договор считается измененным и подлежит исполнению на измененных условиях с момента истечения указанного в настоящем пункте срока.

23.6. Все юридически значимые сообщения и документы должны направляться по адресам, указанным в разделе 24 Договора. В случае изменения адреса для направления уведомлений, телефона, электронного адреса Сторона обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента изменения направить об этом соответствующее извещение. В случае, если одна из Сторон не уведомила другую Сторону о вышеуказанных изменениях, Сторона, исполнившая свои обязательства по неизмененным реквизитам, считается исполнившей обязательство надлежащим образом. В случае изменения банковских реквизитов Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение.

23.7. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия, вступают в силу с момента их получения адресатом.

23.8. Для обеспечения оперативного взаимодействия между Сторонами в рамках Договора все уведомления (сообщения, претензия, отчеты и т.д.) могут быть направлены другой Стороне через единую систему электронного документооборота органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им учреждений (www.mosedo.ru) (далее- ЭДО) или через иную систему документооборота согласованную Заказчиком, совместимую с ЭДО. Исполнитель обязуется организовать подключение и использование системы электронного документооборота на весь срок использования настоящего Договора.

23.9. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

23.10.Приложения к Договору:

Все указанные ниже Приложения являются неотъемлемой частью Договора.

Приложения к Договору:

- Приложение № 1 – Календарно-сетевой график.
- Приложение № 1.1 - План-график ведения авторского надзора по объекту (форма).
- Приложение № 2 – Протокол стоимости работ.
- Приложение № 2.1 – Смета Договора (форма).

- Приложение № 3 – Техническое задание.
- Приложение № 3.1 – Медико-технологическое задание.
- Приложение № 4 – Ответственность Исполнителя за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда.

24. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» (АНО «РСИ»)	Исполнитель:
Адрес (место нахождения): 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 16/14, стр. 3	Адрес (место нахождения):
ИНН 7703476220 КПП 770401001 ОГРН 1197700007889	ИНН КПП ОГРН
Банковские реквизиты: Департамент финансов города Москвы (АНО «РСИ» л/с 7180671000452502) ИНН 7703476220, КПП 770401001, Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва БИК: 004525988 Единый казначейский счет: 40102810545370000003 Казначейский счет: 03225643450000007305	Банковские реквизиты: р/счет Банк к/счет БИК
Тел.: 8(499) 406-00-30 Электронный адрес: info@ano-rsi.ru	Тел.: Электронный адрес:
Реквизиты расчетного счета для внесения обеспечительных платежей, перечисления неустоек, штрафов: р/счет 40703810700010000861 ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва БИК 044525411 к/счет 30101810145250000411	
Подписи Сторон	
От Заказчика	От Исполнителя
Генеральный директор АНО «РСИ»	
_____ Ю.Ю. Кондуров	_____

Приложение № 1
к Договору от «___» _____ 2023 г. №_____

Календарно-сетевой график
по объекту: «Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Некрасовка»

Ид.	Перечень работ	Начало	Окончание
1	**Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений Участок 26-1, район Некрасовка, ЮВАО**	**20.02.2023**	**30.12.2024**
54	**Проектно-изыскательские работы**	**20.02.2023**	**29.12.2023**
55	**Задание на проектирование**	**20.02.2023**	**04.04.2023**
61	**Исходные данные для проектирования**	**20.02.2023**	**04.04.2023**
63	**Разработка АПР**	**20.02.2023**	**04.04.2023**
67	**Архитектурно-градостроительные решения**	**22.05.2023**	**08.08.2023**
71	**Изыскания**	**20.02.2023**	**13.03.2023**
212	**Разработка проектно-сметной документации (Стадия П)**	**20.02.2023**	**09.07.2023**
248	**Экспертиза ПСД**	**10.07.2023**	**31.08.2023**
268	**Передача ПД Заказчику (после МГЭ на утверждение)**	**01.09.2023**	**21.09.2023**
271	**Разработка Рабочей документации**	**01.04.2023**	**29.12.2023**
451	**Авторский надзор**	**01.07.2023**	**30.12.2024**
453	**Строительно-монтажные работы**	**01.07.2023**	**15.11.2024**
475	**Подготовительные работы**	**01.07.2023**	**29.10.2023**
496	**Земляные работы (котлован)**	**01.09.2023**	**24.01.2024**
504	**Монолитные работы**	**21.09.2023**	**29.04.2024**
555	**Кровля**	**30.04.2024**	**09.07.2024**
562	**Устройство фасадов и остекление**	**30.04.2024**	**30.07.2024**
572	**Внутренние инженерные системы**	**30.04.2024**	**16.10.2024**
573	**Водоснабжение**	**30.04.2024**	**26.09.2024**
589	**Водоотведение**	**30.04.2024**	**21.09.2024**
605	**Отопление и теплоснабжение**	**30.04.2024**	**03.10.2024**
621	**Вентиляция**	**30.04.2024**	**16.09.2024**
627	**Холодоснабжение и кондиционирование**	**30.04.2024**	**18.09.2024**
635	**Монтаж оборудования ИТП**	**30.04.2024**	**02.09.2024**
641	**Электромонтажные работы**	**30.04.2024**	**06.10.2024**
648	**Монтаж ВРУ**	**30.04.2024**	**30.09.2024**
651	**Слаботочные системы**	**30.04.2024**	**16.10.2024**
667	Монтаж лифтового оборудования	30.04.2024	16.10.2024
670	**Оборудование**	**10.10.2024**	**15.11.2024**
679	**Отделочные работы**	**18.02.2024**	**09.10.2024**
680	**Устройство наружных стен**	**18.02.2024**	**10.08.2024**
693	**Устройство внутренних стен и перегородок**	**28.02.2024**	**20.08.2024**
706	**Монтаж дверей**	**22.06.2024**	**09.10.2024**
709	**Внутренние отделочные работы**	**24.03.2024**	**09.10.2024**
724	**ПНР**	**03.09.2024**	**15.11.2024**
737	**Наружные инженерные сети**	**30.05.2024**	**16.09.2024**
738	**Водоснабжение**	**30.05.2024**	**16.09.2024**
741	**Хоз-бытовая канализация**	**30.05.2024**	**16.09.2024**
744	**Ливневая канализация**	**30.05.2024**	**16.09.2024**
747	**Сети связи**	**30.05.2024**	**16.09.2024**
750	**Электроснабжение**	**30.05.2024**	**16.09.2024**
753	**Наружное освещение**	**30.05.2024**	**16.09.2024**
756	**Теплоснабжение**	**30.05.2024**	**16.09.2024**
762	**Благоустройство**	**08.08.2024**	**05.11.2024**
1038	**ЗОС, РВ**	**14.11.2024**	**30.12.2024**



«Заказчик»

_____ **/ Кондуров Ю.Ю./**

«Исполнитель»

_____ / _____ /

ФОРМА

Приложение № 1.1
Договору от «___» _____ 2023 г. №

График оказания Услуг Авторского надзора

по Объекту:

№ п/п	Наименование этапов услуг	Наименование должности специалиста проектной организации	Сроки оказания услуг		Количество дней пребывания	Стоимость
			Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6	
1						

«Заказчик» **«Исполнитель»**

_____ /Кондуров Ю.Ю./ **_____ /_____/**

Представитель Исполнителя:
С бланком формы ознакомлен

_____ «_____»

_____/_____/

Приложение № 2
к Договору от «___» _____ 2023 г. №

ПРОТОКОЛ
стоимости работ по объекту:
«Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Некрасовка»

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» (АНО «РСИ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кондурова Юрия Юрьевича, действующего на основании устава, с одной стороны,

и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,

согласовали Цену договора генерального подряда на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта _____ от «____» _____ 20___ г. №_____ в размере: _____ (_____ рублей _____ копеек), в том числе НДС в размере _____ руб. (_____ рублей _____ копеек) *НДС указывается если применимо*, из них:

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Стоимость с НДС, руб.
1		
2		
3		
4		
	ИТОГО	
	в том числе НДС 20%	
	в том числе НДС 10%	

«Заказчик» **«Исполнитель»**

_____ /**Кондуров Ю.Ю./** _____ /_____/

ФОРМА

Приложение № 2.1
к Договору от «___» _____ 2023 г. №

СМЕТА ДОГОВОРА

по объекту:

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена, тыс. руб.	
				ВСЕГО	на единицу измерения
1	2	3	4	5	6

«Заказчик»

_____ / _____/

«Исполнитель»

_____ /_____/

Представитель Исполнителя:
С бланком формы ознакомлен

_____ «_____»

_____/_____/

Приложение №3
к Договору от «___» _____ 2023 г. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Некрасовка»

2023г.

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1.	**Основания для проектирования**	План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры». Постановление Правительства Москвы от 11.10.2022 №2195-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2022-2025 годы» ГПЗУ от 02.06.2022 № РФ-77-4-53-3-91-2022-3476.
2.	**Заказчик**	Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры».
3.	**Источник финансирования**	Средства Автономной Некоммерческой Организации «Развитие социальной инфраструктуры» за счет имущественного взноса города Москвы.
4.	**Район строительства**	Город Москва, ВАО, район Некрасовка.
5.	**Сведения об участке строительства и планировочных ограничениях**	Земельный участок расположен на территории района Некрасовка, Восточного административного округа города Москвы. Территория проектируемого участка ограничена с востока и запада существующей улично-дорожной сетью, а также с севера и юга проектируемой улично-дорожной сетью. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не имеется. Памятников архитектуры и природы не выявлено. Данная территория не относится к участку памятника археологии. Участок не населен редкими животными. Часть земельного участка расположена в границах охранной зоны ВЛ 110 кВ "Некрасовка-Кучино". Ограничение использования объектов недвижимости в границах зоны предусмотрено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02. 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет – 2183,80 м2 Геологические, экологические условия проектируемого объекта принять по заключению специализированной организации, являющейся членом СРО. На территории участка находятся деревья.
6.	**Назначение, типы и этажность зданий и сооружений, общие требования к разработке проектной и рабочей документации**	Вид объекта: амбулаторно-поликлинический объект. Функциональное назначение: Детско-взрослая поликлиника. Этажность – в соответствии с медико-технологическим заданием (МТЗ) и ГПЗУ. В соответствии с утвержденным МТЗ разработать проектно-сметную и рабочую документации на строительство объекта в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы, ввода объекта в эксплуатацию и эффективной эксплуатации. (ст. 48

		Градостроительного кодекса РФ и постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). При проектировании принимать наиболее технически эффективные и экономически целесообразные проектные решения.
7.	**Очередность проектирования и строительства и выделение пусковых комплексов**	В одну очередь, без выделения пусковых комплексов.
8.	**Стадийность проектирования**	Проектная документация. Рабочая документация.
9.	**Сроки проектирования и строительства**	1. Сроки выполнения проектно-изыскательских работ (включая получение исходных данных, проведение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации, согласование проектной и рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы): начало - с даты подписания Договора, окончание - не позднее 29.12.2023. 2. Сроки начала строительно-монтажных работ (включая обеспечение материалами и оборудованием) - дата передачи строительной площадки по Акту приема-передачи. Срок завершения выполнения работ с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - не позднее 30.12.2024. 3. Сроки проведения авторского надзора - на весь период проведения строительства до ввода объекта в эксплуатацию.
10.	**Технико-экономические показатели**	Предусмотреть проектирование и строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену по индивидуальному проекту, с инженерными сетями, благоустройством и озеленением. Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен в соответствии с ГПЗУ от 02.06.2022 № РФ-77-4-53-3-91-2022-3476 - 12849.20 кв.м. Состав, площади помещений, распределение помещений подлежат уточнению при разработке проектной документации. Технико-экономические показатели подлежат уточнению при разработке проектной документации.
11.	**Требования к составу и содержанию проектной и рабочей документации**	Состав проекта и содержание разделов проектной документации выполнить в соответствии с законодательством РФ, в том числе: - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ от 12.05.2017 № 783/пр. «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проведения достоверности определения сметной стоимости

		строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Утверждённым в установленном порядке Медико-Технологическим заданием на разработку проектно-сметной документации объекта; - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласовать проектную и рабочую документацию в установленном порядке. Осуществить Авторский надзор, включая освидетельствование котлована организацией, выполнившей инженерно-геологические изыскания. Состав требований для проведения Авторского надзора, включая, но не ограничиваясь: - оформление в установленном порядке журнала Авторского надзора; - осуществление авторского надзора на период строительства в соответствии с СП 246.1325800.2016 «Свод правил. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».
12.	**Градостроительные решения. Генеральный план, благоустройство, озеленение.**	Проектом предусмотреть разработку генерального плана участка, в том числе планировку наземного пространства, пешеходных и подъездных путей к входам (в том числе для пожарной техники). Отвод дождевых и талых вод с территории проектируемого объекта осуществлять вертикальной планировкой. Генеральный план и вертикальную планировку участка выполнить с учетом существующей окружающей застройки и инженерных коммуникаций. Отметки проектируемых проездов увязать с существующими отметками. Использовать высокопрочные материалы для покрытия проездов и тротуаров. Пешеходные пути и вход на территорию должен быть доступным для инвалидов-колясочников: через калитку с шириной прохода не менее 0,95 м без порога или через проходную (вращающиеся турникеты не допускаются) в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Предусмотреть благоустройство прилегающей территории в соответствии с требованиями Департамента здравоохранения города Москвы «Московский стандарт+» (актуальная версия), выделить функциональные зоны в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и градостроительным планом земельного участка. При необходимости предусмотреть: - ограждение и освещение прилегающей территории в границах ГПЗУ и за ними; - колясочную на одновременное размещение не менее 20 детских колясок, а также велопарковки. Предусмотреть озеленение территории, контейнерную площадку с навесом для сбора твердых производственных отходов. В разделе СПОЗУ предусмотреть мероприятия по организации дорожного движения на период эксплуатации, с учетом внутренних и внешних подъездов и подходов к объекту капитального строительства. При выполнении проектирования максимально сохранить зеленые насаждения и существующее благоустройство. В случае

		их вынужденного сноса, предусмотреть компенсационные мероприятия.
13	**Архитектурные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, в том числе с учетом потребностей инвалидов, наружная и внутренняя отделка)**	Раздел «Архитектурные решения» выполнить на основании Медико-технологического задания, в соответствии с требованием действующих нормативных документов: - СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; - СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»; - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Состав помещений и площади принять в соответствии со схемой расположения структурных подразделений и помещений по этажам (приложение к Медико-технологическому заданию) и СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Наименование, количество и площадь помещений могут уточняться при проектировании объекта. Разработать альбом АГР, согласовать его с Департаментом здравоохранения. Архитектурно-планировочные решения выполнить в соответствии с требованиями по обеспечению архитектурно-художественного и стилевого единства и согласовать с Департаментом здравоохранения г. Москвы и Заказчиком. Планировочные решения должны обеспечивать беспрепятственное прохождение лиц с ограниченными возможностями, в том числе на креслах-колясках, ходунках, каталках и т.д. Обеспечить естественное освещение для помещений с постоянным пребыванием людей. Произвести расчёты КЕО, инсоляции и шума. Предусмотреть мероприятия по защите от шума, вибрации и другого воздействия. Предусмотреть технический этаж при необходимости. В здании применить лифты в медицинском исполнении с частотным регулированием привода без машинного отделения, в соответствии с ГОСТ 5746-2015 (ISO 4190-1:2010) «Лифты пассажирские». Основные параметры и размеры (в том числе для подъема пожарных подразделений). Предусмотреть наличие шахт подъемного оборудования, шахт и ниш для межэтажного прохода кабелей, воздуховодов и трубопроводов инженерных систем, а также наличие технических помещений. В наружной и внутренней отделке здания применять современные, эффективные и долговечные строительные материалы, и системы отечественного производства, имеющие соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты пожарной безопасности.

		Отделочные материалы, запроектированные в разделе, должны быть преимущественно отечественного производства и предварительно согласованы с Заказчиком.
14	**Элементы наглядной навигации**	Разработать систему навигации внутри и снаружи проектируемого объекта. Проектом предусмотреть систему, обеспечивающую понятное и логическое перемещение персонала, пациентов и посетителей по территории ЛУ и внутри здания. Проект должен включать в себя планы размещения элементов, детальные чертежи, ведомости и спецификации следующих элементов (также адаптированные для маломобильных групп населения): - номера кабинетов на дверях, - таблички для кабинетов, - указатели этажа, - «иконки», - настенные указатели, - поэтажные указатели у лифта и лестницы, - разводящие указатели на этаже, - панели-кронштейны, - подвесные указатели, - напольная навигация, - инфостенды, - навигационная стела на территории, - фасадные таблички, - таблички на входных дверях. Система навигации разрабатывается отдельным томом в разделе АР проектной и рабочей документации. Раздел навигации согласовать с Заказчиком и Департаментом здравоохранения города Москвы на стадии проектирования.
15	**Дизайн-проект**	При необходимости предусмотреть разработку и согласование с Заказчиком и эксплуатирующей организацией в составе раздела «Архитектурные решения» проектной и рабочей документации альбомов оформления внутренних помещений и благоустройства прилегающей территории проектируемого объекта (Дизайн-проект). Перечень помещений и качество визуализации согласовать с Заказчиком и Департаментом здравоохранения города Москвы на стадии проектирования. При визуализации помещений так же должны быть показаны дизайн и цвета размещаемых элементов инженерного оборудования (отопительные приборы, розетки, выключатели, кабель-каналы, решетки, лючки, пожарные шкафы, светильники), мебели и оборудования центрального вестибюля, коридоров, зон комфортного ожидания (стойка регистрации, стойка охраны, диваны, пуфы, секционные стулья, столы, инфоматы, мебель).
16	**Требования к архитектурным решения фасада.**	Предусмотреть сертифицированную навесную фасадную систему с эффективной теплоизоляцией. Проработать цветовое решение фасадов с учетом рекомендаций Заказчика в увязке с окружающей застройкой. Предусмотреть размещение на фасаде: - логотипа с подсветкой в темное время суток, - объемной вывески с подсветкой на главном входе, - панель-кронштейна на фасаде, - таблички на входе,

		- трёхгнездовых флагодержателей на фасаде здания, - указателя улицы и номера дома с подсветкой в соответствии с требованиями для города Москвы. - Табличка указания направления пожарных гидрантов. Разработать проект наружного архитектурного освещения, согласовать в установленном порядке с Москомархитектурой. Фасадные решения объекта согласовать с Департаментом здравоохранения, Москомархитектурой. Количество визуальных решений необходимое для согласования в Москомархитектуре.
17	**Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций**	Конструктивные решения определить проектом на основании результатов инженерно-геологических изысканий с учетом действующих норм и правил. Конструктивную систему зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру объекта, тип фундаментов, основной материал несущих конструкций определить по результатам расчетов с учетом требований ст. 16 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – № 384-ФЗ). Проектные решения зданий и сооружений должны учитывать обеспечение их механической безопасности с учетом расчетных ситуаций, предусмотренных требованиями ГОСТ 27751-2014 Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. В случае расположения объекта на территории с опасными природными процессами и явлениями и (или) техногенными воздействиями проектными решениями предусмотреть соответствующие защитные мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Предусмотреть защиту конструкций здания от прогрессирующего обрушения при чрезвычайных ситуациях
18	**Технические решения по освоению подземного пространства с учетом влияния на окружающую застройку**	Провести обследование конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства (при выявлении таковых), разработать мероприятия по предотвращению их деформаций в период строительства, предусмотреть сметной документацией затраты на проведение геотехнического мониторинга в процессе строительства .
19	**Технологические решения и оборудование**	Разработать раздел «Технологические решения» в соответствии с утвержденным медико-технологическим заданием на проектирование объекта и действующими нормами. Расчёт рентгенозащиты выполнить отдельным разделом и согласовать в ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ» **Городское Рентгенорадиологическое отделение города (ГОРРО).** Разработать в составе проектной документации «Перечень монтируемого и не монтируемого оборудования», согласовать его в установленном порядке, в том числе с Заказчиком и с Департаментом здравоохранения города Москвы. Все заложенное в проекте технологическое и медицинское оборудование, мебель и инвентарь должно иметь сертификаты соответствия, санитарные сертификаты, регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере

		здравоохранения и социального развития и отвечать современным требованиям. При разработке проекта применять современное эффективное технологическое оборудование.
20	**Въезд на территорию**	Разработать и согласовать документацию на строительство подъездных дорог, требуемых на период строительства и эксплуатации.
21	**Инженерные системы зданий**	Предусмотреть проектом разделы инженерных систем здания в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и на основании действующих СП, СНиП, ГОСТ утвержденным медико-технологическим зданием. Проектирование разделов выполнить в соответствии с техническими условиями и/или договорами на тех. присоединение ресурсоснабжающих организаций. Инженерные системы должны обеспечивать комфортный микроклимат в помещениях на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности. **В проектируемом здании предусматриваются системы:** - водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017, СП 2.1.3678-20, СП 30.13330.2020, СП 32.10330.2018. в составе: объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, хозяйственно-питьевой водопровод горячей воды, бытовая канализация, внутреннего водостока, дренажа (при необходимости). - электроснабжения и освещения, заземления и молниезащиты, с соблюдениями требованием нормативной документации: СП 52.13330.2016, ГОСТ Р 55710-2013, СП 31-110-2003, СП 6.13130.2021. - отопления, вентиляции и кондиционирования, в том числе противопожарной вентиляции. При проектировании систем соблюдать требования СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.1.3678-20, СП 7.13130.2013, ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91; СП 60.13330-220, СП118.13330-2022. - теплоснабжения вентиляции, горячего водоснабжения и отопления. - проводного радиовещания; - коллективного приема телевидения; - электрочасофикации; - пожаротушения; - структурированной кабельной системы; - локально вычислительная сеть с выходом в Интернет; - телефонизации, включая объектовую АТС; - охранного телевидения; - контроля и управления доступом; - оповещения пациентов медицинским персоналом, включая систему управления живой очередью; -оповещения и управление эвакуацией; -дератизации для эксплуатации объекта;

		- охранно-тревожной сигнализации; - единая медицинская информационно-аналитическая (ЕМИАС) в соответствии с требованиями Отраслевого стандарта Департамента информационных технологий города Москвы. Указанный раздел согласовать с ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города Москвы; - автоматической пожарной сигнализации; - оповещения и управления эвакуацией; - автоматизации управления и диспетчеризации инженерных систем здания. Перечень приведенных инженерных систем не является полным и подлежит уточнению на этапе разработки проектной документации. В проекте указать класс чистоты помещений в соответствии с СП 2.1.3678-20, СП 158.13330.2014 и ГОСТ Р 52539-2006. Проектом при необходимости предусмотреть решения по автономному электроснабжению помещений в соответствии с группой и классом безопасности. Инженерные системы должны обеспечивать комфортный микроклимат в помещениях на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности. Раздел комплексное обеспечение безопасности разработать в соответствии с Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 03.04.2020 № 339 «О совершенствовании работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов организаций, учреждений и предприятий, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы», а также другими нормативными актами на момент выпуска проектной документации. **Оборудование и материалы, инженерных систем должны быть отечественного производства с полным циклом изготовления и сборки и согласованы с Заказчиком, перед предоставлением проекта в экспертизу.** При отсутствии отечественных аналогов инженерного оборудования и материалов применить импортное оборудование и материалы, разработать «Перечень импортного оборудования и материалов» и согласовать его в Департаменте строительства города Москвы.
22	**Наружные инженерные сети**	Разработать проекты наружных инженерных сетей в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций и договоров на технологическое присоединение. Потребность в ЦТП, ТП и других инженерных сооружений, в том числе их реконструкция определить проектом в соответствии с техническими условиями на присоединение. Трассировку наружных сетей согласовать с ресурсоснабжающими организациями до передачи в Мосгосэкспертизу. Необходимо обеспечить разработку проектной и рабочей документации на вынос (перекладку) инженерных коммуникаций в связи со сносом и новым строительством. Направление трасс наружных сетей, проектируемых в рамках работ по договорам технического присоединения, до передачи в

		Мосгосэкспертизу согласовать с ресурсоснабжающими организациями. Инженерное обеспечение: - выполнить разработку проектной и рабочей документации по инженерному обеспечению проектируемого объекта; - получить необходимые технические условия на вынос; - получить у организаций-собственников ликвидируемых сетей необходимые данные для оценки ликвидируемого имущества, в том числе правоустанавливающие документы; - до начала рассмотрения проектной документации в ГАУ «Мосгосэкспертиза» предоставить Заказчику комплект документации для проведения независимой оценки ликвидируемого имущества. При необходимости обеспечить организацию проведения независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей и сооружений, а также включение затрат на выплату денежной компенсации собственникам сетей в сводный сметный расчет; - длины, диаметры, материал труб, номенклатуру кабеля, оборудование, а также объемы реконструкции существующих инженерных коммуникаций и сооружений, определить проектной документацией с учетом нагрузок, действующими нормативными документами и техническими условиями. Перекладку или ликвидацию инженерных коммуникаций, попадающих в зону сноса и строительства, выполнить в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций, обеспечив бесперебойное снабжение всех потребителей и получив согласование эксплуатирующих и заинтересованных организаций. При необходимости подготовить всю проектную документацию для заключения соглашений о компенсации потерь.
23	**Охрана окружающей среды**	Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующими нормативами, в том числе учесть компенсационное озеленение. При вырубке зеленых насаждений за границами земельного участка обозначенными ГПЗУ, согласовать документацию с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Раздел должен включать следующую информацию: – виды образующихся на объекте в результате строительства, в том числе грунтов (наименование по ФККО); – объем образования в результате строительства грунтов; – класс опасности в результате строительства грунтов; расстояние перевозки в результате строительства грунтов до объектов утилизации и/или размещения. При вырубке зеленых насаждений за границами земельного участка обозначенными ГПЗУ, согласовать документацию с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.
24	**Дендрологическая часть.**	В рамках выполнения работ по подготовке проектной документации, при необходимости, сформировать материалы для получения порубочного билета за границами обозначенными

	Компенсационное озеленение	ГПЗУ и получить заключение Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
25	**Требования по утилизации строительных отходов.**	В составе раздела «Охрана окружающей среды» предусмотреть мероприятия по обращению с отходами строительства и сноса
26	**Требования к организации строительства**	Раздел документации «Проект организации строительства» разработать в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства», других нормативных документов (для строительства здания и прокладки инженерных коммуникаций), вынос (перекладку) инженерных сетей, инженерную подготовку территории. При наличии этапов в проектной документации (определяется в дальнейшем на этапе доработки задания на проектирование) ПОС должен быть разработан на все периоды строительства по всем этапам. Разработать календарный график строительства, содержащий детализированный перечень видов работ с указанием объемов. В ПОС предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности существующих инженерных коммуникаций на период строительства. Проектом предусмотреть мероприятия по организации движения автотранспорта по территории объекта на период, строительства и прокладки инженерных коммуникаций, согласовать с Заказчиком, Департаментом транспорта города Москвы. Выполнить расчеты оценки влияния от строительства объекта и инженерных сетей, при необходимости разработать документацию на мониторинг объектов, попадающих в зону влияния. Получить технические условия на временное тепло-, водо-, электроснабжение строительной площадки, учесть мероприятия и затраты на подключение строительной площадки к сетям инженерного обеспечения до точек подключения. Предусмотреть технические решения и затраты в сметной документации для организации временного отопления объекта на период до подключения объекта к сетям теплоснабжения по постоянной схеме.
27	**Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности**	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», согласно требованиям действующих норм на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При необходимости разработать, согласовать и утвердить специальные технические условия в части требований к надежности и безопасности, а также в части требований к пожарной безопасности в установленном порядке. Разработать все необходимые для согласования СТУ и проектной документации материалы, в том числе расчет пожарных рисков, планы расстановки пожарной техники и др.
28	**Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов**	Выполнить раздел в соответствии с действующим законодательством и строительными нормами: - Федеральный закон РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ;

	и других маломобильных групп граждан	- СП 35-103-2001, СП 59.13330.2020. Численность МГН для каждой группы (М1-М4) – определить расчётом от общего количества пациентов. Обеспечить доступность здания для всех категорий инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
29	**Основные требования к проектным решениям**	Состав проекта и содержание разделов проектной документации выполнить в соответствии с законодательством РФ, в том числе: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с изменениями на 27 мая 2022 года) с изменениями на 27 мая 2022 года); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства Москвы от 29.07.2021 N 1148-ПП "О подготовке, согласовании и утверждении технологических (медико-технологических) заданий на проектирование объектов капитального строительства, строительство и (или) реконструкция которых осуществляются за счет средств бюджета города Москвы, средств некоммерческих организаций, учредителем которых является город Москва" (вместе с "Порядком подготовки, согласования и утверждения технологических (медико-технологических) заданий на проектирование объектов капитального строительства, строительство и (или) реконструкция которых осуществляются за счет средств бюджета города Москвы, средств некоммерческих организаций, учредителем которых является город Москва", "Требованиями к сведениям о характеристиках и назначении оборудования") - постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»; - постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1169 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - ГОСТ Р 21.1101-2020 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Федерального закона РФ от 23.11.2009г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; - СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

		- ГОСТ Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования - СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; - Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 от «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985; - ГОСТ Р 21.001-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Общие положения» - ГОСТ 21. 002-2014 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации»; - СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»; - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»; - СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» (разделы 6, 7); - СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования (с Изменением № 1); - Постановления Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 «О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» (в ред. от 15.02.2017); - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (с Изменениями № 1, 3); - СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; - СП 3.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

		- ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) "Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений"; - ГОСТ Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; - СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы»; - СП 7.13130.2013 от 21.02.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. - Постановлением Правительства Москвы от 03.11.2015 от 27.09.2016 № 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы»; - постановлением Правительства Москвы от 25.07.2011 № 333-ПП «О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта»; - постановлением Правительства Москвы от 28.03.2012 № 113-ПП «Об особенностях осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений»; - постановлением Правительства Москвы от 30.04.2013 № 284-ПП «Об оптимизации порядка утверждения АГР объектов капитального строительства в городе Москве»; - приказом Комитета г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 27.05.2015 № 56 О внесении изменений в пункт 2.4.17 Общих положений по применению территориальных сметных нормативов ТСН-2001.12; - Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; - СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

		- Постановлением Правительства Москвы от 29.07.2003 № 616-ПП «О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе Москве»; - Приказом Минстроя России от 13.12.2016 № 928/пр «Об осуществлении федеральными бюджетными учреждениями, федеральными автономными учреждениями и федеральным казенным учреждением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации полномочий заказчика»; - «Рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» ОДМ 218.6.019-2016; - МРР-4.1-16 «Сборник 4.1. Объекты капитального строительства»; - Распоряжением Правительства Москвы от 13.10.2003 № 1825-РП «О рекомендациях по порядку оценки отходов строительства и сноса, подлежащих использованию, на их соответствие санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям»; - Постановлением Правительства Москвы от 26.08.2020 № 1386-ПП «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве»; - Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях. нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению»; - Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральным закон РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; - законом г. Москвы от 17.01.2001г. № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы»; - СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; - СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; - ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»; - «Методическим рекомендациям о порядке организации и проведения обследования по степени приспособленности для инвалидов объектов городской инфраструктуры», разработанные Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы;

		- Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»; - постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 № 1050-ПП «О совершенствовании обеспечения материально-техническими ресурсами российского производства объектов, строящихся для государственных нужд города Москвы»; - СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; - Территориальные строительные нормативы для города Москвы ТСН-2001.18. Московские региональные рекомендации. Глава 11. Нормативы продолжительности. Сборник 11.1. «Нормы продолжительности проектирования объектов строительства». МРР-11.1.02-21(утв. Приказом Москомэкспертизы от 30.09.2021 N МКЭ-ОД/21-71). - Требованиями Департамента здравоохранения города Москвы «Московский стандарт +» (актуальная редакция) и регламентом внешней навигации.
30	**Инженерные изыскания**	До начала разработки проектной документации выполнить необходимые инженерные изыскания (с выполнением технического отчета) в объеме, необходимом для проектирования и строительства указанного объекта. Инженерные изыскания должны быть выполнены на основе и в соответствии с требованиями: 1. СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 2. СП 11-104-97 «Свод правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства»; 3. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», а также других нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания, в том числе: - инженерно-геодезические изыскания под здание и инженерные коммуникации с предоставлением инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 (при необходимости выполнить полный комплекс полевых работ); - инженерно-геологические изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной и рабочей документации и реализации данного объекта; - инженерно-экологические изыскания и получение экспертного заключения по результатам лабораторных исследований грунтов; - археологические полевые работы; - разработать перечень мероприятий - рекомендаций по мониторингу окружающей застройки, зданий/сооружений и инженерных коммуникаций в зоне влияния строительства; - по результатам инженерно-экологических изысканий при необходимости предусмотреть замещение (рекультивацию/ утилизацию) грунта; - по результатам геологических изысканий при необходимости предусмотреть водопонижение в необходимых

		местах скопления грунтовых вод и противокарстовые мероприятия;
31	**Требования к составу сметной документации**	Сметную документацию разработать в соответствии с действующей сметно-нормативной базой ТСН-2001 (МГЭ) в двух уровнях цен: базисном и текущем, сложившемся ко времени составления сметной документации для получения заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза», обеспечив строгое соответствие стоимости Объекта в рамках стоимости, предусмотренной АИП города Москвы и предельно допустимым показателям стоимости строительства, утвержденным Решением Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкаревым. По результатам независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей включить в состав сводного сметного расчета: - затраты на проведение независимой оценки размера денежной компенсации, подлежащей возмещению собственникам ликвидируемых инженерных сетей, по договору между Заказчиком и независимым оценщиком; - затраты на выплату денежной компенсации собственникам ликвидируемых инженерных сетей, при необходимости; - при наличии объектов и сооружений (инженерных коммуникаций) в зоне влияния строительства предусмотреть затраты на проведение мониторинга окружающей застройки, зданий/сооружений и инженерных коммуникаций; - затраты на механизацию строительства, временное отопление; - затраты на демонтажные работы; - затраты на проектно-изыскательские работы; - затраты на археологические изыскания, при необходимости; -затраты на технологическое присоединение при подключении к сетям ресурсоснабжающих организаций; - затраты на снос; - прочие затраты Заказчика. Включить в состав сметной части проекта резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% в соответствии с приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 27.05.2015 № 56, затраты, связанные с выплатой за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 05.11.2019 №612-РП. Учесть требования: 1) -Распоряжение Правительства Москвы от 2 июля 2019 №309-РП «О дополнительных мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию объектов регионального значения города Москвы, в том числе объектов, строительство которых осуществляется в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»; 2) -Распоряжение Правительства Москвы от 2 июля 2019 №310-РП «Об оплате строительно-монтажных работ при строительстве объектов, строительство которых осуществляется в

		целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве». В локальных сметных расчетах выделить разделы по отдельным конструктивным решениям или комплексам работ. Сметная стоимость объекта не должна превышать выделенных лимитов. При представлении иных сметных расчётов и перечней технологического оборудования должны использоваться форматы Sobx,*XLS, *XLSX, *PDF и др. При разработке сметной документации отдельно выделить долю импортной составляющей стоимости оборудования. Направлять в адрес АНО «РСИ» не позднее 7 дней до захода в ГАУ «Мосгосэкспертиза» сметную документацию, в том числе расчеты на Затраты Заказчика. Перечень предварительных видов и объёмов работ по ПИР представлен в приложении № 1 к настоящему техническому заданию и уточняется после выхода положительного заключения государственной экспертизы.
32	**Особые условия**	Материалы, технологическое оборудование (при необходимости уточняется в задании на разработку проектной документации) и оборудование инженерных систем принять Российского производства, за исключением продукции, не имеющей отечественных аналогов. В случае необходимости применения импортной продукции, предварительно, до разработки проектной документации, предоставить Заказчику обоснование. При проектировании принимать наиболее технически эффективные и экономически целесообразные проектные решения на основании технико-экономического сравнения. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Департамента здравоохранения города Москвы «Московский стандарт +» (актуальная редакция) и регламентом внешней навигации. При разработке документации использовать «Перечень инновационной, высокотехнологичной продукции и технологий» Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, «Реестр инновационных технологий и технических решений» Московского территориального строительного каталога (МТСК), а также «Реестр основных видов продукции» Консультационно-экспертного центра Москомэкспертизы. Проектно-сметной документацией предусмотреть возможность параллельной работы археологической службы, в случае необходимости при обнаружении артефактов или объектов культурного наследия. Требования к согласованию проектной документации: - получить в полном объеме согласования проектной документации; - получить в полном объеме согласования и заключения (технические заключения, заключения о соответствии и т.д.) по рабочей документации, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию объекта, включая внутренние и наружные инженерные коммуникаций, инженерные сооружения.

		Дополнительные требования: Проектировщик разрабатывает и представляет на рассмотрение Заказчику архитектурно-градостроительное решение (АГР), включая объёмно-планировочные решения застройки по указанному адресу, включающую планировочные решения этажей, фасады, схемы разрезов, генеральный план, благоустройство территории. Необходимо обеспечить соответствие Архитектурно-градостроительного решения (АГР) объекта ГПЗУ, санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, с учетом ограничений от существующих подземных инженерных коммуникаций и санитарно-защитных зон. После выбора Заказчиком варианта АГР, исполнитель обеспечивает согласование АГР на рабочем рассмотрении у главного архитектора города Москвы с последующим получением свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Технико-экономические показатели, указываемые в Свидетельстве об утверждении АГР, выпускаемом Москомархитектурой на основании протокола регламентной комиссии, должны соответствовать положительному заключению ГАУ «Мосгосэкспертиза». Не допускать в проектной документации указаний на необходимость применения строительных материалов и оборудования конкретных производителей. Выполнить ВЛА (визуально-ландшафтный анализ) и согласовать в установленном порядке (при необходимости). При необходимости обеспечить разработку и согласование в установленном порядке проекта по сокращению санитарно-защитной зоны (СЗЗ). При необходимости обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке режимов использования земель и градостроительных регламентов на территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), при наличии таковых на территории Объекта. Определить идентификационные признаки объекта (утверждаются в задании на разработку проектной документации). Установить класс сооружения (утверждается в задании на разработку проектной документации). Разработать раздел «Оценка зоны влияния нового строительства на существующие окружающие здания, сооружения и инженерные коммуникации». <u>Требования по подготовке демонстрационных материалов:</u> - альбомы архитектурных решений облика объекта и благоустройства территории – не менее 2-х вариантов; - материалы представить в срок, установленный договорными обязательствами; - предоставить планшеты для рабочих рассмотрений; - разработать макеты: - промежуточные с учётом окружающей застройки, для рабочих рассмотрений (М 1:2000; 1:1000; М 1:500).

		Допускается выполнять бесцветными на 3D принтере (кол-во не ограничено); - основные, градостроительные (цветные М 1:500); - основные, деталировочные (после выбора архитектурного облика здания) с подсветкой здания и благоустройства территории (М 1:200). Требования к архитектурному освещению фасадов и размещению информационных конструкций - при необходимости разработать не менее 3-х вариантов архитектурного освещения фасадов и утвердить у Заказчика. Размещение информационных конструкций определить дополнительно на этапе рабочих рассмотрений в Москомархитектуре.
33	**Требования к качественным и функциональным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг**	Разработать проектную документацию в объеме, необходимом для рассмотрения государственной экспертизой, и в сроки, установленные календарным планом. Проектная документация должна быть разработана в объеме и качестве, позволяющая по результатам рассмотрения в ГАУ «Мосгосэкспертиза», получить положительное заключение государственной экспертизы. Разделы и стадии проектной и рабочей документации должны соответствовать друг другу, а также исходно-разрешительной документации, включая, но не ограничиваясь, ГПЗУ, а также заданию на проектирование, Медико-технологическому заданию, условиям Договора, заключению ГАУ «Мосгосэкспертиза». В проектной документации, включая сметы, недопустимо указывать конкретного производителя строительных материалов, конструкций и оборудования, в соответствии с поручением заместителя Мэра г. Москвы от 03.12.2015 №25-30-132/5. Рабочая документация должна соответствовать проектной документации, имеющей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза», и должна быть разработана в объеме и качестве, позволяющем осуществлять строительство и последующий ввод объекта в эксплуатацию. Дополнительные требования. Разработать разделы: -на систему дератизации для эксплуатации объекта; - раздел «Иная документация»: - подраздел «Расчет инсоляции и освещенности»; - подраздел «Дендрология»; - подраздел «Вертикальный транспорт и механическое оборудование (лифты, подъемники, в том числе для инвалидов)»; - другие разделы в полном объеме на каждой из стадий проектирования, необходимые для прохождения ГАУ «Мосгосэкспертиза», строительства и ввода объекта в эксплуатацию. В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ и № 368-ФЗ от 03.07.2016 в случае отклонения рабочей документации от утвержденной проектной документации Технический заказчик контролирует внесение изменений в проектно-сметную документацию, а Проектировщик за свой счёт устраняет несоответствие и получает положительное заключение

		государственной экспертизы по откорректированной документации.
34	**Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства, обследование существующих зданий и сооружений**	Провести обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства и соединяемых переходами, с техническим заключением о состоянии конструкций и инженерного оборудования. Выполнить оценку влияния нового строительства на окружающую застройку, геотехнический мониторинг зданий окружающей застройки.
35	**Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций**	Разработать раздел при необходимости.
36	**Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства**	Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
37	**Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности**	Разработать раздел «Антитеррористическая защищенность» на основании данных о террористической опасности региона и на основании СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».
38	**Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов**	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
39	**Дополнительные требования к**	Состав дополнительных требований к выполнению работ включает, но не ограничивается:

	выполнению проектно-изыскательских работ	- межевание земельного участка и кадастровые работы, а также постановка земельного участка на государственный кадастровый учет в Росреестре; - сбор исходных данных, в том числе: проведение обследовании зданий, сооружений и инженерных сетей (тепловых камер, колодцев, ТП, ИТП, ЦТП, коллекторов и др.), а также получение исполнительной и др. документации у эксплуатирующих документаций; - разработку и согласование в установленном порядке с заинтересованными лицами Задания на проектирование. - обеспечение получения положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» и утверждения ПСД; - согласование ПСД, в том числе рабочей, в полном объеме со всеми заинтересованными организациями - с энергоснабжающими, эксплуатирующими, Заказчиком и т.д.; - подготовку всей необходимой документации для получения сервитутов, а также разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; - подготовку всей необходимой документации для получения разрешения на строительство; - при необходимости внесение изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ; - при необходимости внесение изменений в рабочую документацию в соответствии с частью 1.3 статьи 52 ГрК РФ; - при необходимости получение положительного заключения экологической экспертизы; - обеспечение необходимых согласований с Заказчиком; - получение необходимых технических условий для проектирования; - подготовку всей необходимой документации для получения и получение оформленных на Заказчика технических условий на подключение Объекта к инженерным сетям, в том числе временным, на вынос и отключение; - подготовку материалов для заключения договоров технологического присоединения и компенсации потерь; - обеспечение разработки проекта организации строительства и проекта организации движения; - подготовку материалов для оформления документов на вырубку и пересадку деревьев, снос, перенос или реконструкцию строений; - на этапе разработки проектной документации, с учётом габаритов инженерных сетей, выполнить планы прокладки и определить места расположения стояков; - включить в состав проектной документации спецификации оборудования изделий и материалов выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 21.110-2013 без указания производителя. - на этапе разработки проектной документации подготовить перечень оборудования и согласовать его с Заказчиком. - до начала разработки проектной документации представить

		Заказчику состав проектной документации в редактируемом формате; - до начала разработки Рабочей документации представить Заказчику перечень основных комплектов рабочих чертежей в редактируемом формате. - при каждом внесении изменений в состав проектной документации или перечень основных комплектов рабочих чертежей Проектировщик в течении пяти дней направляет откорректированные материалы Заказчику; - до начала выполнения работ Проектировщику необходимо представить Заказчику детальный понедельный график; - вместе с электронной версией проектной документации Проектировщику необходимо передать расчёты, выполненные в исходном формате программного обеспечения.
40	**Количество экземпляров проектной документации, передаваемой государственному заказчику**	Проектная документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе после получения положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза». Рабочая документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 3 (трех) экземплярах на электронном носителе. Электронные версии проектной документации и рабочей документации, по каждой из стадий проектирования необходимо предоставить Заказчику на электронном носителе с приложением расчетов в следующих форматах: - DWG, PDF, DOC и др.; - в формате Единого геоинформационного пространства города Москвы; - Расчеты передаются в исходном формате и формируется при помощи программного обеспечения, в котором они были выполнены; - сметная документация в формате АРПС 1.10, Sobx,*XLS, *XLSX, *PDF. Проектная и рабочая документация на электронном носителе передается с указанием: - формата и структуры электронных картографических и других информационных данных; - программного обеспечения; - формата передачи данных в электронном виде. Дополнительно подготовить необходимое количество экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде, для предоставления в согласующие и контролирующие организации.
Строительно-монтажные работы (СМР)		
41	**Очередность строительства и выделение пусковых комплексов**	В соответствии с проектной документацией.
42	**Требования к выполнению**	Строительно-монтажные работы производить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

	строительно-монтажных работ	нормативными актами РФ, города Москвы и действующей нормативно-технической документацией (СП, СНиП и др.), в том числе: - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; - СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; - СП 104-34-96 «Производство земляных работ»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции.»; - СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84; - СП 118.13330.2022* «Свод правил. Общественные здания и сооружения.»; - СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции.»; - СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003; - СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ»; - СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 31.133_30.2021 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.»; - СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; - СП 74.13330.2011 «Тепловые сети. Строительство новых, расширение и реконструкция действующих тепловых сетей.»; - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий.»; - СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»; - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия.»; - СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

		При производстве работ применять строительные материалы и оборудование отечественного производства, за исключением отсутствия отечественных аналогов. Получить все необходимые разрешения и согласования в соответствии с действующим законодательством. Организовать строительную площадку в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» и Регламентом оформления строительных площадок и контроля доступа на объекты строительства Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры». Все изменения и отступления при производстве СМР от рабочей и проектной документации своевременно согласовывать с Заказчиком. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям проекта производства работ, СНиП, действующему законодательству РФ, техническим условиям. На момент предъявления Заказчику выполненных работ не должно быть предписаний, замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации. Дополнительные требования: - оформление документов на вырубку и пересадку деревьев, снос, на производство земляных работ, на проезд специализированной строительной техники и др.; - оформление в установленном порядке Общего журнала работ, Журнала производства работ, Журнала сварочных работ, Журнала авторского надзора за строительством, Журнала учета инструктажей по пожарной безопасности, Журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда и других специальных журналов; - заказ и получение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций и зданий; - оформление всех необходимых документов, актов, справок для формирования комплекта документов для сдачи и передачи на баланс сетей инженерно-технического обеспечения.
43	**Инженерное обеспечение на период строительства**	Получить все необходимые технические условия эксплуатирующих организаций на временное подключение строительной площадки на период строительства. Разработать и согласовать проект на временное подключение строительной площадки к инженерным сетям в соответствии с полученными техническими условиями.
44	**Организация и восстановление прилегающей территории**	Выполнить работы по благоустройству нарушенной прилегающей к зоне нового строительства территории после завершения основных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.

45	**Мероприятия по утилизации строительных отходов**	Выполнить в соответствии с действующим законодательством.
46	**Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности**	Выполнить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
47	**Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**	Выполнить в соответствии с Федеральными законами РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».
48	**Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности**	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам». Постановление Правительства РФ от 13 января 2017 г. N 8 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)
49	**Требования к составу и оформлению исполнительной документации**	Исполнительную документацию оформлять в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Количество экземпляров - в соответствии с Договором, в том числе в электронном виде.
50	**Данные в области нормирования**	При проведении строительных работ руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, требованиями действующих норм и правил и других нормативных актов, документов, в том числе рекомендуемыми.
51	**Обеспечение строительства оборудованием и материалами**	Осуществляется Генподрядчиком в полном объеме в счет цены договора. Основные отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые для строительства Объекта должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком. При использовании импортного оборудования, материалов, изделий и конструкций Генподрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры их таможенного оформления. Все материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, должны иметь:

		- копию сертификата соответствия, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверен нотариально; - сертификат качества; - паспорт, в случае если требуется паспортизация, скрепленный печатью производителя; - документ, подтверждающий гарантийные обязательства; - инструкции по эксплуатации и хранению материалов и оборудования; - иные документы, относящиеся к материалам и оборудованию; - нотариальный заверенный перевод, в случае наличия документов на иностранном языке.
52	**Гарантийные обязательства**	В соответствии с условиями Договора.

Приложение №3.1
к Договору от «___» _____ 2023 г. №

МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Некрасовка»

МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование и строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену по адресу: ЮВАО, район Некрасовка уч. 26-1

1. Постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. №1591-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2021-2024 годы»

2. **Расчетные показатели**

Этажность – 5 этажей (ориентировочно)
Подвал – в наличии
Технические этажи – определить при проектировании
Проектная мощность – 750 посещений в смену
Прикрепленное население – не менее 70 816 человек, в том числе 50 610 взрослых и 20 206 детей.
Уровень оказания медицинской помощи – 1.

3. **Предварительная оценка штатного расписания:**

Ориентировочная численность персонала взрослой поликлиники – 171 человек:
- старший медицинский персонал – 59 человек,
- средний медицинский персонал – 70 человек,
- прочий персонал – 42 человека.

Режим работы взрослой поликлиники:
понедельник-пятница - с 08-00 до 20-00, суббота - с 09-00 до 18-00, воскресенье - 09-00 до 16-00.

Ориентировочная численность персонала детской поликлиники – 175 человек:
- старший медицинский персонал – 56 человек,
- средний медицинский персонал – 92 человека,
- прочий персонал – 27 человек.

Режим работы детской поликлиники:
понедельник-пятница - с 08-00 до 20-00, суббота - с 9-00 до 15-00, воскресенье – выходной (обслуживание вызовов на дом с 9-00 до 16-00).

Ориентировочная численность персонала женской консультации – 27 человек:
- старший медицинский персонал – 11 человек,
- средний медицинский персонал – 12 человек,
- прочий персонал – 4 человека.

Режим работы женской консультации: понедельник-пятница – с 8:00 до 20:00, суббота – с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной день.

Ориентировочная численность персонала травматологического пункта (взрослое отделение) – 11 человек:
- старший медицинский персонал – 4 человека,
- средний медицинский персонал – 5 человек,
- прочий персонал – 2 человека.

Режим работы травматологического пункта (взрослое отделение): круглосуточно.

Ориентировочная численность персонала травматологического пункта (детское отделение) – 10 человек:
- старший медицинский персонал – 4 человека,
- средний медицинский персонал – 4 человека,
- прочий персонал – 2 человека.

Режим работы травматологического пункта (детское отделение): с 8-00 до 22-00. Ежедневно.

Ориентировочная численность персонала стоматологической поликлиники– 28 человек:
- старший медицинский персонал – 11 человек,
- средний медицинский персонал – 13 человек,
- прочий персонал – 4 человека.

Режим работы стоматологической поликлиники: понедельник-пятница – с 8:00 до 20:00, суббота – с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной день.

4. Перечень структурных подразделений:

Подвал. Детская поликлиника:
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

Подвал. Взрослая поликлиника:
- Зона административных и служебно-бытовых помещений
- Зона ЦСО

Подвал. Женская консультация:
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

Подвал. Травматологический пункт (взрослое отделение):
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

Подвал. Травматологический пункт (детское отделение):
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

Подвал. Детская стоматологическая поликлиника:
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

1 этаж. Детская поликлиника:
- Зона фильтр-бокса
- Зона врачей-специалистов
- Зона платных услуг
- Зона приема анализов
- Зона дежурного врача
- Зона выдачи справок и направлений
- Зона буфета готового питания
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

1 этаж. Взрослая поликлиника:
- Зона приема анализов
- Зона дежурного врача
- Зона лучевой диагностики

- Зона аптечного пункта
- Зона буфета готового питания
- Зона выдачи больничных листов
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

1 этаж. Женская консультация:

- Зона врачей специалистов
- Зона лучевой диагностики
- Зона функциональной диагностики
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

1 этаж. Травматологический пункт (взрослое отделение):

- Зона врачей специалистов
- Зона лучевой диагностики
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

1 этаж. Травматологический пункт (детское отделение):

- Зона врачей специалистов
- Зона лучевой диагностики
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

2 этаж. Детская поликлиника:

- Зона педиатрического отделения
- Зона здорового ребенка
- Зона вакцинопрофилактики
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

2 этаж. Взрослая поликлиника:

- Зона терапевтического отделения
- Зона выдачи рецептов
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

3 этаж. Детская поликлиника:

- Зона врачей-специалистов
- Зона реабилитации
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

3 этаж. Взрослая поликлиника:

- Зона врачей-специалистов
- Зона функциональной диагностики
- Зона служебно-бытовых помещений

4 этаж. Детская поликлиника:

- Зона функциональной диагностики
- Зона лучевой диагностики
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

4 этаж. Детская стоматологическая поликлиника:

- Зона врачей специалистов
- Зона лучевой диагностики
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

4 этаж. Взрослая поликлиника:

- Зона профилактики
- Зона лучевой диагностики
- Зона вакцинопрофилактики
- Зона реабилитации
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

5 этаж. Взрослая поликлиника:

- Зона дневного стационара
- Зона административных и служебно-бытовых помещений

Примечание : объемно-планировочное распределение структурных подразделений по этажам определить в процессе проектирования, с учетом функционального зонирования.

5. Состав и площади помещений по функциональным подразделениям и вспомогательным службам.

Состав и площади помещений представлен в Таблице 5.1

Таблица 5.1

№	Зона/Кабинет	Площадь зоны (min) (с учетом общего кол-ва кабинетов)	Подзона	Площадь подзоны (min) (с учетом общего кол-ва кабинетов)*	Кабинет	Статус	Наличие отдельного кабинета	Кол-во	Min норматив по площади, м2*	Примечание
Подвал. Детская поликлиника										
0.01	Зона административных и служебно-бытовых помещений	328	-	-	Гардероб верхней одежды персонала	Вспом.	да	1	20	
0.02			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (женский)	Вспом.	да	1	70	
0.03			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (мужской)	Вспом.	да	1	30	
0.04			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды технического	Вспом.	да	1	15	

					персонала с душевой и туалетом					
0.05			-	-	Мастерская	Вспом.	да	1	18	
0.06			-	-	Медицинский архив	Функц.	да	1	30	
0.07			-	-	Комната приема пищи и отдыха персонала	Вспом.	да	1	30	
0.08			-	-	Помещение хранения мебели	Вспом.	да	1	20	
0.09			-	-	Помещение хранения оборудования	Вспом.	да	1	20	
0.10			-	-	Помещение хранения медицинского расходного материала	Вспом.	да	1	20	
0.11			-	-	Помещение хранения немедицинского расходного материала	Вспом.	да	1	20	
0.12			-	-	Помещение временного хранения отходов класса «Б»	Вспом.	да	1	4	
0.13			-	-	Помещение временного хранения отходов класса «Г»	Вспом.	да	1	4	
0.14			-	-	Помещение временного хранения грязного белья	Вспом.	да	1	8	
0.15			-	-	Помещение хранения чистого белья	Вспом.	да	1	10	
0.16			-	-	Туалет персонала	Вспом.	да	1	3	
0.17			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	Вспом.	да	1	6	
Подвал. Взрослая поликлиника										
0.18			-	-	Гардероб верхней одежды персонала	Вспом.	да	1	20	

0.19	Зона административных и служебно-бытовых помещений	328	-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (женский)	Вспом.	да	1	70	
0.20			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (мужской)	Вспом.	да	1	30	
0.21			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды технического персонала с душевой и туалетом	Вспом.	да	1	15	
0.22			-	-	Мастерская	Вспом.	да	1	18	
0.23			-	-	Медицинский архив	Вспом.	да	1	30	
0.24			-	-	Комната приема пищи и отдыха персонала	Вспом.	да	1	30	
0.25			-	-	Помещение хранения мебели	Вспом.	да	1	20	
0.26			-	-	Помещение хранения оборудования	Вспом.	да	1	20	
0.27			-	-	Помещение хранения медицинского расходного материала	Вспом.	да	1	20	
0.28			-	-	Помещение хранения немедицинского расходного материала	Вспом.	да	1	20	
0.29			-	-	Помещение временного хранения отходов класса «Б»	Вспом.	да	1	4	
0.30			-	-	Помещение временного хранения отходов класса «Г»	Вспом.	да	1	4	
0.31			-	-	Помещение временного	Вспом.	да	1	8	

					хранения грязного белья					
0.32			-	-	Помещение хранения чистого белья	Вспом.	да	1	10	
0.33			-	-	Туалет персонала	Вспом.	да	1	3	
0.34			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	Вспом.	да	1	6	
0.35	Зона ЦСО	121	-	-	Шлюз	Сопут.	да	1	3	
0.36			Грязная зона	34	Помещение приема и временного хранения нестерильных материалов	Функц.	да	1	12	
0.37					Помещение разборки и мытья инструментов	Функц.	да	1	18	
0.38					Помещение хранения уборочного инвентаря	Вспом.	да	1	4	
0.39			-	-	Санитарный шлюз персонала	Сопут.	да	1	4	
0.40			Чистая зона	30	Стерилизационная (помещение контроля и комплектации и упаковки чистых инструментов)	Функц.	да	1	26	
0.41					Помещение хранение уборочного инвентаря	Функц.	да	1	4	
0.42			-	-	Санитарный пропускник персонала	Функц.	да	1	8	
0.43			Стерильная зона	26	Стерилизационная	Вспом.	да	1	16	
0.44					Помещение хранения стерильного инструмента	Вспом.	да	1	10	
0.45			-	-	Экспедиционная	Функц.	да	1	12	

0.46			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих средств	Вспом.	да	1	4	
Подвал. Травматологический пункт (взрослое отделение)										
0.47	Зона административных и служебно-бытовых помещений	40	-	-	Гардероб верхней одежды персонала	Вспом.	да	1	10	
0.48			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (женский)	Вспом.	да	1	18	
0.49			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (мужской)	Вспом.	да	1	12	
Подвал. Травматологический пункт (детское отделение)										
0.50	Зона административных и служебно-бытовых помещений	40	-	-	Гардероб верхней одежды персонала	Вспом.	да	1	10	
0.51			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (женский)	Вспом.	да	1	18	
0.52			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (мужской)	Вспом.	да	1	12	
Подвал. Женская консультация										
0.53	Зона административных и служебно-бытовых помещений	60	-	-	Гардероб верхней одежды персонала	Вспом.	да	1	10	
0.54			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (женский)	Вспом.	да	1	18	
0.55			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом	Вспом.	да	1	12	

					мужской)					
0.56			-	-	Помещение хранения медицинского расходного материала	Вспом.	да	1	20	
Подвал. Детская стоматологическая поликлиника										
0.57	Зона административных и служебно-бытовых помещений	40	-	-	Гардероб верхней одежды персонала	Вспом.	да	1	10	
0.58			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (женский)	Вспом.	да	1	18	
0.59			-	-	Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом мужской)	Вспом.	да	1	12	
1 этаж. Детская поликлиника										
1.01	Фильтр-бокс	27	-	-	Фильтр-бокс	Функц.	да	1	15	
1.02			-	-	Тамбур	Вспом.	да	1	3	
1.03			-	-	Шлюз	Вспом.	да	1	3	
1.04			-	-	Туалет универсальный (в т.ч. для МГН)	Вспом.	да	1	6	
1.05	Зона дежурного врача	14	-	-	Кабинет дежурного врача	Функц.	да	1	14	
1.06	Зона приема анализов	44	-	-	Процедурная забора венозной крови	Функц.	да	1	12	
1.07			-	-	Процедурная забора капиллярной крови	Функц.	да	1	12	
1.08			-	-	Процедурная забора анализов на энтеробиоз	Функц.	да	1	12	
1.09			-	-	Помещение приема биоматериалов	Функц.	да	1	8	
1.10	Зона врачей специалистов	14	-	-	Кабинет унифицированного приема	Функц.	да	1	14	

1.11	Зона выдачи справок и направлений	14	-	-	Кабинет выдачи справок и направлений	Функц.	да	1	14	
1.12	Зона буфета готового питания	50	-	-	Буфет готового питания	Вспом.	да	1	50	
1.13	Зона администрации и служебно-бытовых помещений	185	-	-	Кабинет отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях	Вспом.	да	1	18	
1.14			-	-	Кабинет заведующего отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях	Вспом.	да	1	16	
1.15			-	-	Кабинет оформления платных услуг	Функц.	да	1	12	
1.16			-	-	Стойка информации на 2 рабочих места	Вспом.	нет	1	6	
1.17			-	-	Пост охраны	Вспом.	нет	1	3	
1.18			-	-	Гардеробная верхней одежды посетителей	Вспом.	да	1	30	
1.19			-	-	Зона комфортного ожидания	Вспом.	нет	2	20	
1.20			-	-	Помещение хранения медицинских расходных материалов	Вспом.	да	1	8	
1.21			-	-	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	Вспом.	да	1	6	

1.22			-	-	Туалет для посетителей(женский)	Вспом.	да	2	3	
1.23			-	-	Туалет для посетителей(мужской)	Вспом.	да	2	3	
1.24			-	-	Туалет для персонала (женский)	Вспом.	да	1	3	
1.25			-	-	Туалет для персонала (мужской)	Вспом.	да	1	3	
1.26			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	Вспом.	да	2	4	
1.27			-	-	Колясочная	Вспом.	да	1	20	
1 этаж. Взрослая поликлиника										
1.28	Зона дежурного врача	30	-	-	Кабинет дежурного врача	Функц.	да	1	12	
1.29			-	-	Манипуляционная дежурного врача	Сопут.	да	1	16	
1.30			-	-	Помещение хранения наркотических средств	Сопут.	да	1	2	
1.31	Зона приема анализов	44	Подзона забора крови	36	Процедурная забора крови	Функц.	да	1	12	
1.32					Процедурная внутримышечных инъекций	Функц.	да	1	12	
1.33					Помещение для регистрации проб	Функц.	да	1	12	
1.34			-	-	Помещение приема биоматериалов	Функц.	да	1	8	
1.35	Зона лучевой диагностики	30	-	-	Процедурная компьютерной томографии	Функц.	да	1	22	
1.36			-	-	Комната управления	Функц.	да	1	8	
1.37	Зона аптечного пункта	42	-	-	Аптечный пункт	Функц.	да	1	30	
1.38			-	-	Подсобное помещение	Вспом.	да	1	12	
1.39	Зона буфета	50	-	-	Буфет готового питания	Вспом.	да	1	50	

	готового питания									
1.40	Зона выдачи больничных листов	12	-	-	Кабинет выдачи больничных листов	Функц.	да	1	12	
1.41	Зона администрации и служебно-бытовых помещений	137	-	-	Гардероб верхней одежды посетителей	Вспом.	да	1	30	
1.42			-	-	Пультовая	Вспом.	да	1	15	
1.43			-	-	Пост охраны	Вспом.	нет	1	3	
1.44			-	-	Стойка информации на 3 рабочих места	Вспом.	нет	1	9	
1.45			-	-	Зона комфортного ожидания	Вспом.	нет	2	20	
1.46			-	-	Помещение хранения медицинских расходных материалов	Вспом.	да	1	8	
1.47			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	Вспом.	да	2	4	
1.48			-	-	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	Вспом.	да	1	6	
1.49			-	-	Туалет для посетителей(женский)	Вспом.	да	2	3	
1.50			-	-	Туалет для посетителей(мужской)	Вспом.	да	2	3	
1.51			-	-	Туалет для персонала (женский)	Вспом.	да	1	3	
1.52			-	-	Туалет для персонала (мужской)	Вспом.	да	1	3	
1 этаж. Травматологический пункт (взрослое отделение)										
1.53	Зона врачей специалистов	88	Подзона первичного приема	48	Кабинет первичного приема	Функц.	да	1	12	
1.54					Перевязочная гипсовая	Сопут.	да	1	16	
1.55					Помещение хранения гипса	Сопут.	да	1	4	
1.56					Перевязочная	Сопут.	да	1	16	

1.57			Подзона повторного приема	28	Кабинет повторного приема	Функц.	да	1	12	
1.58					Перевязочная	Сопут.	да	1	16	
1.59			-	-	Процедурная антирабическая	Функц.	да	1	12	
1.60	Зона лучевой диагностики	26	-	-	Кабинет рентгенодиагностики на 2 рабочих места	Функц.	да	1	26	
1.61	Зона администрации и служебно-бытовых помещений	187	-	-	Кабинет заведующего травматологическим пунктом	Функц.	да	1	16	
1.62			-	-	Кабинет старшей медицинской сестры	Вспом.	да	1	10	
1.63			-	-	Ординаторская	Вспом.	да	1	12	
1.64			-	-	Регистратура /Картохранилище	Вспом.	да	1	20	
1.65			-	-	Помещение хранения немедицинских расходных материалов	Вспом.	да	1	8	
1.66			-	-	Помещение хранения медицинских расходных материалов	Вспом.	да	1	20	
1.67			-	-	Зона комфортного ожидания	Вспом.	нет	3	20	
1.68			-	-	Помещение охраны	Функц.	да	1	10	
1.69			-	-	Комната приема пищи персонала	Функц.	да	1	12	
1.70			-	-	Туалет универсальный(в т.ч. для МГН)	Вспом.	да	1	6	
1.71			-	-	Туалет для персонала	Вспом.	да	1	3	
1.72			-	-	Туалет для посетителей (женский)	Вспом.	да	1	3	
1.73			-	-	Туалет для посетителей (мужской)	Вспом.	да	1	3	
1.74			-	-	Помещение хранения предметов	Вспом.	да	1	4	

					уборки и дезинфицирующих растворов					
1 этаж. Травматологический пункт (детское отделение)										
1.75	Зона врачей специалистов	92	Подзона первичного приема	50	Кабинет первичного приема	Функц.	да	1	14	
1.76					Перевязочная гипсовая	Сопут.	да	1	16	
1.77					Помещение хранения гипса	Сопут.	да	1	4	
1.78					Перевязочная	Сопут.	да	1	16	
1.79			Подзона повторного приема	30	Кабинет повторного приема	Функц.	да	1	14	
1.80					Перевязочная	Сопут.	да	1	16	
1.81			-	-	Процедурная антирабическая	Функц.	да	1	12	
1.82	Зона лучевой диагностики	38	-	-	Кабинет рентгенодиагностики на 2 рабочих места	Функц.	да	1	26	
1.83			-	-	Комната управления на 2 рабочих места	Вспом.	да	1	12	
1.84	Зона административных и служебно-бытовых помещений	167	-	-	Кабинет заведующего	Вспом.	да	1	16	
1.85			-	-	Кабинет старшей медицинской сестры	Вспом.	да	1	10	
1.86			-	-	Ординаторская	Вспом.	да	1	12	
1.87			-	-	Комната приема пищи персонала	Вспом.	да	1	12	
1.88			-	-	Регистратура /Картохранилище	Вспом.	да	1	20	
1.89			-	-	Помещение хранения медицинских расходных материалов	Вспом.	да	1	8	
1.90			-	-	Зона комфортного ожидания	Вспом.	нет	3	20	
1.91			-	-	Помещение охраны	Функц.	да	1	10	
1.92			-	-	Туалет универсальный (в т.ч. для МГН)	Вспом.	да	1	6	
1.93			-	-	Туалет для	Вспом.	да	1	3	

					персонала					
1.94			-	-	Туалет для посетителей (женский)	Вспом.	да	1	3	
1.95			-	-	Туалет для посетителей (мужской)	Вспом.	да	1	3	
1.96			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	Вспом.	да	1	4	
1 этаж. Женская консультация										
1.97	Зона врачей специалистов	80	-	-	Кабинет врача акушера-гинеколога со специализированным рабочим местом	Функц.	да	4	17	
1.98			-	-	Кабинет врача-терапевта	Функц.	да	1	12	
1.99	Зона лучевой диагностики	18	-	-	Кабинет УЗИ	Функц.	да	1	18	
1.100	Зона функциональной диагностики	12	-	-	Кабинет КТГ	Функц.	да	1	12	
1.101	Зона приема анализов	12	-	-	Процедурный кабинет	Функц.	да	1	12	
1.102	Зона выдачи больничных листов	12	-	-	Кабинет выдачи больничных листов	Функц.	да	1	12	
1.103	Зона администрации и служебно-бытовых помещений	163	-	-	Кабинет заведующего женской консультацией	Функц.	да	1	16	
1.104			-	-	Кабинет старшей медицинской сестры	Функц.	да	1	10	
1.105			-	-	Помещение для хранения медикаментов	Вспом.	да	1	8	
1.106			-	-	Гардеробная верхней одежды посетителей	Вспом.	да	1	15	
1.107			-	-	Комната охраны	Вспом.	да	1	10	
1.108			-	-	Стойка информации на 2 рабочих места	Вспом.	нет	1	6	

1.109			-	-	Зона комфортного ожидания	Вспом.	нет	2	20	
1.110			-	-	Санитарная комната	Вспом.	да	1	8	
1.111			-	-	Картохранилище	Вспом.	да	1	14	
1.112			-	-	Комната приема пищи	Вспом.	да	1	12	
1.113			-	-	Помещение хранения немедицинского расходного материала	Вспом.	да	1	8	
1.114			-	-	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	Вспом.	да	1	6	
1.115			-	-	Туалет для посетителей	Вспом.	да	1	3	
1.116			-	-	Туалет для персонала	Вспом.	да	1	3	
1.117			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	Вспом.	да	1	4	
2 этаж. Детская поликлиника										
2.01	Зона педиатрического отделения	98	-	-	Кабинет врача-педиатра	Функц.	да	7	14	
2.02	Зона здорового ребенка	28	-	-	Кабинет здорового ребенка	Функц.	да	1	14	
2.03					Помещение для кормления	Сопут.	да	1	14	
2.04	Зона вакцинопрофилактики	38	-	-	Прививочный кабинет	Функц.	да	1	12	
2.05					Процедурная БЦЖ/манту	Функц.	да	1	12	
2.06					Помещение хранения вакцин	Сопут.	да	1	14	
2.07	Зона административных и служебно-бытовых помещений	166	-	-	Кабинет заведующего педиатрическим отделением	Вспом.	да	1	16	
2.08			-	-	Кабинет старшей	Вспом.	да	1	10	

					медицинской сестры педиатрического отделения					
2.09			-	-	Комната приема пищи персонала	Вспом.	да	1	12	
2.10			-	-	Зона комфортного ожидания	Вспом.	нет	4	20	
2.11			-	-	Помещение хранения медицинского расходного материала	Вспом.	да	1	8	
2.12			-	-	Помещение хранения немедицинского расходного материала	Вспом.	да	1	8	
2.13			-	-	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	Вспом.	да	1	6	
2.14			-	-	Туалет для посетителей(женский)	Вспом.	да	2	3	
2.15			-	-	Туалет для посетителей(мужской)	Вспом.	да	2	3	
2.16			-	-	Туалет для персонала (женский)	Вспом.	да	1	3	
2.17			-	-	Туалет для персонала (мужской)	Вспом.	да	1	3	
2.18			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	Вспом.	да	2	4	
2 этаж. Взрослая поликлиника										
2.19	Зона терапевтического отделения	244	-	-	Кабинет врача общей практики	Функц.	да	14	12	
2.20			-	-	Манипуляционная врача общей практики	Сопут.	да	4	16	
2.21			-	-	Процедурный кабинет	Функц.	да	1	12	

2.22	Зона выдачи рецептов	12	-	-	Кабинет выдачи рецептов	Функц.	да	1	12	
2.23	Зона административных и служебно-бытовых помещений	172	-	-	Кабинет заведующего терапевтическим отделением	Вспом.	да	1	16	
2.24			-	-	Кабинет-врача методиста	Функц.	да	1	12	
2.25			-	-	Кабинет старшей медицинской сестры терапевтического отделения	Вспом.	да	1	10	
2.26			-	-	Медицинский пост на 2 рабочих места	Вспом.	нет	1	6	
2.27			-	-	Помещение хранения медицинского расходного материала	Вспом.	да	1	8	
2.28			-	-	Помещение хранения немедицинского расходного материала	Вспом.	да	1	8	
2.29			-	-	Зона комфортного ожидания	Вспом.	нет	4	20	
2.30			-	-	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	Вспом.	да	1	6	
2.31			-	-	Туалет для посетителей (женский)	Вспом.	да	2	3	
2.32			-	-	Туалет для посетителей (мужской)	Вспом.	да	2	3	
2.33			-	-	Туалет для персонала (женский)	Вспом.	да	1	3	
2.34			-	-	Туалет для персонала (мужской)	Вспом.	да	1	3	
2.35			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	Вспом.	да	2	4	

3 этаж. Детская поликлиника										
3.01	Зона врачей специалистов	168	Подзона врача-хирурга	46	Кабинет врача-хирурга	Функц.	да	1	14	
3.02					Асептическая перевязочная	Сопут.	да	1	16	
3.03					Септическая перевязочная	Сопут.	да	1	16	
3.04			Подзона врача-офтальмолога	64	Кабинет врача-офтальмолога	Функц.	да	1	14	
3.05					Диагностический кабинет врача-офтальмолога с темной комнатой	Сопут.	да	1	20	
3.06					Кабинет охраны зрения	Функц.	да	1	30	
3.07			Подзона врача-оториноларинголога	30	Кабинет врача-оториноларинголога	Функц.	да	1	14	
3.08					Манипуляционная врача-оториноларинголога	Сопутст.	да	1	16	
3.09			-	-	Кабинет врача травматолога-ортопеда	Функц.	да	1	14	
3.10			-	-	Кабинет врача-невролога	Функц.	да	1	14	
3.11	Зона реабилитации	162	Подзона ЛФК	90	Зал ЛФК на 10 человек	Функц.	да	1	50	
3.12					Раздевалка с душевой и туалетом	Сопут.	да	2	16	
3.13					Комната инструктора ЛФК	Функц.	да	1	8	
3.14			Подзона физиотерапии	32	Кабинет физиотерапии на 2 кушетки	Функц.	да	1	12	
3.15					Подсобное помещение	Сопут.	да	1	6	
3.16					Кабинет врача-физиотерапевта	Функц.	да	1	14	
3.17			-	-	Кабинет массажа на 2 кушетки	Функц.	да	1	16	
3.18			-	-	Ванный зал на 2 ванны	Функц.	да	1	18	
3.19			-	-	Раздевалка	Сопут.	да	1	6	
3.20	Зона административных и служебно-бытовых	108	-	-	Помещение хранения медицинского расходного	Вспом.	да	1	8	

	помещений				материала					
3.21			-	-	Помещение хранения немедицинского расходного материала	Вспом.	да	1	8	
3.22			-	-	Зона комфортного ожидания	Вспом.	нет	3	20	
3.23			-	-	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	Вспом.	да	1	6	
3.24			-	-	Туалет для посетителей(женский)	Вспом.	да	2	3	
3.25			-	-	Туалет для посетителей(мужской)	Вспом.	да	2	3	
3.26			-	-	Туалет для персонала(женский)	Вспом.	да	1	3	
3.27			-	-	Туалет для персонала(мужской)	Вспом.	да	1	3	
3.28			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	Вспом.	да	2	4	
3 этаж. Взрослая поликлиника										
3.29	Зона врачей-специалистов	170	Подзона врача-хирурга	44	Кабинет врача-хирурга	Функц.	да	1	12	
3.30					Асептическая перевязочная	Сопут	да	1	16	
3.31					Септическая перевязочная	Сопут.	да	1	16	
3.32			Подзона врача-уролога	30	Кабинет врача-уролога	Функц.	да	1	12	
3.33					Манипуляционная врача-уролога	Сопут	да	1	16	
3.34					Слив	Сопут	да	1	2	
3.35			Подзона врача-офтальмолога	32	Кабинет врача-офтальмолога	Функц.	да	1	12	
3.36					Диагностический кабинет врача- офтальмолога с темной комнатой	Сопут.	да	1	20	

3.37			Под-зона врача отола-ринго-лога	28	Кабинет врача-оториноларин-голога	Функц.	да	1	12	
3.38					Манипуляци-онная врача-оториноларин-голога	Сопут.	да	1	16	
3.39			-	-	Кабинет врача-невролога	Функц.	да	1	12	
3.40			-	-	Кабинет врача-эндокринолога	Функц.	да	1	12	
3.41			-	-	Кабинет врача-кардиолога	Функц.	да	1	12	
3.42	Зона функциональ-ной диагностики	36	-	-	Кабинет СМАД и СМ ЭКГ	Функц.	да	1	12	
3.43					Кабинет ФВД	Функц.	да	1	12	
3.44					Кабинет ЭКГ	Функц.	да	1	12	
3.45	Зона администра-тивных и служебно-бытовых помещений	168	-	-	Зона комфорт-ного ожидания	Вспом.	нет	6	20	
3.46			-	-	Помещение хранения медицинского расходного материала	Вспом.	да	1	8	
3.47			-	-	Помещение хранения немедицин-ского расходного материала	Вспом.	да	1	8	
3.48			-	-	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	Вспом.	да	1	6	
3.49			-	-	Туалет для посетителей (женский)	Вспом.	да	2	3	
3.50			-	-	Туалет для посетите-лей(мужской)	Вспом.	да	2	3	
3.51			-	-	Туалет для персонала (женский)	Вспом.	да	1	3	
3.52			-	-	Туалет для персо-нала(мужской)	Вспом.	да	1	3	
3.53			-	-	Помещение хранения предметов уборки и	Вспом.	да	2	4	

					дезинфицирующих растворов					
4 этаж. Детская стоматологическая поликлиника										
4.01	Зона врачей-специалистов	90	-	-	Кабинет врача-стоматолога на 3 установки	Функц.	да	1	34	
4.02			-	-	Кабинет врача-ортодонта	Функц.	да	1	14	
4.03			-	-	Кабинет консультативного приема врача-хирурга	Функц.	да	1	12	
4.04			-	-	Операционная	Функц.	да	1	20	
4.05			-	-	Предоперационная	Сопут.	да	1	6	
4.06			-	-	Шлюз	Сопут.	да	1	4	
4.07	Зона лучевой диагностики	14	-	-	Кабинет врача-стоматолога с дентальным радиовизиографом	Функц.	да	1	14	
4.08	Зона стерилизации	6	-	-	Стерилизационная	Функц.	да	1	6	
4.09	Зона административных и служебно-бытовых помещений	106	-	-	Кабинет заведующего детским стоматологическим отделением	Функц.	да	1	16	
4.10			-	-	Кабинет старшей медицинской сестры	Функц.	да	1	10	
4.11			-	-	Помещение хранения медикаментов	Сопут.	да	1	6	
4.12			-	-	Комната приема пищи и отдыха персонала	Вспом.	да	1	20	
4.13			-	-	Регистратура/картохранилище	Функц.	да	1	15	
4.14			-	-	Стойка информации	Вспом.	нет	1	3	
4.15			-	-	Зона комфортного ожидания	Вспом.	нет	1	20	
4.16			-	-	Туалет универсальный (в т.ч. для МГН)	Вспом.	да	1	6	
4.17			-	-	Туалет (женский)	Вспом.	да	1	3	
4.18			-	-	Туалет (мужской	Вспом.	да	1	3	

4.19			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	Вспом.	да	1	4	
4.20	**4 этаж. Детская поликлиника**									
4.21	Зона лучевой диагностики	52	-	-	Кабинет УЗИ	Функц.	да	1	18	
4.22			-	-	Кабинет рентгенодиагностики на 2 рабочих места	Функц.	да	1	26	
4.23			-	-	Комната управления	Сопут.	да	1	8	
4.24	Зона функциональной диагностики	24	-	-	Кабинет ФВД	Функц.	да	1	12	
4.25			-	-	Кабинет ЭКГ	Функц.	да	1	12	
4.26	Зона административных и служебно-бытовых помещений	170	-	-	Кабинет заведующего филиалом	Функц.	да	1	16	
4.27			-	-	Приемная	Сопут.	да	1	10	
4.28			-	-	Кабинет старшей медицинской сестры	Функц.	да	1	10	
4.29			-	-	Помещение хранения медикаментов	Сопут.	да	1	10	
4.30			-	-	Кабинет заведующего хозяйством	Функц.	да	1	12	
4.31			-	-	Конференц-зал	Функц.	да	1	50	
4.32			-	-	Зона комфортного ожидания	Вспом.	нет	2	20	
4.33			-	-	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	Вспом.	да	1	6	
4.34			-	-	Туалет для посетителей (женский)	Вспом.	да	1	3	
4.35			-	-	Туалет для посетителей(мужской)	Вспом.	да	1	3	
4.36			-	-	Туалет для персонала(женский)	Вспом.	да	1	3	
4.37			-	-	Туалет для персонала(мужской)	Вспом.	да	1	3	
4.38			-	-	Помещение хранения предметов уборки и	Вспом.	да	1	4	

					дезинфицирующих растворов					
4 этаж. Взрослая поликлиника										
4.39	Зона лучевой диагностики	105	-	-	Кабинет рентгенодиагностики на 2 рабочих места	Функц.	да	1	26	
4.40			-	-	Кабинет рентгенодиагностики U-дуга	Функц.	да	1	16	
4.41			-	-	Комната управления на 2 рабочих места	Сопут.	да	1	12	
4.42			-	-	Процедурная маммографии	Функц.	да	1	15	
4.43			-	-	Кабинет УЗИ	Функц.	да	2	18	
4.44	Зона вакцинопрофилактики	26	-	-	Кабинет вакцинопрофилактики	Функц.	да	1	12	
4.45			-	-	Помещение хранения вакцин	Сопут.	да	1	14	
4.46	Зона профилактики	67	-	-	Кабинет доврачебного приема	Функц.	да	1	12	
4.47			-	-	Кабинет забора крови	Функц.	да	1	12	
4.48			-	-	Кабинет ЭКГ	Функц.	да	1	12	
4.49			-	-	Смотровая	Функц.	да	1	16	
4.50			-	-	Кабинет врача-терапевта	Функц.	да	1	12	
4.51			-	-	Медицинский пост	Вспом.	нет	1	3	
4.52	Зона реабилитации	148	Подзона ЛФК	82	Зал ЛФК на 10 человек	Функц.	да	1	50	
4.53					Раздевалка с душевой и туалетом	Сопут.	да	2	12	
4.54					Комната инструктора ЛФК	Функц.	да	1	8	
4.55			Подзона физиотерапии	50	Кабинет физиотерапии на 5 кушеток	Функц.	да	1	30	
4.56					Подсобное помещение	Сопут.	да	1	8	
4.57					Кабинет врача-физиотерапевта	Функц.	да	1	12	

4.58			-	-	Кабинет массажа на 2 кушетки	Функц.	да	1	16	
4.59	Зона административных и служебно-бытовых помещений	48	-	-	Помещение хранения немедицинского расходного материала	Функц.	да	1	8	
4.60			-	-	Помещение хранения медицинского расходного материала	Функц.	да	1	8	
4.61			-	-	Туалет универсальный (в т.ч. МГН)	Вспом.	да	1	6	
4.62			-	-	Туалет для посетителей (женский)	Вспом.	да	2	3	
4.63			-	-	Туалет для посетителей(мужской)	Вспом.	да	2	3	
4.64			-	-	Туалет для персонала(женский)	Вспом.	да	1	3	
4.65			-	-	Туалет для персонала(мужской)	Вспом.	да	1	3	
4.66			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	Вспом.	да	2	4	
5 этаж. Взрослая поликлиника										
5.01	Зона дневного стационара	125	-	-	Кабинет врача-терапевта	Функц.	да	1	12	
5.02			-	-	Процедурный кабинет	Вспом.	да	1	12	
5.03			-	-	Палата на 2 койки	Функц.	да	5	16	
5.04			Подзона административных и служебно-бытовых помещений	21	Медицинский пост	Вспом.	нет	1	3	
5.05					Помещение хранения медицинского расходного материала	Вспом.	да	1	8	
5.06					Помещение хранения предметов	Вспом.	да	1	4	

					уборки и дезинфицирующих растворов					
5.07					Туалет универсальный (в т.ч. для МГН)	Вспом.	да	1	6	
5.08	Зона административных и служебно-бытовых помещений	170	-	-	Кабинет заведующего филиалом	Функц.	да	1	16	
5.09			-	-	Приемная	Сопут.	да	1	10	
5.10			-	-	Кабинет старшей медицинской сестры	Функц.	да	1	10	
5.11			-	-	Помещение хранения медикаментов	Сопут.	да	1	6	
5.12			-	-	Помещение хранения наркотических средств	Сопут.	да	1	4	
5.13			-	-	Кабинет заведующего хозяйством	Вспом.	да	1	12	
5.14			-	-	Комната приема пищи персонала	Вспом.	да	1	12	
5.15			-	-	Комната отдыха персонала	Вспом.	да	1	12	
5.16			-	-	Конференц-зал	Функц.	да	1	50	
5.17			-	-	Помещение хранения медицинского расходного материала	Вспом.	да	1	8	
5.18			-	-	Помещение хранения немедицинского расходного материала	Вспом.	да	1	8	
5.19			-	-	Туалет для посетителей (женский)	Вспом.	да	2	3	
5.20			-	-	Туалет для посетителей(мужской)	Вспом.	да	2	3	
5.21			-	-	Туалет для персонала(женский)	Вспом.	да	1	3	
5.22			-	-	Туалет для	Вспом.	да	1	3	

					персо-нала(мужской)					
5.23			-	-	Помещение хранения предметов уборки и дезинфициру-ющих раство-ров	Вспом.	да	1	4	

Расчетная площадь, не менее, м^2*	5 266,0 м^2
Общая площадь объекта , м^2*	13 165,0 м^2

*Общая площадь будет определена в процессе проектирования с учётом перечисленных в здании помещений и при условии соблюдения требования нормативных документов. Для помещений с отделкой HPL панелями, площадь должна быть рассчитана с учетом подсистемы.

Технические и вспомогательные помещения не отображаются в представленной таблице. Данные помещения будут учтены при разработке проектной документации.

6. Схема расположения структурных подразделений и помещений по этажам

Архитектурно-планировочные решения выполнить в соответствии со схемой расположения структурных подразделений и помещений по этажам, представленной в Приложении № 1 к Медико-технологическому заданию.

7. Основные требования к организации потоков персонала и пациентов в разрезе функциональных и вспомогательных зон

Планировочная структура здания должна обеспечивать поточность (последовательность) технологических процессов, оптимизацию путей движения основных потоков персонала, больных, материалов с целью минимизации их протяженности и удобства больных, посетителей и персонала.

Персонал входит в поликлинику, снимает верхнюю одежду в гардеробе для верхней одежды персонала, проходит в гардеробы для рабочей и домашней одежды, оборудованные шкафами на 2 отсека с двумя запираемыми дверями, переодевается в рабочую одежду и поднимается по внутренней лестнице на первый этаж и при необходимости далее на нужный этаж в рабочие кабинеты. В гардеробах для рабочей и домашней одежды организованы душевые и туалеты. В душевых предусмотреть устройство стеклянных защитных дверок для защиты от попадания воды на пол.

Для персонала предусмотрены помещения отдыха и приема пищи.

Посетители с условно «здоровыми» детьми входят в поликлинику через вестибюль, раздевшись в гардеробе при вестибюле, направляются на необходимый этаж с помощью лифта или по лестнице.

Вход для посетителей с условно «больными» детьми организован через фильтр-бокс.

На всех этажах поликлиники предусматриваются зоны комфортного ожидания, где пациенты могут подождать приема врача в комфортных условиях.

На 1-м этаже поликлиники предусматривается организация буфета готового питания, в котором посетители могут в комфортных условиях провести время и принять пищу.

Типовые требования к планировке в целях комфорта пациентов

1. Вестибюль

– наличие санитайзера;

– устройство бахиломатов в количестве не менее 2 штук в непосредственной близости ко входу (возможно размещение в тамбуре);

– наличие корзины (бака) для использованных бахил;

– размещение в вестибюле ворсовых ковриков с прорезиненным основанием для ограничения распространения грязи и влаги с улицы, чтобы пол при соприкосновении с влагой оставался нескользким, для отделки используются материалы с коэффициентом трения не менее R9;

– наличие рамки металлоискателя.

2. Гардероб для посетителей

– располагается в непосредственной близости от входа в здание;

– имеет максимально открытую и просматриваемую планировку;

– вблизи от гардероба располагаются автоматические диспенсеры для бахил;

– обязательно наличие минимум 1 ростового зеркала рядом;

– при наличии возможности размещение рядом с гардеробом диванов, пуфов или банкеток.

– наличие рядом пеленальных столиков.

3. Стойка информации

– располагается на первом этаже и видна от входа в здание;

– имеет максимально открытую и просматриваемую планировку;

– вблизи стойки располагаются инфоматы и зона комфортного ожидания (мягкие диваны, пурифайер);

– возможно включение дашбордов для отображения справочной информации, расписания врачей и т.п.;

– размещение рядом промостоек с информационными материалами (листовками, буклетами);

– наличие часов возле стойки;

– наличие зоны обратной связи (телефон для связи с главным врачом (заведующим филиалом), стол с письменными принадлежностями, ящик для обращений);

– за стойкой информации размещается панно «Моя поликлиника» со светодиодной подсветкой по периметру;

– дополнительный комфорт для детей (игровая зона, телевизор).

4. Буфет готового питания

– расположен рядом с входной группой;

– оборудован местами для комфортного приема пищи;

– оборудован барной стойкой и оборудованием (шкафами холодильными, микроволновой печью, кофемашиной, электрокипятильником, контактным грилем, модулем с мойкой и мусорным контейнером, модулями с ящиками, холодильными шкафами, встраиваемыми холодильными витринами);

– на одной из стен предусматривается нанесение рисунка методом настенной печати (согласно «Требования к улучшенной наружной и внутренней отделке московских городских поликлинию», Приложение №5 к Медико-технологическому заданию).

5. Зона комфортного ожидания

– организовывается на каждом этаже, на котором осуществляется прием пациентов; желательно размещение максимально близко к кабинетам с наибольшими потоками пациентов, стойке информации;

– зона комфортного ожидания оборудуется удобной и лаконичной мебелью (пуфы, диваны), пурифайерами со стаканчиками;

– в зоне ожидания должны быть предусмотрены: инфоматы (первый этаж рядом со стойкой информации обязательно, также возможно рядом с медпостами на этаже участковой

службы и зоны профилактики), дашборды, телевизионные экраны в количестве 2 штук, плакаты или стенды с полезной информацией, wi-fi, настенная зарядная станция для зарядки мобильных устройств и т.п.

– зона комфортного ожидания так же включает в себя: пеленальные столы на каждом этаже (по потребности, но не менее 2 в каждом крыле), мягкий игровой набор, игровое оборудование (ростомер).

Требования к внутренней и внешней навигации указаны в Приложении №7 к Медико-технологическому заданию.

Типовые требования к планировке в целях комфорта персонала

1. Гардероб для персонала:

– располагается в непосредственной близости от служебного входа в здание;

– для хранения уличной одежды организуется отдельный гардероб;

– для хранения личной и специальной одежды, личной и специальной обуви организуется отдельный гардероб со шкафчиками из расчета один шкаф на 1 сотрудника, разделённый перегородкой для хранения личной и специальной одежды;

– для удобства переодевания предусматривается наличие банкеток.

2. Комната отдыха/приема пищи персонала:

– располагается, как правило, на последнем этаже или в подвале (при наличии). При наличии возможности может располагаться также на других этажах;

– представляет собой зону комфортного пребывания, совмещенную с блоком приема пищи;

– комната отдыха персонала оборудуется удобной мебелью;

– комната приема пищи оборудуется необходимым оборудованием и мебелью для приема и хранения пищи.

3. Размещение вспомогательных помещений, используемых персоналом, вблизи соответствующих функциональных помещений в целях минимизации перемещения персонала по зданию включает:

– медицинский архив (располагается на последнем этаже или в середине здания, рядом с кабинетами с наибольшим количеством посетителей);

– медицинский пост (расположение на этаже с терапевтическим отделением, этаже кабинетов врачей-специалистов, а также в зоне профилактики);

– туалеты для персонала располагаются на каждом этаже.

4. Врачи и медицинские сестры отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях (отделения профилактики) работают в лицензированных медицинских кабинетах на территории образовательных организаций, прием в здании поликлиники не ведут.

Требования к помещениям лучевой диагностики

Проектирование необходимо выполнить в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2523-09 (и прочих документов по обеспечению и организации радиационной безопасности).

Предусмотреть рентгеновскую защиту от ИИИ процедурных лучевой диагностики, согласно расчетам, выполненным лицензированной организацией.

При разработке проектной документации основываться на технических характеристиках применяемого оборудования. Получить от производителя заключение о наличии или отсутствии в аппарате (рентгенографической установке, компьютерном томографе или U-дуге) заземляющего проводника и общей шины заземления (контура повторного заземления). При наличии гарантии производителя безопасной работы при подключении без шины заземления разрабатывать проектную документацию без общей шины заземления (контура повторного заземления) в соответствии с требованиями п.10.5 СанПин 2.6.1.1192-03.

Учитывать, что маммографы, а также прочие электроприборы и аппараты (дентальные, палатные и т.д.) допускается присоединять к заземлению через штепсельные розетки с дополнительным заземляющим контактом (евростандарт).

В случае необходимости устройства дополнительной полосы заземления необходимо согласовывать проектные решения с Департаментом здравоохранения города Москвы.

Предусмотреть установку защитных деревянных (МДФ) экранов на приборы отопления.

Согласовать рабочую документацию в ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ».

Требования к физиотерапевтическим кабинетам

Предусмотреть установку защитных деревянных (МДФ) экранов на приборы отопления.

Предусмотреть проектом установку щитков управления для каждой физиотерапевтической кабины и общего щита управления на кабинет возле рабочего места медсестры.

Предусмотреть в физиотерапевтическом кабинете запотолочные закладные детали для установки подвесных «ширм» (кабин).

Требования к типовым отделочным решениям

Предусмотреть отделку в соответствии с «Требованиями к улучшенной наружной и внутренней отделке московских городских поликлиник» (Приложение № 5 к Медико-технологическому заданию).

Все применяемые отделочные материалы должны выдерживать обработку согласно «Федеральным клиническим рекомендациям по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях».

Проект раскладки напольного и потолочного покрытия должен быть согласован с Заказчиком, Департаментом здравоохранения города Москвы и ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения ДЗМ».

Требования к интерьерным решениям.

Интерьерные решения должны учитывать специфику функционального назначения объекта, в т.ч. ростовозрастные особенности посетителей и быть удобными для персонала, в соответствии с Приложением №5 к Медико-технологическому заданию.

При проектировании необходимо учитывать обязательность устройства максимальной высоты потолков - не менее 240 см в коридорах этажей, где расположены кабинеты приема пациентов, 260 см в кабинетах приема и не менее 220 см в помещениях подвала и технического этажа. При невозможности соблюдения указанной высоты потолков необходимо дополнительное согласование проектных решений Департаментом здравоохранения города Москвы и ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения ДЗМ».

Габариты дверного проема принимаются:

- для доступа в лечебные кабинеты ширина проема в свету не менее 1,1 м;
- для доступа в туалеты МГН ширина проема в свету не менее 1,0 м;
- для доступа в туалеты и душевые ширина проема в свету не менее 0,8 м;
- ширина проемов в свету входных групп не менее 2,2 м, высота не менее 2,3 м;
- ширина дверного проема технических помещений принимается в соответствии с нормативными документами.

Габариты дверного проема принимаются в свету (размер проема с учетом установленной дверной коробки и открытого дверного полотна).

Возможность увеличения дверных проемов необходимо подтвердить расчетной конструктивной схемой и в случае необходимости произвести их усиление.

Светильники необходимо предусмотреть встроенные (низкое энергопотребление, отсутствие мерцания (коэффициент пульсации - менее 1%), долгий срок службы, высокий световой поток, рассеиватели и отражатели, обеспечение нормативных показателей освещенности, уровней естественного и искусственного освещения, при комфортной и экономичной эксплуатации для каждого помещения).

Проектными решениями предусматривать расположение всех решеток системы вентиляции и кондиционирования на потолках только в зоне подшивки ГКЛ. На потолочные панели внутри светильников допускается устанавливать только датчики пожарной сигнализации;

Предусмотреть облучатели-рециркуляторы во всех медицинских кабинетах, зонах комфортного ожидания, коридорах, гардеробах и т.п. В режимных кабинетах предусмотреть облучатели открытого и закрытого типа. Предусматривать для них подключение к электросети в соответствии с типом облучателя. Для облучателей открытого типа предусмотреть размещение в соседнем помещении (зоне) предупреждающей таблички «Не входить» с соответствующим подключением к сети и ее включением во время работы облучателя. Предусматривать такие таблички с наружной стороны всех помещений, где предусмотрено использование облучателя открытого типа.

Мебель должна отвечать следующим требованиям, а также требованиям Приложения №4 к Медико-технологическому заданию:

- долговечность: наибольший срок эксплуатации изделий из равных аналогов;
- безотказность: сведения в декларации или положительный опыт использования аналогов;
- ремонтопригодность: наличие взаимозаменяемых, унифицированных элементов;
- износостойкость: наличие защитных покрытий, ножки изделий, торцевые элементы; места сопряжения поверхностей и различных материалов устойчивы к воздействию воды, механическим и химическим воздействиям;
- свето- и термостойкость, стойкость к истиранию;
- удобство пользования;
- масса и габариты с возможностью перемещения;
- гигиеничность, минимальная загрязняемость и легкость очистки из равных аналогов;

– без резных украшений;

– преимущественно облицовка пластиками;

– эстетичность: форма, цвет, состояние поверхностей, сочетание элементов, совместимость форм и деталей должны учитывать психологические, функциональные, ростовозрастные особенности посетителей и персонала;

– использование различных оттенков древесной породы, различных оттенков белого, теплых и холодных оттенков одного цвета в одном помещении не допускается;

– безопасность;

– наличие сертификатов и деклараций соответствия;

– при использовании ДСП или аналога, фанеры и т.п. класс эмиссии плит – Е1, использование мягких древесноволокнистых плит не допускается;

– соответствие нормативным требованиям к качеству (стандартам).

Закладывать проектом все ревизионные лючки скрытого типа. Для ДГП в местах общего пользования ревизионные лючки должны быть выполнены с замком.

При разработке раздела ТХ выполнять расстановку мебели/оборудования с учетом фартуков вокруг раковин, мебель не должна попадать в данную зону. Размер фартука должен соответствовать следующим требования: высота не менее 1600 мм, ширина с учетом необходимости обеспечения не менее 200 мм от края раковины. Для обрамления фартука и узлов сопряжения плитка/плитка (в углах) использовать L-образный профиль (хром, алюминий) под плитку. При отделке стен с использование hpl-панелей фартук вокруг раковины не устанавливается.

8. Основные параметры зон в соответствии со стандартом «Московская поликлиника».

В соответствии со стандартом «Московская поликлиника» осуществляется комплекс мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности пациентов обслуживанием в медицинской организации.

Комплекс реализуемых мероприятий по повышению удовлетворенности пациентов оказанием медицинской помощи в медицинской организации включает:

– повышение комфортности условий предоставления медицинских услуг;

– повышение информированности пациентов.

Повышение комфортности условий предоставления медицинских услуг обеспечивается проведением следующих мероприятий:

– реализацией Приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 26.10.2016 № 872 "Об утверждении Методических рекомендаций по реализации мероприятий «Московский стандарт детской поликлиники» и критериев оценки устойчивости его внедрения";

– реализацией приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 06.04.2016 №293 (ред. от 27.11.2019 №1022) "Об утверждении Методических рекомендаций по реализации мероприятий «Московский стандарт поликлиник» и критериев оценки устойчивости его внедрения";

– созданием в медицинских организациях зон комфортного пребывания, оснащенных, пурифайерами, удобной мягкой мебелью, телевизионными экранами, инфоматами, настенными зарядными станциями для зарядки мобильных устройств.

На территории поликлиники необходимо запроектировать колясочную (специально отведенное место на уровне первого этажа здания, где посетители могут поставить детские коляски, санки, велосипеды и другие транспортные средства). При проектировании рекомендуется выбирать пространство, прилегающее к зданию рядом с входом, а также предусмотреть остекление и крышу по периметру вдоль пола специальный поручень для надежного крепления транспортных средств. Колясочная должна быть рассчитана на одновременное размещение не менее 20 детских колясок.

Размещение кабинетов по этажам соответствует логике: чем выше востребованность кабинета, тем ниже он расположен. на первом этаже располагаются кабинеты с максимальной посещаемостью – забор анализов, кабинет дежурного врача, на втором этаже – участковая служба, далее – врачи- специалисты и кабинеты функциональной и лучевой диагностики, выше – отделение профилактики, зона реабилитации, дневного стационара и административные кабинеты.

Пультовую/пост охраны необходимо разместить максимально близко к входу и предусмотреть наличие тревожной сигнализации. Обеспечить транзит видео, СКУД и громкой связи на пост охраны и пультовую с территории поликлиники (входные ворота и калитки).

Стойка информации располагается в приветственной зоне. Конструктивно стойка не имеет острых углов, а ее поверхность — ниш и выступающих элементов. С торцевой стороны располагается фасадная панель уменьшенной высоты для упрощения доступа маломобильных пациентов. Поверхность стойки окрашивается в белый цвет.

В приветственной зоне рядом со стойкой информации располагается пространство для ожидания посетителей, оборудованное всем необходимым: инфоматами для записи и распечатки талонов на прием, удобными лаконичными диванами и пуфами простых форм.

В зоне ожидания должен быть расположен информационный стенд с контактными данными поликлиники и её руководителей, там же — информация о записи на приём и важные телефоны для связи. Освещение пространства спокойное и рассеянное.

Кабинеты врачей-специалистов, лучевой диагностики размещаются смежно с сопутствующими им помещениями и имеют с ними непосредственную связь.

Во всех кабинетах приема пациентов предусматриваются контейнеры для отходов класса А и Б (ведра педальные) в необходимом количестве (отражаются в разделе «Технологические решения» проектной документации). Светильники локального освещения для удобства реализации лечебного процесса предполагаются встроенные (светодиодные лампы, цветовая температура 4000 К) в стену над кушеткой или мобильные (светодиодные лампы, цветовая температура 4400 К), в зависимости от необходимого функционала. Для комфортного рабочего процесса рабочие места должны быть оснащены настольными лампами, зарядными устройствами, эргономичными ковриками для мыши, подставками под ноги. Для соблюдения гигиены у раковин в рабочих кабинетах должны располагаться бесконтактные диспенсеры для мыла и антисептика, диспенсеры для одноразовых полотенец, масок и перчаток, в туалетах пациентов и персонала предусматриваются бесконтактные диспенсеры для мыла и антисептика, диспенсеры для одноразовых полотенец.

Размещение оборудования и мебели в помещениях должно обеспечивать свободный доступ к пациенту и доступность для уборки, эксплуатации и обслуживания.

Для длительного ожидания необходимо предусмотреть на этажах зоны с мягкой мебелью — как в зоне приветствия.

Мебель позволяет создать в поликлинике максимально комфортные условия для пациентов. Для медицинского учреждения подбирается мебель, которая позволяет делать качественную влажную уборку помещения: мебель полностью прилегает к полу, чтобы под ней не скапливалась пыль или имеет высокие ножки, под которыми без труда протирается пол. В приветственной зоне размещаются пуфики и комфортные диваны. Мебель со спинками предназначена для мест ожидания. Рекомендуется в каждой зоне использовать мебель одного стиля и принципов конструкции.

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность сидений (стулья, скамьи, банкетки и др.) для пациентов и персонала должна быть изготовлена из материалов с низкой теплопроводностью.

9. Перечень и количество медицинского оборудования и мебели в соответствии со стандартом оснащения кабинетов

Поликлинику оснастить в соответствии с Перечнем медицинского оборудования и мебели, представленным в Приложении № 2 к Медико-технологическому заданию и Приложении № 4 «Требования к мебели, предметам интерьера и медоборудованию (имиджевые позиции)».

Допускается корректировка перечня оборудования в процессе проектирования с учетом требований нормативной документации, а также при условии, что качество предусмотренных в перечне (представленном на рассмотрение по результатам проектирования) позиций является улучшенным по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в перечне (Приложение № 2).

Особые требования к размещению оборудования, особенностям его подключения указаны в Приложении № 3 к Медико-технологическому заданию.

Полную, покомнатную спецификацию технологического оборудования и мебели (раздел «Технологические решения») необходимо разработать и согласовать с Департаментом здравоохранения Москвы и ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения ДЗМ».

10. Общие и специальные требования в соответствии с нормативными документами.

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (п. 6) проектируемый объект относится к 2 классу (средняя значимость).

Обеспечить соблюдение требований СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

Классы чистоты и тепло-влажностный режим помещений принять в соответствии с СП 2.1.3678-20.

Предусмотреть устройство вентилируемой фасадной системы. Разработать архитектурно-градостроительное решение.

Предусмотреть системы информационной навигации, опираясь на «Регламент навигационной и информационной системы» (Приложение № 7 к Медико-технологическому заданию).

Предусмотреть мероприятия по благоустройству (с учетом требований для МГН) прилегающей территории в пределах границ землеотвода с обязательным соблюдением требований СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, СП 59.13330.2020 и нормами с организацией подходов и подъездов к зданию, устройств и оборудования. Предусмотреть систему наружного освещения. Проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями к благоустройству территорий городских поликлиник (Приложение № 8 к Медико-технологическому заданию).

Разработку документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"» и др. действующими на территории РФ на момент проектирования нормативными документами.

Требования к составу сметной документации – сметную документацию разработать в двух уровнях цен: в базовых ценах 2000 года по ТСН-2001 и текущем уровне цен на момент выпуска документации.

Документация передается заказчику на бумажном носителе в переплетенном виде в 4 (четырех) экземплярах и одном экземпляре на электронном носителе в редактируемых форматах и формате .pdf.

Архитектурно-планировочные решения, решения по устройству фасадов, отделке и благоустройству территории необходимо согласовать с Департаментом здравоохранения города Москвы перед подачей документации в экспертизу.

Требования к обеспечению доступа маломобильных групп населения.

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» руководствуясь:

– Законом г. Москвы от 17 января 2001 г. № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы»;

– СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

– МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства г. Москвы»;

– ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования.»

ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»

Создать комфортную среду пребывания врачей и пациентов, а также лиц, относящихся к маломобильным группам населения. Предусмотреть кнопку вызова персонала для МГН в туалете, перед тамбуром и перед пандусом.

Требования к временному хранению отходов (классам Б, Г)

Предусмотреть помещения для временного хранения медицинских отходов. Медицинские отходы должны быть собраны в маркированные емкости в соответствии со своей классификацией, упаковываться в специальную тару и выноситься в места централизованного сбора для последующего вывоза на утилизацию, согласно действующим нормативным документам.

Временное хранение отходов класса А предусматривать вне здания поликлиники, на прилегающей территории.

В пределах территории учреждения предусмотреть места централизованного сбора отходов различного класса опасности.

Требования к вертикальному транспорту

Провести устройство лифтов в медицинском исполнении с частотным регулированием привода без машинного отделения, с учетом доступности для МГН и, при необходимости, для перевозки пожарных подразделений. Типа OTIS или аналог.

Обеспечить выполнение требований ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

При проектировании необходимо предусмотреть:

- защиту от вибраций;
- шумозащиту;
- необходимое количество кабин;
- скорость движения;
- управление лифтами;
- аэродинамические параметры кабин;
- надежность конструктивных решений;
- пожарную безопасность кабин;
- энергосбережение;

Таблица 10.1. – Требования к пассажирскому лифту с возможностью перевозки МГН.

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1	2	3
ТРЕБОВАНИЯ К НОВОМУ ЛИФТОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ		
1	Тип лифта	Пассажирский лифт, с возможностью перевозки МГН
2	Грузоподъемность, кг	В соответствии с данными завода-изготовителя
3	Скорость движения кабины, м/с	Не менее 1,0 м/сек, согласно рекомендации завода-изготовителя
4	Лебедка	Согласно строительного задания завода-изготовителя
5	Тип привода , параметры	С частотным преобразователем, канатный, 380V 50Hz, пятипроводная. Частотный преобразователь с функцией рекуперации энергии и 1-контакторной технологией, а также с возможностью плавного снижения энергопотребления с 24 до 0 Вт расположен в шахте рядом с приводом
6	Управление совместной работой двух и более лифтов	С микропроцессорным контроллером для одиночного или группового (при наличии двух и более лифтов в группе) полного собирательного управления при движении кабины вниз и вверх
7	Требуются ли частотные преобразователи: - Главного привода - Привода дверей кабины	 требуется требуется
	Тип кабины, вн. размеры (ш х г х в)	В соответствии с данными завода-изготовителя
8	Отделка дверей кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
9	Отделка пола	Износостойкое каучуковое покрытие, трудновоспламеняющееся (класс Bfl-s1), препятствие скольжению R10, грязеотталкивающие свойства
10	Зеркало	По одной стене в половину высоты задней стены
11	Поручень	По одной стороне на всю длину кабины
12	Потолок	Шлифованная нержавеющая сталь
13	Тип и отделка кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
14	Глубина приямка, м	В соответствии с параметрами применяемого лифта
15	Высота верхнего этажа, м	В соответствии с параметрами применяемого лифта
16	Размеры шахты в плане, мм	В соответствии с параметрами применяемого лифта

17	Наличие помещений или проходов под шахтой	В соответствии с параметрами применяемого лифта
18	Наличие двери приямка	В соответствии с параметрами применяемого лифта
19	Двери шахты и кабины	Приоритетно автоматические, Облицовка дверных створок кабины ферритной нержавеющей сталью зерно 220.Параметры в соответствии с параметрами демонтированного лифта (размер дверного проема в соответствии с данными завода-изготовителя), ширина дверного проема не менее 800. Степень защиты шахтных дверей IP20.
20	Огнестойкость дверей шахты	Согласно требований к разработанному проекту
21	Панель управления кабины	Панель управления: плоская для МГН из шлиф. нерж. стали; Кнопки управления с индикацией, переговорное устройство, указатель положения кабины; кнопка закр./откр. дверей, Сигнализация: дисплей с белыми цифрами на голубом фоне.
22	Сигнализация на этажах	LED-дисплей на первый этаж, оптический и звуковой сигнал о прибытии кабины на этаж. Индикаторы направления движения из шлиф. нерж. стали на всех этажах; вызывные посты — плоская панель из шлиф .нерж. Стали 220, кнопки вогнутые с точечной или круговой индикацией
23	Вентилятор	Требуется
24	Система управления	При наличии одной лифтовой кабины система управления "одиночная", при наличии двух и более лифтовых кабин, при необходимости, система управления "групповая"
25	Диспетчеризация	От каждого лифта на пост диспетчерского контроля осуществляется ввод сигналов об исправности лифта, срабатывании цепи безопасности лифта, несанкционированном открытии дверей шахты лифта и открытии двери машинного помещения и с передачей информации на центральную диспетчерскую. В случае отсутствия центральной диспетчерской проектирование предусматривает подготовку оборудования под диспетчеризацию
26	Режим ППП	Согласно требований к разработанному проекту
27	Режим приоритетного использования (ключ)	Требуется
28	Шкаф обслуживания	Корпус из нержавеющей стали, шлиф. зерно 220, наружный монтаж на стене шахты, на штукатурку, вид защиты IP 21.
29	Дополнительные опции	Индикатор перегрузки кабины; защита от проникновения в шахту; выключатель вызовов в кабине при загрузке на 80%

		грузоподъемности; защита дверей на фотоэлементах; переговорное устройство; режим инспекции на крыше кабины; оптический и звуковой сигнал о прибытии кабины на этаж; Аварийная эвакуация Устройство определения загруженности (80 % номинальной нагрузки).
30	Видеонаблюдение	Требуется
31	Бампер	Резиновый по трем сторонам кабины

Таблица10.2 – Требования к грузопассажирскому лифту.

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1	2	3
ТРЕБОВАНИЯ К НОВОМУ ЛИФТОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ		
1	Тип лифта	Пассажирский с возможностью перевозки грузов
2	Грузоподъемность, кг	В соответствии с данными завода-изготовителя
3	Скорость движения кабины, м/с	Не менее 1,0 м/сек, согласно рекомендации завода-изготовителя
4	Лебедка	Согласно строительного задания завода-изготовителя
5	Тип привода , параметры	С частотным преобразователем, канатный, 380V 50Hz, пятипроводная. Частотный преобразователь RPI с функцией рекуперации энергии и 1-контакторной технологией, а также с возможностью плавного снижения энергопотребления с 24 до 0 Вт расположен в шахте рядом с приводом
6	Управление совместной работой двух и более лифтов	С микропроцессорным контроллером для одиночного или группового (при наличии двух и более лифтов в группе) полного собирательного управления при движении кабины вниз и вверх
7	Требуются ли частотные преобразователи: - Главного привода - Привода дверей кабины	 требуется требуется
	Тип кабины, вн. размеры (ш х г х в)	В соответствии с данными завода-изготовителя
8	Отделка дверей кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
9	Отделка пола	Износостойкое каучуковое покрытие, трудновоспламеняющееся (класс Bfl-s1), препятствие скольжению R10, грязеотталкивающие свойства
10	Зеркало	По одной стене в половину высоты задней стены

11	Поручень	По боковой стене у вызывной панели
12	Потолок	Шлифованная нержавеющая сталь
13	Тип и отделка кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
14	Глубина приямка, м	В соответствии с параметрами применяемого лифта
15	Высота верхнего этажа, м	В соответствии с параметрами применяемого лифта
16	Размеры шахты в плане, мм	В соответствии с параметрами применяемого лифта
17	Наличие помещений или проходов под шахтой	В соответствии с параметрами применяемого лифта
18	Наличие двери приямка	В соответствии с параметрами применяемого лифта
19	Двери шахты и кабины	Приоритетно автоматические. Облицовка дверных створок кабины ферритной нержавеющей сталью зерно 220.Параметры в соответствии с параметрами демонтированного лифта (размер дверного проема в соответствии с данными завода-изготовителя). Степень защиты шахтных дверей IP20.
20	Огнестойкость дверей шахты	Согласно требований к разработанному проекту
21	Панель управления кабины	Панель управления: плоская для МГН из шлиф. нерж. стали; Кнопки управления с индикацией, переговорное устройство, указатель положения кабины; кнопка закр./откр. дверей, Сигнализация: дисплей с белыми цифрами на голубом фоне. Предусмотреть оснащение кабины двумя панелями управления.
22	Сигнализация на этажах	LED-дисплей на первый этаж, оптический и звуковой сигнал о прибытии кабины на этаж. Индикаторы направления движения из шлиф. нерж. стали на всех этажах; вызывные посты — плоская панель из шлиф .нерж. Стали 220, кнопки вогнутые с точечной или круговой индикацией
23	Вентилятор	Требуется
24	Система управления	При наличии одной лифтовой кабины система управления "одиночная", при наличии двух и более лифтовых кабин, при необходимости, система управления "групповая"
25	Диспетчеризация	От каждого лифта на пост диспетчерского контроля осуществляется ввод сигналов об исправности лифта, срабатывании цепи безопасности лифта, несанкционированном открытии дверей шахты лифта и открытии двери машинного помещения и с передачей информации на центральную диспетчерскую. В случае отсутствия центральной диспетчерской проектирование предусматривает подготовку оборудования под диспетчеризацию
26	Режим ППП	Согласно требований к разработанному проекту

27	Режим приоритетного использования (ключ)	Требуется
28	Шкаф обслуживания	Корпус из нержавеющей стали, шлиф. зерно 220, наружный монтаж на стене шахты, на штукатурку, вид защиты IP 21.
29	Дополнительные опции	Индикатор перегрузки кабины; защита от проникновения в шахту; выключатель вызовов в кабине при загрузке на 80% грузоподъемности; защита дверей на фотоэлементах; переговорное устройство; режим инспекции на крыше кабины; оптический и звуковой сигнал о прибытии кабины на этаж; Аварийная эвакуация
30	Видеонаблюдение	Требуется
31	Бампер	Требуется по трем сторонам (при проходной кабине - по двум сторонам)

Отопление, теплоснабжение. Вентиляция естественная и механическая

Общие требования

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха разработать с учетом функционального назначения помещений, категорий помещений по классам чистоты, требуемых параметров микроклимата, заданной химической и бактериальной обсемененности воздушной среды, а также - классов функциональной пожарной опасности.

Проектными решениями исключить перетекание воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые».

Предусмотреть тепловые завесы на основных входах в здание.

Предусмотреть навес над пандусом и входной группой.

Предусмотреть мультизональные системы кондиционирования с канальными внутренними блоками с системой рекуперации тепла, которые позволяют работать одновременно в режимах нагрева и охлаждения. Обеспечить резервирование холодильной мощности для потребителей, работающих в круглосуточном режиме. Расчетную температуру наружного воздуха в летний период принять +35°С.

Предусмотреть устройство системы отопления. В качестве отопительных приборов применить приборы с гладкой поверхностью, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

Системы вентиляции и централизованного кондиционирования применить с установками очистки и обеззараживания воздуха в соответствии с требованиями к качеству воздуха в обслуживаемых помещениях.

Предусмотреть мероприятия по противодымной защите здания в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (с Изменениями N 1, 2).

Предусмотреть мероприятия по подключению систем внутреннего теплопотребления к наружным тепловым сетям.

Проект выполнить в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях»; СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»; ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; Постановление 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Отопление

Климатические параметры района расположения объекта строительства принять в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Расчетные параметры внутреннего воздуха, поддерживаемые системой отопления в холодный период года, принять в соответствии с действующими нормативными документами.

Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений согласно СП 50.13330.2012.

В качестве отопительных приборов принять стальные панельные радиаторы в гигиеническом исполнении с гладкой передней панелью в соответствии с требованиями к поверхностям нагревательных приборов для медицинских учреждений. Тип подключения радиатора - снизу из стены. Длину радиатора определить по расчету. Для доступа санитарной обработки применить подвески радиатора размером 100 мм.

Предусмотреть поддержания температуры воздуха в помещениях электрощитовых не ниже +5^{0}С. Исключить транзитные трубопроводы, наличие разъемных соединений и размещение запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах в электротехнических помещениях. При необходимости предусмотреть перенос приборов отопления и стояков системы отопления, согласно планировочным решениям.

Температуру теплоносителя для системы отопления принять в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020.

Трубопроводы системы отопления предусмотреть стальные, водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, электросварные по ГОСТ 10704-91 или трубы из сшитого полиэтилена отечественного производства. При подключении отопительного прибора снизу из стены применить присоединительные трубки из нержавеющей стали (по типу Rehau).

В качестве теплоизоляционного материала применить трубки теплоизоляционные из вспененного каучука.

При проектировании системы отопления использовать инженерное и технологическое оборудование, имеющее сертификат соответствия стандартам РФ. При отсутствии такой возможности обосновать применение импортного оборудования.

Предусмотреть монтаж блочных ИТП и резервные баки горячей воды.

Предусмотреть отопительные приборы с термостатическими клапанами в комплекте с термостатическими головками. Использовать комплект узла для нижнего подключения радиатора. На стояках системы отопления установить запорную и балансировочную арматуру. Стояки зашить ГКЛ.

Требования к энергоэффективности

Проектные решения выполнить в соответствии с федеральным законом от 11.06.2021 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»:

- установить класс энергоэффективности здания – В («высокий»):
- оснастить системы отопления автоматизированными узлами управления;
- обеспечить наличие в зданиях индивидуального теплового пункта;
- предусмотреть увеличенное сопротивление теплопередачи наружных стен и перекрытий здания по отношению к базовому уровню;

– предусмотреть систему централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, систему децентрализованного теплоснабжения;

– предусмотреть энергоэффективные оконные и витражные системы;

– оснастить термостатами и измерителями расхода потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах вертикальных систем отопления, термостатами на отопительных приборах;

– оснастить теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания;

– применить современные электродвигатели со встроенным частотным регулированием вентиляторов вентиляционных систем, лифтов, насосов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем кондиционирования;

– оснастить приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание;

– оснастить регуляторами давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на вводе в здание;

– оснастить энергосберегающими осветительными приборами;

– оснастить дверными доводчиками;

– оснастить второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии;

– оснастить ограничителями открывания окон.

Вентиляция

В помещениях поликлиники запроектировать приточно-вытяжную систему вентиляции с механическим побуждением.

Проектировать очистку воздуха таким образом, чтобы содержание лекарственных средств и вредных веществ в воздухе медицинских организаций не превышало предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе и соответствовало нормам проектирования зданий лечебно-профилактических учреждений.

Кратность воздухообмена принять согласно нормативным требованиям.

Приемные устройства приточной вентиляции размещать не ниже 2 м от уровня земли.

Приемные устройства приточной вентиляции дополнительно оснастить мелкоячеистыми решетками для предотвращения засасывания посторонних предметов.

Количество приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования воздуха принять с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм.

Оборудование приточно-вытяжных вентиляционных системы, предназначенных для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в обслуживаемых помещениях, предусмотреть с резервным двигателем. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12°С) в холодный период года.

Для поддержания комфортных параметров в любое время года приточные установки оборудовать фильтрами грубой и тонкой очистки и оборудованием нагрева воздуха. В составе приточных установок предусмотреть водяные теплообменники, температуру теплоносителя принять в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020.

Предусмотреть системы локальной вытяжной вентиляции из всех помещений, в которых выделяются неприятные запахи.

Вентиляционные системы должны исключать перетекания воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые». В асептических помещениях приток должен преобладать над вытяжкой. В помещениях инфекционного профиля вытяжка должна преобладать над притоком. Воздух, подаваемый в помещения класса чистоты «Б», должен подвергаться очистке и обеззараживанию с применением устройств очистки и обеззараживания воздуха. Вытяжные системы помещений инфекционного профиля оборудовать устройствами очистки и обеззараживания воздуха.

Предусмотреть мероприятия по защите от шума и вибрации.

Разводку воздуховодов систем вентиляции предусмотреть за подшивным потолком. Все воздуховоды приточных систем с охлаждением воздуха должны быть теплоизолированы.

При прохождении воздуховодами систем приточно-вытяжной вентиляции строительных конструкций (перегородки, стены, перекрытия) с заданным пределом огнестойкости предусмотреть установку огнезадерживающих клапанов. При устройстве систем приточно-вытяжной вентиляции предусмотреть установку на ответвлениях регулировочных клапанов.

Все воздухораспределители должны быть подобраны с учетом обеспечения нормируемой подвижности воздуха в рабочей зоне.

Распределительные устройства, типа встраиваемых потолочных диффузоров, установить в местах с постоянным пребыванием людей, а в технических помещениях установить

регулируемые решетки. При отсутствии подшивного потолка в помещении допустимо применение настенных решеток.

Для размещения вентиляционного оборудования предусмотреть венткамеры, раздельные для приточных и вытяжных систем.

Проектными решениями предусмотреть возможность доступа к вентиляционному оборудованию, шахтам и каналам для осмотра, очистки и дезинфекции.

На основных входах предусмотреть тепловые завесы.

Установки очистки и обеззараживания воздуха

Системы вентиляции и централизованного кондиционирования применить с установками очистки и обеззараживания воздуха в соответствии с требованиями к качеству воздуха в обслуживаемых помещениях:

– Эффективность фильтрации механических частиц и микроорганизмов класса не менее H11 (E11 в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1822-1) в соответствии с ГОСТ Р 52539-2006 пп. 5.5-5.7, СП 2.1.3678 – 20 п.4.5.19

– Эффективность уничтожения всех типов микроорганизмов не менее 95% для помещений класса чистоты Б согласно СП 2.1.3678 – 20 п.4.5.19.

– Классификация и требования помещениям по чистоте воздуха в соответствии с п.4, п.5 ГОСТ Р 52539-2006, Приложение 3 СП 2.1.3678-20.

– Автоматический и непрерывный контроль за эффективностью очистки и обеззараживания воздуха в соответствии п.5.4 ГОСТ Р 52539-2006.

Все устройства очистки и обеззараживания должны иметь заключения от аккредитованных организаций:

– Заключение об эффективности уничтожения микроорганизмов на выходе из установки очистки и обеззараживания воздуха;

– Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на изделие медицинского назначения, с кодом ОКПД2 32.50.50.000 и классом потенциального риска I;

– Сертификат соответствия ГОСТ России на изделие с кодом ОКПД2 32.50.50.000;

Требования к работе установки очистки и обеззараживания воздуха:

– Для обеспечения безопасности согласно п.7.6.1 СП 60.13330.2020 «Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха» и Постановление 2 Об утверждении санитарных правил

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в установках не должны применятся технологии выделяющие газы превышающие ПДК.

– Покрытие корпуса должно быть устойчиво к дезинфекционной обработке.

– Должны быть разрешены для применения в присутствии людей.

– Режим работы должен быть непрерывный или периодический.

– Возможность интегрирования устройств очистки и обеззараживания в систему вентиляции и диспетчеризации здания, и дистанционное управление режимами его работы.

– Возможность полноценного доступа для проведения технического обслуживания устройств очистки и обеззараживания воздуха.

– Выбор системы очистки и обеззараживания воздуха, позволяющей сократить затраты медицинского учреждения при эксплуатации систем очистки и обеззараживания воздуха. Минимальное энергопотребление систем вентиляции с устройствами очистки и обеззараживания при очистке и обеззараживании объемов воздуха 1000 м3/ч.

– Срок службы устройств обеззараживания воздуха должен быть не менее 10 лет.

Установки очистки и обеззараживания внутренних поверхностей, разрешенные к применению в отсутствии людей.

Рассматривают установки очистки и обеззараживания поверхностей, разрешенные к применению на территории РФ, зарегистрированные в установленном порядке в Росздравнадзоре. Подбор осуществляют в соответствии с особенностями проектной документации по действующим нормативным документам (Методическим рекомендациям и инструкциями по применению конкретной установки очистки и обеззараживания поверхностей).

Установки очистки и обеззараживания поверхностей должны соответствовать:

– должны быть разрешены к применению в отсутствии людей,

– экономичное использование в помещениях,

– автоматизированный режим процесса проведения обработки, возможность автоматического контроля процесса и экстренного его прерывания.

Кондиционирование

Для обеспечения параметров микроклимата в пределах оптимальных норм предусмотреть кондиционирование воздуха.

В помещениях поликлиники запроектировать мультизональные системы кондиционирования с канальными внутренними блоками с системой рекуперации тепла, которые позволяют работать одновременно в режимах нагрева и охлаждения.

Канальные кондиционеры должны устанавливаться за подвесным или подшивным потолком, который полностью должен скрывать внутренний блок кондиционера. Распределение охлажденного воздуха осуществить по системе теплоизолированных воздуховодов, которые также разместить в потолочном пространстве. Для проведения технического обслуживания канальных кондиционеров необходимо предусмотреть возможность полноценного доступа к ним. Габарит не должен превышать 200 мм по высоте. Эквивалентный уровень проникающего в помещении звука - не более 35дБА при пиковой нагрузке.

Для поддержания заданных параметров воздуха в кондиционируемых помещениях (аппаратные, серверные, вычислительные центры и др.) круглосуточно и круглогодично предусмотреть оборудование с комплектом для низких температур и 100 % резервирование источников холода.

В системах холодоснабжения использовать компрессионные холодильные машины, работающие на экологически безопасном хладагенте R410A.

Наружные блоки кондиционеров разместить снаружи здания, исключая фасады. При этом предусмотреть мероприятия для защиты от шума, а также отвод конденсата.

В качестве трубопроводов систем кондиционирования принять медные трубопроводы. Трубопроводы систем кондиционирования теплоизолировать изоляцией на основе вспененного каучука.

Воздуховоды систем кондиционирования предусмотреть в теплоизоляции.

При расчете теплопритоков учитывать тепловыделения от:

- людей,
- оборудования,
- солнечной радиации,
- освещения.

Противодымная вентиляция

Предусмотреть системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания для обеспечения предотвращения опасности задымления здания и воздействия на людей и имущество при возникновении пожара в одном из его помещений (на одном этаже одного из пожарных отсеков) согласно СП 7.13130.2013. Основные параметры противодымной вентиляции

определить расчетом по методическим рекомендациям ВНИИПО к СП 7.13130.2013 на основании данных раздела проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Предусмотреть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

– предусмотреть самостоятельные системы противодымной вентиляции для помещений различной функциональной пожарной опасности и разных пожарных отсеков;

– вентиляторы противодымных вытяжных систем разместить на кровле снаружи здания с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц;

– установить при пересечении воздуховодами противопожарных преград, огнезадерживающие клапаны с нормируемым пределом огнестойкости;

– дымовые и противопожарные клапаны, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.

– выброс продуктов горения от систем осуществлять на расстоянии не менее 5 м от воздухоприемных устройств приточной противодымной вентиляции;

– выброс продуктов горения в атмосферу предусмотреть на высоте не менее 2 м от кровли.

Оборудование и материалы, применяемые в противодымной вентиляции (огнезащитное покрытие воздуховодов, дымовые и противопожарные клапаны, вентиляторы дымоудаления и подпора), должны быть сертифицированы согласно системе противопожарного нормирования Российской Федерации. Огнестойкость металлических каналов предусмотреть в соответствии с Противопожарными нормами и правилами.

Водоснабжение и водоотведение

Водопровод

Подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения выполнить от проектируемого ввода в здание.

Произвести устройство водомерного узла с обводной линией и водомерной вставки (при необходимости), обеспечить организацию учета воды, предусмотреть электрифицированную задвижку в соответствие с условиями подключения объекта.

В здании предусмотреть следующие санитарно-технические системы:

– хозяйственно-питьевой водопровод;

– противопожарный водопровод (при необходимости);

– горячее водоснабжение (с циркуляцией).

Системы противопожарного водоснабжения хозяйственно - питьевого водопровода запроектировать раздельными.

Магистральные сети и стояки противопожарного, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения выполнить из стальных оцинкованных труб.

Подводки к сантехприборам выполнить из армированного полипропилена.

Прокладку трубопроводов водоснабжения предусмотреть скрытую в конструкциях стен, полов и потолков, за исключением подвала, цокольного этажа, чердака и технических помещений.

В здании предусмотреть нижнюю разводкой по подвалу, с вертикальными поэтажными стояками.

Предусмотреть устройство запорно-регулирующей арматуры и санитарно-технических приборов.

Предусмотреть установку и подключение аппаратов питьевой воды со встроенной системой фильтрации "проточный кулер" (пурифайер).

Предусмотреть выводы для поливочных кранов.

Систему горячего водоснабжения предусмотреть централизованную от ИТП /ЦТП с принудительной циркуляцией.

Предусмотреть резервирование ГВС при плановых и аварийных отключениях путем установки проточных электрических водонагревателей

Для системы ГВС предусмотреть устройство водомерных узлов.

Предусмотреть установку термоклапанов к водоразборной арматуре душей и умывальников, температура не должна превышать 37°С (при необходимости).

При проектировании системы использовать инженерное и технологическое оборудование, имеющее сертификат соответствия стандартам РФ.

Канализация

Для отвода хозяйственно-бытовых стоков от санитарно-технических приборов запроектировать систему внутренней хозяйственно-бытовой канализации. Подключение к централизованной системе водоотведения выполнить по проектируемым выпускам в соответствие с условиями подключения.

Трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации выполнить из раструбных канализационных ПВХ труб.

Предусмотреть в помещениях хранения уборочного инвентаря и душевых устройство напольного трапа для сбора воды.

Для отвода ливневых и талых вод с кровли здания предусмотреть сеть наружного/внутреннего водостока с выпуском в городскую ливневую канализацию. Предусмотреть проектом подогрев наружной водосточной системы и систему антиобледенения карнизов кровли..

Предусмотреть закрытую систему (фасадная) выпуска водоотводной трубы отсадочных вод с кровли в систему водосточных лотков.

При необходимости, на прилегающей территории запроектировать закрытую систему ливневой канализации с установкой решеток и сбросом в городскую ливневую канализацию.

Предусмотреть электрообогрев водосточных воронок, желобов и карнизов саморегулирующимся электрическим кабелем или лентой.

При проектировании системы использовать инженерное и технологическое оборудование преимущественно российского производства, имеющее сертификат соответствия стандартам РФ. При отсутствии такой возможности обосновать применение импортного оборудования.

Проект выполнить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Электрооборудование и электроосвещение.

Выполнить молниезащиту и заземление.

Предусмотреть охранно-защитную дератизационную систему (количество защищаемых помещений уточнить при проектировании).

Категорию надёжности электроснабжения здания принять в соответствии с требованиями к медицинским учреждениям.

В объем проектирования включить:

- силовое электрооборудование (электрощитовые устройства);
- электроосвещение и розеточную сеть;
- заземление и молниезащиту, а также систему дополнительного уравнивания потенциалов;
- дополнительные резервные источники электроэнергии.

Не допускается использование внешней шины заземления.

Электрическую сеть выполнить на напряжение 220/380 с системой заземления типа TN-C-S и IT в медицинских помещениях.

Для электропитания потребителей 1-ой категории электроснабжения предусмотреть устройство автоматического ввода резерва (АВР).

К потребителям 1-й категории отнести:

- аппаратура медицинских помещений группы 0;
- специальное медицинское оборудование;
- аварийное освещение;
- лифт для пожарных подразделений и эвакуации сотрудников;
- система подпора воздуха и автоматика дымоудаления;
- автоматическую пожарную сигнализацию (АПС);
- автоматическую систему пожаротушения (при наличии);
- компьютерное оборудование (помещение серверной);
- системы оповещения о пожаре (СОУЭ);

Ко 2-й категории отнести всех остальных потребителей. В распределительных панелях ВРУ запланировать установку аппаратов защиты, обеспечивающих защиту распределительных сетей от перегрузок и коротких замыканий.

Для распределения электроэнергии на этажах в стояках предусмотреть установку в электрических нишах распределительных щитов освещения розеточной сети и силовых нагрузок.

Тип и степень зашиты электроустановочных изделий общественных зон, технических и специальных помещении выбрать с учетом технологического назначения помещений.

Потребители противопожарной защиты должны питаться непосредственно от отдельной панели противопожарных устройств (ППУ) с АВР. Панель выделить красным цветом.

Систему электроосвещения выполнить в соответствии с требованиями по энергосбережению. Применить в проекте светильники и пускорегулирующую аппаратуру, соответствующие требованию по сохранению электроэнергии. Светильники применить светодиодные, имеющие сертификаты соответствия для медицинских учреждений.

Используемое силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами в медицинских учреждениях.

Электрооборудование должно отвечать требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения, минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади размещения.

Оснащение рабочих мест электрическими розетками для оборудования ЕМИАС запроектировать в соответствии с отраслевым стандартом оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС (приложение к приказу ДЗМ и ДИТ г. Москвы от 20.12.2021 г. № 1261/64-16-798/21 «О внесении изменений в приказ Департамент здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 27.12.2016 № 1034/64-16-722/16») (Приложение №10 к Медико-технологическому заданию).

Оснащение рабочих мест электрическими розетками для остального оборудования, работающего в корпоративной мультисервисной сети правительства города Москвы с доступом в глобальную информационную сеть «Интернет», IP-телефонии, систем видеонаблюдения запроектировать в соответствии с полученным согласованием медицинской организации ДЗМ. На рабочих местах необходимо предусмотреть группу из 16 розеток (4 силовых, 4 ЕМИАС, 4 СКС)

Оснащение рабочих мест электрическими розетками должно быть запроектировано с учетом планируемой расстановки мебели в помещениях, не допускается размещение розеточных групп для рабочего места за спиной врача / медицинской сестры.

Предусмотреть розетки в гардеробе, помещении хранения отходов класса «Б», в помещении приема пищи над столешницей (не менее 4-х).

Не допускается вывод оконечных устройств в мокрые зоны – на фартуки раковин.

Проект выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;

ГОСТ Р 50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»;

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

ГОСТ 21.608-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения»;

ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22-90) «Светильники для аварийного освещения»;

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 6,7-е издание;

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Слаботочные системы:

Структурированная кабельная система

Структурированная кабельная сеть (СКС) должна быть запроектирована в соответствии с техническими требованиями к базовой информационно-коммуникационной инфраструктуре в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы (Приложение к совместному распоряжению Департамента информационных технологий города Москвы и Департамента здравоохранения города) (Приложение № 9 к Медико-технологическому заданию).

Оснащение рабочих мест информационными розетками запроектировать в соответствии с отраслевым стандартом оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС (Приложение к приказу Департамент здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 20.12.2021 г. № 1261/64-16-798/21 «О внесении изменений в приказ Департамент здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 27.12.2016 № 1034/64-16-722/16») (Приложение №10 к Медико-технологическому заданию).

Для размещения оборудования ЕМИАС на каждом этаже предусмотреть кроссовые помещения. Размеры определяются согласно Таблице 4 ГОСТ Р 53246-2008.

Кроссовые помещения должны быть оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и системой кондиционирования. Внутри помещений необходимо обеспечить контроль микроклимата для нормальной работы активного и пассивного сетевого оборудования (п. 5.1 ГОСТ Р 58242-2018).

Оснащение информационными портами для подключения оборудования единой радиологической системы в ЕМИАС необходимо запроектировать в соответствии с полученным согласованием медицинской организации ДЗМ и ГБУЗ «НПЦ Медицинской радиологии ДЗМ».

Оснащение информационными портами для остального оборудования, работающего в корпоративной мультисервисной сети правительства города Москвы с доступом в глобальную информационную сеть «Интернет», систем видеонаблюдения запроектировать в соответствии с полученным согласованием медицинской организации ДЗМ.

Организация информационных портов для IP телефонии необходимо выполнять в соответствии со стандартом оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в части телефонизации.

В рамках работ по организации структурированной кабельной системы объекта необходимо запроектировать места размещения сетевого оборудования Локальной вычислительной сети (ЛВС), а также выполнить монтаж телекоммуникационных шкафов.

Кабели слаботочных сетей должны быть поданы в телекоммуникационные шкафы и протестированы на цельность до начала работ по организации ЛВС.

При проектировании руководствоваться следующими нормативными документами:

– ГОСТ Р 50571.4.44-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений»;

– ГОСТ Р 58242-2018 «Слаботочные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения».

Локальная вычислительная сеть

Для подключения оборудования должна быть создана сеть выделенного электропитания.

Источником электроснабжения для выделенной сети электропитания выступает ВРУ.

В целях обеспечения электробезопасности, организация питания и заземления электрических розеток должна быть произведена в соответствии с ПУЭ.

Розетки электропитания и ТШ должны подключаться к независимым шлейфам системы выделенного электропитания. Шлейфы системы выделенного питания должны быть сведены в отдельные щиты и подключены к проектируемой электроустановке через отдельные защитные автоматы.

Должно быть обеспечено равномерное распределение нагрузки по фазам.

Групповые розетки сети выделенного электропитания должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить селективное отключение поврежденных при КЗ и перегруженных участков, без отключения напряжения в остальной сети.

Розетки сети выделенного электропитания должны быть разбиты на участки (группы), защищаемые автоматическими выключателями с возрастающими вставками защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Система электроснабжения оборудования ЕМИАС должна быть выполнена согласно ТТ ИКИ.

Выполнить электроснабжение шкафов ГРК и ГК - по I (первой) категории надежности (от двух независимых взаиморезервируемых источников питания).

Должны быть установлены аппараты защиты на вводе в групповой щит и в распределительных (этажных) щитах на магистралях, питающих группы кабинетов.

Предусмотреть прокладку питающих линий до и после распределительных шкафов/щитков скрыто в стенах (без накладных кабель-каналов).

Распределительные (этажные) щиты должны подключаться по радиальной схеме к групповому щиту, который подключается к ВРУ здания.

Количество групп потребителей на каждом этаже определяется исходя из общего количества потребителей и их мощности.

ТШ должны быть иметь заземление в соответствии с нормативными документами.

Строительно-монтажные работы по размещению оборудования ЛВС, пуско-наладочные работы ЛВС, организация подключение выделенных каналов связи происходят в соответствии с Государственными контрактами Департамента информационных технологий города Москвы на оказание услуг связи для органов исполнительной власти, после получения заказов в соответствии с Регламентом взаимодействия медицинских организаций, поставщика и заказчика в рамках процессов организации/прекращения, использования услуг связи и при проведении аварийно-восстановительных работ (Приложение к совместной приказу Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 17.05.2017 № 348/64-16-191/17).

Организация IP телефонии

Организация IP телефонии происходит в соответствии с Государственными контрактами Департамента информационных технологий города Москвы на оказание услуг связи для органов исполнительной власти.

Городская телефонная связь

Организация происходит по согласованию с Департаментом здравоохранения города Москвы, сторонним оператором. Интеграция с IP телефонией на объекте происходит совместно с оператором городской телефонной связи. Точкой интеграции выступает центр обработки данных Департамента информационных технологий города Москвы.

Городская радиотрансляционная сеть:

Внутреннюю сеть проводного радиовещания, соединить с системой громкоговорящего оповещения для трансляции сигналов ГО и ЧС по всему зданию поликлиники.

Розетки для подключения радиоточек установить в приемных руководства, в коммуникационных центрах, помещениях диспетчерской и пультовой (поста охраны), лифтовых холлах.

Проектирование внутренней сети проводного радиовещания выполнить в соответствии с Техническими условиями провайдера связи на присоединение объекта к сети . В Технических условиях должно быть указано требуемое количество радиоточек с учетом специфики объекта.

Система коллективного приема телевидения (протяженность сети и количество розеток уточнить при проектировании);

Электрочасофикация (ЭЧ) – не требуется;

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) - разработать в соответствии с СП 484.1311500.2020; 485.1311500.2020; 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

Голосовые оповещатели АПС предусмотреть потолочного крепления;

Система контроля и управления доступом (СКУД) - разработать в соответствии с СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» (с Изменением N 1), с ГОСТ Р 54831-2011 «Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний».

Предусмотреть установку СКУД в помещениях согласно требованиям ДЗМ.

Система охранного телевидения (СОТ) (количество камер и длину кабеля уточнить при проектировании):

Система охранного телевидения (далее-СОТ) предназначена для обеспечения визуального контроля и регистрации обстановки средствами телевизионной техники на территории объекта с целью предотвращения противоправных действий и документирования происходящих событий.

Проект системы СОТ должен удовлетворять Постановления Правительства РФ от 13 января 2017 г. № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и приказа ДЗМ от 03 апреля 2020 г. № 339 «О совершенствовании работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов организаций, учреждений и предприятий, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы».

В состав системы входит:

- Телевизионные камеры;
- Устройство коммутации;
- Устройство записи на жесткие диски;
- Устройства отображения;
- Кабельная распределительная сеть.

Средствами СОТ контролируются следующие помещения:

–Периметр здания;

–Все входы в здание;

–Холлы;

–Коридоры;

–Лестничные клетки;

–Входы в помещения, где установлено оборудование инженерных систем;

–Подвал;

–Входы на технический/цокольный/ полуподвальные этажи;

–Система охранной сигнализации (ОС);

–Система комплексной автоматизации;

–Система диспетчеризации;

–Мероприятия для обеспечения доступа инвалидов (кнопки вызовы из туалетов). Проект может предусматриваться разделом ЭОМ.

Автоматизация.

Условные обозначения:

АРМ – автоматизированное рабочее место.

ПО – программное обеспечение.

ЛВС – локальная вычислительная сеть.

АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления.

Система автоматизации и диспетчеризации объекта должна осуществлять управление и диспетчеризацию следующими системами и инженерным оборудованием комплекса:

- системы приточной и вытяжной вентиляции;
- системы отопления и теплоснабжения;
- системы горячего водоснабжения;
- системы холодоснабжения (кондиционирование);
- системы хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- канализация
- системы электроснабжения;
- аварийные сигналы и сигналы о состоянии от щитов противопожарной автоматики и противодымной защиты;
- системы учета потребления энергоресурсов и воды (учет потребления электричества, горячей и холодной воды, тепла);
- получение по сети Ethernet информации о функционировании всех инженерных систем офисных помещений.

Систему автоматизации и диспетчеризации объекта запроектировать на базе свободно программируемых контроллеров, отвечающих следующим требованиям:

- имеющих распределенную архитектуру;
- управляющих инженерным оборудованием посредством распределенных модулей ввода/вывода аналоговых и дискретных сигналов;
- свободно программируемых, способных выполнять несколько программ управления оборудованием одновременно, т.е. отвечать требованиям многозадачности;
- должны иметь возможность местного управления с собственного пульта и программное обеспечение, позволяющее в условиях отсутствия связи контроллера с центральным диспетчерским пунктом, корректировать его работу в части установки и поддержания новых параметров регулирования.

Система автоматизации и диспетчеризации комплекса должна иметь:

– удобный графический интерфейс;

– звуковую сигнализацию об аварийных ситуациях;

– сохранять и выводить на печать отчеты, тренды, сообщения об аварийных ситуациях и о действиях оператора.

Автоматизация и диспетчеризация систем приточной и вытяжной вентиляции

Предусмотреть работу вентиляционных установок в следующих режимах:

– местного (со щита), путем переключения тумблера на электрическом шкафу управления, а также с панели оператора;

– дистанционного, путем ручного включения/выключения и изменения режимов работы с компьютера диспетчера;

– автоматического управления, управляющими командами из системы АСУД. Предусмотреть работу вентиляционных установок по предопределенным схемам в «зимнем» и «летнем» режимах. Температура воздуха на выходе из приточных вентустановок должна поддерживаться постоянной. В «зимнем» режиме предусмотреть защиту воздухонагревателей приточных установок от замораживания в двух режимах работы вентсистем: - рабочем;

– стоянки.

В рабочем режиме при снижении температуры обратного теплоносителя ниже значения введенной установки, либо температуры воздуха после воздухонагревателя ниже значения, установленного на термостате защиты от заморозки, обеспечить:

– автоматическое открытие клапана калорифера на 100%;

– выключение приточного вентилятора (циркуляционный насос воздухонагревателя продолжает работать), а через определенное время двигателя вытяжного вентилятора (для приточно-вытяжных систем);

– закрытие заслонок наружного воздуха. При этом на монитор диспетчера отправить сообщение об остановке системы в режиме защиты от замораживания.

В режиме стоянки при снижении температуры обратного теплоносителя ниже установленной, необходимо обеспечить:

– автоматическое открытие клапана калорифера;

– если при открытом клапане температура обратной воды не достигает заданной величины, на монитор диспетчера отправить сообщение об аварии. Помимо защиты от замораживания система диспетчеризации должна формировать аварийные сигналы в следующих случаях:

– при загрязнении выше установленных пределов воздушных фильтров;

– сигнализацию о состоянии вентиляторов, насосов и другого оборудования, входящего в состав вентустановки;

– при срабатывании автоматических выключателей защиты в цепи вентиляторов и насосов;

– при аварийно низком уровне воды в резервуаре камеры увлажнения (если таковая имеется в составе вентустановки);

– сигнализацию о состоянии воздушных заслонок.

Вытяжные и приточные вентустановки, обслуживающие одни и те же помещения, должны быть сблокированы между собой. Для вентиляционных систем на мониторе оператора должна быть отображена следующая информация:

– режим работы системы – (местный /дистанционный);

– состояние вентиляторов, насосов и другого электрооборудования, входящего в состав вентустановки, – (вкл./ откл.);

– сигналы об аварийном отключении вентиляторов, насосов и другого электрооборудования, входящего в состав вентустановки;

– температура забираемого воздуха;

– установка температуры и измеренная температура приточного воздуха;

– положение клапанов на теплоносителе и холодоносителе (команда):

1) 0% - соответствует закрытому состоянию клапана;

2) 100% - соответствует открытому состоянию клапана;

– установки защиты от замораживания по температуре обратного теплоносителя в режимах стоянки и работы и измеренная температура;

– состояние воздушных заслонок – (открыты / закрыты);

– сигнализация о включения нагревателя воздушной заслонки;

– состояние фильтров (чистый /грязный);

– контроль перепада давления на вентиляторах и отключение вентиляционных систем при отсутствии напора воздуха за вентилятором;

– информация об остановке вентсистемы по команде от пожарной сигнализации.

Для всех внештатных ситуаций (несоответствие между командой и значением, аварийные сигналы, перевод систем в ручной режим и др.) компьютером системы диспетчеризации должен выдаваться звуковой сигнал, отключаемый только после подтверждения тревоги оператором.

Оператор должен иметь возможность изменять все уставки, параметры, режимы, значения, и др. непосредственным вводом значений через графический интерфейс.

Автоматизация и диспетчеризация систем холодоснабжения и кондиционирования

Автоматизация системы холодоснабжения объекта должна обеспечивать для всех помещений объекта, где предусмотрена установка оборудования данной системы, соответствие следующим требованиям:

– оптимальное управление работой холодильных машин, прецизионных кондиционеров и сплит-систем для поддержания заданной температуры холодоносителя и температуры в обслуживаемых помещениях;

– поддержание заданного располагаемого давления холодоносителя в сети потребителей;

– управление насосами, их переключение для равномерной наработки и в случае отказа одного из насосов;

– индикацию и управление контурами автономного кондиционирования серверных и коммуникационных помещений;

– индикация и сигнализация о состоянии всех элементов системы. Автоматическое управление холодильными машинами осуществлять посредством комплектных контроллеров.

Осуществить взаимосвязь АСУД с контроллерами указанного типа через релейные контакты для получения следующей информации о состоянии и режимах работы чиллера:

– состоянии холодильной машины (включена / выключена);

– %-процентной загрузке холодильной машины;

– об аварийном состоянии машины.

Должна обеспечиваться возможность передать контроллеру холодильной машины следующие команды:

– сигнал разрешения на включение;

– команда на разгрузку и штатную остановку машины.

Предусмотреть работу насосных групп системы холодоснабжения объекта в следующих режимах:

– местного (со щита), путем переключения тумблера на электрическом шкафу управления;

– дистанционного, путем ручного включения/выключения и изменения режимов работы с компьютера диспетчера;

– автоматического управления, управляющими командами из системы АСУД.

Для нормального функционирования системы холодоснабжения объекта в круглосуточном режиме обеспечить:

– автоматическое резервирование насосов при выходе из строя рабочего насоса;

– суточное чередование насосов в группе по 24-х часовому графику с целью равномерного износа оборудования.

Для насосных установок на мониторе оператора должна быть отображена следующая информация:

– об отключении автоматического пуска насосов;

– о состоянии насосов (вкл./выкл.);

– об аварии насосов.

При необходимости предусмотреть регулирование частоты вращения двигателей насосов в зависимости от потребности в холодоносителе. Управления прецизионными кондиционерами и сплит-системами предусмотреть от комплектного оборудования в полностью автономном режиме. Связь с системой диспетчеризации объекта обеспечить по локальной сети Ethernet через коммутаторы ЛВС.

Автоматизация и диспетчеризация систем отопления и теплоснабжения

Автоматизация системы отопления и теплоснабжения объекта должна предусматривать:

– управление системой теплоснабжения по установленному температурному графику;

– поддержание необходимого давления в первичном контуре теплоснабжения;

– поддержание перепада давления сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах по величине заданной установки;

– управление насосным оборудованием в подающей сети теплоснабжения объекта;

– осуществлять температурное регулирование контура системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и отображение вычисленного значения на экране монитора диспетчера;

– вычисление установки температуры воды контура вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха и отображение вычисленного значения на экране монитора диспетчера;

– поддержание температуры воды контуров отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха и отображение вычисленного значения на экране монитора диспетчера;

– выдачу разрешающих сигналов на включение насосов в паре рабочий – резервный для контура вентиляции и контура отопления;

– поддержание располагаемого давления в контуре отопления и контуре горячей воды для систем вентиляции;

– поддержание давления в системах с помощью включения, при необходимости насоса подпитки;

– реализация защиты от превышения температуры обратной воды теплоносителя;

– сигнализация и индикация о работе всех систем в ИТП.

Для нормального функционирования системы теплоснабжения объекта в круглосуточном режиме обеспечить:

– автоматическое резервирование насосов при выходе из строя рабочего насоса;

– суточное чередование насосов в группе по 24-х часовому графику с целью равномерного износа оборудования.

Для насосных установок на мониторе оператора должна быть отображена следующая информация:

– об отключении автоматического пуска насосов;

– о состоянии насосов (вкл./выкл.);

– об аварии насосов.

Автоматизация и диспетчеризация систем горячего водоснабжения

Автоматизацией системы горячего водоснабжения предусмотреть:

– поддержание установленного значения температуры воды ГВС;

– управление насосами в паре рабочий

– резервный для обеспечения равномерного износа и переключение на резервный насос в случае неисправности рабочего;

– измерение потребления воды в системе ГВС и регулирование производительности насосов в зависимости от расхода воды;

– управление электробойлерами для поддержания заданной температуры воды ГВС при отсутствии горячей сетевой воды;

– сигнализация о состоянии всех элементов системы.

Автоматизация и диспетчеризация системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

Предусмотреть работу насосных групп системы водоснабжения объекта в следующих режимах:

– местного (со щита), путем переключения тумблера на электрическом шкафу управления;

– дистанционного, путем ручного включения/выключения и изменения режимов работы с компьютера диспетчера;

– автоматического управления, управляющими командами из системы АСУД. Для функционирования системы хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта в круглосуточном режиме обеспечить:

– автоматическое резервирование насосов при выходе из строя рабочего насоса;

– суточное чередование насосов в группе по 24-х часовому графику с целью равномерного износа оборудования.

Для насосных установок на мониторе оператора должна быть отображена следующая информация:

– об отключении автоматического пуска насосов;

– о состоянии насосов (вкл./выкл.);

– об аварии насосов.

Автоматизация системы электроснабжения и освещения

Предусмотреть формирование системой электроснабжения следующих сигналов в систему диспетчеризации:

– от главных распределительных щитов объекта

– сигналы о наличии напряжения на вводах, о состоянии автоматических выключателей нагрузки и об аварии автоматических выключателей, а также обобщенный сигнал аварии;

– от щита автоматического переключения на резервное питание

– сигналы о наличии напряжения на вводах, о состоянии вводов, а также обобщенный сигнал аварии;

– от всех щитов слаботочных систем - сигналы о наличии напряжения на щите.

Предусмотреть управление рабочим и аварийным освещением для общих зон в следующих режимах:

– в автоматическом режиме по введенной временной программе;

– дистанционно в ручном режиме диспетчером с компьютера.

Предусмотреть управление фасадным, рекламным освещением и электрическим обогревом (антиобледенением) водосточных воронок, отливов, пандусов, ступеней и т.д. в следующих режимах:

– дистанционно в ручном режиме диспетчером с компьютера;

– в автоматическом режиме от датчиков освещенности, датчиков температуры для греющего кабеля, а также от системы АСУД по временному графику.

Система учета энергоресурсов

Предусмотреть установку приборов энергоучета - счетчиков электроэнергии, счетчиков горячей и холодной воды, счетчиков теплоснабжения.

Сигнализация и информация о работе систем

Предусмотреть звуковую (прерывистый звук) и световую (выделение соответствующего параметра красным цветом) сигнализацию о неисправности соответствующего оборудования при несоответствии заданного значения команды или установки текущему состоянию или параметру. Для всех команд, состояний, установок и значений, получаемых от датчиков, должна быть обеспечена возможность их изменения оператором непосредственно путем введения соответствующей величины в соответствующем поле на экране компьютера диспетчеризации. При этом, введенные вручную значения должны отличаться цветом (оттенки желтого) от значений, вычисляемых программой. При приближении параметра к границе значений, близких к аварийным, а также при переводе какого-либо параметра, состояния, команды и др. из автоматического в ручной - режим должна выдаваться предупреждающая сигнализация:

– звуковая – непрерывный сигнал;

– световая – выделение соответствующего параметра желтым цветом.

На мониторе оператора в приоритетном режиме должна отображаться следующая –

– информация о наиболее важных параметрах системы:

– состояние вводов ГРЩ здания;

– наличие напряжения на вводах щитов систем безопасности;

– отключение режима автоматического пуска в щитах управления противопожарными насосами и противодымной вентиляцией.

Проекты слаботочных систем выполнить в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования Городские и сельские телефонные сети»;

СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний»;

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования»;

Предусмотреть следующие противопожарные системы:

– Противодымная вентиляция;

– Автоматическая пожарная сигнализация;

– Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) (количество оповещателей уточнить при проектировании) встроенную колонку;

– Автоматическую систему пожаротушения (при необходимости для помещений медицинского архива). Тип системы пожаротушения уточнить при проектировании.

Проекты выполнить в соответствии с требованиями:

Федеральный закон от 30.04.2021 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений»;

МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

11. Требования к мероприятиям по созданию благоустройства и облагораживанию объекта

Предусмотреть мероприятия по благоустройству (с учетом требований для МГН) прилегающей территории в пределах границ землеотвода с обязательным соблюдением требований СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, СП 59.13330.2020 и нормы с организацией подходов и подъездов к зданию, устройств и оборудования.

Если вход в здание поликлиники находится в отдалении от основных пешеходных маршрутов, то на территории поликлиники необходимо размещение световых информационных стел с названием и режимом работы поликлиники.

Стела состоит из цокольной части, информационной панели в виде светового короба и венчающего элемента с логотипом. Все три части объединяет внутренний металлический каркас, обеспечивающий жесткость и устойчивость конструкции. Каркас устанавливается внутри светового короба, не оказывая влияния на подсветку (в том числе в торцах короба).

Внутренние конструктивные элементы располагаются таким образом, чтобы на световой поверхности стелы не создавались тени. Лампы подсветки устанавливаются на достаточном расстоянии от поверхности, чтобы световое поле было равномерным. Цокольная часть изготавливается из алюминиевого композита серого цвета (RAL Effect 830-5). Информационная панель — световой короб, лайтбокс с внутренним каркасом, выполненный из матового акрилового стекла. Все четыре стороны должны обладать равномерным однородным свечением. Информация располагается с обеих сторон.

Логотип вырезается из плоского композитного материала фирменного бирюзового цвета (RAL Design 210 7035), на поверхность наносится светопрозрачная пленка.

Двери в поликлинику должны быть прозрачными или с окнами. Входные двери должны соответствовать общему стилю здания. Ручки прямые, простого дизайна — из хромированной или матовой стали. Рекомендуется ставить стеклянные двери.

Входные двери в подвал, все помещения хранения и технические, оборудовать противопожарными дверьми.

Двери массового использования оснащаются ручками достаточной толщины, расположенными на высоте, удобной для людей разного роста. Желательно использовать автоматические двери (без ручек).

Недалеко от входа в здание рекомендуется установить аккуратные вело-парковки.

На территории предусмотреть установку малых архитектурных форм, цветников и т.п.

Предусмотреть устройство пандусов, приямков, козырьков и т.д.

Предусмотреть установку ограждения территории поликлиники.

Проект благоустройства должен быть выполнен в соответствии с требованиями к благоустройству территорий городских поликлиник (Приложение № 8 к Медико-технологическому заданию).

12. Требования к архитектурным решениям фасада (включая архитектурно-художественное освещение)

Предусмотреть устройство вентилируемой фасадной системы из стеклофибробетона (применить подсистему в соответствии с сертификатом соответствия подсистемы) и клинкерных панелей.

Наружное архитектурное освещение должно обеспечивать в вечернее время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов и повышать комфортность световой среды города. Установки архитектурного освещения не должны производить слепящее действие на водителей транспорта и пешеходов.

При равномерном заливающем освещении фасада отношение максимальной освещенности к минимальной должно быть не более 3:1, а на рельефных и многоцветных фасадах - до 5:1. При этом максимальная освещенность должна создаваться на основных композиционно-пластических элементах.

В установках архитектурного освещения следует использовать светильники с разрядными источниками света и светодиодами. При локальной подсветке допустимо использование источников хроматического излучения.

Для освещения объектов, имеющих "холодные" цветовые оттенки поверхностей, и зеленых насаждений следует применять источники света с цветовой температурой выше 4000 К. Для освещения объектов, окрашенных в "теплые" цвета, применяются источники света с цветовой температурой до 3500 К. При освещении полихромных объектов, в особенности декоративно-изобразительных элементов на фасадах (мозаичные и живописные панно и фризы, изразцы, цветные рельефы и скульптуры, сграффито и т.п.), следует применять источники белого света с общим индексом цветопередачи Ra не менее 80. При художественно-декоративном освещении объектов ландшафтной архитектуры разрешается применение источников цветного света.

Приборы архитектурного освещения должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия не могли оказаться в поле центрального зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения или экранировались светозащитными устройствами.

Главное правило при размещении вывески — она должна хорошо просматриваться со стороны основных пешеходных и автомобильных потоков. Вывеску следует размещать непосредственно над главным входом в поликлинику, чтобы посетителям было легче ориентироваться. Если присутствуют иные настенные конструкции, установленные в пределах фасада, то они должны располагаться на единой горизонтальной оси на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами, либо ниже указанной линии. Подложка должна быть достаточно прочной и устойчивой к разным погодным условиям.

Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

Требования к подключению указаны в Приложении № 7 к Медико-технологическому заданию.

13. Разработку документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и др. действующими на территории РФ на момент проектирования нормативными документами.

14. Разработать спецификацию технологического оборудования и мебели (раздел «Технологические решения») и согласовать с ДЗМ и ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы ДЗМ».

15. Требования к составу сметной документации – сметную документацию разработать в двух уровнях цен: в базовых ценах 2000 года по ТСН-2001 и текущем уровне цен на момент выпуска документации.

16. Разработать частные технические задания на все инженерные сети, архитектурные, технологические решения и проект благоустройства и согласовать с ЛПУ.

17. Разработать частные технические задания на интерьерные и отделочные решения, включая визуализацию и согласовать с ЛПУ и Заказчиком.

18. Проект выполнить на основе действующей нормативно-технической документации Российской Федерации.

19. Обязательные требования при разработке проектно-сметной документации раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (далее – ПБ)

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания должны быть разработаны на основании требований Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ), Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Разработка раздела ПБ проектной документации на объект производственного или непроизводственного назначения (п.26 Положения) должна осуществляться на основании проектных решений, принятых в следующих разделах проектной документации:

а) "Пояснительная записка";

б) "Схема планировочной организации земельного участка";

в) "Архитектурные решения";

г) "Конструктивные и объемно-планировочные решения";

д) "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений".

Графические материалы, входящие в состав разделов проектной документации, на основании которых осуществляется разработка раздела ПБ, должны представляться разработчику раздела ПБ в графическом формате, позволяющем вносить корректировки и дополнения (в формате разработки).

В разделе ПБ необходимо указывать следующую информацию:

а) основание для разработки раздела ПБ;

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны на основании:

– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

– Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ);

– Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

– контракта;

б) место нахождения объекта проектирования;

в) описание объекта проектирования и принятых основных принципиальных проектных решений;

Нормативные положения и принятые проектные решения в части обеспечения пожарной безопасности объекта проектирования, указанные в структурных элементах, раздела ПБ, должны быть обоснованы ссылками на структурные элементы нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов, специальных технических условий (далее – СТУ) для разработки проектной документации, расчетов.

При наличии в разделе ПБ расчетов, необходимо указать методику, по которой они выполнены, исходные данные для расчета, формулы расчета и промежуточные значения рассчитываемых величин, а также результаты расчета. Расчеты необходимо представлять к ответам на замечания или оформлять в виде приложений к разделу ПБ.

В составе раздела ПБ, в качестве приложений, могут приводиться заполненные опросные листы на оборудование установок (систем) противопожарной защиты, если это предусмотрено техническим заданием или договором на разработку раздела ПБ.

Состав раздела ПБ, содержание входящих в него структурных элементов, могут быть изменены на основании замечаний экспертизы.

Описание содержания раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по структурным элементам.

На Объекте защиты предусматривается система обеспечения пожарной безопасности, целью которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре (Федеральный закон N 123-ФЗ ч. 2 ст. 5).

б) перечисление задач, на выполнение которых направлена разработанная система обеспечения пожарной безопасности;

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты предусматривает выполнение требований Федерального закона № 123-ФЗ, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 2 ст. 78).

в) состав системы обеспечения пожарной безопасности (ч.3 ст.5 № 123-ФЗ);

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ система обеспечения пожарной безопасности Объекта защиты включает в себя:

– систему предотвращения пожара;

– систему противопожарной защиты;

– комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

г) описание способов, которыми достигается выполнение задач системами, входящими в систему обеспечения пожарной безопасности **(отдельно по каждой системе)**.

Система предотвращения пожара

Система предотвращения пожаров на объекте защиты направлена на обеспечение исключения условий возникновения пожаров (Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 1 ст. 48).
Исключение условий возникновения пожаров достигается техническими решениями, направленными на исключение условий образования горючей среды и (или) исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания (Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 2 ст. 48, ст. 49, ст. 50):

– максимально возможное применение негорючих веществ и материалов;

– применение устройств защиты производственного оборудования от повреждений и аварий, установка отключающих, отсекающих и других устройств;

– удаление из сооружения и с территории, на которой предусматривается размещение Объекта защиты, пожароопасных отходов производства, отложений пыли и т.п.,

– применение быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, исключающих появление источников зажигания;

– применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;

– устройством систем молниезащиты и заземления.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В основу комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на этапе эксплуатации Объекта защиты входят положения ППР РФ. Реализация комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на этапе эксплуатации осуществляется эксплуатирующей организацией в рамках поддержания установленного проектной документацией и ППР РФ противопожарного режима.

Подраздел "Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению" должен содержать:

а) информацию о принятом расходе воды на пожаротушение, расчетном времени тушения пожаров, минимальных величинах напора воды;

б) информацию о существующих или проектируемых водоисточниках для нужд пожаротушения, оборудовании, входящем в их состав;

в) расчет сети наружного противопожарного водоснабжения, с определением ее основных характеристик (диаметра, расхода, напора, скорости движения воды и т.п.). В случае если расчет выполнен в другой книге проектной документации, необходимо привести только результаты расчета и указать ссылку на книгу, где выполнен расчет;

г) описание проектных решений по расстановке пожарных гидрантов.

В рамках настоящей проектной документации не предусматриваются решения по изменению существующих параметров производственной мощности и качества инженерно-технического обеспечения сетей наружного противопожарного водопровода, насосного оборудования и источников противопожарного водоснабжения; определению и обоснованию расходов воды на наружное пожаротушение зданий и сооружений, а также решений по проездам и подъездам для пожарной техники (в т. ч. совмещенным функциональным проездам и подъездам).

Подраздел «Описание и обоснование проектных решений по определению проездов и подъездов для пожарной техники» должен содержать:

а) проектные решения по устройству проездов для пожарной техники, подъездов к объектам, входящим в состав объекта проектирования, разворотных площадок для установки пожарной техники, проездов к водоисточникам, используемым для пожаротушения, информацию о типах их покрытия;

б) информацию о ширине (размерах) проездов, подъездов, площадок для пожарной техники, расстояниях от проездов до зданий, сооружений, наружных установок;

в) обоснование проектных решений по определению проездов и подъездов для пожарной техники к проектируемым зданиям, сооружениям и наружным установкам.

Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций обеспечивающих функционирование объекта.

Структурный элемент должен содержать краткое описание всех предусмотренных проектной документацией зданий и сооружений с обязательным указанием:

а) наименования здания (сооружения) и его назначения;

б) класса функциональной пожарной опасности;

в) этажности, габаритных размеров;

г) площади здания в пределах противопожарного отсека;

д) степени огнестойкости здания (сооружения);

е) класса конструктивной пожарной опасности здания (сооружения);

ж) предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций, входящих в состав здания (сооружения);

и) информации об имеющихся противопожарных преградах, с указанием их типа, мест установки, предела огнестойкости, типа заполнения проемов, пределов огнестойкости элементов заполнения проемов;

к) пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

л) информации о наличии огнезащиты строительных конструкций;

м) краткое описание проектных решений по обеспечению безопасности людей в зданиях (сооружениях) при возникновении пожара, предусмотренных проектной документацией, в т.ч.:

– эвакуационных выходов из зданий (сооружений) (с указанием информации о том, что предусмотрено в качестве выходов, куда осуществляется выход из них и т.д.), их количество, геометрические параметры, направление открывания дверей;

– путей эвакуации, ведущих к эвакуационным выходам из зданий (сооружений), их геометрических параметров и протяженности, показателей пожарной опасности отделки, наличия различных коммуникаций на путях эвакуации, оборудования и приборов в них, освещенности, типа лестниц и лестничных клеток.

Описание проектных решений по оборудованию зданий (сооружений) наружными лестницами, ограждениями на покрытиях, лестницами на перепадах высот покрытий.

В структурном элементе должно содержаться обоснование принятых в проектной документации степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков.

Обоснование принятых в проектной документации степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков.

Должно содержать:

– Наименование проектируемого здания, сооружения. Наименование или обозначение пожарного отсека;

– Обозначение (наименование) документа, регламентирующего требуемую степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности);

– Значение требуемой степени огнестойкости' класса конструктивной пожарной опасности;

– Значение принятой в проектной документации степени огнестойкости/класса конструктивной пожарной опасности.

1) В графе приводится номер структурного элемента и обозначение (наименование) нормативного правового акта Российской Федерации по пожарной безопасности, нормативного документа по пожарной безопасности или специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства, содержащих нормативное значение параметра.

Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара:

Структурный элемент должен содержать описание комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, принятого проектной документацией с целью обеспечения

безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара на объекте проектирования.

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений проектными решениями предусматривается устройство подъездной дороги, обеспечивающей возможность проезда пожарной техники к проектируемым элементам Объекта защиты (Федеральный закон № 123-ФЗ п. 1 ч. 1 ст. 90).

На существующих площадках размещения Объекта зашиты, определяется лица (сотрудник из числа дежурной смены), уполномоченное снимать электрическое напряжение (обесточивание) с последующей выдачей допуска на право тушения пожара электрических сетей и электроустановок. Заземление пожарных автомобилей и пожарных стволов осуществляется индивидуальными заземляющими средствами. входящими в состав пожарно-технического вооружения пожарных машин, прибывших для ликвидации пожара.

Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности

Структурный элемент должен содержать:

– Классификацию проектируемых зданий и сооружений, по пожарной и взрывопожарной опасности;

– Классификация зданий, сооружений, строений по пожарной и взрывопожарной опасности

– Наименование здания, сооружения, строения

– Категория по пожарной и взрывопожарной опасности по Федеральному закону № 123-ФЗ

Примечание: Категории зданий, сооружений, помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, категории наружных установок по пожарной опасности должны определяться на основании расчета в соответствии с СП 12.13130.2009 (ст.25, ст.27 № 123-ФЗ).

Перечень защищаемых помещений, подлежащих защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.

Структурный элемент должен содержать перечень запроектированных помещений с указанием необходимости их оборудования установками пожарной сигнализации.

Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты), описание размещения технических систем противопожарной защиты, систем их управления,

а также способа взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также порядок работы технических систем (средств) для работы автоматических систем пожаротушения.

Структурный элемент должен содержать информацию о принятых в проектной документации:

а) автоматических систем пожаротушения;

б) установках пожарной сигнализации;

в) системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

г) внутреннем противопожарном водопроводе;

д) противодымной защите.

В структурном элементе для каждого помещения должно содержаться обоснование проектных решений по противопожарной защите.

В структурном элементе должно содержаться описание проектных решений по принятым в проектной документации системам (установкам) противопожарной защиты объекта проектирования, в т.ч.:

а) требуемые в соответствии с нормативной документацией технические характеристики установок (систем);

б) характеристики установок (систем), принятые в проектной документации;

в) решения по энергоснабжению установок (систем).

В структурном элементе необходимо привести:

а) краткое описание, с указанием функций и основных характеристик, оборудования, не входящего в состав установок (систем) противопожарной защиты, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, в т.ч. входящего в состав других систем (инженерных, технологических, противоаварийных и т.д.) зданий, сооружений, технологических установок;

б) принятые проектные решения по алгоритмам работы и взаимодействия установок (систем) противопожарной защиты и оборудования, не входящего в состав установок (систем) противопожарной защиты, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития.

В структурном элементе должны быть приведены классы возможных пожаров на объекте проектирования.

В структурном элементе должна содержаться информация о местонахождении пожарных подразделений, привлечение которых возможно для тушения пожаров на объекте проектирования, расстояния от места дислокации до объекта проектирования (по дороге, предназначенной для следования до объекта), приблизительного времени следования.

Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности).

В структурном элементе приводится сведения о выполнении или не выполнении, расчета пожарного риска.

Графическая часть должна отображать принятые технические и иные решения и должна выполняться в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

Раздел ПБ на линейный объект, в графической части должен содержать следующие графические материалы:

Схемы и планы, указанные в подпунктах "н" и "п" пункта 26 настоящего Положения.

н) ситуационный план организации земельного участка, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;

п) структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода).

20. Антитеррористическая защищенность и комплексная безопасность

Раздел антитеррористическая защищенность выполнить в соответствии с требованиями:

– Постановление Правительства от 13 января 2017г. №8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

– СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

– Методических рекомендациях по оборудованию объектов Департамента здравоохранения города Москвы инженерно-техническими средствами комплексной безопасности в зависимости от их категории от 11.08.2020 № 80-18-823/20и.

Система технических средств досмотра (СТДС) предназначена для организации досмотровых мероприятий в местах санкционированного прохода на объект. СТДС разрабатывается в соответствие с ГОСТ Р 53705-2009 «Системы безопасности комплексные. Металлообнаружители стационарные для помещений. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 61207-1-2009 «Газоанализаторы», ГОСТ 28271-89 (СТ СЭВ 6425-88) «Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические требования и методы испытаний», СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».) Места установки СТДС и специальные требования к аппаратуре, устанавливаемой на объектах ДЗМ указаны в «Методических рекомендациях по оборудованию объектов Департамента здравоохранения города Москвы инженерно-техническими средствами комплексной безопасности в зависимости от их категории». Выбор конкретных технических решений и расстановка объектового оборудования на этапе подготовки проектной документации должен быть согласован со Службой комплексной безопасности НПЦ ЭМП ДЗМ.

Система охранной сигнализации (СОС) предназначена для своевременного обнаружения факта несанкционированного проникновения в охраняемые зоны, а также внутренние помещения объекта посредством подачи тревожного сообщения на пульт охраны от объектовых устройств. СОС разрабатывается в соответствие с ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». СОС оборудуются помещения и зоны с концентрацией материальных ценностей, кассы, комнаты хранения наркотических веществ, помещения хранения личных данных пациентов. Места установки объектовых устройств СОС и специальные требования к аппаратуре, устанавливаемой на объектах ДЗМ указаны в «Методических рекомендациях по оборудованию объектов Департамента здравоохранения города Москвы инженерно-техническими средствами комплексной безопасности в зависимости от их категории» Оборудование СОС должно иметь протоколы совместимые с аппаратурой пультов вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Выбор конкретных технических решений и расстановка объектового оборудования на этапе подготовки проектной документации должен быть согласован со Службой комплексной безопасности НПЦ ЭМП ДЗМ.

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для защиты от несанкционированного доступа на охраняемый объект (помещение, зону) путем контроля, учета и управления доступом при идентификации личности посетителя с использованием считывателей различных модификаций и электромеханических устройств заграждения. СКУД разрабатывается в соответствие с ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 54831-2011 «Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний», СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». Места установки объектовых устройств СКУД и специальные требования к аппаратуре, устанавливаемой на объектах ДЗМ указаны в «Методических рекомендациях по оборудованию объектов Департамента здравоохранения города Москвы инженерно-техническими средствами комплексной безопасности в зависимости от их категории». В целях интеграции, при решении общих задач обеспечения целостности зон и помещений объекта, оборудование СКУД должно иметь протоколы совместимые с устанавливаемой на объекте СОС. Выбор конкретных технических решений и расстановка объектового оборудования на этапе подготовки проектной документации должен быть согласован со Службой комплексной безопасности НПЦ ЭМП ДЗМ.

Система охранного телевидения (СОТ) предназначена для визуального контроля обстановки на объекте, фиксации случаев неправомерных действий, помощи в управлении устранения последствий чрезвычайных ситуаций и террористических актов, документирования событий путем создания видеоархива данных. СОТ разрабатывается в соответствие с ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) (Издание с поправкой)», Методические рекомендации Р 78.36.002-2010 «Выбор и применение систем охранных телевизионных», Методические рекомендации Р 78.36.002-2010 «Выбор и применение систем охранных телевизионных», СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

СОТ должна обеспечивать возможность построения IP системы видеонаблюдения без ограничения ее итогового размера и позволять интегрировать широкий спектр устройств различных типов и производителей путем управления порядком взаимодействия источников (сетевое устройство) и приемников (программный компонент) видео/аудио информации, а также

коммутацией потоков данных между ними. Аппаратные и программные средства СОТ должны образовывать единую информационную среду с реализацией обработки и анализа видео/аудио информации. СОТ должна обеспечивать поддержку открытых транспортных протоколов, являющихся промышленными стандартами в области построения систем IP- видеонаблюдения. При передаче данных от источников медиа информации необходимо использовать протокол RTSP (совместимость с ЕЦХД). СОТ должна поддерживать общедоступные протоколы сжатия видеоинформации: MJPEG, MPEG4, H264, H265, H265+, а также обеспечивать экспорт видеоконтента в стандартные форматы (.MP4, .avi, .mkv) с последующим воспроизведением стандартными средствами операционных систем на другой ПЭВМ без специального программного обеспечения. Программное обеспечение СОТ должно содержать установленный модуль обнаружения саботажа (несанкционированный поворот камеры, перекрытие поля зрения посторонним предметом и т.д.) с генерацией сигнала тревоги, ее архивированием и поиском в архиве тревожных событий.

Места установки видеокамер СОТ и специальные требования к аппаратуре, устанавливаемой на объектах ДЗМ указаны в «Методических рекомендациях по оборудованию объектов Департамента здравоохранения города Москвы инженерно-техническими средствами комплексной безопасности в зависимости от их категории». Выбор конкретных технических решений и расстановка объектового оборудования на этапе подготовки проектной документации должен быть согласован со Службой комплексной безопасности НПЦ ЭМП ДЗМ.

Учреждение ДЗМ должно быть оснащено оборудованием, позволяющим своевременное выявлять попытки проноса (провоза) и применения на объекте (территории) запрещенных к проносу (провозу) предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, токсичных химикатов, патогенных биологических агентов, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов и веществ), в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

Приборы для обнаружения запрещенных предметов и веществ (дозиметр-радиометр, газоанализатор) должны быть в Государственном реестре средств измерений (Росреестр СИ).

Выбор конкретных технических решений и оборудования на этапе подготовки проектной документации должен быть согласован со Службой комплексной безопасности НПЦ ЭМП ДЗМ.

Приложение № 1

К Медико-технологическому заданию на проектирование и строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, уч.26-1

Функциональное зонирование помещений

на 6 листах

Москва 2022 г.

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену по адресу:
ЮВАО, район Некрасовка уч. 26-1

5 этаж

ГП



Условные обозначения:

- Зона дневного стационара
- Зона административных помещений
- Зона персонала
- Зона служебно-бытовых помещений
- Коридоры, зоны комфортного ожидания, лифтовые холлы, зоны безопасности для МГН, тамбуры
- зона приема взрослого населения

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену по адресу:
ЮВАО, район Некрасовка уч. 26-1

4 этаж



Условные обозначения:

- Зона профилактики
- Зона лучевой диагностики
- Зона стоматологического отделения
- Зона персонала
- Зона функциональной диагностики
- Зона реабилитации
- Зона вакцинопрофилактики
- Зона служебно-бытовых помещений
- Зона административных помещений
- Коридоры, зоны комфортного ожидания, лифтовые холлы, зоны безопасности для МГН, тамбуры
- зона приема взрослого населения
- зона приема детского населения

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену по адресу:
ЮВАО, район Некрасовка уч. 26-1

3 этаж



Условные обозначения:

- Зона реабилитации
- Зона врачей-специалистов
- Зона функциональной диагностики
- Зона служебно-бытовых помещений
- Коридоры, зоны комфортного ожидания, лифтовые холлы, зоны безопасности для МГН, тамбуры
- зона приема взрослого населения
- зона приема детского населения

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену по адресу:
ЮВАО, район Некрасовка уч. 26-1

2 этаж

Условные обозначения:

- Зона педиатрического/терапевтического отделения
- Зона служебно-бытовых помещений
- Зона вакцинопрофилактики
- Зона административных помещений
- Зона здорового ребенка
- Зона выдачи рецептов
- Коридоры, зоны комфортного ожидания, лифтовые холлы, зоны безопасности для МГН, тамбуры
- Зона персонала
- зона приема взрослого населения
- зона приема детского населения

Детско-Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену по адресу:
ЮВАО, район Некрасовка уч. 26-1

1 этаж

ЖК

ТП

ДГП

ГП

Условные обозначения

- Зона врачей-специалистов
- Зона фильтр-бокса
- Зона платных услуг
- Зона дежурного врача
- Зона приема анализов
- Зона буфета готового питания
- Зона гардероба
- Зона аптечного пункта
- Зона служебно-бытовых помещений
- Зона административных помещений
- Зона травмпункта
- Зона женской консультации
- Зона лучевой диагностики
- Коридоры, зоны комфортного ожидания, лифтовые холлы, зоны безопасности для МГН, тамбуры
- зона приема взрослого населения
- зона приема детского населения
- зона женской консультации
- зона травматологического пункта

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену по адресу:
ЮВАО, район Некрасовка уч. 26-1

Подвал



Условные обозначения:

- Зона персонала
- Зона гардероба
- Зона ЦСО
- Зона служебно-бытовых помещений
- Зона административных помещений
- Зона технических помещений
- Коридоры, зоны комфортного ожидания, лифтовые холлы, зоны безопасности для МГН, тамбуры

Приложение № 2

К Медико-технологическому заданию на проектирование и строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, уч.26-1

Перечень и количество медицинского оборудования и мебели в соответствии со стандартом оснащения кабинетов

на 96 листах

Москва 2022 г.

Этаж	Группа изделий по классификатору	Наименование изделия	Примечание	Мин. количество на 1 кабинет, ед.	Количество кабинетов, ед.
Подвал. Детская поликлиника					
ПД	**Гардероб верхней одежды персонала**				**1**
	Мебель общего назначения	Вешалка гардеробная		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
ПД	**Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (женский)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		3	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
ПД	**Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (мужской)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		2	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
ПД	**Гардероб домашней и рабочей одежды технического персонала с душевой и туалетом**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		2	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
ПД	**Мастерская**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол		1	
	Мебель общего назначения	Стул		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
ПД	**Медицинский архив**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф картотечный		Уточняется по площади помещения	
ПД	**Комната отдыха и приема пищи персонала**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Обеденный стол		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Стул		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Кухонный гарнитур с мойкой		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Оборудование	Холодильник бытовой		1	
	Оборудование	Печь микроволновая		1	
	Оборудование	Чайник электрический		1	
	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		2	

	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Мебель общего назначения	Стул		4	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
ПД	**Помещение хранения мебели**				1
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
ПД	**Помещение хранения оборудования**				1
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
ПД	**Помещение хранения медицинского расходного материала**				1
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		По площади помещения	
ПД	**Помещение хранения немедицинского расходного материала**				1
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
ПД	**Помещение временного хранения отходов класса «Б»**				1
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Раковина с полупьедесталом		1	
	Мебель общего назначения	Стол из нержавеющей стали		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Инвентарь	Бак для сбора, хранения и перевозки отходов 100л		2	
	Инвентарь	Тележка для транспортировка медицинских отходов с помощью пакетов		1	
	Инвентарь	Весы напольные		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
ПД	**Помещение временного хранения отходов класса «Г»**				1
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Раковина с полупьедесталом		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Инвентарь	Тележка для транспортировка медицинских отходов с помощью пакетов		1	
	Инвентарь	Бак для сбора, хранения и перевозки отходов класса "Г"		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
ПД	**Помещение временного хранения грязного белья**				1
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Тележка для перевозки грязного белья		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Инвентарь	Бак для сбора грязного белья	по расчету	1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
ПД	**Помещение хранения чистого белья**				1
	Мебель общего назначения	Шкаф для белья	по площади	1	
	Медицинская мебель	Тележка для чистого белья		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали	по площади	1	
ПД	**Туалет персонала**				2
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
ПД	**Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих средств**				1
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	

	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
Подвал. Взрослая поликлиника					
ПВ	**Гардероб верхней одежды персонала**				**1**
	Мебель общего назначения	Вешалка гардеробная		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
ПВ	**Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (женский)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		3	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
ПВ	**Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (мужской)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		2	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
ПВ	**Гардероб домашней и рабочей одежды технического персонала с душевой и туалетом**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		2	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
ПВ	**Мастерская**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол		1	
	Мебель общего назначения	Стул		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
ПВ	**Медицинский архив**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф картотечный		Уточняется по площади помещения	
ПВ	**Комната отдыха и приема пищи персонала**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Обеденный стол		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Стул		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Кухонный гарнитур с мойкой		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Оборудование	Холодильник бытовой		1	
	Оборудование	Печь микроволновая		1	
	Оборудование	Чайник электрический		1	

	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		2	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Мебель общего назначения	Стул		4	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
ПВ	**Помещение хранения мебели**				**1**
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
ПВ	**Помещение хранения оборудования**				**1**
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
ПВ	**Помещение хранения медицинского расходного материала**				**1**
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		По площади помещения	
ПВ	**Помещение хранения немедицинского расходного материала**				**1**
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
ПВ	**Помещение временного хранения отходов класса «Б»**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Раковина с полупьедесталом		1	
	Мебель общего назначения	Стол из нержавеющей стали		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Инвентарь	Бак для сбора, хранения и перевозки отходов 100л		2	
	Инвентарь	Тележка для транспортировка медицинских отходов с помощью пакетов		1	
	Инвентарь	Весы напольные		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
ПВ	**Помещение временного хранения отходов класса «Г»**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Раковина с полупьедесталом		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Инвентарь	Тележка для транспортировка медицинских отходов с помощью пакетов		1	
	Инвентарь	Бак для сбора, хранения и перевозки отходов класса "Г"		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
ПВ	**Помещение временного хранения грязного белья**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Тележка для перевозки грязного белья		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Инвентарь	Бак для сбора грязного белья	по расчету	1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
ПВ	**Помещение хранения чистого белья**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф для белья	по площади	1	
	Медицинская мебель	Тележка для чистого белья		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали	по площади	1	
ПВ	**Туалет персонала**				**2**
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
ПВ	**Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих средств**				**1**

	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
ПВ	**Шлюз**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
ПВ	**Помещение приема и временного хранения нестерильных материалов**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Тележка накопительная для 3-ёх контейнеров		1	
	Мебель общего назначения	Стол из нержавеющей стали		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		3	
	Мебель общего назначения	Стол		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Офисная техника	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Сантехническое оборудование	Раковина с полупьедесталом		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиx отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
ПВ	**Помещение разборки, мытья и сушки инструментов**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Пистолет струйный		1	
	Медицинская техника	Машина моечно-дезинфекционная с сушкой проходного типа		2	
	Мебель общего назначения	Загрузочная/разгрузочная тележка для моечной машины		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Тележка накопительная для 3-ёх контейнеров		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф навесной		1	
	Мебель общего назначения	Стол из нержавеющей стали		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Сантехническое оборудование	Раковина с полупьедесталом		1	
	Сантехническое оборудование	Ультразвуковая мойка		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с 2-к секционной раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкости и средства для дезинфицирующих и моющих растворов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкости и упаковка для транспортировки инструментов и материалов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиx отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
ПВ	**Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих средств**				1
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Сантехническое оборудование	Душевой поддон со смесителем		1	
	Инвентарь	Полотенцесушитель		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Сантехническое оборудование	Раковина для малогабаритных помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
ПВ	**Санитарный шлюз персонала**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Сантехническое оборудование	Раковина с полупьедесталом		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинскиx отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	

	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
ПВ	**Стерилизационная (помещение, контроля, комплектации и упаковки)**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Термозапаивающая машина		1	
	Медицинская техника	Стерилизатор паровой проходного типа		1	
	Мебель общего назначения	Загрузочная/разрузочная тележка для стерилизатора		2	
	Мебель общего назначения	Загрузочная/разрузочная тележка для моечной машины		2	
	Мебель общего назначения	Стол из нержавеющей стали		2	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Тележка накопительная для 3-ёх контейнеров		1	
	Мебель общего назначения	Табурет медицинский поворотный		1	
	Сантехническое оборудование	Раковина для малогабаритных помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка «анти-СПИД»)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкости и средства для дезинфицирующих и моющих растворов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкости и упаковка для транспортировки инструментов и материалов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
ПВ	**Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих средств**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Сантехническое оборудование	Душевой поддон со смесителем		1	
	Инвентарь	Полотенцесушитель		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Сантехническое оборудование	Раковина для малогабаритных помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
ПВ	**Санитарный пропускник персонала**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для одежды двухсекционный		по расчету	
	Сантехническое оборудование	Раковина для малогабаритных помещений		1	
	Инвентарь	Крючок для одежды		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
ПВ	**Стерилизационная (стерильная зона)**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Термозапаивающая машина		1	
	Мебель общего назначения	Загрузочная/разрузочная тележка для стерилизатора		2	
	Мебель общего назначения	Стол из нержавеющей стали		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Тележка накопительная для 3-ёх контейнеров		1	
	Сантехническое оборудование	Раковина с полупьедесталом		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка «анти-СПИД»)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкости и средства для дезинфицирующих и моющих растворов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкости и упаковка для транспортировки инструментов и материалов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	

	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxx отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
ПВ	**Помещение хранения стерильного инструмента**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		По площади помещения	
ПВ	**Экспедиционная**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Офисная техника	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Мебель общего назначения	Стол		1	
	Мебель общего назначения	Стол из нержавеющей стали		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		4	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Тележка накопительная для 3-ёх контейнеров		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxx отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
ПВ	**Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих средств**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Сантехническое оборудование	Душевой поддон со смесителем		1	
	Инвентарь	Полотенцесушитель		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Сантехническое оборудование	Раковина для малогабаритных помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Подвал. Травматологический пункт (взрослая поликлиника)				
ПВ	**Гардероб верхней одежды персонала**				**1**
	Мебель общего назначения	Вешалка гардеробная		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
ПВ	**Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (женский)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		3	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
ПВ	**Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (мужской)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		2	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
	Подвал. Травматологический пункт (детская поликлиника)				
ПД	**Гардероб верхней одежды персонала**				**1**
	Мебель общего назначения	Вешалка гардеробная		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
ПД	**Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (женский)**				**1**

	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		3	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
ПД	**Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (мужской)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		2	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
	Подвал. Женская консультация				
П(ЖК)	**Гардероб верхней одежды персонала**				**1**
	Мебель общего назначения	Вешалка гардеробная		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
П(ЖК)	**Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (женский)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		3	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
П(ЖК)	**Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (мужской)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		3	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
П (ЖК)	**Помещение хранения медицинского расходного материала**				**1**
	Медицинская техника	Стеллаж из нержавеющей стали		По площади помещения	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		По площади помещения	
	Подвал. Детская стоматологическая поликлиника				
П(СП)	**Гардероб верхней одежды персонала**				**1**
	Мебель общего назначения	Вешалка гардеробная		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
П(СП)	**Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (женский)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		3	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	

	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
П(СП)	**Гардероб домашней и рабочей одежды персонала с душевой и туалетом (мужской)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для хранения повседневной и медицинской одежды с перегородкой		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		по площади	
	Бытовая техника	Фен для сушки волос		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		3	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
	1 этаж. Детская поликлиника				
1Д	**Фильтр-бокс**				**1**
	Медицинская мебель	Стол лабораторный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		3	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		2	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером для новорождённых и детей раннего возраста		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		3	
	Инвентарь	Зеркало настенное		2	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		2	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская мебель	Тумба медицинская		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Тонометр с набором манжет разных размеров		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель		10	
	Медицинская техника	Лампа-лупа		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский одностворчатый		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции инструментов		1	
	Медицинские расходные материалы	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф двухстворчатый металлический для хранения укладок для особо опасных инфекций		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для уборочного инвентаря		1	
1Д	**Тамбур**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
1Д	**Шлюз**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный			
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
1Д	**Туалет универсальный (в т.ч. для МГН)**				1
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Крючок для сумки		1	
1Д	**Кабинет дежурного врача**				1
	Мебель общего назначения	Стол офисный		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		2	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Медицинская мебель	Стол письменный		1	
	Медицинская мебель	Раковина медицинская		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		3	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером для новорождённых и детей раннего возраста		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		2	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская мебель	Тумба медицинская		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Медицинская техника	Тонометр с набором манжет разных размеров		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		1	
	Медицинская техника	Оториноофтальмоскоп		1	
	Медицинская техника	Лампа-лупа		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Молоток неврологический		1	
	Медицинская техника	Тонометр офтальмологический		1	
	Инвентарь	Ёмкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель (набор)		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
1Д	**Процедурная забора венозной крови**				1
	Мебель общего назначения	Стол офисный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Табурет медицинский поворотный		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	

	Мебель общего назначения	Стол пеленальный		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический 140л с морозильной камерой		1	
	Офисное оборудование	Сканер штрих-кодов, моб. АРМ, принтер		1	
	Медицинская техника	Светильник медицинский передвижной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Инфузионная стойка		1	
	Медицинская мебель	Кресло для забора крови		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		4	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская техника	Устройство дыхательное ручное (мешок Амбу)		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Тонометр с набором манжет разных размеров		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский двустворчатый		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская техника	Стол инструментальный		1	
	Медицинская техника	Дефибриллятор		1	
	Инвентарь	Ёмкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Гигрометр		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Жгут медецинский		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора острого инструментария		1	
	Медицинские расходные материалы	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Медицинские расходные материалы	Укладка травматологическая		1	
	Медицинские расходные материалы	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций		1	
	Медицинские расходные материалы	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки биоматериала		2	
	Медицинская мебель	Тумба медицинская		1	
	Медицинская техника	Центрифуга лабораторная настольная		1	
	Офисное оборудование	Телевизор с кронштейном		1	
	Медицинская техника	Аппарат визуализации вен		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Медицинская техника	Облучатель открытого типа		1	
1Д	**Процедурная забора капиллярной крови**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Стул медицинский		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба-мойка		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса "Б"		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	

	Медицинская техника	АРМ ПС (в составе: ПК, монитор, с сенсорным экраном, сканер штрих-кодов, принтер штрих-кодов)		1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки биоматериалов с набором хладоэлементов		2	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок пищевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		4	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость-непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста, стандартный размер		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термометр безртутный		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции медотходов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Гигрометр		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка травмотологическая		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инъекций		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный открытого типа двухламповый		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
1Д	**Процедурная забора анализов на энтеробиоз**				**1**
	Офисное оборудование	Стол офисный		1	
	Офисное оборудование	Тумба мобильная		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер для транспортировки		2	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Офисное оборудование	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский одностворчатый		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
1Д	**Помещение приема биоматериалов**				1
	Медицинская мебель	Стол лабораторный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Слив больничный (внлуар)		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж металлический		1	
	Медицинская мебель	Стол для приема биоматериалов		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Оборудование	Зонт вытяжной		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
1Д	**Кабинет унифицированного приема**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа		Согласно расчету	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером для новорожденных и детей раннего возраста		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста, стандартный размер		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Оториноофтальмоскоп		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская мебель	Стол рабочий с тумбой мобильной		2	
	Мебель общего назначения	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Тумба двухстворчатая		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		2	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Офисное оборудование	Лампа лупа		1	
	Офисное оборудование	АРМ		2	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон проводной (городской и внутренний)		1	
	Инвентарь	Шпатель (набор)		1	
	Инвентарь	Ёмкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Инвентарь	Контейнер стерилизационный		1	
	Инвентарь	Лента сантиметровая		1	

	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика		1	
	Инвентарь	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла		1	
	Инвентарь	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса А, объем 12л.		2	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса Б		2	
1Д	**Кабинет выдачи справок и направлений**				1
	Мебель общего назначения	Стол офисный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		1	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером для новорождённых и детей раннего возраста		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская мебель	Тумба медицинская		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Тонометр с набором манжет разных размеров		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель		10	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции инструментов		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская техника	Лампа-лупа		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
1Д	**Буфет готового питания**				1
	Бытовое оборудование	Холодильник бытовой		1	
	Технологическое оборудование	Холодильная витрина		1	
	Технологическое оборудование	Тепловая витрина		1	
	Технологическое оборудование	Стойка буфетная		1	
	Медицинская мебель	Стол производственный		1	
	Мебель общего назначения	Стол обеденный		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стул		Согласно расчету	
	Бытовое оборудование	Микроволновая печь		1	
	Бытовое оборудование	Кофемашина		1	
	Бытовое оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для отходов класса А, объем 12л.		1	
1Д	**Кабинет заведующего отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных**				1
	Мебель общего назначения	Стол офисный		3	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		3	

	Мебель общего назначения	Стул посетителя		3	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		3	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		3	
	Офисное оборудование	АРМ врача		3	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		3	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		3	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		3	
	Офисное оборудование	Принтер		2	
	Офисное оборудование	Телефон		3	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		Уточняется по площади помещения	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды		1	
1Д	**Кабинет отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол офисный		3	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		3	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		3	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		3	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		3	
	Офисное оборудование	АРМ врача		3	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		3	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		3	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		3	
	Офисное оборудование	Принтер		2	
	Офисное оборудование	Телефон		3	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		Уточняется по площади помещения	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды		1	
1Д	**Кабинет оформления платных услуг**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол рабочий		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		2	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Мебель общего назначения	Сейф для документов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		2	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		2	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный-рециркулятор		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		2	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		2	
1Д	**Стойка информации на 2 рабочих места**				1
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		2	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		2	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		2	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Мебель общего назначения	Стойка информации		1	
1Д	**Пост охраны**				1
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Офисное оборудование	ПК		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Мебель общего назначения	Стойка		1	
	Мебель общего назначения	Шкафчик для ключей		1	
1Д	**Гардеробная верхней одежды посетителей**				1
	Мебель общего назначения	Вешалка гардеробная		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стул для сотрудника		1	
1Д	**Зона комфортного ожидания**				2
	Мебель общего назначения	Пуфы		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Диван		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Столик журнальный		1	
	Оборудование	Информационная стойка		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Оборудование	Информационное табло		1	
	Мебель общего назначения	Кресло-коляска	2 на этаж	2	
	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	
	Мебель общего назначения	Столик детский		1	
	Мебель общего назначения	Стульчик детский		4	
	Мебель общего назначения	Детский игровой набор		1	
1Д	**Помещение хранения медицинских расходных материалов**				1
	Мебель общего назначения	Стеллаж металлический		Уточняется по площади помещения	
1Д	**Помещение хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств**				2
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа	по расчету	1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
1Д	**Туалет универсальный (в т.ч. МГН)**				1
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	

	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Крючок для сумки		1	
1Д	**Туалет для посетителей (женский)**				1
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Крючок для сумки		1	
1Д	**Туалет для посетителей (мужской)**				2
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Крючок для сумки		1	
1Д	**Туалет для персонала (женский)**				1
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Крючок для сумки		1	
1Д	**Туалет для персонала (мужской)**				1
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Крючок для сумки		1	
	1 этаж. Взрослая поликлиника				
1В	**Кабинет дежурного врача**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Глюкометр		1	
	Медицинская техника	Оториноофтальмоскоп		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	

	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Неврологический молоточек		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Сантиметровая лента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель (набор)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лупа ручная		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор диагностический врача общей практики		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxx отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
1В	**Манипуляционная дежурного врача**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Автоматический проектор знаков с экраном		1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская техника	Электрокардиограф 12-канальный со стойкой для ЭКГ аппарата с держателем электродов		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп медицинский		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Тонометр офтальмологический бесконтактный		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Глюкометр		1	
	Медицинская техника	Пикфлуометр		1	
	Медицинская техника	Экспресс-анализатор биохимический		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		2	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лупа ручная		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор диагностический врача общей практики		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Неврологический молоточек		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxx отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
1В	**Помещение хранения наркотических средств**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Сейф для хранения наркотических средств и психотропных веществ		Согласно расчету	
1В	**Процедурная забора крови**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		2	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская мебель	Инфузионная стойка		2	
	Медицинская мебель	Кресло для в/в вливаний и взятия крови		2	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		2	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		2	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская мебель	Медицинский столик для инструментов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки биоматериал с набором хладоэлементов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		5	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
1В	**Процедурная внутримышечных инъекций**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская мебель	Инфузионная стойка		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол для забора крови и проведения внутривенных вливаний		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская мебель	Медицинский столик для инструментов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxx отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки биоматериал с набором хладоэлементов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		5	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
1В	**Помещение для регистрации проб**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Сканер для маркировки анализов		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
1В	**Помещение приема биоматериалов**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Медицинская техника	Зонт вытяжной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки биоматериал с набором хладоэлементов		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Мебель общего назначения	Стол для приема биоматериала		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Тележка накопительная для 3-ёх контейнеров		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Сантехническое оборудование	Слив больничный (видуар)		1	
	Офисное оборудование	Принтер этикеток штрих-кодов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxx отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
1В	**Процедурная компьютерной томографии**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Компьютерный томограф		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Медицинская мебель	Стул для посетителя		1	
	Медицинская техника	Шприц-инжектор автоматический		1	
	Медицинская мебель	Столик инструментальный		1	
	Медицинская мебель	Дверь рентгенозащитная (свинцовый эквивалент определяется расчетом)		по проекту	
	Инвентарь	Световое табло с надписью "Не входить"		1	
	Инвентарь	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		1	
	Инвентарь	Вешалка для средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxx отходов класса "Б"		1	
1В	**Комната управления**				**1**
	Офисное оборудование	Стол рабочий 1800		1	

	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Медицинская техника	Переговорное устройство		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	АРМ рентгенлаборанта		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Медицинская техника	Медицинский принтер для печати рентгеновских снимков		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Медицинская мебель	Дверь рентгенозащитная (свинцовый эквивалент определяется расчетом)		по проекту	
1В	**Аптечный пункт**				**1**
	Медицинская мебель	Накопитель для лекарств		по площади	
	Мебель общего назначения	Стеллаж с ящиками аптечный		по площади	
	Медицинская мебель	Аптечная витрина		по площади	
	Медицинская мебель	Кассовое место		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		2	
	Офисное оборудование	АРМ		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Термометр для холодильника		2	
	Медицинская техника	Терморегистратор		2	
	Офисное оборудование	Сейф для документов		1	
1В	**Подсобное помещение**				**1**
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
1В	**Буфет готового питания**				**1**
	Бытовое оборудование	Холодильник бытовой		1	
	Технологическое оборудование	Холодильная витрина		1	
	Технологическое оборудование	Тепловая витрина		1	
	Технологическое оборудование	Стойка буфетная		1	
	Медицинская мебель	Стол производственный		1	
	Мебель общего назначения	Стол обеденный		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стул		Согласно расчету	
	Бытовое оборудование	Микроволновая печь		1	
	Бытовое оборудование	Кофемашина		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
1В	**Кабинет выдачи больничных листов**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Сейф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Стойка выдачи больничных листов		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		3	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
1В	**Гардеробная верхней одежды посетителей**				**1**
	Мебель общего назначения	Вешалка гардеробная		Согласно расчету	

	Мебель общего назначения	Стойка гардеробная		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стул для сотрудника		1	
1В	**Пультовая**				**1**
	Офисное оборудование	ПК		1	
	Офисное оборудование	Телефон проводной (городской и внутренний)		1	
	Офисное оборудование	Монитор видеонаблюдения		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Офисное оборудование	Стол рабочий 1300 (М) (ШхГхВ 1300х600х750)		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная (ШхГхВ 400х500х670)		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее (ШхГхВ 750х750х1160)		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов двустворчатый (ШхГхВ 900х400х1900)		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды (ШхГхВ 475х400х1900)		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для ключей		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
1В	**Пост охраны**				**1**
	Офисное оборудование	Персональный компьютер		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Монитор видеонаблюдения		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для ключей		1	
1В	**Стойка информации на 3 рабочих места**				**1**
	Мебель общего назначения	Стойка		1	
	Офисное оборудование	АРМ		3	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон проводной (городской и внутренний)		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		3	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
1В	**Зона комфортного ожидания**				**2**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Журнальный столик	по площади	1	
	Мебель общего назначения	Кресло для посетителя	по площади	10	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Инвентарь	Информационное табло		1	
	Инвентарь	Система подачи питьевой воды	подключение к водопроводу	1	
	Инвентарь	Урна педальная на 35 л.		1	
1В	**Помещение хранения медицинского расходного материала**				**1**
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
1В	**Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих средств**				**2**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
1В	**Туалет универсальный (в т.ч. МГН)**				**1**
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна сенсорная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
1В	**Туалет для посетителей (женский)**				**3**
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		2	

	Инвентарь	Урна педальная		2	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		2	
1В	**Туалет для посетителей (мужской)**				2
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		2	
	Инвентарь	Урна педальная		2	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		2	
1В	**Туалет для персонала (женский)**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
1В	**Туалет для персонала (мужской)**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
	1 этаж. Травматологический пункт (взрослое отделение)				
1ВТП	**Кабинет первичного приема**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Негатоскоп		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Угломер		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		2	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		2	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		2	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		1	
	Мебель общего назначения	Подставка для сумки		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Инвентарь	Урна педальная на 35 л.		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Фонарик диагностический		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
1ВТП	**Перевязочная гипсовая с местом хранения гипса**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	

	Медицинская мебель	Стерилизатор медицинский		1	
	Медицинская мебель	Стол гипсовочный с мойкой и гипсоотстойником		1	
	Медицинская мебель	Аппарат для дезинфекции воздуха и поверхностей помещений на основе импульсного ультрафиолетового излучения передвижной		1	
	Медицинская мебель	Медицинский столик для инструментов /манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Шкаф для хранения стерильного материала (двухстворчатый со стеклянными дверьми		1	
	Расходные материалы медицинские	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции инструментов		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Расходные материалы медицинские	Шина для фиксации ключицы		1	
	Расходные материалы медицинские	Шина для фиксации кисти и пальцев		2	
	Расходные материалы медицинские	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей		2	
	Расходные материалы медицинские	Шина транспортная для нижних конечностей		1	
	Расходные материалы медицинские	Головодержатель (воротник Шанца)		1	
	Медицинская мебель	Стол общехирургический		1	
	Медицинская техника	Светильник смотровой/процедурный передвижной		1	
	Медицинская техника	Светильник потолочный бестеневой		1	
	Медицинская мебель	Столик инструментальный		2	
	Медицинская мебель	Столик манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Расходные материалы медицинские	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Расходные материалы медицинские	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций		1	
	Инструмент медицинский	Лоток почкообразный		30	
	Инструмент медицинский	Набор для амбулаторных операций		5	
	Инструмент медицинский	Набор малый хирургический		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с 2-х секционной раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Стол из нержавеющей стали		1	
	Медицинская мебель	Шкаф для хранения стерильного материала (двухстворчатый со стеклянными дверьми		1	
	Мебель общего назначения	Стол из нержавеющей стали		2	
1ВТП	**Перевязочная**				**2**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Стерилизатор медицинский		1	
	Медицинская техника	Аппарат для дезинфекции воздуха и поверхностей помещений на основе импульсного ультрафиолетового излучения передвижной		1	
	Медицинская мебель	Медицинский столик для инструментов /манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Шкаф для хранения стерильного материала (двухстворчатый со стеклянными дверьми		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции инструментов		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Медицинская техника	Аппарат электрохирургический		1	

	Медицинская техника	Аспиратор		1	
	Медицинская мебель	Стол общехирургический		1	
	Медицинская техника	Светильник смотровой/процедурный передвижной		1	
	Медицинская техника	Светильник потолочный бестеневой		1	
	Медицинская мебель	Столик манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Столик инструментальный		2	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Расходные материалы медицинские	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Расходные материалы медицинские	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций		1	
	Инструмент медицинский	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций		5	
	Инструмент медицинский	Лоток почкообразный		30	
	Инструмент медицинский	Набор для амбулаторных операций		5	
	Инструмент медицинский	Набор малый хирургический		5	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок медицинских		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
1ВТП	**Кабинет повторного приема**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Негатоскоп		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Угломер		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		2	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		2	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		2	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		1	
	Мебель общего назначения	Подставка для сумки		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Инвентарь	Урна педальная на 35 л.		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Фонарик диагностический		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
1ВТП	**Процедурная антирабическая**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	

	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		2	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Подставка для сумки		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Мебель общего назначения	Стол рабочий		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская мебель	Стол медицинский с маркировками по видам прививок		3	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Медицинское оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Гигрометр		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		10	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоиндикатор		1	
	Медицинское оборудование	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинское оборудование	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка "ЛитиСПИД"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель (набор)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		2	
1ВТП	**Кабинет рентгенодиагностики на 2 рабочих места**				**1**
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Медицинская техника	Комплекс рентгеновский на 2 рабочих места		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Инвентарь	Вешалка для средств индивидуальной защиты от конизирующего излучения		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Световое табло с надписью "Не входить"		1	
	Медицинская техника	Генератор (в комплекте рентгеновского аппарата)		1	
	Медицинская мебель	Дверь рентгенозащитная (свинцовый эквивалент определяется расчетом)		по проекту	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
1ВТП	**Кабинет заведующего травматологическим пунктом**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Сейф для документов		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
1ВТП	**Кабинет старшей медицинской сестры**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
1ВТП	**Ординаторская**				1
	Мебель общего назначения	Стол рабочий		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		2	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		2	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик		2	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона		2	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		2	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Офисное оборудование	Настенные часы		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Тумба с раковиной		1	
	Медецинское оборудование	Облучатель бактерицидный-рециркулятор		1	
1ВТП	**Регистратура/картохранилище**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стойка		1	

	Офисное оборудование	АРМ		2	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон проводной (городской и внутренний)		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		2	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Инвентарь	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж картотечный		1	
1ВТП	**Помещение хранения немедицинского расходного материала**				1
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
1ВТП	**Помещение хранения медицинского расходного материала**				1
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		По площади помещения	
1ВТП	**Зона комфортного ожидания**				3
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Журнальный столик	по площади	1	
	Мебель общего назначения	Кресло для посетителя	по площади	10	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Инвентарь	Информационное табло		1	
	Инвентарь	Система подачи питьевой воды	подключение к водопроводу	1	
	Инвентарь	Урна педальная на 35 л.		1	
1ВТП	**Помещение охраны**				1
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Монитор видеонаблюдения		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для ключей		1	
1ВТП	**Комната приема пищи персонала**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Обеденный стол		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Стул		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Кухонный гарнитур с мойкой		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Оборудование	Холодильник бытовой		1	
	Оборудование	Печь микроволновая		1	
	Оборудование	Чайник электрический		1	
	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		2	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Мебель общего назначения	Стул		4	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
1ВТП	**Туалет универсальный (в т.ч. МГН)**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна сенсорная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
1ВТП	**Туалет для персонала**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
1ВТП	**Туалет для посетителей (женский)**				1

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		2	
	Инвентарь	Урна педальная		2	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		2	
1ВТП	**Туалет для посетителей (мужской)**				**1**
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		2	
	Инвентарь	Урна педальная		2	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		2	
1ВТП	**Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих средств**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	1 этаж. Травматологический пункт (детское отделение)				
1ДТП	**Кабинет первичного приёма**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером для новорожденных и детей раннего возраста		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста, стандартный размер		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп		1	
	Медицинская техника	Угломер		1	
	Медицинская мебель	Стол с тумбой мобильной		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		2	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	АРМ		2	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон проводной (городской и внутренний)		1	
	Инвентарь	Контейнер стерилизационный		1	
	Инвентарь	Лента сантиметровая		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика		1	
	Инвентарь	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла		1	
	Инвентарь	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса А, объем 12л.		2	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса Б		2	
1ДТП	**Перевязочная гипсовая**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа	по расчету	1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская техника	Аппарат электрохирургический высокочастотный		1	
	Медицинская техника	Стерилизатор сухожаровый с естественной вентиляцией		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Лампа лучистого тепла		1	
	Медицинская техника	Инфузионная стойка		1	
	Медицинская техника	Аспиратор хирургический		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская мебель	Ширма		1	
	Медицинская мебель	Стол общехирургический		1	
	Медицинская мебель	Стол из нержавеющей стали		2	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		2	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный		3	
	Мебель общего назначения	Сейф для хранения лекарственных препаратов		1	
	Мебель общего назначения	Тумба с 2-х секционной раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения)		1	

	Инвентарь	Емкость- непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции		2	
	Инвентарь	Емкость для сбора острого инструментария		1	
	Инвентарь	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций		5	
	Инвентарь	Малый хирургический набор		10	
	Инвентарь	Головодержатель (воротник Шанца)		1	
	Инвентарь	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей		1	
	Инвентарь	Шина для фиксации кисти и пальцев		1	
	Инвентарь	Шина для фиксации ключицы		1	
	Инвентарь	Шина транспортная для нижних конечностей		1	
	Инвентарь	Устройство дыхательное ручное (мешок Амбу)		1	
	Инвентарь	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Инвентарь	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций		1	
	Инвентарь	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Контейнер для хранения стерильных инструментов		2	
	Инвентарь	Контейнер стерилизационный		2	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика		1	
	Инвентарь	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла		1	
	Инвентарь	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса А, объем 12л.		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса Б		1	
1ДТП	**Помещение хранения гипса**				1
	Медицинская мебель	Стол гипсовочный с мойкой и гипсоотстойником		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика		1	
1ДТП	**Перевязочная**				1
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа	по расчету	1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская техника	Аппарат электрохирургический высокочастотный		1	
	Медицинская техника	Стерилизатор сухожаровый с естественной вентиляцией		1	
	Медицинская техника	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Инфузионная стойка		1	
	Медицинская техника	Аспиратор хирургический		1	
	Медицинская техника	Лампа лучистого тепла		1	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская мебель	Ширма		1	
	Медицинская мебель	Стол общехирургический		1	
	Медицинская мебель	Стол из нержавеющей стали		2	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		2	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный		3	
	Мебель общего назначения	Сейф для хранения лекарственных препаратов		1	
	Мебель общего назначения	Тумба с 2-х секционной раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения)		1	
	Инвентарь	Емкость- непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции		2	
	Инвентарь	Емкость для сбора острого инструментария		1	
	Инвентарь	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций		5	
	Инвентарь	Лоток почкообразный		30	
	Инвентарь	Малый хирургический набор		10	
	Инвентарь	Устройство дыхательное ручное (мешок Амбу)		1	
	Инвентарь	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Инвентарь	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций		1	
	Инвентарь	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Контейнер для хранения стерильных инструментов		2	
	Инвентарь	Контейнер стерилизационный		2	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика		1	
	Инвентарь	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла		1	
	Инвентарь	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса А, объем 12л.		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса Б		1	

1ДТП	**Кабинет повторного приёма**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером для новорожденных и детей раннего возраста		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста, стандартный размер		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп		1	
	Медицинская техника	Угломер		1	
	Медицинская мебель	Стол с тумбой мобильной		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		2	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	АРМ		2	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон проводной (городской и внутренний)		1	
	Инвентарь	Контейнер стерилизационный		1	
	Инвентарь	Лента сантиметровая		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика		1	
	Инвентарь	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла		1	
	Инвентарь	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса А, объем 12л.		2	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса Б		2	
1ДТП	**Перевязочная**				1
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа	по расчету	1	
	Медицинская техника	Облучатель-рецирсулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская техника	Аппарат электрохирургический высокочастотный		1	
	Медицинская техника	Стерилизатор сухожаровый с естественной вентиляцией		1	
	Медицинская техника	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Инфузионная стойка		1	
	Медицинская техника	Аспиратор хирургический		1	
	Медицинская техника	Лампа лучистого тепла		1	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская мебель	Ширма		1	
	Медицинская мебель	Стол общехирургический		1	
	Медицинская мебель	Стол из нержавеющей стали		2	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		2	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный		3	
	Мебель общего назначения	Сейф для хранения лекарственных препаратов		1	
	Мебель общего назначения	Тумба с 2-х секционной раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения)		1	
	Инвентарь	Емкость- непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции		2	
	Инвентарь	Емкость для сбора острого инструментария		1	
	Инвентарь	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций		5	
	Инвентарь	Лоток почкообразный		30	
	Инвентарь	Малый хирургичесий набор		10	
	Инвентарь	Устройство дыхательное ручное (мешок Амбу)		1	
	Инвентарь	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Инвентарь	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций		1	
	Инвентарь	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Контейнер для хранения стерильных инструментов		2	
	Инвентарь	Контейнер стерилизационный		2	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика		1	
	Инвентарь	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла		1	
	Инвентарь	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса А, объем 12л.		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса Б		1	
1ДТП	**Процедурная антирабическая**				1
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа	по расчету	1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	

	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		2	
	Медицинская техника	Термоконтейнер для транспортировки		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для лекарственных средств)		1	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол медицинский с маркировкой по видам прививок		3	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	АРМ		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон проводной (городской и внутренний)		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Инвентарь	Лоток почкообразный		10	
	Инвентарь	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций		1	
	Инвентарь	Набор противошоковый		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика		1	
	Инвентарь	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла		1	
	Инвентарь	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса А, объем 12л.		1	
	Инвентарь	Емкость для отходов класса Б		1	
1ДТП	**Кабинет рентгенодиагностики на 2 рабочих места**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская техника	Комплекс рентгеновский на 2 рабочих места		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Инвентарь	Вешалка для средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Световое табло с надписью "Не входить"		1	
	Медицинская техника	Генератор (в комплекте рентгеновского аппарата)		1	
	Медицинская мебель	Дверь рентгенозащитная (свинцовый эквивалент определяется расчетом)		по проекту	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
1ДТП	**Комната управления на 2 рабочих места**				1
	Офисное оборудование	Стол рабочий 1800		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		2	
	Инвентарь	Подставка под ноги		2	
	Медицинская техника	Переговорное устройство		2	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		2	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		2	
	Офисное оборудование	АРМ рентгенлаборанта		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Медицинская техника	Медицинский принтер для печати рентгеновских снимков		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		2	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		2	

	Медицинская мебель	Дверь рентгенозащитная (свинцовый эквивалент определяется расчетом)		по проекту	
1ДТП	**Кабинет заведующего травматологическим пунктом**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Сейф для документов		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
1ДТП	**Кабинет старшей медицинской сестры**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
1ДТП	**Ординаторская**				1
	Мебель общего назначения	Стол рабочий		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		2	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		2	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик		2	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона		2	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		2	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Офисное оборудование	Настенные часы		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Тумба с раковиной		1	
	Медецинское оборудование	Облучатель бактерицидный-рециркулятор		1	
1ДТП	**Комната приема пищи персонала**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Мебель общего назначения	Шкаф навесной с сушкой		1	
	Мебель общего назначения	Стол с мойкой		1	
	Мебель общего назначения	Стол разделочный с выдвижным ящиком и распашными дверями		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф навесной с полками		1	
	Мебель общего назначения	Стул		8	
	Мебель общего назначения	Обеденный стол	по площади	2	
	Техника общего назначения	Холодильник бытовой		1	
	Техника общего назначения	Микроволновая печь		1	
	Техника общего назначения	Чайник электрический		1	
	Техника общего назначения	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	

	Инвентарь	Система подачи питьевой воды	подключение к водопроводу	1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Урна педальная на 35 л.		1	
1ДТП	**Регистратура/картохранилище**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стойка		1	
	Офисное оборудование	АРМ		2	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон проводной (городской и внутренний)		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		2	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Инвентарь	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
1ДТП	**Помещение хранения немедицинского расходного материала**				1
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
1ДТП	**Зона комфортного ожидания**				3
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Журнальный столик	по площади	1	
	Мебель общего назначения	Кресло для посетителя	по площади	10	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Инвентарь	Информационное табло		1	
	Инвентарь	Система подачи питьевой воды	подключение к водопроводу	1	
	Инвентарь	Урна педальная на 35 л.		1	
1ДТП	**Помещение охраны**				1
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Монитор видеонаблюдения		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для ключей		1	
1ДТП	**Туалет универсальный (в т.ч. МГН)**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна сенсорная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
1ДТП	**Туалет для персонала**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
1ДТП	**Туалет для посетителей (женский)**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		2	
	Инвентарь	Урна педальная		2	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		2	
1ДТП	**Туалет для посетителей (мужской)**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		2	
	Инвентарь	Урна педальная		2	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		2	
1ДТП	**Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих средств**				1

	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
1 этаж. Женская консультация					
1ЖК	**Кабинет врача акушера- гинеколога со специализированным рабочим местом**				**4**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер для сбора медицинских отходов		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Медицинская мебель	Шкаф для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Стол медицинский с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Медицинская техника	Светильник смотровой/процедурный передвижной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер для транспортировки лабораторного материала		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию		1	
	Медицинская техника	Кольпоскоп		1	
	Медицинская мебель	Кресло гинекологическое автоматизированное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор гинекологических инструментов		3	
	Медицинская техника	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный		1	
	Медицинская мебель	Медицинский столик для инструментов		1	
	Медицинская техника	Аминотест		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции инструментов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер для сбора бытовых отходов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор гинекологических инструментов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Пенал для переноса материала в лабораторию		1	
	Медицинская техника	Стетоскоп акушерский		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Тазомер		1	
1ЖК	**Кабинет врача-терапевта/эндокринолога**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	

	Медицинская техника	Глюкометр		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Сантиметровая лента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель (набор)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
1ЖК	**Кабинет УЗИ**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Система ультразвуковой визуализации универсальная (конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный)	Уточняется проектом	1	
	Медицинская техника	Система ультразвуковой визуализации для специализированных исследований (сердечно-сосудистых)	Уточняется проектом	1	
	Медицинская техника	Система ультразвуковой визуализации портативная (конвексный, линейный, фазированный)	Уточняется проектом	1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская мебель	Вспомогательный постамент		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
1ЖК	**Кабинет КТГ**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Универсальный фетальный монитор матери и плода		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	

	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
	Мебель общего назначения	Стол медицинский с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Ростомер		1	
	Расходные материалы медицинск	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Медицинская техника	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру	В комплекте 10 регистраторов	5	
	Медицинская техника	Система суточного мониторирования артериального давления	В комплекте 10 регистраторов	5	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
1ЖК	**Процедурный кабинет**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская мебель	Столик инструментальный		2	
	Медицинская техника	Стойка для внутривенных вливаний		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Шкаф для медикаментов экстренной помощи		1	
	Медицинская мебель	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов		1	
	Расходные материалы медицинские	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций		1	
	Расходные материалы медицинские	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Расходные материалы медицинские	Противошоковая укладка		1	
	Расходные материалы медицинские	Комплект для переливания крови		2	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток		1	
	Медицинская техника	Контейнер для хранения стерильного материала		1	
	Медицинская техника	Контейнер для дезинфекции материала и игл		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Мебель общего назначения	Стол медицинский рабочий		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
1ЖК	**Кабинет выдачи больничных листов**				1
	Мебель общего назначения	Стол офисный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Мебель общего назначения	Сейф для хранения документации		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	

	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Мебель общего назначения	Стойка со стеклом, передаточным окном и откидной дверью		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под сейф металлический		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
1ЖК	**Кабинет заведующего женской консультацией**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Офисное оборудование	Сейф для документов		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		2	
	Мебель общего назначения	Кресло		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
1ЖК	**Кабинет старшей медицинской сестры**				**1**
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Оборудование	Телевизор		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее поворотное		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов двухстворчатый		1	
	Медицинская техника	Шкаф медицинский двухстворчатый		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф-сейф		1	
1ЖК	**Помещение хранения медикаментов**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения медикаментов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Гигрометр		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
1ЖК	**Гардеробная верхней одежды посетителей**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Вешалка гардеробная		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стойка гардеробная		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
1ЖК	**Комната охраны**				**1**
	Офисное оборудование	Персональный компьютер		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Монитор видеонаблюдения		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	

	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для ключей		1	
1ЖК	**Стойка информации на 2 рабочих места**				1
	Мебель общего назначения	Стойка		1	
	Офисное оборудование	АРМ		2	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон проводной (городской и внутренний)		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для отходов класса А, объем 12л.		1	
1ЖК	**Зона комфортного ожидания**				2
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Пуфы		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Диван		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Столик журнальный		1	
	Мебель общего назначения	Кресло-коляска	на этаж	2	
	Оборудование	Информационное табло		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		2	
	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	
1ЖК	**Санитарная комната**				1
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Мебель общего назначения	Раковина с полупьедесталом		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Инвентарь	Тележка для транспортировка медицинских отходов с помощью пакетов		1	
	Инвентарь	Бак для сбора, хранения и перевозки отходов класса "Б"		2	
	Инвентарь	Бак для сбора, хранения и перевозки отходов класса "Г"		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Медицинская мебель	Тележка для перевозки грязного белья		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		1	
	Инвентарь	Бак для сбора грязного белья	по расчету	1	
1ЖК	**Картохранилище**				1
	Мебель общего назначения	Шкаф картотечный		Уточняется по площади помещения	
1ЖК	**Комната приема пищи**				1
	Мебель общего назначения	Обеденный стол		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Стул		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Кухонный гарнитур с мойкой		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Оборудование	Холодильник бытовой		1	
	Оборудование	Печь микроволновая		1	
	Оборудование	Чайник электрический		1	
	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	

1ЖК	**Помещение хранения немедицинского расходного материала**				1
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
1ЖК	**Туалет универсальный (в т.ч. МГН)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
1ЖК	**Туалет для посетителей**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
1ЖК	**Туалет для персонала**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
1ЖК	**Помещение хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств**				1
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	2 этаж. Детская поликлиника				
2Д	**Кабинет врача-педиатра**				7
	Мебель общего назначения	Стол офисный		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		2	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Медицинская мебель	Столик пеленальный		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		3	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером для новорождённых и детей раннего возраста		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		2	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская мебель	Тумба медицинская		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Медицинская техника	Тонометр с набором манжет разных размеров		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		1	
	Медицинская техника	Оториноофтальмоскоп		1	
	Медицинская техника	Лампа-лупа		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	

	Инвентарь	Ёмкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель (набор)		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
2Д	**Кабинет здорового ребенка с зоной кормления**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол офисный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		2	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		3	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиx отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		3	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером для новорождённых и детей раннего возраста		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская мебель	Тумба медицинская		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Тонометр с набором манжет разных размеров		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский двустворчатый		1	
	Инвентарь	Пособие для оценки психофизического состояния ребёнка		1	
	Инвентарь	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни и навыков ухода за ребёнком		1	
	Медицинская мебель	Стол массажный		1	
	Инвентарь	Набор детской мебели (стол, стул)		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский двустворчатый с открытым верхом		1	
	Медицинская мебель	Кресло для кормления ребёнка (кресло матери)		2	
	Медицинская мебель	Кроватка для новорождённых передвижная с игрушками		1	
2Д	**Прививочный кабинет**				**1**
	Медицинская мебель	Стол лабораторный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская техника	Термоиндикатор		1	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная (моющаяся)		1	
	Медицинская мебель	Медицинский стол с маркировкой по видам прививок		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		11	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинский, расходный материал	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции инструментов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		10	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки с набором хладоэлементов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Медицинский, расходный материал	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский одностворчатый		2	
	Медицинский, расходный материал	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель		10	
2Д	**Кабинет БЦЖ/манту**				1
	Медицинская мебель	Стол лабораторный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная (моющаяся)		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		2	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента (моющаяся)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинский, расходный материал	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции инструментов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		10	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки с набором хладоэлементов		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Медицинский, расходный материал	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский одностворчатый		2	
	Медицинский, расходный материал	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель		10	
	Медицинская техника	Термоиндикатор		2	
2Д	**Помещение хранения вакцин**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол офисный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		1	
	Медицинская техника	Морозильник медицинский		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоиндикатор		6	
	Сантехническое оборудование	Раковина медицинская		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж металлический		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Гигрометр		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		3	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки с набором хладоэлементов		3	
	Мебель общего назначения	Шкаф медицинский одностворчатый		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа с возможностью использования в присутствии и отсутствии людей		1	
2Д	**Кабинет заведующего педиатрическим отделением**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол офисный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Мебель общего назначения	Сейф для документов		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный-рециркулятор		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		2	

	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения)		1	
2Д	**Кабинет старшей медицинской сестры педиатрического отделения**				1
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Оборудование	Телевизор		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее поворотное		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов двухстворчатый		1	
	Медицинская техника	Шкаф медицинский двухстворчатый		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф-сейф		1	
2Д	**Комната приема пищи персонала**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Обеденный стол		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Стул		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Кухонный гарнитур с мойкой		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Оборудование	Холодильник бытовой		1	
	Оборудование	Печь микроволновая		1	
	Оборудование	Чайник электрический		1	
	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		2	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Мебель общего назначения	Стул		4	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
2Д	**Зона комфортного ожидания**				4
	Мебель общего назначения	Пуфы		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Диваны		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Столик журнальный		1	
	Оборудование	Информационная стойка		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		2	
	Мебель общего назначения	Кресло-коляска	2 на этаж	2	
	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	
	Мебель общего назначения	Столик детский		1	
	Мебель общего назначения	Стульчик детский		4	
	Мебель общего назначения	Детский игровой набор			
2Д	**Помещение хранения расходного медицинского материала**				1
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
2Д	**Помещение хранения расходного немедицинского материала**				1

	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
2Д	**Туалет универсальный (в т.ч. МГН)**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
2Д	**Туалет для посетителей (женский)**				2
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
2Д	**Туалет для посетителей (мужской)**				2
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
2Д	**Туалет для персонала (женский)**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
2Д	**Туалет для персонала (мужской)**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
2Д	**Помещение хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств**				2
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа	по расчету	1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	2 этаж. Взрослая поликлиника				
2В	**Кабинет врача общей практики**				14
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Глюкометр		1	
	Медицинская техника	Оториноофтальмоскоп		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	

	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Неврологический молоточек		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Сантиметровая лента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель (набор)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лупа ручная		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор диагностический врача общей практики		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
2В	**Манипуляционная врача общей практики**				**4**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Автоматический проектор знаков с экраном		1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская техника	Электрокардиограф 12-канальный со стойкой для ЭКГ аппарата с держателем электродов		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп медицинский		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Тонометр офтальмологический бесконтактный		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Глюкометр		1	
	Медицинская техника	Пикфлуометр		1	
	Медицинская техника	Экспресс-анализатор биохимический		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лупа ручная		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор диагностический врача общей практики		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Неврологический молоточек		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	

	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
2В	**Процедурный кабинет**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская мебель	Инфузионная стойка		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки биоматериал с набором хладоэлементов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки биоматерал с набором хладоэлементов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		5	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
2В	**Кабинет выдачи рецептов**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные с ростомером		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
2В	**Кабинет заведующего терапевтическим отделением**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	

	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Сейф для документов		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
2В	**Кабинет врача-методиста**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
2В	**Кабинет старшей медицинской сестры терапевтического отделения**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Сейф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
2В	**Медицинский пост на 2 рабочих места**				**1**
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		2	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		2	
	Мебель общего назначения	Стойка медицинской сестры		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
2В	**Помещение хранения медицинского расходного материала**				**1**
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		Уточняется по площади помещения	
2В	**Помещение хранения немедицинского расходного материала**				**1**
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
2В	**Зона комфортного ожидания**				**4**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Пуфы		Уточняется по площади помещения	

	Мебель общего назначения	Диван		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Столик журнальный		1	
	Оборудование	Информационное табло		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		2	
	Мебель общего назначения	Кресло-коляска	на этаж	2	
	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	
2В	**Туалет универсальный (в т.ч. МГН)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
2В	**Туалет для посетителей(женский)**				2
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
2В	**Туалет для посетителей(мужской)**				2
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
2В	**Туалет для персонала(женский)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
2В	**Туалет для персонала(мужской)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
2В	**Помещение хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств**				2
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	3 этаж. Детская поликлиника				
3Д	**Кабинет врача-хирурга**				1
	Мебель общего назначения	Стол офисный		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		2	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		1	
	Медицинская техника	Умывальник хирургический с локтевым смесителем		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		3	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером для новорождённых и детей раннего возраста		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		2	

	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Медицинская техника	Тонометр с манжетами для детей разного возраста		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель		10	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Медицинская техника	Фонарик диагностический		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор реанимационный		1	
	Медицинская техника	Устройство дыхательное ручное		1	
	Мебель общего назначения	Сейф для хранения документов		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
3Д	**Асептическая перевязочная**				1
	Медицинская мебель	Стол общехирургический с возможностью использования в педиатрии		1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой передвижной		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская техника	Инфузионная стойка		1	
	Медицинская техника	Аппарат электрохирургический		1	
	Медицинская техника	Аспиратор		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Мебель общего назначения	Стол из нерж. стали		2	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская техника	Стерилизатор паровой		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Стерилизатор сухожаровой с естественной вентиляцией		1	
	Медицинская техника	Аппарат для инфракрасной (ИК) терапии		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Медицинская мебель	Тумба с двойной мойкой и локтевым смесителем		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Медицинский, расходный материал	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Медицинский, расходный материал	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шина для фиксации кисти и пальцев		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шина для фиксации ключицы		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шина транспортная для нижних конечностей		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер для хранения стерильных инструментов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Головодержатель (воротник Шанца)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		2	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции инструментов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Малый хирургический набор		10	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский двустворчатый		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский одностворчатый		1	

	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		2	
	Медицинская мебель	Стол Инструментальный		3	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Мебель общего назначения	Ступенька-подставка		1	
	Медицинская техника	Сейф для лекарств		1	
3Д	**Септическая перевязочная**				**1**
	Медицинская мебель	Стол общехирургический с возможностью использования в педиатрии		1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой передвижной		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская техника	Инфузионная стойка		1	
	Медицинская техника	Аппарат электрохирургический		1	
	Медицинская техника	Аспиратор		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Мебель общего назначения	Стол из нерж. стали		2	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская техника	Стерилизатор паровой		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Стерилизатор сухожаровой с естественной вентиляцией		1	
	Медицинская техника	Аппарат для инфракрасной (ИК) терапии		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Медицинская мебель	Тумба с двойной мойкой и локтевым смесителем		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Медицинский, расходный материал	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Медицинский, расходный материал	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Медицинская техника	Аппарат лазерный хирургический		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Малый хирургический набор		10	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции инструментов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер для хранения стерильных инструментов		2	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский двустворчатый		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский одностворчатый		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		2	
	Медицинская мебель	Стол Инструментальный		3	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Мебель общего назначения	Ступенька-подставка		1	
3Д	**Кабинет врача-офтальмолога**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол офисный		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		2	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		3	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов двустворчатый		1	

	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Кресло офтальмологическое для пациента (регулируемое)		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Мебель общего назначения	Подставка детская		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		2	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Медицинская мебель	Тумба медицинская		1	
	Медицинская техника	Автоматический проектор знаков с цветотестом и экраном		1	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Гониоскоп		1	
	Медицинская техника	Диоптриметр		1	
	Медицинская техника	Линза Гольдмана		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Таблицы для определения цветоощущения		1	
	Медицинская техника	Офтальмоскоп зеркальный		1	
	Медицинская техника	Тонометр офтальмологический		1	
	Инвентарь	Ёмкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Медицинская техника	Автоматический рефкератометр		1	
	Медицинская техника	Офтальмоскоп электрический		1	
	Медицинская техника	Офтальмоскоп налобный бинокулярный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор пробных линз с пробными оправами		1	
	Медицинская техника	Экзофтальмометр		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор магнитов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор для промывания слёзных путей		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор для снятия швов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор скиаскопических линеек		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор линз для непрямой офтальмоскопии		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор для снятия швов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Векорасширители для новорождённых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Векоподъёмник		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Пинцет офтальмологический		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Векорасширитель		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Копьё хирургическое		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Скальпель микрохирургический		1	
	Медицинская техника	Ретинальная камера		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа с возможностью использования в присутствии и отсутствии людей		1	
3Д	**Диагностический кабинет с темной комнатой**				**1**
	Медицинская техника	Набор магнитов офтальмологических		1	
	Медицинская техника	Таблица для проверки цветоощущения (таблица Рабкина)		1	
	Медицинская техника	Тонометр офтальмологический		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный	по расчету	1	
	Медицинская мебель	Столик инструментальный		2	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская техника	Аппарат для дезинфекции воздуха и поверхностей помещений на основе импульсного ультрафиолетового излучения передвижной		1	
	Медицинская мебель	Медицинский столик для инструментов /манипуляционный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Копье офтальмологическое		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ножницы микрохирургические		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Пинцеты офтальмологические по требованию		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Скальпель микрохирургический		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор для промывания слезных путей		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфекции инструментов		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Медицинская мебель	Стол для офтальмологических приборов		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Медицинская техника	Рабочее место офтальмолога		1	
	Медицинская техника	Офтальмологический А/В сканер		1	
	Медицинская техника	Набор пробных очковых линз с оправой		1	
	Медицинская техника	Проектор знаков		1	
	Медицинская техника	Авторефкератометр		1	
	Медицинская техника	Щелевая лампа с принадлежностями		1	
	Медицинская техника	Линейка скиаскопическая		1	
	Медицинская техника	Офтальмоскоп прямой электрический		1	
	Медицинская техника	Диафаноскоп		1	
	Медицинская техника	Пневмотонометр офтальмологический автоматический		1	
	Медицинская техника	Экзофтальмометр		1	
	Медицинская техника	Офтальмоскоп налобный бинокулярный		1	
	Медицинская техника	Линза Гольдмана		1	
	Медицинская техника	Периметр автоматический		1	
	Медицинская техника	Фонарик офтальмологический		1	
	Инструмент медицинский	Набор для амбулаторных операций		2	
	Медицинская техника	Оптический когерентный томограф (ОКТ)		1	
	Медицинская техника	Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130град)		1	
	Инструмент медицинский	Векоподъемник		1	
	Инструмент медицинский	Векорасширитель		1	
	Инструмент медицинский	Набор для промывания слезных путей		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов		1	
	Медицинская мебель	Шкаф для лекарственных средств		1	
	Инструмент медицинский	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии		1	
3Д	**Кабинет охраны зрения**				1
	Медицинская техника	Инфракрасный лазерный аппарат для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения		1	
	Медицинская техника	Аппарат лазерной стимуляции функции зрения		1	
	Медицинская техника	Офтальмомиотренажер-релаксатор		1	
	Медицинская техника	Аппарат для тренировки аккомодации		1	
	Медицинская техника	Аппарат для тренировка глазодвигательных мышц по различным меридианам		1	
	Медицинская техника	Аппарат для восстановления бифовеального слияния при содружественном косоглазии		1	
	Медицинская техника	Аппарат для коррекции нарушений рефракции		1	
	Медицинская техника	Аппарат для безмедикаментозной или местной лекарственной терапии с использованием бегущего магнитного поля заболеваний глаз		1	
	Медицинская техника	Электростимулятор офтальмологический микропроцессорный		1	
	Медицинская техника	Аппарат для определения характера зрения, тренировки бинокулярного зрения		1	
	Медицинская техника	Аппарат для повышения остроты зрения при амблиопии		1	
	Медицинская техника	Аппарат для тренировки зрения при косоглазии		1	
	Медицинская техника	Аппарат для цветоимпульсной стимуляции		1	
	Программное обеспечение	Компьютерная программа для развития бинокулярного зрения при лечении косоглазия и амблиопии		1	
	Программное обеспечение	Компьютерная программа для очения амблиопии («ленивый глаз») любой степени и любого вида у пациентов от 3-х лет и старше		1	
	Мебель общего назначения	Стол для пациентов с перегородкой		15	
	Мебель общего назначения	Кресло для пациентов		11	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	

	Мебель общего назначения	Шкаф медицинский		1	
	Инвентарь	Диспенсер для мыла		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика		1	
	Инвентарь	Контейнер для сбора медицинских отходов		1	
	Инвентарь	Контейнер для сбора медицинских отходов		1	
3Д	**Кабинет врача-оториноларинголога**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол офисный		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		2	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Медицинская мебель	Столик пеленальный		1	
	Медицинская мебель	Мойка хирургическая		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов двустворчатый		1	
	Медицинская техника	Обеззвучитель настольный		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		2	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Медицинская техника	Тонометр с набором манжет разных размеров		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель (набор)		1	
	Медицинская техника	Оториноофтальмоскоп		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп		1	
	Медицинская мебель	Холодильник фармацевтический 140л с морозильной камерой		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Инвентарь	Лента сантиметровая		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Инвентарь	Ёмкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
3Д	**Манипуляционная врача-оториноларинголога**				**1**
	Медицинская мебель	ЛОР-кресло		1	
	Медицинская техника	Рабочее место ЛОРа (ЛОР-комбайн)		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская мебель	Кресло Барани		1	
	Медицинская техника	Аппарат электрохирургический		1	
	Медицинская мебель	Тумба с двойной мойкой		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Баллон для продувания ушей		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская техника	Аппарат для аудио скрининга		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинскийв двустворчатый		1	
	Медицинский, расходный материал	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Медицинская техника	Аудиометр		1	
	Медицинская техника	Аудиометр импедансный (импедансметр)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор инструментов для удаления инородных тел из ЛОР-органов		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская мебель	Тумба медицинская		1	
	Медицинский, расходный материал	Укладка травматологическая		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора острого инструментария		1	
	Медицинский, расходный материал	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций		1	
	Медицинская техника	Оториноофтальмоскоп		1	
	Медицинский, расходный материал	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Инвентарь	Лента сантиметровая		1	
	Инвентарь	Ёмкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель (набор)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Осветитель налобный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор для трахеостомии		1	
	Медицинская техника	Оториноскоп		1	
	Медицинская техника	Риноларингофиброскоп		1	
	Медицинская техника	Эхоспирускоп		1	
	Медицинская техника	Обучатель открытого типа		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Комплект для осмотра ЛОР-органов		1	
3Д	**Кабинет врача травматолога-ортопеда**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол рабочий		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		2	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Мебель общего назначения	Пеналыный стол		1	
	Мебель общего назначения	Тумба с раковиной		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		2	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Весы электронные с ростомером для новорожденных и детей раннего возраста		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		2	
	Оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	

	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста, стандартный размер		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Фонарик диагностический		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Стетофонендоскоп		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения)		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Плантограф медицинский		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		2	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
3Д	**Кабинет врача-невролога**				1
	Мебель общего назначения	Стол офисный		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		2	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Медицинская мебель	Стол специальный		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		3	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxx отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером для новорождённых и детей раннего возраста		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		2	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская мебель	Тумба медицинская		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Медицинская техника	Тонометр с набором манжет разных размеров		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый (ШхГхВ 450x400x1900)		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский одностворчатый		1	
	Медицинская техника	Молоточек неврологический		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Инвентарь	Ёмкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель (набор)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Фонарик диагностический		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Камертон		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Медицинская техника	Негатоскоп		1	
3Д	**Зал ЛФК на 10 человек**				1
	Медицинская техника	Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности		1	
	Медицинская техника	Велотренажер		1	
	Медицинская техника	Беговая дорожка		1	
	Медицинская техника	Аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей		1	
	Медицинская мебель	Стол для кинезотерапии		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер для сбора медицинских отходов		1	
	Медицинская мебель	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (~ 80м3/час)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла		1	
	Медицинская техника	Набор оборудования для лечебной физкультуры		1	
	Медицинская техника	Коврик гимнастический		1	
	Медицинская техника	Секундомер		1	
	Медицинская техника	Скамейка гимнастическая		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер для сбора бытовых отходов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Часы настенные		1	
	Медицинская техника	Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры		1	
	Медицинская техника	Маты напольные		1	
	Медицинская техника	Шведская стенка		1	
	Медицинская мебель	Шкаф для бытовых принадлежностей		1	
3Д	**Раздевалка с туалетом и душевой**				2
	Мебель общего назначения	Двухсекционный шкаф		Уточняется по площади помещения	
	Медицинская мебель	Банкетка		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка настенная на 4 крючка		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
3Д	**Комната инструктора ЛФК**				1
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Инвентарь	Контейнер для сбора бытовых отходов		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
3Д	**Кабинет физиотерапии на 2 кушетки**				1
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер для сбора медицинских отходов		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный		1	
	Медицинская техника	Ростомер медицинский		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции инструментов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер для сбора бытовых отходов		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Медицинская мебель	Кушетка физиотерпевтическая		3	
	Медицинская мебель	Тумба физиотерпевтическая		3	
	Медицинская мебель	Стул физиотерпевтический		3	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		1	
	Медицинская мебель	Штора физиотерапевтическая		3	
3Д	**Подсобное помещение физиотерапии**				1
	Мебель общего назначения	Шкаф медицинский для инструментов		1	
	Медицинская техника	Парафинонагреватель		1	
	Медицинская техника	Вытяжной физиотерапевтический шкаф		1	

	Мебель общего назначения	Стол		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (~ 80м3/час)	по расчету	1	
	Инвентарь	Диспенсер для мыла		1	
	Инвентарь	Контейнер для сбора бытовых отходов		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика		1	
3Д	**Кабинет врача-физиотерапевта**				1
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (~ 80м3/час)	по расчету	1	
	Медицинская мебель	Ширма		1	
	Медицинская мебель	Стол пеленальный		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные для новорожденных и детей раннего возраста в комплекте с тумбой		1	
	Инвентарь	Контейнер для сбора бытовых отходов		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Инвентарь	Контейнер для сбора бытовых отходов		1	
	Инвентарь	Шпатель		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская техника	Ростомер медицинский		1	
	Медицинская техника	Ростомер медицинский неонатальный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для мыла		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		2	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		2	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
3Д	**Кабинет массажа на 2 кушетки**				1
	Мебель общего назначения	Ширма медицинская		2	
	Медицинская мебель	Стол массажный механический		2	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		1	
	Инвентарь	Часы настенные		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор валиков для укладки пациента		4	
	Инвентарь	Контейнер для сбора бытовых отходов		1	
	Инвентарь	Контейнер для сбора медицинских отходов		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (~ 80м3/час)	по расчету	1	
	Инвентарь	Диспенсер для мыла		1	
3Д	**Ванный зал на 2 ванны**				1
	Медицинская техника	Ванна		2	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Диспенсер для мыла		1	
	Инвентарь	Диспенсер для бумажных полотенец		1	
3Д	**Раздевалка**				1
	Мебель общего назначения	Шкафчики индивидуальные		2	
	Медицинская мебель	Банкетка медицинская		1	
	Мебель общего назначения	Стол пеленальный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
3Д	**Помещение хранения расходного медицинского материала**				1
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
3Д	**Помещение хранения расходного немедицинского материала**				1
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
3Д	**Зона комфортного ожидания**				3
	Мебель общего назначения	Пуфы		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Диван		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Столик журнальный		1	
	Оборудование	Информационная стойка		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Оборудование	Информационное табло		1	
	Мебель общего назначения	Кресло-коляска	2 на этаж	2	
	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	

	Мебель общего назначения	Столик детский		1	
	Мебель общего назначения	Стульчик детский		4	
	Мебель общего назначения	Детский игровой набор		1	
3Д	**Туалет универсальный (в т. ч. МГН)**				**1**
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
3Д	**Туалет для посетителей (женский)**				**2**
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
3Д	**Туалет для посетителей (мужской)**				**2**
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
3Д	**Туалет для персонала (женский)**				**1**
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
3Д	**Туалет для персонала (мужской)**				**1**
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
3Д	**Помещение хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств**				**2**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа	по расчету	1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
		3 этаж. Взрослая поликлиника			
3В	**Кабинет врача-хирурга**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп медицинский		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	

	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Сантиметровая лента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель (набор)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
3В	**Асептическая перевязочная**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская техника	Аппарат электрохирургический высокочастотный		1	
	Медицинская техника	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции		1	
	Медицинская техника	Устройство дыхательное ручное (мешок Амбу)		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Медицинская техника	Стерилизатор медицинский		1	
	Медицинская мебель	Стол общехирургический		1	
	Медицинская мебель	Инфузионная стойка		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		2	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		2	
	Сантехническое оборудование	Тумба с 2-х секционной раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Головодержатель (воротник Шанца)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шина для фиксации кисти и пальцев		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шина для фиксации ключицы		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шина транспортная для нижних конечностей		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		30	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Малый хирургический набор		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор малый для амбулаторных операций		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка травматологическая		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	

3В	**Септическая перевязочная**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская техника	Аппарат электрохирургический высокочастотный		1	
	Медицинская техника	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции		1	
	Медицинская техника	Устройство дыхательное ручное (мешок Амбу)		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Медицинская техника	Стерилизатор медицинский		1	
	Медицинская мебель	Стол общехирургический		1	
	Медицинская мебель	Инфузионная стойка		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		2	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		2	
	Сантехническое оборудование	Тумба с 2-х секционной раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		30	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Малый хирургический набор		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор малый для амбулаторных операций		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка травматологическая		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка травматологическая		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
3В	**Кабинет врача-уролога**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп медицинский		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	

	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
3В	**Манипуляционная врача-уролога**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская техника	Аппарат радиоволновой хирургии		1	
	Медицинская техника	Аппарат для проведения урологических физиотерапевтических процедур		1	
	Медицинская техника	Аппарат для определения объема остаточной мочи		1	
	Медицинская техника	Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы		1	
	Медицинская техника	УЗИ аппарат уролога		1	
	Медицинская техника	Цистоуретроскоп операционный со стойкой		1	
	Медицинская техника	Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом		1	
	Медицинская техника	Аппарат для автоматической обработки и дезинфекции гибких эндоскопов		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Медицинская техника	Урофлоуметр с принтером		1	
	Медицинская техника	Цистоскоп смотровой гибкий с набором инструментов		1	
	Медицинская техника	Цистоскоп смотровой жесткий с набором инструментов		1	
	Медицинская мебель	Кресло урологическое		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		2	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор уретральных бужей (жестких)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор уретральных бужей (мягких)		1	
	Медицинская техника	Набор инструментов для гинекологического осмотра		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор малый для амбулаторных операций		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Малый хирургический набор		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Иглы для проведения пункционной биопсии и аспирационного цитологического метода исследования		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для очистки и ополаскивания эндоскопов		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка посиндромальная для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
3В	**Слив**				1
	Сантехническое оборудование	Биде		1	

	Медицинская техника	Урофлоуметр с принтером		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
3В	**Кабинет врача-офтальмолога**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол офисный		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		2	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Сантехническое оборудование	Раковина медицинская		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		3	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		2	
	Мебель общего назначения	Лампа освещения для кушетки настенная		2	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов (от 3л до 5 л)		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов двухстворчатый		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
3В	**Диагностический кабинет врача-офтальмолога с темной комнатой**				**1**
	Медицинская мебель	Стол лабораторный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		2	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский двухстворчатый		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа с возможностью использования в присутствии и отсутствии людей		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов (от 3л до 5 л)		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфекции медицинских отходов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Сантехническое оборудование	Раковина медицинская		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	

	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Векоподъемник		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Векорасширитель		1	
	Медицинская техника	Гониоскоп		1	
	Медицинская техника	Диоптриметр		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Копье офтальмологическое		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Линза Гольдмана		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор пробных линз с пробными оправами		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор для промывания слезных путей		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор для снятия швов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор магнитов офтальмологических		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Набор скиаскопических линеек		1	
	Медицинская техника	Офтальмоскоп зеркальный		1	
	Медицинская техника	Офтальмоскоп электрический		1	
	Медицинская техника	Офтальмоскоп налобный бинокулярный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Пинцет офтальмологический		1	
	Медицинская техника	Ретинальная камера		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Скальпель микрохирургический		1	
	Медицинская техника	Тонометр офтальмологический		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Таблицы для определения цветоощущения		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Экзофтальмометр		1	
	Медицинская техника	Лампа щелевая		1	
	Медицинская техника	Оптический когерентный томограф (ОКТ)		1	
	Медицинская техника	Электроретинограф		1	
	Медицинская техника	Автоматический периметр		1	
	Медицинская техника	Проектор знаков с экраном и кронштейном для крепления		1	
	Медицинская техника	Авторефрактометр		1	
	Медицинская техника	Рабочее место врача-офтальмолога		1	
	Медицинская техника	Тонометр офтальмологический бесконтактный		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Мебель общего назначения	Стол рабочий двухсторонний		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		2	
	Медицинская техника	Автоматический рефкератометр		1	
	Медицинская техника	Периметр автоматический		1	
	Медицинская техника	Щелевая лампа с принадлежностями		1	
3В	**Кабинет врача- отоларинголога**				**1**
	Офисное оборудование	Стол рабочий		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		2	
	Офисное оборудование	Кресло рабочее		2	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская мебель	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для отходов класса А		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		2	
	Инвентарь	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		2	
	Медицинская мебель	Лампа освещения для кушетки		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Инструмент медицинский	Бинокулярная лупа		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрас цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Инструмент медицинский	Фонарик диагностический		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская мебель	Шкаф для документов одностворчатый		1	
	Инструмент медицинский	Шпатель (набор)		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Медицинская техника	Оториноофтальмоскоп		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Осветитель налобный		1	
3В	**Манипуляционная врача-оториноларинголога**				1
	Офисное оборудование	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Медицинская техника	Аппарат электрохирургический высокочастотный		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп			
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Тумба с 2-х секционной раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для отходов класса А		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		2	
	Медицинская мебель	Кресло вращающееся (Баранк)		1	
	Инструмент медицинский	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками		1	
	Инвентарь	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Инструмент медицинский	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии		2	
	Инструмент медицинский	Набор инструментов для удаления инородных тел из ЛОР-органов		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская мебель	Кресло смотровое для пациента		1	
	Медицинская техника	ЛОР-комбайн		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции медотходов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		2	
	Медицинская техника	Отоскоп, оториноскоп		1	
	Медицинская техника	Баллон для продувания ушей с запасными оливами		1	
	Медицинская техника	Воронка Зигле		1	
	Медицинская техника	Эхоэнцефалоскоп		1	
	Медицинская техника	Аудиометр импедансный, импедансметр		1	
	Медицинская техника	Импедансметр/тимпанометр		1	
	Инструмент медицинский	Набор камертонов медицинских		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	

	Инструмент медицинский	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов		30	
	Медицинская техника	Риноларингофиброскоп		1	
	Инструмент медицинский	Бинокулярная лупа		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа	по расчету	1	
	Медицинская техника	Аспиратор хирургический		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения)		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для лекарственных средств)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		10	
	Инструмент медицинский	Шпатель (набор)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Осветитель налобный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфицирующих и моющих растворов		2	
3В	**Кабинет врача-невролога**				**1**
	Офисное оборудование	Стол рабочий угловой		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для отходов класса А		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Инвентарь	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Инструмент медицинский	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Медицинская мебель	Лампа освещения для кушетки		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов двустворчатый		1	
	Инструмент медицинский	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии		1	
	Инструмент медицинский	Молоток неврологический		1	
	Инструмент медицинский	Набор камертонов медицинский			
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции медотходов		2	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
3В	**Кабинет врача-эндокринолога**				**1**
	Офисное оборудование	Стол рабочий угловой		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	

	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для отходов класса А		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Глюкометр		1	
	Инвентарь	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Медицинская мебель	Лампа освещения для кушетки		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость-непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции		2	
	Инструмент медицинский	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов, двустворчатый		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумат		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфекции медотходов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
3В	**Кабинет врача-кардиолога**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская техника	Электрокардиограф 3-канальный портативный		1	
	Медицинская техника	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Секундомер		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Сантиметровая лента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
3В	**Кабинет СМАД и СМ ЭКГ**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Спирограф		1	
	Медицинская техника	Система суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру	В комплекте 10 регистраторов	5	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Мебель общего назначения	Стойка для аппаратуры		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
3В	**Кабинет ФВД**				**1**
	Офисное оборудование	Стол рабочий 1300 мм		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Мебель общего назначения	Стол		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская техника	Спирометр		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Бодиплетизмограф		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		2	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
3В	**Кабинет ЭКГ**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Электрокардиограф 3-канальный портативный		1	
	Медицинская техника	Электрокардиограф 12-канальный со стойкой для ЭКГ аппарата с держателем электродов		1	
	Медицинская техника	Ноутбук для компьютерного электрокардиографа		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская мебель	Стойка для ЭКГ аппарата с держателем электродов		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская высокая		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинскиxx отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинскиxx отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
3В	**Зона комфортного ожидания**				6
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Пуфы		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Диван		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Столик журнальный		1	
	Оборудование	Информационное табло		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		2	
	Мебель общего назначения	Кресло-коляска	на этаж	2	

	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	
3В	**Помещение хранения медицинского расходного материала**				1
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		Уточняется по площади помещения	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		Уточняется по площади помещения	
3В	**Помещение хранения немедицинского расходного материала**				1
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
3В	**Туалет универсальный, в т.ч. МГН**				1
	Инвентарь	Диспенсер для мыла		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна сенсорная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
3В	**Туалет для посетителей(женский)**				2
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
3В	**Туалет для посетителей(мужской)**				2
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
3В	**Туалет для персонала(женский)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
3В	**Туалет для персонала(мужской)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
3В	**Помещение хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств**				2
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Инвентарь	Урна педальная		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
	4 этаж. Детская стоматологическая поликлиника				
4ДСП	**Кабинет врача-стоматолога на 3 установки**				1
	Медицинская техника	Установка стоматологическая (включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом)		3	
	Медицинская техника	Стерилизатор медицинский		1	
	Медицинская техника	Камера стерилизационная бактерицидная		1	
	Медицинская техника	Автоматический наружный дефибриллятор	кол-во на отделение	1	
	Медицинская техника	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	кол-во на отделение	1	
	Медицинская техника	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Медицинская техника	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии		1	
	Медицинская техника	Компрессор стоматологический (безмасляный)	при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения)	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Медицинская техника	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики	при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп медицинский	при отсутствии в комплекте МРУ и УС, 1 на отделение	1	
	Медицинская техника	Светильник стоматологический	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Медицинская мебель	Стол для хирургических инструментов		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический	кол-во на отделение	1	
	Медицинская мебель	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Офисное оборудование	АРМ		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Медицинская мебель	Комплект мебели для кабинета стоматолога с односекционной мойкой		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
4ДСП	**Кабинет врача-стоматолога-ортодонта**				**1**
	Медицинская техника	Установка стоматологическая (включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом)		1	
	Медицинская техника	Стерилизатор медицинский		1	
	Медицинская техника	Камера стерилизационная бактерицидная		1	
	Медицинская техника	Автоматический наружный дефибриллятор	кол-во на отделение	1	
	Медицинская техника	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	кол-во на отделение	1	

	Медицинская техника	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Медицинская техника	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии		1	
	Медицинская техника	Компрессор стоматологический (безмасляный)	при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения)	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Медицинская техника	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики	при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Медицинская техника	Негатоскоп медицинский	при отсутствии в комплекте МРУ и УС, 1 на отделение	1	
	Медицинская техника	Светильник стоматологический	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Медицинская мебель	Стол для хирургических инструментов		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Медицинская мебель	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Офисное оборудование	АРМ		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Медицинская мебель	Комплект мебели для кабинета стоматолога с односекционной мойкой		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
4ДСП	**Кабинет консультативного приема врача-хирурга**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		2	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		2	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Офисное оборудование	Сейф для документов		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		2	
	Офисное оборудование	Настенные часы		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Мебель общего назначения	Подставка для сумки		1	
	Мебель общего назначения	Подставка для ног		1	

	Мебель общего назначения	Тумба с раковиной			
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
4ДСП	**Операционная**				**1**
	Медицинская техника	Установка стоматологическая (включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом), прикроссельный стул врача стоматолога, стул для ассистента		1	
	Медицинская техника	Лазер стоматологический DOCTOR SMILE D5		1	
	Медицинская техника	Камера стерилизационная бактерицидная		2	
	Медицинская техника	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии		3	
	Медицинская техника	Негатоскоп медицинский	при отсутствии в комплекте МРУ и УС, 1 на отделение	1	
	Медицинская техника	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС		1	
	Медицинская техника	Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный)		6 на одно рабочее место	
	Медицинская техника	Светильник стоматологический	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Медицинская техника	Автоматический наружный дефибриллятор	кол-во на отделение	1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Базовый набор инструментов для перевязки		10 на 1 рабочее место	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Базовый набор инструментов для осмотра		20 на одно рабочее место	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов		не менее 6	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов (класс Б)		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте		не менее 3 наименований	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез		3	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Изделия одноразового применения (шприцы и иглы для инъекций, скальпель в ассортименте, маски перчатки смотровые, хирургические, бумажные полотенца для рук в контейнере, перевязочные средства, слюноотсосы, стаканы пластиковые)		По требованию	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте		30	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте		25	
	Медицинская техника	Компрессор стоматологический (безмасляный)	при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		по расчёту	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа		по расчёту	
	Медицинская техника	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Медицинская мебель	Медицинский стол на колёсиках		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов		1	
	Медицинская техника	Холодильник для хранения медикаментов		1	
	Офисное оборудование	Кондиционер		1	
	Медицинская мебель	Мебель медицинская с ультрафиолетовыми лампами			

	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Шкаф для хранения лекарственных средств		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Аппарат для измерения артериального давления		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Бикс для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий		По требованию	
4ДСП	**Предоперационная**				1
	Медицинская мебель	Комплект мебели для кабинета стоматолога с односекционной мойкой		1	
	Медицинская техника	Автоклав для стерилизации наконечников		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов (класса Б)		2	
	Медицинская техника	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей		1	
	Медицинская техника	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный (с локтевым дозатором)		1	
	Медицинская техника	Набор реактивов для контроля (индикаторы дезинфекции и стерилизации)		По требованию	
	Медицинская техника	Сухожаровой шкаф		2	
	Медицинская мебель	Комплект мебели для кабинета стоматолога с односекционной мойкой		1	
	Медицинская мебель	Комплект мебели для кабинета стоматолога с двухсекционной мойкой для медицинской сестры		1	
4ДСП	**Шлюз**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Банкетка медицинская			
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный			
4ДСП	**Кабинет врача-стоматолога с дентальным радиовизиографом**				1
	Медицинская техника	Установка стоматологическая (включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом)		1	
	Медицинская техника	Аппарат рентгеновский для внутриротовых снимков аналоговый или цифровой (радиовизиограф)		1	
	Медицинская техника	Рентгеновский аппарат для томографии зубочелюстной системы - ортопантомограф		1	
	Медицинская техника	Принтер для печати изображений		1	
	Медицинская техника	Проявочный автомат для обработки рентгеновской пленки или система для компьютерной радиографии		1	
	Медицинская мебель	Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях		1	
	Медицинская мебель	Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений		1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата	
	Медицинская техника	Стерилизатор медицинский		1	
	Медицинская техника	Камера стерилизационная бактерицидная		1	
	Медицинская техника	Автоматический наружный дефибриллятор	кол-во на отделение	1	
	Медицинская техника	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	кол-во на отделение	1	
	Медицинская техника	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Медицинская техника	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии		1	

	Медицинская техника	Компрессор стоматологический (безмасляный)	при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения)	при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Медицинская мебель	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Офисное оборудование	АРМ		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Медицинская мебель	Комплект мебели для кабинета стоматолога с односекционной мойкой		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
4ДСП	**Стерилизационная**				**1**
		Тумба с 2-х секционной раковиной		1	
	Медицинская техника	Облучатель- рециркулятор открытого типа		1	
	Мебель медицинская	Мебель для стерилизационной		2	
	Медицинская техника	Автоклав		1	
	Медицинская техника	Стерилизатор воздушный		1	
	Медицинская техника	Аквадистиллятор		1	
	Мебель общего назначения	Мойка ультразвуковая		1	
	Медицинская техника	Упаковочная машина		1	
	Медицинская техника	Моюще-дезинфицирующая машина		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Медицинская техника	Гласперленовый стерилизатор		1	
4ДСП	**Кабинет заведующего детским стоматологическим отделением**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Сейф для документов		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
4ДСП	**Кабинет старшей медицинской сестры**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Сейф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
4ДСП	**Помещение хранения медикаментов**				**1**
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	

	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		По площади помещения	
4ДСП	**Регистратура/Картохранилище**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Тележка для сбора отработанных карт и разноса медицинских карт по медицинским кабинетам		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Стойка		1	
	Офисное оборудование	АРМ		2	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон проводной (городской и внутренний)		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		2	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Инвентарь	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
4ДСП	**Комната приема пищи и отдыха персонала**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Обеденный стол		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Стул		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Кухонный гарнитур с мойкой		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Оборудование	Холодильник бытовой		1	
	Оборудование	Печь микроволновая		1	
	Оборудование	Чайник электрический		1	
	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		2	
	Мебель общего назначения	Диван		1	
	Мебель общего назначения	Стул		4	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
4ДСП	**Зона комфортного ожидания**				1
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Мебель общего назначения	Пуфы		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Диван		Уточняется по площади помещения	
	Мебель общего назначения	Столик журнальный		1	
	Мебель общего назначения	Кресло-коляска	на этаж	2	
	Оборудование	Информационное табло		1	
	Оборудование	Телевизор ЖК с настенным креплением		2	
	Оборудование	Система подачи питьевой воды		1	
4ДСП	**Стойка информации**				1
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Мебель общего назначения	Стойка информации		1	

4ДСП	**Туалет универсальный (в т.ч. МГН)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
4ДСП	**Туалет (женский)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
4ДСП	**Туалет (мужской)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
4Д	**Помещение хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств**				1
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	4 этаж. Детская поликлиника				
4Д	**Кабинет УЗИ**				1
	Мебель общего назначения	Стол офисный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская мебель	Столик пеленальный		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Система ультразвуковой визуализации универсальная (конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, для сердечно-сосудистых исследований детский и для детей до 1 года)		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Оборудование	Комплект штор		2	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская техника	Система ультразвуковой визуализации портативная (конвексный, линейный, фазированный)		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский одностворчатый		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
4Д	**Кабинет рентгенодиагностики на 2 рабочих места**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	

	Медицинская техника	Комплекс рентгеновский на 2 рабочих места		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Инвентарь	Вешалка для средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Световое табло с надписью "Не входить"		1	
	Медицинская техника	Генератор (в комплекте рентгеновского аппарата)		1	
	Медицинская мебель	Дверь рентгенозащитная (свинцовый эквивалент определяется расчетом)		по проекту	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
4Д	**Комната управления**				1
	Офисное оборудование	Стол рабочий 1800		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Медицинская техника	Переговорное устройство		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	АРМ рентгенлаборанта		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Медицинская техника	Медицинский принтер для печати рентгеновских снимков		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Медицинская мебель	Дверь рентгенозащитная (свинцовый эквивалент определяется расчетом)		по проекту	
4Д	**Кабинет ФВД**				1
	Медицинская техника	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Мебель общего назначения	Лампа освещения для кушетки настенная		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Мебель общего назначения	Подставка-ступенька		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациентов		1	
	Офисное оборудование	Телефон			
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Медицинская техника	Пикфлоуметр		1	
	Мебель общего назначения	Раковина медицинская		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Стетофонендоскоп		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный		1	
	Медицинская техника	Спирограф		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Тонометр с набором манжет разных размеров		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
4Д	**Кабинет ЭКГ**				1
	Мебель общего назначения	Стол офисный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло офисное		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Медицинская техника	Электрокардиограф 12-канальный		1	
	Медицинская мебель	Раковина медицинская		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская техника	Электрокардиограф 3-канальный		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная		1	
	Медицинская техника	Спирограф		1	
	Медицинская техника	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру и АД		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		2	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги под рабочий стол		1	
	Мебель общего назначения	Лампа освещения для кушетки		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Принтер		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Мебель общего назначения	Стол		1	
	Мебель общего назначения	Ступенька-подставка		1	
4Д	**Кабинет заведующего филиалом**				1
	Мебель общего назначения	Стол руководителя ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Тумба с тремя выдвижными ящиками и одной распашной дверью ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Брифинг приставка ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Кресло ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Стул для брифинга		4	
	Мебель общего назначения	Сейф для документов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный-рециркулятор		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	

	Мебель общего назначения	Шкаф для документов ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов со стеклом ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Диван двухместный ГВ		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Офисное оборудование	Телевизор с кронштейном		1	
4Д	**Приемная**				1
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	МФУ		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный-рециркулятор		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Мебель общего назначения	Стойка приёмной		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		3	
	Мебель общего назначения	Тумба для бытовой техники		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф		1	
	Бытовая техника	Электрочайник		1	
	Бытовая техника	Кофеварка		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
4Д	**Кабинет старшей медицинской сестры**				1
	Мебель общего назначения	Стол рабочий угловой		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Мебель общего назначения	Сейф для документов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный-рециркулятор		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		2	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для лекарственных средств)	Уточняется по площади помещения	1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения)	Уточняется по площади помещения	1	
4Д	**Помещение хранения медикаментов**				1
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф медицинский одностворчатый	Уточняется по площади помещения	1	
4Д	**Кабинет заведующего хозяйством**				1
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Стул офисный		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический		2	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский		1	
	Мебель общего назначения	Тумба медицинская		1	
	Инвентарь	Утюг		1	
	Инвентарь	Гладильная доска		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Дозатор для антисептика		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Дозатор мыла		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер перчаток		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
4Д	**Конференц-зал**				1
	Мебель общего назначения	Стол руководителя ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Кресло ГВ		4	
	Мебель общего назначения	Трибуна		1	
	Мебель общего назначения	Кресло для актового зала		Уточняется по площади помещения	
	Офисное оборудование	ПК		1	
	Офисное оборудование	Комплект звукового оборудования		1	
	Офисное оборудование	Проектор		1	
	Офисное оборудование	Экран для проектора		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный рециркулятор		по расчету	
4Д	**Зона комфортного ожидания**				2
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Мебель общего назначения	Журнальный столик	по площади	1	
	Мебель общего назначения	Диван	по площади	1	
	Техника общего назначения	Телевизор ЖК с настенным креплением		1	
	Инвентарь	Информационное табло		1	
	Инвентарь	Система подачи питьевой воды	подключение к водопроводу	1	
	Инвентарь	Урна педальная на 35 л.		1	
4Д	**Туалет универсальный (в т.ч. МГН)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
4Д	**Туалет для посетителей(женский)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
4Д	**Туалет для посетителей (мужской)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
4Д	**Туалет для персонала**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
4Д	**Помещение хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств**				1
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	4 этаж. Взрослая поликлиника				
4В	**Кабинет рентгенодиагностики на 2 рабочих места**				1
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Медицинская техника	Комплекс рентгеновский на 2 рабочих места		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	

	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Инвентарь	Вешалка для средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Световое табло с надписью "Не входить"		1	
	Медицинская техника	Генератор (в комплекте рентгеновского аппарата)		1	
	Медицинская мебель	Дверь рентгенозащитная (свинцовый эквивалент определяется расчетом)		по проекту	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
4В	**Процедурная рентгенодиагностики (U-дуга)**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный		1	
	Медицинская техника	Генератор (в комплекте рентгеновского аппарата)		1	
	Медицинская мебель	Ставни рентгенозащитные		2	
	Медицинская мебель	Дверь рентгенозащитная		1	
	Медицинская техника	Аппарат рентгеновский U-дуга		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка для хранения рентгенозащитных средств настенная		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Дверь рентгенозащитная		1	
	Медицинская техника	Световое табло с надписью "Не входить"		1	
	Медицинская мебель	Окно рентгенозащитное (Габариты 1000х700 мм, низ окна 900 мм от пола. Свинцовый эквивалент определяется расчетом)		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Мебель общего назначения	Подставка для сумки		1	
4В	**Комната управления на 2 рабочих места**				**1**
	Офисное оборудование	Стол рабочий		2	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		2	
	Инвентарь	Подставка под ноги		2	
	Медицинская техника	Переговорное устройство		2	
	Офисное оборудование	АРМ ЕРИС		2	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		2	
	Офисное оборудование	АРМ рентгенлаборанта (рентген на два раб.места		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов двустворчатый		1	
	Медицинская техника	Медицинский принтер для печати рентгеновских снимков		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		2	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		2	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		2	
	Медицинская мебель	Дверь рентгенозащитная (свинцовый эквивалент определяется расчетом)		по проекту	

4В	Процедурная маммографии				1
	Офисное оборудование	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская техника	Маммограф		1	
	Медицинская мебель	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А". Объём 12 л		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ рентгенлаборанта со встроенной рентгенозащитной ширмой		1	
	Инвентарь	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Офисное оборудование	АРМ системы ЕРИС		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская мебель	Дверь рентгенозащитная		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Инвентарь	Вешалка для средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская мебель	Ставни рентгенозащитные		1	
	Инвентарь	Световое табло с надписью "Не входить"		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Офисное оборудование	АРМ рентгенолога (маммограф)		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
4В	Кабинет УЗИ				2
	Офисное оборудование	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская мебель	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для отходов класса А		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Инвентарь	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская техника	Система ультразвуковой визуализации универсальная		1	
	Медицинская техника	Система ультразвуковой визуализации стационарная с кардиопакетом		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Рулонная штора блэкаут		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Медицинская мебель	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для хранения расходных материалов медицинского назначения)		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская техника	Система ультразвуковой визуализации портативная с кардионаконцом (1шт. на поликлинику)		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов двустворчатый		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции медотходов		2	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		2	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Медицинская техника	Венозный постамент		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
4В	**Кабинет вакцинопрофилактики**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		2	
	Медицинская техника	Термоиндикатор (2 шт. в 1 холодильник)		По количеству холодильников	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол медицинский с маркировкой по видам прививок		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки биоматериал с набором хладоэлементов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лоток почкообразный		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxx отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскиxx отходов класса "Б"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
4В	**Помещение хранения вакцин**				**1**

	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Морозильник медицинский		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Медицинская техника	Термоиндикатор (2 шт. в 1 кол.)		По количеству холодильников	
	Медицинская техника	Термометр (2 шт. в 1 кол.)		По количеству холодильников	
	Медицинская техника	Термометр для морозильной камеры		По количеству морозильных камер	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		Уточняется по площади помещения	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Термоконтейнер для транспортировки биоматериал с набором хладоэлементов		20	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
4В	**Кабинет доврачебного приема**				**1**
	Офисное оборудование	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для отходов класса А		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Инвентарь	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрас цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов, двустворчатый		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для лекарственных средств)		1	

	Медицинская техника	Тонометр офтальмологический бесконтактный		1	
	Медицинская техника	Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфекции медотходов		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
4В	**Процедурная забора крови**				**1**
	Офисное оборудование	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская мебель	Тумба-мойка		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для отходов класса А		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		2	
	Медицинская мебель	Кресло для в/в вливаний и взятия крови		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Офисное оборудование	АРМ процедурной медсестры (в составе: ПК, монитор с сенсорным экраном, сканер штрих-кода, принтер этикеток штрих-кода)		1	
	Инвентарь	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Жгут медицинский (автоматический)		2	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрас цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Противошоковая укладка (плюс языкодержатель)		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов		2	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для лекарственных средств)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфекции медотходов		1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость-непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции		3	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		2	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфицирующих и моющих растворов		3	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Инфузионная стойка		1	
	Медицинская техника	Глюкометр		1	

	Медицинская техника	Экспресс-анализатор биохимический		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа	по расчету	1	
4В	**Кабинет ЭКГ**				1
	Офисное оборудование	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		2	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская мебель	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для отходов класса А		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская высокая		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская техника	Электрокардиограф 12-канальный		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Инвентарь	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Компьютерный электрокардиограф		1	
	Медицинская техника	Ноутбук для электрокардиографа		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для лекарственных средств)		1	
	Инвентарь	Ступенька-подставка		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфекции медотходов		2	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Стойка для ЭКГ аппарата с держателем электродов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
4В	**Смотровой кабинет**				1
	Офисное оборудование	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская мебель	Тумба с 2-х секционной раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для отходов класса А		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		2	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Инвентарь	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	

	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Инструмент медицинский	Набор гинекологических инструментов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер стерилизационный		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		2	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		1	
	Медицинская мебель	Кресло гинекологическое		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Медицинская техника	Гигрометр		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка для оказания неотложной помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для дезинфекции медотходов		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для лекарственных средств)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Контейнер для транспортировки стекол с мазками		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный		1	
	Медицинская техника	Светильник бестеневой медицинский передвижной		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа	по расчету	1	
	Медицинская мебель	Тумба с 2-х секционной раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для отходов класса А		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
4В	**Кабинет врача-терапевта**				1
	Офисное оборудование	Стол рабочий угловой		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для отходов класса А		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Инвентарь	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Медицинская мебель	Лампа освещения для кушетки		1	

	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов, двустворчатый		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Лента сантиметровая		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфекции медотходов		2	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Инструмент медицинский	Шпатель (набор)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
4В	**Медицинский пост**				**1**
	Медицинская мебель	Пост медсестры		1	
	Медицинская мебель	Кресло рабочее (ШхГхВ 750х750х1160)		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
4В	**Зал ЛФК на 10 человек**				**1**
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	2	
	Инвентарь	Зеркало ростовое		1	
	Медицинская техника	Спирометр		1	
	Медицинская мебель	Гимнастическая скамья		2	
	Мебель общего назначения	Стеллаж нерж.сталь		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для отходов класса А		2	
	Медицинская техника	Велотренажер		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Тележка гимнастическая со снарядами (набор мячей разного размера, гимнастические палки, балансировочный диск (дорожка), кольца, роллы, комплект гантелей, утяжелители, резиновые ленты-эспандеры и т.п.)		1	
	Медицинская техника	Педальный тренажер руки и ноги		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Коврик гимнастический		8	
	Медицинская техника	Степпер		8	
	Медицинская техника	Трепажерный комплекс универсальный		1	
	Медицинская мебель	Шведская стенка		2	
	Медицинская техника	Стереосистема		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Мат напольный		4	
4В	**Раздевальная с душевой (мужская)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для одежды двухсекционный (ШхГхВ: 400х500х1860)	по расчету	8	
	Мебель общего назначения	Банкетка медицинская (ШхГхВ: 480х410х440)	по площади	2	
	Инвентарь	Фен для сушки волос		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное (ШхГхВ 400х3,5х500)		1	
	Инвентарь	Крючок для одежды			
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
4В	**Раздевальная (женская)**				**1**
	Мебель общего назначения	Шкаф металлический для одежды двухсекционный (ШхГхВ: 400х500х1860)	по расчету	8	
	Мебель общего назначения	Банкетка медицинская (ШхГхВ: 480х410х440)	по площади	2	
	Инвентарь	Фен для сушки волос		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное (ШхГхВ 400х3,5х500)		1	

	Инвентарь	Крючок для одежды			
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
4В	**Комната инструктора**				1
	Офисное оборудование	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская мебель	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Стеллаж нерж.сталь		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для отходов класса А		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Инвентарь	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	по расчету	1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Подставка для сумки		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов двустворчатый		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
4В	**Кабинет физиотерапии на 5 кушеток с подсобным помещением**				1
	Мебель общего назначения	Стол офисный		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		5	
	Медицинская техника	Аппарат для амплипульстерапии		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		5	
	Медицинская мебель	Кушетка физиотерапевтическая		5	
	Медицинская мебель	Кабина физиотерапевтическая		5	
	Медицинская техника	Аппарат для гальванизации и электрофореза		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		5	
	Медицинская техника	Аппарат для лечения поляризованным светом		1	
	Медицинская техника	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии)		5	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Мебель общего назначения	Полочка для сумки пациента		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		5	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		5	
	Медицинская техника	Аппарат для дарсонвализации		5	
	Медицинская техника	Лампа освещения для кушетки		5	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		5	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Медицинская техника	Тонометр с набором манжет разных размеров		1	
	Медицинская техника	Аппарат для лечения диадинамическими токами		1	

	Медицинская техника	Аппарат для вибротерапии		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская техника	Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии		1	
	Медицинская техника	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии		1	
	Офисное оборудование	АРМ медицинской сестры		1	
	Медицинская техника	Аппарат для ультратонотерапии		1	
	Медицинская техника	Аппарат магнитолазерной терапии		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Медицинская техника	Аппарат УВЧ-терапии		1	
	Медицинская техника	Аппарат ультразвуковой терапии		1	
	Медицинская техника	Аппарат ультрафиолетовой терапии		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с 2-х секционной раковиной		1	
	Медицинская техника	Шкаф вытяжной физиотерапевтический		1	
	Медицинская мебель	Тележка для физиотерапевтической аппаратуры		1	
	Медицинская техника	Кипятильник дезинфекционный электрический		5	
	Медицинская мебель	Тележка для физиотерапевтической аппаратуры		1	
	Медицинская техника	Небулайзер		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Медицинская техника	Часы физиотерапевтические		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Медицинская техника	Аппарат для динамической чрезкожной электронейростимуляции		1	
	Медицинская техника	Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения		1	
	Медицинская техника	Аппарат для импульсной высокоинтенсивной магнитотерапии		1	
4В	**Кабинет врача-физиотерапевта**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол рабочий угловой с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Гониометр		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Динамометр ручной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Динамометр становой		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Сантиметровая лента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель (набор)		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
4В	**Кабинет массажа на 2 кушетки**				**1**
	Офисное оборудование	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Медицинская мебель	Стол массажный с электроприводом		2	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора медицинских отходов класса "Б"		3	
	Медицинская мебель	Табурет медицинский поворотный		2	

	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		2	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		2	
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Подставка для сумки		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Медицинская мебель	Лампа освещения для кушетки		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Часы физиотерапевтические		2	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская мебель	Стол манипуляционный		2	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		2	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Инвентарь	Набор валиков для укладки пациентов		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Штора потолочная		по проекту	
	Инвентарь	Лампа настольная		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Потолочный карниз		по проекту	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
4В	**Помещение хранения немедицинского расходного материала**				**1**
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		2	
4В	**Помещение хранения медицинского расходного материала**				**1**
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		По площади помещения	
4В	**Туалет универсальный (в т.ч. МГН)**				**1**
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
4В	**Туалет для посетителей(женский)**				**2**
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
4В	**Туалет для посетителей(мужской)**				**2**
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
4В	**Туалет для персонала**				**1**
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
4В	**Помещение хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств**				**2**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
		5 этаж. Взрослая поликлиника			
5В	**Кабинет врача-терапевта**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Офисное оборудование	АРМ врача		1	

	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Лампа освещения для кушетки		1	
	Медицинская техника	Весы медицинские электронные универсальные с ростомером		1	
	Медицинская техника	Тонометр для измерения артериального давления		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Пульсоксиметр		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Стол инструментальный/манипуляционный		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Мебель общего назначения	Вешалка напольная с плечиками		1	
	Мебель общего назначения	Стол офисный с тумбой мобильной		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул для посетителя		2	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Сантиметровая лента		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Шпатель (набор)		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Инвентарь	Емкость для сбора медицинскихх отходов класса "Б"		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
5В	**Процедурный кабинет**				**1**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Тонометр		1	
	Медицинская техника	Стетофонендоскоп		1	
	Медицинская техника	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская мебель	Столик инструментальный		2	
	Медицинская техника	Стойка для внутривенных вливаний		1	
	Медицинская мебель	Кушетка медицинская		1	
	Медицинская мебель	Ширма медицинская		1	
	Медицинская мебель	Шкаф для медикаментов экстренной помощи		1	
	Медицинская мебель	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов		1	
	Расходные материалы медицинские	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций		1	
	Расходные материалы медицинские	Укладка "АнтиСПИД"		1	
	Расходные материалы медицинские	Противошоковая укладка		1	
	Расходные материалы медицинские	Комплект для переливания крови		2	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток		1	
	Медицинская техника	Контейнер для хранения стерильного материала		1	
	Медицинская техника	Контейнер для дезинфекции материала и игл		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Емкость для сбора острого медицинского инструмента		1	
	Мебель общего назначения	Стол медицинский рабочий		1	
	Медицинская мебель	Стул медицинский		1	
5В	**Палата на 2 койки**				**5**
	Медицинская техника	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный (закрытого типа)		Согласно расчету	

	Медицинская мебель	Кровать 2-секционная		2	
	Медицинская мебель	Тумба медицинская прикроватная		2	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Медицинская мебель	Шкаф для хранения одежды		1	
	Инвентарь	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
5В	**Помещение хранения немедицинского расходного материала**				1
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		2	
5В	**Туалет универсальный (в т.ч. МГН)**				1
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
5В	**Кабинет заведующего филиалом**				1
	Мебель общего назначения	Стол руководителя ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Тумба с тремя выдвижными ящиками и одной распашной дверью ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Брифинг приставка ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Кресло ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Стул для брифинга		4	
	Мебель общего назначения	Сейф для документов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный-рециркулятор		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов со стеклом ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Диван двухместный ГВ		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Офисное оборудование	Телевизор с кронштейном		1	
5В	**Приемная**				1
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	МФУ		1	
	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный-рециркулятор		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Мебель общего назначения	Стойка приёмной		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		3	
	Мебель общего назначения	Тумба для бытовой техники		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф		1	
	Бытовая техника	Электрочайник		1	
	Бытовая техника	Кофеварка		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
5В	**Кабинет старшей медицинской сестры**				1
	Мебель общего назначения	Стол рабочий угловой		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		2	
	Мебель общего назначения	Сейф для документов		1	
	Сантехническое оборудование	Тумба с раковиной		1	
	Инвентарь	Ёмкость для сбора бытовых отходов класса "А"		1	
	Офисное оборудование	АРМ МР ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	

	Офисное оборудование	Телефон		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Мебель общего назначения	Подставка под ноги		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный-рециркулятор		1	
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для масок лицевых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для перчаток одноразовых		1	
	Изделия, используемые в медицинском процессе	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Офисное оборудование	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов одностворчатый		2	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для лекарственных средств)	Уточняется по площади помещения	1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения)	Уточняется по площади помещения	1	
5В	**Помещение хранения медикаментов**				**1**
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		2	
	Мебель общего назначения	Шкаф медицинский одностворчатый	Уточняется по площади помещения	1	
5В	**Помещение хранения наркотических средств**				**1**
	Медицинская техника	Сейф для хранения наркотических средств и психотропных веществ		Согласно расчету	
	Медицинская техника	Сейф-холодильник фармацевтический		1	
5В	**Кабинет заведующего хозяйством**				**1**
	Офисное оборудование	Стол рабочий		1	
	Мебель общего назначения	Тумба мобильная		1	
	Мебель общего назначения	Кресло рабочее		1	
	Мебель общего назначения	Стул посетителя		1	
	Офисное оборудование	ПК		1	
	Офисное оборудование	Принтер ЕМИАС		1	
	Офисное оборудование	Телефон проводной (городской и внутренний)		1	
	Инвентарь	Подставка под ноги		1	
	Инвентарь	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Инвентарь	Эргономичный коврик для мыши		1	
	Офисное оборудование	Лампа настольная		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для документов		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для одежды		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
5В	**Конференц-зал**				**1**
	Мебель общего назначения	Стол руководителя ГВ		1	
	Мебель общего назначения	Кресло ГВ		4	
	Мебель общего назначения	Трибуна		1	
	Мебель общего назначения	Кресло для актового зала		Уточняется по площади помещения	
	Офисное оборудование	ПК		1	
	Офисное оборудование	Комплект звукового оборудования		1	
	Офисное оборудование	Проектор		1	
	Офисное оборудование	Экран для проектора		1	
	Инвентарь	Корзина для бумаг		1	
	Офисное оборудование	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"		2	
	Офисное оборудование	Настенные часы с логотипом "Московская поликлиника"		1	
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный рециркулятор		по расчету	
5В	**Помещение хранения медицинского расходного материала**				**1**
	Медицинская техника	Холодильник фармацевтический		1	
	Медицинская мебель	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств		По площади помещения	
5В	**Помещение хранения немедицинского расходного материала**				**1**
	Мебель общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали		2	
5В	**Туалет для посетителей(женский)**				**2**
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	

	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
5В	**Туалет для посетителей(мужской)**				**2**
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
5В	**Туалет для персонала(женский)**				**1**
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
5В	**Туалет для персонала(мужской)**				**1**
	Инвентарь	Зеркало настенное		1	
	Инвентарь	Диспенсер для антисептика бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Держатель для туалетной бумаги		1	
	Оборудование	Электросушитель для рук		1	
	Инвентарь	Ерш для чистки унитаза		1	
5В	**Помещение хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств**				**2**
	Медицинская техника	Облучатель бактерицидный открытого типа настенный двухламповый		1	
	Инвентарь	Тележка для уборки помещений		1	
	Мебель общего назначения	Шкаф для хранения уборочного инвентаря		1	
	Инвентарь	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный		1	
	Инвентарь	Диспенсер для одноразовых полотенец		1	

Приложение № 3

К Медико-технологическому заданию на проектирование и строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, уч.26-1

Особые требования к размещению оборудования

на 8 листах

Москва 2022 г.

Особые требования к размещению оборудования взрослой поликлиники							
№ п/п	**Наименование оборудования**	**Наименование помещения**	**Требования к электрике**	**Необходимость обеспечения оборудования водоснабжением и канализацией**	**Требования к вентиляции**	**Дополнительные требования**	**Примечания**
1.	Аппарат для амплипульстерапии	Кабинет физиотерапии	Напряжение питания 220В; Мощность от 1,0 до 2,5 кВт.	Отсутствует	Отсутствует	В каждом помещении необходимо оборудовать щит (например, АП-50, А-3114/7) с общим рубильником, а на высоте 1,6 м от пола на стенах ставят пусковые щитки (тип А-50) или кнопки ПНВ со штепсельной розеткой и клемма в изоляционной оправе. Групповой щит следует монтировать с предохранителями У-72 или автоматическими выключателями максимального тока на 16 А с числом групп соответствующих числу аппаратов (в числе аппаратов учитывают также стерилизаторы и другие приборы). Распределительное напряжение	Пол должен быть деревянным без выбоин или покрыт линолеумом, не образующим статического электричества. Запрещается для покрытия пола и изготовления занавесей процедурных кабин применять синтетические материалы, способные создать статические электрические заряды. В кабинетах лазеротерапии стены и потолок должны иметь матовое покрытие. При этом стены окрашиваются масляной краской в цвет, способствующий максимальному поглощению отраженных лучей (зеленый, салатовый). Дин аппарат на одну физиотерапевтическую кабинку
2.	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии)						
3.	Аппарат для гальванизации и электрофореза						
4.	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами						
5.	Аппарат для дарсонвализации						
6.	Аппарат для лечения поляризованным светом						
7.	Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии						
8.	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии						

9.	Аппарат для ультратонотерапии					для питания аппаратов – 127 или 220 В. При подключении приборов и аппаратов запрещается использовать переходники и удлинители проводов, для чего в помещениях должно быть достаточное число пусковых щитков в советующих местах. Стены помещений в высоту 2 м. следует окрашивать масляной краской светлых тонов, остальную часть стен и потолок – клеевой. Облицовка стен керамической плиткой запрещается.	
10.	Аппарат КВЧ-терапии						
11.	Аппарат магнито-лазерной терапии						
12.	Аппарат УВЧ-терапии						
13.	Аппарат ультразвуковой терапии						
14.	Аппарат ультрафиолетовой терапии						
15.	Рабочее место оториноларинголога	Манипуляционная, кабинет врача-оториноларинголога	Напряжение питания 220В; Мощность 2,5 кВТ.	Требуется подвод воды и канализации	Отсутствует	Отсутствует	Подвод сжатого воздуха (локальное подключение)
16.	Аппарат рентгенодиагностический	Кабинет рентгенографии	Мощность от 50 до 120 кВТ.	Отсутствует	Приток 3 вытяжка 4 Приток должен осуществляться в верхнюю зону, вытяжка из нижней и	Рассчитать нагрузку м2 веса рентгенаппарата на плиту перекрытия и предусмотреть усиление нагрузки на м2 (при необходимости). Ширина дверного проема	Вес от 400 до 1500 кг. Не допускается размещать рентгеновские кабинеты под помещения, откуда возможно протекание воды, через перекрытие (бассейны, душевые, уборные и др.) Не допускается размещение

					верхней зон в отношении 50± 10%. Допускается наличие неавтономной обще-обменной приточно-вытяжной вентиляции.	в процедурный рентгенодиагностический кабинет, должна быть не менее 1,2 м при высоте 2 м, размер остальных дверных проемов не менее 0,9х1,8 м. Необходимо предусмотреть устройство защиты ограждающих конструкций от ионизирующего излучения, установка рентгенозащитных дверей, окон, ставень. Высота помещения не менее 3 м от уровня чистого пола. Толщина подготовки пола не менее 110 мм.	процедурной рентгеновского кабинета смежно с палатами для беременных и детей. Пол процедурной, комнаты управления, выполняется из электроизоляционных материалов натуральных или искусственных. Применение искусственных покрытий и конструкций пола возможно при наличии на них заключения об их электробезопасности. Стены в рентгеноперационной отделываются материалами, не дающими световых бликов.
17.	Маммограф	Кабинет маммографии	Мощность от 3 до 20 кВт; Напряжение 220-380 В.	Отсутствует		Рассчитать нагрузку м2 веса рентгенаппарата на плиту перекрытия и предусмотреть усиление нагрузки на м2 (при необходимости). Ширина дверного проема в процедурный рентгенодиагностический кабинет, должна быть не менее 1,2 м при высоте 2 м, размер остальных дверных проемов не менее	Вес от 350 до 550 кг. Не допускается размещать рентгеновские кабинеты под помещения, откуда возможно протекание воды, через перекрытие (бассейны, душевые, уборные и др.) Не допускается размещение процедурной маммографического кабинета смежно с палатами для беременных и детей. Пол процедурной, ком-

						0,9х1,8 м. Высота помещения не менее 3 м от уровня чистого пола. Толщина подготовки пола не менее 110 мм.	наты управления, выполняется из электроизоляционных материалов натуральных или искусственных. Применение искусственных покрытий и конструкций пола возможно при наличии на них заключения об их электробезопасности. Стены в рентгеноперационной отделываются материалами, не дающими световых бликов. Необходимо предусмотреть устройство защиты ограждающих конструкций от ионизирующего излучения. Необходима установка рентгенозащитных дверей, окон, ставень.
18.	Компьютерный томограф	Процедурная компьютерной томографии	Мощность От 100 до 150 кВт	Отсутствует	Приток 3 вытяжка 4 Приток должен осуществляться в верхнюю зону, вытяжка - из нижней и верхней зон в отношении 50 ± 10%. Не	Рассчитать нагрузку м2 веса аппарата КТ на плиту перекрытия и предусмотреть усиление нагрузки на м2 (при необходимости). Двери и окна диагностического помещения также должны быть экранированы. Ширина дверного	Вес аппарата от 1600 до 3000 кг. Не допускается размещать кабинеты КТ под помещениями, откуда возможно протекание воды через перекрытие (бассейны, душевые, уборные и др.). Не допускается размещение процедурной КТ смежно с палатами для беремен-

					допускается наличие неавтономной обще-обменной приточно-вытяжной вентиляции	проема в процедурной, должна быть не менее 1,2 м при высоте 2,0 м, размер остальных дверных проемов – не менее 0,9х1,8 м. Необходимо предусмотреть устройство защиты ограждающих конструкций от ионизирующего излучения, установка рентген защитных дверей, окон, ставень. Высота помещения не менее 3 м от уровня чистого пола. Толщина подготовки пола не менее 110мм.	ных и детей. Пол процедурной, комнаты управления, выполняется из электроизоляционных материалов натуральных или искусственных. Применение искусственных покрытий и конструкций пола возможно при наличии на них заключения об их электробезопасности. Стены отделываются материалами, не дающими световых бликов.
19.	Стерилизатор паровой горизонтальный непроходной (~ 100 л.)	Септическая перевязочная; Асептическая перевязочная	Напряжение питания 220В; Мощность 10 кВТ.	Требуется подвод подготовленной воды	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
20.	Аппарат для автоматической обработки гибких эндоскопов	Манипуляционная врача-уролога	Мощность от 0,5 кВт до 1,5 кВт.	Требуется подвод воды и канализации. Требуется водоподготовка.	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
21.	Стерилизатор медицинский	Кабинет врача-хирурга; Септическая перевязочная; Асептическая	Напряжение питания 380В; Мощность не более 10 кВт.	Требуется подвод подготовленной воды	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

		перевязочная; Манипуляционная врача-оториноларинголога; Диагностический кабинет врача-офтальмолога; Манипуляционная со сливом при кабинете врача-уролога.					
Особые требования к размещению оборудования детской поликлиники							
1.	Рабочее место оториноларинголога	Манипуляционная, кабинет врача-оториноларинголога	Напряжение питания 220В; Мощность 2,5 кВТ.	Требуется подвод воды и канализации	Отсутствует	Отсутствует	Подвод сжатого воздуха (локальное подключение)
2.	Стерилизатор паровой горизонтальный непроходной (~ 100 л.)	Септическая перевязочная; Асептическая перевязочная	Напряжение питания 220В; Мощность 10 кВТ.	Требуется подвод подготовленной воды	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
3.	Стерилизатор медицинский	Кабинет врача-хирурга; Септическая перевязочная; Асептическая перевязочная; Манипуляционная врача-оториноларинголога; Диагностический кабинет	Напряжение питания 380В; Мощность не более 10 кВт.	Требуется подвод подготовленной воды	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

		врача-офтальмолога; Манипуляционная со сливом при кабинете врача-уролога.					
4.	Аппарат для амплипульстерапии	Кабинет физиотерапии	Напряжение питания 220В; Мощность от 1,0 до 2,5 кВт.	Отсутствует	Отсутствует	В каждом помещении необходимо оборудовать щит (например, АП-50, А-3114/7) с общим рубильником, а на высоте 1,6 м от пола на стенах ставят пусковые щитки (тип А-50) или кнопки ПНВ со штепсельной розеткой и клемма в изоляционной оправе. Групповой щит следует монтировать с предохранителями У-72 или автоматическими выключателями максимального тока на 16 А с числом групп соответствующих числу аппаратов (в числе аппаратов учитывают также стерилизаторы и другие приборы). Распределительное напряжение для питания аппаратов – 127 или 220 В. При подключении	Пол должен быть деревянным без выбоин или покрыт линолеумом, не образующим статического электричества. Запрещается для покрытия пола и изготовления занавесей процедурных кабин применять синтетические материалы, способные создать статические электрические заряды. В кабинетах лазеротерапии стены и потолок должны иметь матовое покрытие. При этом стены окрашиваются масляной краской в цвет, способствующий максимальному поглощению отраженных лучей (зеленый, салатовый). Дин аппарат на одну физиотерапевтическую кабинку
5.	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии)						
6.	Аппарат для гальванизации и электрофореза						
7.	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами						
8.	Аппарат для дарсонвализации						
9.	Аппарат для лечения поляризованным светом						
10.	Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии						
11.	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии						

12.	Аппарат для ультратонотерапии					приборов и аппаратов запрещается использовать переходники и удлинители проводов, для чего в помещениях должно быть достаточное число пусковых щитков в советующих местах. Стены помещений в высоту 2 м. следует окрашивать масляной краской светлых тонов, остальную часть стен и потолок – клеевой. Облицовка стен керамической плиткой запрещается.	
13.	Аппарат КВЧ-терапии						
14.	Аппарат магнито-лазерной терапии						
15.	Аппарат УВЧ-терапии						
16.	Аппарат ультразвуковой терапии						
17.	Аппарат ультрафиолетовой терапии						
Особые требования к размещению оборудования детской стоматологической поликлиники							
1.	Установка стоматологическая	Кабинет стоматологии	Мощность, от 2 кВт	Требуется подвод воды и канализации	отсутствует	Предусмотреть подачу медицинских газов – сжатый воздух, вакуум.	Рекомендуется вести подводки закрытым каналом ниже уровня чистого пола. При прокладке коммуникаций в полу должна быть исключена возможность повреждения каналов крепежными винтами установки. Для подвода сжатого воздуха от компрессора применять трубопровод с повышенной устойчивостью к коррозии.

Приложение № 4

К Медико-технологическому заданию на проектирование и строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, уч.26-1

Требования к мебели, предметам интерьера и медоборудованию

на 88 листах

Москва 2022 г.

ГП. Перечень оснащения медоборудованием, мебелью и предм[illegible]ми интерьера

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак: Иногда / Никогда
1		ММ001	Кушетка медицинская (ШхГхВ 1970х600х560)	Кушетка медицинская смотровая, с регулируемым подголовником из пластика ударного и держателем рулона. Общие габаритные размеры: Длина: (1970±10 мм, Ширина: 600±10 мм, Высота: 560±10 мм, габаритные размеры подголовника: 420±10х600±10 мм. Толщина поверхности подголовника не менее 55 мм. Покрытие всех металлических деталей выполнено технологией нанесения порошково-полимерной краской RAL 9016, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и дезинфицирующих растворов. Каркас изделия изготовлен из профильной металлической толстостенной трубы сечением не менее 30*25 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Ножки должны быть изготовлены из круглой стальной трубы диаметром не менее 51 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Ложе и подголовник кушетки изготовлено из ДСП толщиной не менее 16 мм, обивка полумягкая, из искусственной кожи, с морозостойкой подкладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Углы кушетки имеют скругления. Регулировка угла наклона подголовника бесступенчатая, от 0° до 45°. Фиксация необходимого положения производится путем нажатия на рычаг управления пневматическим механизмом, расположенным на обратной стороне головной секции в передней ее части в нижней удобный доступ для регулировки. Держатели рулона находятся в головной и ножной части изделия. Имеет механизм замены рулона. Кушетка устанавливается на пластиковые опоры, позволяющие перемещать кушетку, не повреждая напольного покрытия. Конструкция разборная. Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий. Наличие РУ: да.	1970х600х560	Эконом для ГП: Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий	Немаркируемое	Кабинеты приема врача, реанимационные кабинеты	МО	ИМИДК
2		ММ015	Кушетка физиотерапевтическая (ШхГхВ 1950х650х535)	Кушетка физиотерапевтическая. Общие габаритные размеры: Длина: 1950±10 мм, Ширина: 650±10 мм, Высота 535±10 мм, габаритные размеры подголовника 420±10х600±10 мм. Толщина ложа подголовника 30±10 мм. Каркас изготовлен из прямоугольного сечения из металла 115х25 мм, опора квадратного сечения не менее 40х40 мм, все части покрыты водостойкой эмалью, антисептиком (белый цвет), не менее трех слоев для предотвращения истирания и защиты от сколов, устойчивым к средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Ложе подголовник кушетки изготовлено из ДСП толщиной не менее 16 мм, обивка полумягкая, из искусственной кожи, с морозостойкой подкладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Углы кушетки имеют скругления. Регулировка угла наклона подголовника ступенчатая, в диапазоне от 0° до 45°. Подголовник снабжен с мягкими петлями. Крепежные ремни с пряжки при помощи болта и гаек. Дополнительную жесткость обеспечивают две поперечные планки. Опоры имеют полиуретановое, износящееся перемещать кушетку не повреждая напольного покрытия. Допустимая равномерно распределенная нагрузка не менее 130 кг. Держатель рулона для одноразовых полотенец из нижних крепежных, входит в состав кушетки. Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий. Наличие РУ: да.	1950х650х535	Эконом для ГП: Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий	Немаркируемое	Кабинет физиотерапии, кабинет свето-электролечения	МО	ИМИДК
3		ММ055	Кушетка медицинская высокая (ШхГхВ 1970х660х780)	Кушетка медицинская смотровая, с регулируемым подголовником из пластика ударного и держателем рулона. Общие габаритные размеры: Длина: 1970±10 мм, Ширина: 660±10 мм, Высота: 780±10 мм, габаритные размеры подголовника: 420±10х660±10 мм. Толщина ложа подголовника не менее 55 мм. Покрытие всех металлических деталей выполнено технологией нанесения порошково-полимерной краской RAL 9016, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и дезинфицирующих растворов. Каркас изделия изготовлен из профильной металлической толстостенной трубы сечением не менее 30*25 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Ножки должны быть изготовлены из круглой стальной трубы диаметром не менее 51 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Ложе и подголовник кушетки изготовлено из ДСП толщиной не менее 16 мм, обивка полумягкая, из искусственной кожи, с морозостойкой подкладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Углы кушетки имеют скругления. Регулировка угла наклона подголовника бесступенчатая, от 0° до 45°. Фиксация необходимого положения производится путем нажатия на рычаг управления пневматическим механизмом, расположенным на обратной стороне головной секции в передней ее части в нижней удобный доступ для регулировки. Держатели рулона находятся в головной и ножной части изделия. Имеет механизм замены рулона. Кушетка устанавливается на пластиковые опоры, позволяющие перемещать кушетку, не повреждая напольного покрытия. Конструкция разборная, сборка при помощи гаек и болтов прилагаемых, без применения специального инструмента. Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий. Наличие РУ: да.	1970х660х780	Эконом для ГП: Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий	Немаркируемое	Кабинет ЭКГ	МО	ИМИДК
4		ММ010	Шкаф медицинский (для лекарственных средств) (ШхГхВ 900х400х1900)	Шкаф двухстворчатый с двумя стеклянными дверьми и 5 полками. Габаритные размеры: 900±10х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Верхний горизонт шкафа из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 25 мм. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия имеет фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль трехмебельный со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасады выполнены из белого матового стекла и рамочно-трехмебельным анодированного профиля. Ширина рамочного профиля не менее 50 мм. Толщина алюминиевой рамы не менее 16 мм. Полки выполнены из ЛДСП и крепятся ПВХ толщиной не менее 16 мм. Ручки на дверях типа вертикальная изготовлена из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 320 мм. Петли должны быть универсальными встроенными демпферами (доводчиками). Петли должны иметь механизм для снятия и демонтажа фасада. Возможность регулировки петель в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель – никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Передние створки должны быть предусмотрены фронтального цельного алюминиевого профиля и изделия без дополнительных соединительных элементов и имеют регулируемые опоры с крепежным узлом посредством запрессованных с резьбой для установки регулируемых опор, высота 100 мм. Диапазон регулировки опор 10 мм. Изделие имеет задние ножевые опоры. Колеса должны быть выполнены из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм и не более 100 мм. Наличие РУ: да.	900х400х1900	Цвет: белый	Немаркируемое	Кабинет забора венозной и капиллярной крови. Асептическая и антисептическая. Манипуляционная операционной сестры. Кабинет хранения медикаментов. Кабинет старшей медсестры	МО	ИМИДК
5		ММ043	Шкаф медицинский (для лекарственных средств) (ШхГхВ 475х400х1900)	Шкаф одностворчатый с одной стеклянной дверью и 5 полками. Габаритные размеры: 475±10х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Верхний горизонт шкафа из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия имеет фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль трехмебельный со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад выполнен из белого матового стекла и рамочно-трехмебельным анодированного профиля. Ширина рамочного профиля 50 мм. Толщина алюминиевой рамы 16 мм. Полки выполнены из ЛДСП и крепятся ПВХ толщиной 16 мм. Ручка на двери типа вертикальная изготовлена из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 320 мм. Петли должны быть универсальными встроенными демпферами (доводчиками). Петли должны иметь механизм для снятия и демонтажа фасада. Возможность регулировки петель в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель – никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Передние створки должны быть предусмотрены фронтального цельного алюминиевого профиля и изделия без дополнительных соединительных элементов и имеют регулируемые опоры с крепежным узлом посредством запрессованных с резьбой для установки регулируемых опор, высота 100 мм. Диапазон регулировки опор 10 мм. Изделие имеет задние ножевые опоры. Колеса должны быть выполнены из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм и не более 100 мм. Наличие РУ: да.	475х400х1900	Цвет: белый	Немаркируемое	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	МО	ИМИДК

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Новое / Изменен
6		ММ011	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения) (ШхГхВ 900х600х1900)	Шкаф двухсекционный с 4 створками дверьми и полками Габаритные размеры: 900±10х600±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный алюминиевый вентиляционный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм (но более 25 х25 мм, с системой скрытого крепежа полок), с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из цельнокрашеной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашеного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота каждой двери 850 ± 10 мм. Петли должны быть универсальными, встроенными демпферами (доводчиками). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - оцинкованная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на всех дверях литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм, в количестве 3 штук. Изделие имеет задние вентиляционные отверстия. Каждая выполнена из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии, любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да	900х400х1900	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Немонтируемое	Зав. отделения педиатрии и отделения профилактики. Фильтр-бокс	МО	НМ/ДЖ
7		ММ051	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения) (ШхГхВ 475х400х1900)	Шкаф двухсекционный с 2 створками дверьми и полками Габаритные размеры: 475±10х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный двухсекционный алюминиевый вентиляционный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа полок), с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери выполнен из цельнокрашеной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашеного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота каждой двери 850 ± 10 мм. Петли должны быть универсальными встроенными демпферами (доводчиками). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - оцинкованная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на всех дверях литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части шкафа 3 штуки, в нижней части шкафа 1 штука. Изделие имеет задние вентиляционные отверстия. Каждая выполнена из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии, любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да	475х400х1900	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Немонтируемое	Кабинеты врача врача	МО	НМ/ДЖ
8		ММ024	Шкаф медицинский двустворчатый, верх открытый (ШхГхВ 900х400х1900)	Шкаф двухсекционный, верхняя часть открытая, нижняя часть с 2 створками дверьми Габаритные размеры: 900±10 х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 или более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Боковой горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный алюминиевый вентиляционный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа полок), с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашеного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота дверей 900 ± 10 мм. Петли должны быть универсальными встроенными демпферами (доводчиками). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - оцинкованная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на нижней двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части 3 штуки, в нижней части (шкаф) 1 штука. Изделие имеет задние вентиляционные отверстия. Каждая выполнена из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да	900х400х1900	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Немонтируемое	КЭР, Кабинет физиотерапии	МО	НМ/ДЖ
9		ММ041	Шкаф вытяжной физиотерапевтический (ШхГхВ 1200х700х2200)	Шкаф с вытяжной панелью в верхней части и 2 глухими дверьми в нижней секции. Габаритные размеры: 1200±10х700±10 мм, высота 2200±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный алюминиевый вентиляционный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа полок), с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) нижней секции выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашеного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота дверей 850 ± 10 мм. Петли должны быть универсальными встроенными демпферами (доводчиками). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - оцинкованная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на нижней двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней секции должен быть вертикально подвижный экран из закаленного стекла в алюминиевой раме с крышкой на любой высоте, размер полки при открытом экране не менее 750 мм и не более 800 мм. Верхняя и нижняя части шкафа разделены полкой. Столешница должна быть из влагомоющегося пластика толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм. Опоры должны иметь приспособление вертикального подъема алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и иметь регулируемые ножки с цветными сигнальными заглушек с резьбой для установки регулируемых опор, высота не менее 100 мм. Дополнительно опор 80 мм. В комплект входит клеммный вентилятор на 220 V производительность не менее 380 м3/час), специальные влагозащитные светодиодные светильники в количестве 2 шт. На фронтальной части шкафа с правой стороны от рабочей зоны расположить цветочный пульт управления. Розетка влагозащищенная не менее чем IP 55 с защитной крышкой в количестве 2 шт. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да	1200х700х2200	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет физиотерапии	МО	НМ/ДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристика	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Новинка / Новинка+
10		ММ058	Шкаф лабораторный вытяжной 1200 (ШхГхВ 1200х700х2200)	Шкаф с нижней каждой и верхней секции и 2 глухими дверьми в нижней секции. Габаритные размеры: 1200±1.0х700±10 мм, высота 2200±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ХДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 36 и не более 25 мм, и кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет округленные углы. Верхняя секция шкафа имеет комплексную конструкцию: глубина нижней части 700±10 мм, глубина верхней части 400±10 мм. Угол наклона экрана от столешницы составляет не более 77 градусов. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный двухсекционный алюминиевый конструкционный профиль, размером в ширину не менее 20х30 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для герметичной вставки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трапециевидными, радиус закругления профиля не менее 10 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) верхней секции выполнен из прозрачной стеклянной панели с вкладной из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из прозрачного МДФ толщиной не менее 14 мм. Высота дверей 800 ± 10 мм. Петли должны быть универсальными встроенными доводчиками (демпферами). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручки на нижней двери листа горизонтальные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Петли выполнены из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной 16 мм. В верхней секции должно быть вертикально подвижной экран из ударопрочного стекла и алюминиевый рам с фиксацией по любой высоте, размер экран при открытом экране не менее 780 мм и не более 900 мм. Верхняя и нижняя части шкафа разделены столешницей. Столешница должна быть из влагостойкого композита толщиной не менее 18 мм и не более 38 мм. Отверстия должны иметь пластиковые крышки синего цвета и иметь круглую или овальную форму без дополнительных выдающихся элементов и иметь регулируемые опоры с пластиковой опорой сверхстойкие загрузки с резьбой для установки регулируемых опор, высота не менее 100 мм и не более 105 мм. Диаметр регулировки опор не менее 8 мм и не более 15 мм. В комплект входит вытяжной вентилятор на 220 V (производительность не менее 380 м3/час), сенсорными сенсорными светодиодные светильники класса не менее IP-65 в количестве 2 шт. На фронтальной части шкафа с правой стороны от рабочих зон расположена кнопочный пульт управления. Розетки класса не менее (р 55 с защитной крышкой в количестве 2 шт Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	1200х700х2200	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Лаборатория	АЗ (КС)	НМИДЖ
11		ММ045	Шкаф физиотерапевтический (ШхГхВ 700х400х1900)	Шкаф двухстворчатый с глухими дверьми и 5 полками. Габаритные размеры: Ширина 700±10 мм. Глубина 400±10 мм. Высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 мм и не более 18 мм. Верхний горизонтальный элемент каркаса шкафа должен быть из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм и не более 28 мм радиус закругления углов верхнего горизонта не менее 27 и не более 33 мм. Фасад со сплошного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 мм и не более 20 мм. Полки должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 14 мм и не более 18 мм и кромки ПВХ. Ручки на каждой двери - вогнутые скрытого изготовления из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 мм и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли выдерживают не менее 200 000 циклов открывания. Передние опоры должны быть изготовлены из пластика, высота не менее 95 и не более 100 мм. Диаметр регулировки опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Задние должны иметь задние поворотные опоры, они должны быть выполнены из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм и не более 100 мм. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	700х400х1900	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Немонтируемое	Кабинет физиотерапии	МО	НМИДЖ
12		ММ052	Шкаф металлический с полками (медицинский) (ШхГхВ 900х458х1850)	Шкаф медицинский металлический двустворчатый, с регулируемыми по высоте полками. Предназначен для хранения медицинских материалов и документации. Допустимая распределенная нагрузка на шкаф, не более 120 кг, на полку не более 30кг. На полку не более 10кг. Должен быть изготовлен по единой технологии и иметь модульный «болту-гнездовой» конструкции, из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,6±0.05мм. Покрытие всех металлических деталей должно быть выполнено эпоксидной порошковой однослойной полимерно-карбамидной краской RAL 7038, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских средств, включая дезинфицирующие растворы. Шкаф должен иметь одностороннее и 5 полок, регулируемых по высоте, каждая должна быть установлена на 4 пластиковых. Шкаф должен иметь металлические двери, одна - с ригельным замком, двери должны открываться и закрываться плавно, без перекоса и перекоса и усилием не более 20Н (2 кгс). Конструкция должна быть разборная, сборка должна осуществляться при помощи винтов, шайб и гаек, не менее М10, без применения специального инструмента Ширина: 900±10 мм. Глубина: 458±10 мм. Высота: 1850±10 мм.	900х458х1850	Цвет корпус RAL 7038	Немонтируемое	Фильтр-бокс. Помещение хранения медикаментов		НЕМИДЖ
13		ММ042	Стеллаж для хранения медицинский металлический (ШхГхВ 1000х400х1850)	Стеллаж для хранения металлический (4 полки). Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости.	1000х400х1850		Немонтируемое	Помещения хранения		НЕНМИДЖ
14		ММ027	Стол для забора крови и проведения внутривенных вливаний (ШхГхВ 550х390х710)	Стол для забора крови и проведения внутривенных вливаний Габаритные размеры: ширина 550±10 мм, глубина 390±10 мм, высота 710±10 мм. Изделие изготовлено по единой технологии в виде модульной сборки, рамочной конструкции с использованием металлического профиля закрытого сечения. Основание металлической трубы имеет сечение 25 мм. Расстояние между двумя вертикальными металлическими опорами составляет 440 мм. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2010, включающей полиэфирный, устойчивый к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки полимер программ. Свес столешницы, относительно вертикальной опоры, составляет 55 мм. Столешница изготовлена из ДСП толщиной 16 мм, обшита из экокожи, устойчивой к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими средствами, гидрофобированными полимерами. Углы столика имеют скругления. Установлен на регулируемые опоры. Экокожа. Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий. Наличие РУ: да.	550х390х710	Экокожа для ГП: Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий	Немонтируемое	Кабинет забора венозной крови и Дневной стационар ГП	АЗ (КС)	НМИДЖ
15		ММ005	Стол манипуляционный (ШхГхВ 600х400х830)	Стол манипуляционный (столик инструментальный) с двумя полками и подвижным подносом. Габаритные размеры: 600±10х400±10 мм, высота 830±10 мм. Каркас изделия из алюминиевого квадратного, закругленного профиля (прямобалансного) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Размер в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм. Каждое соединение с помощью "гнезд"- фиксаторов. "Гнезда" должны быть выполнены из усиленного полотна серого цвета. Корпус полок выполнен из ЛДСП белого цвета и кромки ПВХ белого цвета толщиной не менее 16 мм. Полки выполнены из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм. Равномерно распределенная нагрузка на одну полку не менее 15 кг. Ящик съемный должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или пластикового материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм, облицованного ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 80 000 циклов открывания. Фасад должен быть выполнен из ламинированного стекла и вкладной из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или прозрачного с одной стороны МДФ толщиной не менее 16 мм. Ручки петли горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Высота ящика не менее 136 мм и не более 150 мм. Столик оснащен 4 колесами диаметром не менее 50 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	600х400х830	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Немонтируемое	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	МО	НМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Новое / Новинка
16		ММ013	Стол медицинский с маркировкой по видам прививок (ШхГхВ 600х400х830)	Стол медицинский с маркировкой на видах прививок с одной полкой и выдвижным ящиком Габаритные размеры: 600±10х400±10 мм, высота 830±10 мм. Каркас изделия из алюминиевого декорированного, закругленного профиля сечением 50х25 мм со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Размер в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм. Корпус изберется с помощью "замка"- фиксатора. "Замок" должны быть выполнены из однородного цветного цвета. Корпус должен выполнен из ЛДСП белого цвета и кромке ПВХ белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Петли выполнены из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм. Равномерное распределение нагрузки на одну полку не менее 15 кг. Ящик съемный должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или аналогичного материала толщиной не менее 9 мкм и не более 12 мкм, обладающими ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на один ящик- не менее 25 кг. Направляющие выдвижные не менее 60 000 циклов открывания. Фасад должен быть выполнен из оцинкованной стали и окрашенной эпоксидной с накладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или аналогичного одной отрасли МДФ толщиной не менее 16 мм. Ручка литая горизонтальная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Высота ящика не менее 130 мм и не более 180 мм. Стойка оснащена 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на полимерном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Наличие РУ: да	600х400х830	Дуб ГП: Цвет фасадов: RAL Design 360 60 25 синий	Напольное	Кабинет вакцинопрофилактики. Кабинет ЕЦК/Манту	МО	ИМИДЖ
17		ММ008	Стол-тележка для аппаратуры 3-х ярусная (ШхГхВ 510х560х830)	Стол-тележка для аппаратуры 3-х ярусная (стол инструментальный) Габаритные размеры: 510±10х546±10 мм, высота 830±10 мм. Конструкция стола имеет жесткий прямоугольный каркас из хромированного алюминиевого профиля в форме квадрата и четырех кругов в сечении с толщиной стенки не менее 2 мм и опорой для складного крепления мебельных ножек толщиной не менее 16 мм. Условно-неподвижные элементы выполнены из ABS- пластика, имеющих форму профиля и обеспечивают надежное соединение каркаса. Полки выполнены из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ не менее 0,4 мм. Стойки оснащен 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Наличие РУ: да	510х560х830	Цвет: белый	Напольное	Физиотерапевтический кабинет	МО	ИМИДЖ
18		ММ007	Тележка инструментальная для 3-х контейнеров (ШхГхВ 600х400х830)	Тележка инструментальная для трех контейнеров сталям для приема биоматериалов с тремя полками Габаритные размеры: 600±10х406±10 мм, высота 830±10 мм. Каркас сварной из стальных "замкнутых" профилей. "Замок" выполнен из удростойного специального пластика светло серого цвета. Полки выполнены из ЛДСП белого толщиной не менее 16 мм. Полки имеют борт по периметру, высотой не менее 7 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на одну полку не менее 15 кг. Стойки оснащен 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Наличие РУ: да	600х406х830		Неподвижное	Прием биоматериала и прием биоматериала на гистологию		ИМИДЖ
19		ММ018	Стол инструментальный (ШхГхВ 645х425х860)	Столик манипуляционный (инструментальный) на выдвижной стойке с выдвижным ящиком. Габаритные размеры: ширина 645±10 мм, глубина 425±10 мм, высота 860±10 мм. Изделие изготовлено в виде модульной сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля круглого сечения. Каркас состоит из 4 стоек и 1 дуги с одной стороны от столешницы, для удобства перемещения. В комплектацию входит 2 полки (вращение), одна из которых выдвигается. 1 ящик. Стойки изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способам протирания. Высота изделия с колесами (от верхней рабочей поверхности 780±10 мм, расстояние между нижней полкой и ящиком 410±10 мм. Вращающаяся) изготовлена бесшарнирным механизмом, изготовленным из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм. Каркас изготовлен из металлической трубы сечением не менее 20 мм и не более 25 мм, толщина стенки не менее 1,2 мм. Выдвижной ящик изготовлен из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм, установлен на направляющих направляющие полного выдвижения с обрудована доводчиком. Стойки установлен на поворотных, самоориентирующихся колесах, на металлическую опору на полу, с фиксирующим тормозным устройством. Диаметр колес не менее 50 мм и не более 75 мм. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку не более 10 кг. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на два выдвижных ящика не более 5 кг. Наличие РУ: да	645х425х860		Неподвижное	Кабинеты забора капиллярной и венозной крови, подсобное помещение физиотерапевтического кабинета. Асептическая и септическая перевязочные, Манипуляционная оториноларингология	МО	ИМИДЖ
20		НМ060	Стойка из нерж. стали с двумя полками (ШхГхВ 640х425х860)	Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с квадратным поперечным сечением из нержавеющей стальной высококоррозионностойкой марки, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Полки – из нержавеющей стали. Колеса поворотные, самоориентирующиеся, диаметр - 50 мм, комплектуются тормозной стальной полкой с продольными радиально-упорными подшипниками, обладают электропроводностью и не оставляют отметок на полу, два колеса оснащены индивидуальными тормозными устройствами. Ширина: 640±10 мм; Глубина: 425±10 мм; Высота: 860±10 мм	640х425х860		Напольное	Помещение временного хранения мед отходов Б и Г. Асептическая, Септическая перевязочные		НЕИМИДЖ
21		ММ009	Ширма медицинская (ШхГхВ 1650х400х1720)	Ширма медицинская на нержавеющей стали, на колесах, взаимосвязанная, для осмотра. Габаритные размеры: Длина 1650±10 мм. Ширина: 400±10 мм. Высота: 1720±10 мм. Каркас изготовлен из нержавеющей стальной трубы круглого сечения диаметром 16 мм, толщина стенки 1,5 мм. На концах труб предусмотрены заглушки ПВХ. Для большей устойчивости основание сварено в виде крестовины усиленно нержавеющей трубой квадратного сечения 25 мм х 25 мм, толщина стенки 1,5 мм. Экран изготовлен из ткани ПВХ, толщиной 0,35 мм. Размер экрана одной секции 1400±10х350±10 мм. Материалы изготовления устойчивы к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Особенности конструкции: конструкция разборная, сборка при помощи винтов и гаек М6. Без применения специального инструмента. Крепление секций между собой через два полимерных коннектора, данных достаточность складывающихся секций. Каркас ширмы установлен на самоориентирующихся колесах диаметром 50 мм, комплектующихся стальной полкой с продольными радиально-упорными подшипниками, обладают не оставляющих следов на полу. Количество колес на изделие: 3 штуки. Наличие РУ: да	1650х400х1720	Цвет: белый	Напольное	Кабинеты приема врача, вакцинальные, процедурные, смотровые, перевязочные	МО	НМИДЖ
22		ММ020	Тумба медицинская прикроватная (ШхГхВ 450х400х900)	Тумба медицинская с ящиком в верхней части, раковиной глухой дверью и одной полкой по центру в нижней части. Габаритные размеры: 450±10х400±10 мм, высота 900±10 мм. Тумба должна быть изготовлена из ЛДСП белого цвета или изготовлена ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм + кромкой ПВХ белого цвета. Углы отполированы и скруглены закруглены, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас корпуса дверцы цоколя трапецеобразный вертикальный двухсоставной алюминиевый экструдированный профиль, размером в сечении не менее 20х30 мм и не более 25х35 мм, с системой скрытого крепежа крепежа панелей с отверстиями-пазами для крестовой насадки и фиксации петель. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеобразны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из однослойной стали и горизонтальной перегородки вкладной из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из однослойного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть усиленными встраиваемого двухфазного (двухстворчатый). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Имеющиеся регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - инструментальная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на дверь литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Высота цоколя 200±10 мм. Тумба оснащена 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да	450х400х900	Дуб ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Напольное	Дневной стационар	А3 (КС)	НМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Инвалид / Ненужное
23		ММ044	Тумба медицинская физиотерапевтическая (ШхГхВ 450х400х670)	Тумба выполнена с нишей в верхней части, дающей сестре доступ к одной полке по центру в нижней части. Габаритные размеры: 450±10х400±10 мм, высота 670±10 мм. Тумба должна быть изготовлена из ДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный алюминиевый декоративный профиль, размером в сечении не менее 30х30 мм и не более 35х25 мм, с пазовой скрытого крепежа панелей, с технологическим пазом для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трапециевидны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из ламинированной стали в горизонтальной версии с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть универсальными встраиваемыми демпферами самозакрывания. Шесть должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания дверей не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - нержавеющая сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на дверях литая горизонтальная цилиндрическая из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Пазы выполнены из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной 16 мм. Высота ниши 100±10 мм. Тумба оснащена 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да.	450х400х670	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Неконтурное	Кабинет физиотерапии	МО	ИМИДЖ
24		НМ047	Тумба с 2-х секционной раковиной (ШхГхВ 900х600х850)	Тумба с 2-х секционной раковиной отдельностоящей с двумя глухими распашными фасадными элементами. Габаритные размеры: Ширина: 900±10 мм. Глубина: 600±10 мм. Высота: 850±10 мм. Корпус должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета и кромки ПВХ белого цвета толщиной не менее 16 мм. Каркас изделия должен иметь фрезерованный алюминиевый декоративный, закругленный профиль (трапециевидный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 25 мм. Фасад должен быть из цельного с двух сторон МДФ толщиной не менее 16 мм или окрашенной стали в горизонтальной версии с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 17 мм. Столешница должна быть накладная типа с бортиком по периметру с интегрированной мойкой, выполненная из литьевого искусственного мрамора с прессовым и прессованным бортиком. В комплекте сифон и гофрированный слив. Петли должны быть универсальными демпферами. Шесть должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада без инструмента. Ручка должна быть литая горизонтальная цилиндрическая из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм. Передние опоры должны быть предназначены фронтального монтажа изготовлены профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением стяжку в основе технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулировочных опор, высота опор не менее 85 мм. Диапазон регулировки опор должен быть не менее 10 мм. Задние должны иметь задние колесные опоры из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да.	900х600х850	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Реанимационные кабинеты, ЦСО	ДКР	ИМИДЖ
25		НМ048	Тумба-пенайка (ШхГхВ 600х600х850)	Тумба-пенайка с одной мойкой и одной глухой дверью. Габаритные размеры: 600±10 х 600±10 мм., высота 850±10 мм. Корпус должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета и кромки ПВХ белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Каркас изделия должен иметь фрезерованный алюминиевый декоративный, закругленный профиль (трапециевидный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 25 мм. Фасад должен быть из цельного с двух сторон МДФ толщиной не менее 16 мм или окрашенной стали в горизонтальной версии с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 17 мм. Столешница должна быть накладная типа с бортиком по периметру с интегрированной мойкой, выполненная из литьевого искусственного мрамора с прессовым и прессованным бортиком. В комплекте сифон и гофрированный слив. Петли должны быть универсальными демпферами. Шесть должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада без инструмента. Ручка должна быть литая горизонтальная цилиндрическая из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм. Передние опоры должны быть предназначены фронтального монтажа изготовлены профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением стяжку в основе технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулировочных опор, высота опор не менее 85 мм. Диапазон регулировки опор должен быть не менее 10 мм. Задние должны иметь задние колесные опоры из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да.	600х600х850	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Реанимационные кабинеты, ЦСО	ДКР	ИМИДЖ
26		НМ013	Тумба хозблока (ШхГхВ 400х500х670)	Тумба сидячая с 4 ящиками. Габаритные размеры: 400±10х500±10 мм, высота 670±10 мм. Тумба должна быть изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный алюминиевый декоративный профиль, размером в сечении не менее 30х30 мм и не более 35х25 мм, с пазовой скрытого крепежа панелей, с технологическим пазом для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трапециевидны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Ящики выдвижные должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или комплексного материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм, облицованного ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие выдвижения не менее 80 000 циклов открывания. Фасад должен быть выполнен из ламинированной стали в горизонтальной версии с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 17 мм или крашенного с одной стороны МДФ толщиной не менее 17 мм. Ручки из цельного литья горизонтальные цветом матовые из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Высота накладки ящика 130±10 мм. Столик оснащен 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не 75 мм и не более 80 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да.	400х500х670	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Неконтурное	Кабинет приема врача	ДКР	ИМИДЖ
27		НМ023	Тумба двухстворчатая (ШхГхВ 900х500х700)	Тумба на колесах с двумя глухими распашными дверьми и одной полкой. Габаритные размеры: 900±10 х500±10 мм, высота 700±10 мм. Тумба должна быть изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный двухстворчатый алюминиевый декоративный профиль, размером в сечении не менее 29х30 мм и не более 35х25 мм, с пазовой скрытого крепежа панелей, с технологическим пазом для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трапециевидны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из ламинированной стали в горизонтальной версии с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть универсальными встраиваемыми демпферами (доводчиками). Шесть должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания дверей не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - нержавеющая сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на каждой двери литая горизонтальная цилиндрическая из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Пазы выполнены из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Тумба оснащена 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да.	900х500х700	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Неконтурное	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	ДКР	ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Инвод / Ничинди
28		НМ056	Тумба двухстворчатая (ШхГхВ 650х500х700)	Тумба на каждые 2 дв. со глухими дверями и одной полкой. Габаритные размеры: 650±10 х500±10 мм, высота 700±10 мм. Тумба должна быть изготовлена из ЛДСП белого цвета или возможного ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы облицованные с скруглением закругление радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия должен иметь трансобеспечительный вертикальный двухсоставной алюминиевый алюминиевый профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трансобеспечены, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть универсальными встроенными для двери и дополнительно для фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручки на каждой двери литая горизонтальная изготовления по изделия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Тумба оснащена 4 напольных опорами из термопластичной резины, из металлической стойки на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 35 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	650х500х700	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Немонтируемое	Кабинет приема врача	ДКР	ИМИДЖ
29		НМ027	Шкаф навесной (ШхГхВ 900х300х500)	Шкаф двухстворчатый с глухими дверями и 2 полкой. Габаритные размеры: 900±10х300±10 мм, высота 500±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или возможного ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа может скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трансобеспечительный вертикальный двухсоставной алюминиевый алюминиевый профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трансобеспечены, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из окрашенной стали и порошковой окраски с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из прессованного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть универсальными встроенными для двери (поворотными). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовления из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Изделие должно комплектоваться анатомической мебельной крепежом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	900х300х500	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Лаборатория	ДКР	ИМИДЖ
30		ММ012	Табурет медицинский поворотный (ШхГхВ 390х390х470-610)	Табурет медицинский лабораторный. Изделие состоит из пневматического подъемника, позволяет чтобы пружины, присоединяется седалке. Диаметр основания 390±10 мм. Диаметр седалке 320±10 мм. Регулировка высоты в пределах 470-610 мм. Основание изготовлено из профильной стальной трубы сечением не менее 25 мм с гальваническим покрытием, устойчивым к обработке всеми видами дезинфицирующих средств. Ручные основания обладает центральной стойкой в виде крутой стальной трубы сечением не менее 16 мм и не более 18 мм, которая соединяет все пять ручных оснований и обеспечивает высокую конструкцию. В центр стойки крепится пневматическая пружина - газлифт. Элементы крепления регулировочного механизма скрыты мягкими покрытием. Приводится в движение пневматический пружины производится при помощи специальной рукоятки – лапки. Рукоятка изготовлена из ударопрочного материала, который обеспечивает долговечную функционирование. Сиденье изделия вращается вокруг оси на 360 °. Сиденье изделия состоит из основания, мягкой подкладки и обивки. Основание изготовлено из ДСП. Мягкая подкладка высокой плотности изготовлена из вспененного полиуретана, что обеспечивает сохранение формы материала при долгом перерыва. Обивка изготовлена из искусственной кожи, устойчивой к истиранию, а так же к обработке всеми видами дезинфицирующих средств. Обивка сидения крепится к основанию седалке загадочно, что обеспечивает сохранность обивки от сколов. Изделие устанавливается на напольные опоры. Колесные опоры изготовлены с ударопрочного. Крестовина колесных опор производится при помощи специальных пресса, которые увеличивается в конкурентоспособности основания. Максимальная распределенная нагрузка на изделие не менее 80 кг и не более 90 кг. Цвет обивки: RAL 075 85 40 бежевый. Наличие РУ: да.	390х390х470-610	Экономка для ГП: Цвет обивки: RAL 075 85 40 бежевый	Немонтируемое	Рекреация кабинета	МО	ИМИДЖ
31		ММ021	Стул медицинский (ШхГхВ 610х610х880)	Стул медицинский для лечебных учреждений. Габаритные размеры 610±10х610±10х880±10 мм. Изделие состоит из четырехугольного основания, винтового механизма регулировки высоты, вращающегося сиденья со спинкой. Основание изготовлено из профильной стальной трубы сечением не менее 25 мм с гальваническим покрытием, которое устойчиво к обработке всеми видами дезинфицирующих средств. Ручные основания обладает центральной стойкой в виде крутой стальной трубы сечением не менее 16 мм и не более 18 мм, которая соединяет все пять ручных оснований и обеспечивает долговечную конструкцию. В центр стойки крепится винтовой механизм регулировки высоты. Регулировка осуществляется путем вращения сиденья по часовой или против часовой стрелки. Сиденье и спинка изделия состоит из основания, мягкой подкладки и обивки. Основание изготовлено из ДСП. Мягкая подкладка высокой плотности изготовлена из вспененного полиуретана, что обеспечивает сохранение формы материала под долгим перерыва. Обивка изготовлена из искусственной кожи, устойчивой к истиранию, а так же к обработке всеми видами дезинфицирующих средств. Обивка сидения крепится к основанию седалке загадочно, что обеспечивает сохранность обивки от сколов. Изделие устанавливается на напольные опоры. Колеса мебельные не менее 50 мм. Максимальная распределенная нагрузка на изделие не более 120 кг. Цвет обивки: RAL 075 85 40 бежевый. Наличие РУ: да.	610х610х880	Экономка для ГП: Цвет обивки: RAL 075 85 40 бежевый	Немонтируемое	Манипуляционные, процедурные, рекреационные кабинеты	МО	ИМИДЖ
32		ММ050	Стул физиотерапевтический	Стул терапевтический для физиотерапии медицинский. Каркас: из бука без применения металлических материалов. Материал подлокот. спинки и рукоятки: массив дерева бук. Цвет: белый. Допуски: ± 2мм. Опоры: регулируемые. Условия эксплуатации: в помещениях с температурой не менее +2°С, и относительной в пределах 45-70%, на расстоянии не менее 500 мм от нагревательных приборов. Ширина: 420±10 мм; Глубина: 490±10 мм; Высота: 900±10 мм.	490х490х900	Цвет: белый	Немонтируемое	Кабинет физиотерапии	ДКР	ИМИДЖ
33		НМ0110	Стол стоматологический модульный (ШхГхВ 1200х600х850)	Стол прямой с приставными ярусом. Габаритные размеры: Длина 1200±10 мм, Глубина: 600±10 мм, Высота: 850±10 мм. Каркас изделия должен иметь трансобеспечительный вертикальной двухсоставной алюминиевый алюминиевый профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трансобеспечены, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или изготовлено ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета , общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм и кромки ПВХ белого цвета, скругленные углы столешницы, радиус закругления не менее 20 и не более 50 мм. Кант пристенный должен иметь закругленные трансобеспечительные край. Вылеты борта должна быть не менее 50 и не более 80мм. Толщина борта должна быть не менее 16 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и тыловые панели должны быть произведением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных специальных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежными шпиль в виде технологических резьбовых отверстия профиля или накрепление заглушек с резьбой для установки регулируемой опор, длинна шпил должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена выбои-накопит. Наличие РУ: да.	ШхГхВ 1200х600х850	Цвет: белый	Монтируемое	Кабинет стоматолога	АЗ (ЕС)	ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Изюм / Изюминка
34		НИ00106-1	Стол стоматологический левый с двухстворчатой тумбой и местом для холодильника (ШхГхВ 1200х600х850)	Стол стоматологический с приставным бортом и левой двухстворчатой тумбой с полной накладкой Габаритные размеры: Длина 1200±10 мм, Глубина 600±10 мм, Высота 850±10 мм, Ширина тумбы 600±10 мм. Корпус изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный двухсекционный алюминиевый эксплуатационный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с скрытой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вкладки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеидальны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задние панели стола должны быть выполнены из ДСП белого цвета или влагостойкого ДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвет. Столешница должна быть выполнена из ДСП белого цвет , яйцы толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвет, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставной должен иметь закругленные трапецеидальные края. Высота борта должна быть не менее 90 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Корпус и ножки тумбы должны быть выполнены из ДСП белого цвета или влагостойкого ДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвет. Фасад должен быть из вращающегося с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или одинаковой стали в окрашенной окраске с вкладкой из ДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручки должны быть эргономичными изготовлены из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Производители фурнитуры Blum или Hettich или аналог. Петли должны быть универсальными встраиваемыми демпферами самозакрывания. Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Обеспечивать регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Передние и задние ножки должны быть предназначены вставки алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежным винту в основе технологические ребойные отверстие профиля или посредством вставки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабельканалом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да	Шх Гх В 1200х600х850	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет стоматолога	АЗ (КС)	НМИДЖ
35		НИ00105-1	Стол стоматологический правый с двухстворчатой тумбой и местом для холодильника (ШхГхВ 1200х600х850)	Стол стоматологический с приставным бортом и правой двухстворчатой тумбой с полной накладкой Габаритные размеры: Длина 1200±10 мм, Глубина 600±10 мм, Высота 850±10 мм, Ширина тумбы 600±10 мм. Корпус изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный двухсекционный алюминиевый эксплуатационный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с скрытой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вкладки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеидальны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задние панели стола должны быть выполнены из ДСП белого цвета или влагостойкого ДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвет. Столешница должна быть выполнена из ДСП белого цвет , яйцы толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвет, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставной должен иметь закругленные трапецеидальные края. Высота борта должна быть не менее 90 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Корпус и ножки тумбы должны быть выполнены из ДСП белого цвета или влагостойкого ДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвет. Фасад должен быть из вращающегося с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или одинаковой стали в окрашенной окраске с вкладкой из ДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручки должны быть эргономичными изготовлены из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Производители фурнитуры Blum или Hettich или аналог. Петли должны быть универсальными встраиваемыми демпферами самозакрывания. Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Обеспечивать регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Передние и задние ножки должны быть предназначены вставки алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежным винту в основе технологические ребойные отверстие профиля или посредством вставки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабельканалом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	Шх Гх В 1200х600х850	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет стоматолога	АЗ (КС)	НМИДЖ
36		НИ00108-1	Стол стоматологический левый с тремя выдвижными ящиками и местом для холодильника (ШхГхВ 1200х600х850)	Стол стоматологический с приставным бортом и левой тумбой с тремя выдвижными ящиками Габаритные размеры: Длина 1200±10 мм, Глубина 600±10 мм, Высота 850±10 мм, Ширина тумбы 450±10 мм. Корпус изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный двухсекционный алюминиевый эксплуатационный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с скрытой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вкладки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеидальны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задние панели стола должны быть выполнены из ДСП белого цвета или влагостойкого ДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ДСП белого цвет , яйцы толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставной должен иметь закругленные трапецеидальные края. Высота борта должна быть не менее 90 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Корпус тумбы должен быть выполнен из ДСП белого цвета или влагостойкого ДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад должен быть из вращающегося с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или одинаковой стали в окрашенной окраске с вкладкой из ДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть скрытые изготовлением из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытого порошковой эмалью или пластиковый на основе П-образной системы из алюминиевого материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все ящики внутренняя часть боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Производители фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из ПВХ пластика толще 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Передние и задние ножки должны быть предназначены вставки алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежным винту в основе технологические ребойные отверстие профиля или посредством вставки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабельканалом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	Шх Гх В 1200х600х850	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет стоматолога	АЗ (КС)	НМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Инвоис / Немедик
37		НН0109-1	Стол стоматологический правый с тремя выдвижными ящиками и местом для хлодильника (ШхГхВ 1200х600х850)	Стол стоматологический с приставным бортом и одной тумбой с тремя выдвижными ящиками Габаритные размеры: Длина 1200±10 мм. Глубина: 600±10 мм. Высота: 850±10 мм. Ширина тумбы 450±10 мм Корпус изделия должен иметь трапециевидный вертикальный двухсторонний алюминиевый анодированный профиль толщиной в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими окнами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трапециевидные, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задние панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 16 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета , общая площадь столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставной должен иметь закругленные трапециевидные края. Высота борта должна быть не менее 90 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Корпус тумбы должен быть выполнен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад должен быть из прямоугольного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемные изготовлены из стали толщиной не менее 0.7 мм и не более 1.2 мм покрытые антикоррозийной эмалью или пальцы разборные выполнены из пластикового материала толщиной не менее 9 мм и не более 32 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков – с функцией самозакрывания. Производители фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Два ящика изготовлены из HPL пластика менее 4 мм. Ручка типа горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Передние и задние панели должны быть предварительно склеены алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежной сталь в месяц технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемые опор, высота должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диаметр регулируемых пяты опор должен быть не менее 9 и не более 80 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	ШхГхВ 1200х600х850	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет стоматолога	АЗ (КС)	ММИДЖ
38		НН0113-1	Тумба стоматологическая с тремя выдвижными ящиками (ШхГхВ 450х600х850)	Тумба стоматологическая с тремя выдвижными ящиками Габаритные размеры: Длина 450±10 мм. Глубина: 600±10 мм. Высота: 850±10 мм. Корпус изделия должен иметь трапециевидный вертикальный двухсторонний алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими окнами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трапециевидные, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и плита тумбы должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета , общая площадь столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, углы закруглены, радиус закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад должен быть из прямоугольного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемные изготовлены из стали толщиной не менее 0.7 мм и не более 1.2 мм покрытые антикоррозийной эмалью или пальцы разборные выполнены из пластикового материала толщиной не менее 9 мм и не более 32 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков – с функцией самозакрывания. Производители фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Два ящика изготовлены из HPL пластика менее 4 мм. Ручка типа горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Тумба должна быть оснащена 4 встроенными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии диаметр опор - диаметром не менее 75 и не более 100 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	ШхГхВ 450х600х850	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет стоматолога	АЗ (КС)	ММИДЖ
39		НН0111-1	Тумба стоматологическая (ШхГхВ 600х600х850)	Тумба стоматологическая, двухсекционная с одной гардеробом. Габаритные размеры: Длина 600±10 мм. Глубина: 600±10 мм. Высота: 700±10 мм. Корпус изделия должен иметь трапециевидный вертикальный двухсторонний алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими окнами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трапециевидные, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и плита тумбы должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета , общая площадь столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, углы закруглены, радиус закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад должен быть из прямоугольного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручка типа горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Производители фурнитуры Blum или Hettich или аналог. Петли должны быть универсальные встроенные демпферами (доводчиками). Петли должно иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петель в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель – никелированная сталь. Тумба должна быть оснащена 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии диаметр опор - диаметром не менее 75 и не более 100 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	ШхГхВ 600х600х850	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет стоматолога	АЗ (КС)	ММИДЖ
40		ММ053	Модуль стоматологический с мойкой (ШхГхВ 1500х600х850) левый	Модуль стоматологический. Габаритные размеры 1500х600х850±10мм. Производители изделий должны быть устойчивы к дезинфицирующим моющим веществам с добавлением 0.5% раствора антистатического моющего средства или 1% раствора хлорамина, и агрессивным средам (молочные кислоты, спиртов, хлорных, уксусная, щёлочи и т.д.) и моющим пищепродуктам. Изделие должно быть изготовлено из сплава трапециевидного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими окнами с трех сторон для герметичной вклейки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм. Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого экрана –декоративного экрана в ширину не менее 16 мм и не более 25 мм, цвет – матовое серебро, который имеет технологическое и технологические окна по углам стыка алюминиевого вертикального анодированного профиля. Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и трапециевидны. Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 15 мм и не более 20мм. Размер горизонтального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 35 мм. Фиксация регулируемых ножками опор обеспечивает крепление опоры в основе технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или закрытием декоративного вставки с резьбой для установки регулируемых опор. Корпус и фасад выполнены из мебельной, ламинированной панели, толщиной от 13 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм. Накладная мягка столешница с бортиком по периметру с полусферической мойкой: 400х10х400х10х250±10, изготовленная из литьевого искусственного камня с прозрачным и противоположными бортиков. В комплекте сифон и гофрированный слив, смеситель – однорычажный. Ящик – ДСП, не менее 16 мм, в кромке ПВХ не более 2 мм. Механизм выдвижения – роликовый. Количество – 4 шт. Один распашная дверца. За створкой расположена полка ДСП, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм. Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения захвата чистящих средств) для фурнитуры петель - петли дверные, несущие алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	1500х600х850	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет стоматолога	АЗ (КС)	ММИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Код закупки	Признак Имидж/ Немидж
41		ММ094	Модуль стоматологический с мойкой (ШхГхВ 1500х600х850) правый	Модуль стоматологический. Габаритные размеры 1500х(600+50)х(850+10) мм. Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции растворами перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства или 1% раствором хлорамина, а агрессивных средах (кислоты: серная, соляная, хлорная, уксусная, щелочи и т.д.) и высокой температурам. Изделие должно быть изготовлено на основе трансформируемого вертикального алюминиевого декорированного профиля с системой скрытого крепежа панелей, с теплоизоляционным пазом и трех створок для герметичной вклейки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм. Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого зажатия – декоративного накладного уголка не менее 16 мм и не более 25 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального декорированного профиля. Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и трансформируемы. Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 15 мм и не более 25мм. Размер вертикального алюминиевого декоративного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм. Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в основе технологическое резьбовое соединение вертикального профиля или посредством алюминиевых втулок с резьбой для установки регулируемых опор. Корпус и фасад выполнены из небельевой ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 19 мм в проеме ПВХ не более 2 мм. Находятся литые столешницы с приклеенным противоскользящим бортиком и бортиком по периметру с интегрированной мойкой 400х310х400х10х250х10. И комплекте сифон и гофрированный слив, смеситель – однорычажный. Ящик – ЛДСП, не менее 16 мм, в проеме ПВХ не более 2 мм. Механизм выдвижения - роликовый. Количество – 4 шт. Одна распашная дверца. За дверцей располагается полка ЛДСП, толщиной от 15 мм до 18 мм в проеме ПВХ не более 2 мм. Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения защемления пальцев сотрудниками). Фурнитура: петли – петли дверные, несущий алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да	1500х600х850	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет стоматолога	А3 (КС)	НМИДЖ
42		ММ096	Модуль стоматологический с двойной мойкой (ШхГхВ 1800х600х850) правый	Модуль стоматологический. Габаритные размеры 1800+(50х00)+(10х850)х10 мм. Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции растворами перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства или 1% раствором хлорамина, к агрессивным средам (кислоты: серная, соляная, хлорная, уксусная, щелочи и т.д.) и высокой температурам. Изделие должно быть изготовлено на основе трансформируемого вертикального алюминиевого декорированного профиля с системой скрытого крепежа панелей, с теплоизоляционным пазом и трех створок для герметичной вклейки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм. Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого зажатия – декоративного накладного уголка не менее 16 мм и не более 25 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального декорированного профиля. Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и трансформируемы. Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 15 мм и не более 25мм. Размер вертикального алюминиевого декоративного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм. Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в основе технологическое резьбовое соединение вертикального профиля или посредством алюминиевых втулок с резьбой для установки регулируемых опор. Корпус и фасад выполнены из небельевой ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 19 мм в проеме ПВХ не более 2 мм. Находятся литые столешницы с приклеенным противоскользящим бортиком и бортиком по периметру с интегрированной мойкой 400х310х400х10х250х10. И комплекте сифон и гофрированный слив, смеситель – однорычажный. Ящик – ЛДСП, не менее 16 мм, в проеме ПВХ не более 2 мм. Механизм выдвижения - роликовый. Количество – 4 шт. Одна распашная дверца. За дверцей располагается полка ЛДСП, толщиной от 15 мм до 18 мм в проеме ПВХ не более 2 мм. Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения защемления пальцев сотрудниками). Фурнитура: петли – петли дверные, несущий алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да	1800х600х850	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет стоматолога	А3 (КС)	НМИДЖ
43		ММ096_2	Модуль стоматологический с двойной мойкой (ШхГхВ 1800х600х850) левый	Модуль стоматологический. Габаритные размеры 1800х10 х 600х10 х 850х10 мм. Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции растворами перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства или 1% раствором хлорамина, к агрессивным средам (кислоты: серная, соляная, хлорная, уксусная, щелочи и т.д.) и высокой температурам. Изделие должно быть изготовлено на основе трансформируемого вертикального алюминиевого декорированного профиля с системой скрытого крепежа панелей, с теплоизоляционным пазом и трех створок для герметичной вклейки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм. Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого зажатия – декоративного накладного уголка не менее 16 мм и не более 25 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального декорированного профиля. Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и трансформируемы. Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 15 мм и не более 25мм. Размер вертикального алюминиевого декоративного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм. Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в основе технологическое резьбовое соединение вертикального профиля или посредством алюминиевых втулок с резьбой для установки регулируемых опор. Корпус и фасад выполнены из небельевой ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 19 мм в проеме ПВХ не более 2 мм. Находятся литые столешницы с приклеенным противоскользящим бортиком и бортиком по периметру с интегрированной мойкой 400х310х400х10х250х10. И комплекте сифон и гофрированный слив, смеситель – однорычажный. Ящик – ЛДСП, не менее 16 мм, в проеме ПВХ не более 2 мм. Механизм выдвижения - роликовый. Количество – 4 шт. Одна распашная дверца. За дверцей располагается полка ЛДСП, толщиной от 15 мм до 18 мм в проеме ПВХ не более 2 мм. Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения защемления пальцев сотрудниками). Фурнитура: петли – петли дверные, несущий алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да	1800х600х850	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет стоматолога	А3 (КС)	НМИДЖ
44		НИ0114	Шкаф стоматологический навесной закрытый (ШхГхВ 600х400х800)	Шкаф стоматологический навесной двухстворчатый. Длина 600±10 мм, Глубина 400±10 мм, Высота: 800±10 мм. Каркас изделия должен иметь трансформируемый вертикальный двутавровый алюминиевый декорированный профиль, размером в сечении не менее 30х30 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трансформируемы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас изделия сзади должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойких ГДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 16 мм и крепиться ПВХ белого цвета. Фасад должен быть выполнен в одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или ламинированный стилл и корпусной мебели из ДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручки литые горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Петли должны быть усиленными петлями типа (двухсторонние). Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - оцинкованная сталь. Шкаф должен комплектоваться системой плечевого подвеса. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да	600х400х500	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет стоматолога	А3 (КС)	НМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Продаж Никда / Никогда
45		НИ0215	Шкаф стоматологический навесной закрытый (ШхГхВ 900х400х500)	Шкаф стоматологический навесной двухстворчатый. Длина 900±10 мм, Глубина 400±10 мм, Высота 500±10 мм. Корпус изделия должен иметь трехнебольшой вертикальный двухстенний алюминиевый экструзионный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трехнебольшими, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Корпус и плита шкафа должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад должен быть из крашеного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в окрашенной коробке с вклейкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручка литая горизонтальная поглощающая из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Петли должны быть универсальными встроенными двухсторонние (доводчиками). Петли должны иметь защелки для плотного закрытия и демонтажа фасада. Возможность регулировки петель в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Шкаф должен комплектоваться скрытой системой подвеса. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да	900х400х500	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Кабинет стоматолога	АЗ (КС)	НМИДК
46		НИ0113	Шкаф стоматологический навесной открытый (ШхГхВ 600х400х500)	Шкаф стоматологический навесной открытый для камеры бактерицидной. Длина 600±10 мм, Глубина 400±10 мм, Высота 500±10 мм. Корпус изделия должен иметь трехнебольшой вертикальный двухстенний алюминиевый экструзионный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трехнебольшими, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Корпус и плита шкафа должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Шкаф должен комплектоваться скрытой системой подвеса. Наличие РУ: да	600х400х500	Цвет: белый	Монтируемое	Кабинет стоматолога	АЗ (КС)	НМИДК
47		ММ054	Мойка из нерж. стали двухсекционная	Мойка из нержавеющей стали двухсекционная. Наличие бортов на мойке несколько снижает попадание предметов в рабочую зону. Оснащается 2 распылителями двухрычажной хромированной сталью с пластиковыми ручками. Корпус, как и другие элементы конструкции, имеет двухслойное напыление. Использование смывающей пастовой пены более простое управление и увеличенный срок службы механизма. Отечественное производство (высокое качество при доступной стоимости). Использование фурнитуры импортного производства, возможность замены дополнительных аксессуаров (сетчатого ящика и прочих). Смесители и сифоны входят в базовую комплектацию. Чтобы устанавливаются на опоры, что увеличивает практичность и эстетическую привлекательность. Наличие РУ: да Ширина: 1000 мм Глубина: 600 мм Высота: 900 мм	1000х600х900		Монтируемое	ЦСО	АЗ (КС)	НЕИВИДК
48		НМ078	Пост медсестры угловой (правая секция)	Пост медицинской сестры, угловой с тумбой с четырьмя выдвижными ящиками и выдвижной. Габаритные размеры: ширина 1400±100 мм, длина 1800±100 мм, высота 1100±100 мм. Корпус изделия должен иметь трехнебольшой вертикальный двухстенний алюминиевый экструзионный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трехнебольшими, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус тумбы и корпус надстройки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета , толщиной не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, скругленные углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 80 мм. В надстройке должны быть полки, которые должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены скрывать коммуникации профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулировочные винты с пресснутой гайкой в нижнем технологическом резьбовом отверстии профиля или посредством заглушек с резьбой для установки регулировочных опор. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады выдвижной и передней верхней части должны быть из крашеного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в окрашенной коробке с вклейкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемно-выдвижными из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытие порошковой эмалью или полимерное на основе П-образной системы из оцинкованного материала толщиной не менее 0 мм и не более 1,2 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла основы ящика должны формировать строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Производитель фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 35 кг. Дно ящика изготовлено из HPL толщиной менее 4 мм. Ручки литая горизонтальная изготовлена из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Стяжка должна быть оснащена кабель-каналом. Габаритные размеры 1 (ШхГхВ): 2400±100 мм х 1400±100 мм х 1200±10 мм; Габаритные размеры 2 (ШхГхВ): 2700±100 мм х 1400±100 мм х 1200±10 мм; Габаритные размеры 3 (ШхГхВ): 1500±100 мм х 1400±100 мм х 1100±10 мм; Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	ШхГхВ 1500х1400х1100	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий				НМИДК

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Импорт / Импортозам
49		НМ020	Пост медсестры угловой (левая секция)	Пост медицинской сестры, угловой с тумбой и четырьмя выдвижными ящиками и надставкой. Габаритные размеры: ширина 1400±100 мм, длина 1900±100 мм, высота 1100±100 мм. Корпус изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный двухстенный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтали ящиков и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеидальны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус тумбы и корпус надставки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета , толщиной не менее 20 и не более 25 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке должны быть полки, которые должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены цоколем алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пропилено-сталу и осями технологические резьбовое отверстие профиля или посредством заглушек с резьбой для установки регулируемых опор. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и передней торцевой части должны быть из прессованного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или облицованный стеклом и горизонтальной окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемные изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм закрытые высокоскоростной системы или съемные по основе П-образной системы из влагостойкого материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ кромкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Производитель фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Для ящика изготовлено из HPL пластиковые кодекс 4 мм. Ручки литое горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Габаритные размеры 1 (ШхГхВ): 2000±10 мм х 1400±10 мм х 1200±10 мм; Габаритные размеры 2 (ШхГхВ): 2500±10 мм х 1400±10 мм х 1200±10 мм; Габаритные размеры 3 (ШхГхВ): 1900±10 мм х 1400±10 мм х 1100±10 мм; Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да	ШхГхВ 1900х1400х1100	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 260 60 25 синий				НМ020ДЖ
50		НМ095	Пост медсестры (правая секция) (ШхГхВ 1500х600х1100)	Пост медицинской сестры, прямой с тумбой с четырьмя выдвижными ящиками и надставкой. Габаритные размеры: ширина 1500±100 мм, длина 1800х810 мм, высота 1100±100 мм. Корпус изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный двухстенный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтали ящиков и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеидальны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус тумбы и корпус надставки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета , толщиной не менее 20 и не более 25 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке должны быть полки, которые должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены цоколем алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пропилено-сталу и осями технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушек с резьбой для установки регулируемых опор. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и передней торцевой части должны быть из прессованного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или облицованный стеклом и горизонтальной окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемные изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм закрытые высокоскоростной системы или съемные по основе П-образной системы из влагостойкого материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ кромкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Производитель фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 15 кг. Для ящика изготовлено из HPL пластиковые менее 4 мм. Ручки литое горизонтальные изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Ширина: 1500±10 мм; Глубина: 600±10 мм; Высота: 1100±10 мм; Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да	ШхГхВ 1500х600х1100	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий				НМ095ДЖ
51		НМ102	Пост медсестры (правая секция) (ШхГхВ 2000х600х1100)	Пост медицинской сестры, прямой с тумбой с четырьмя выдвижными ящиками и надставкой. Габаритные размеры: ширина 1900±100 мм, длина 1800х810 мм, высота 1100±100 мм. Корпус изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный двухстенный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтали ящиков и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеидальны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус тумбы и корпус надставки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета , толщиной не менее 20 и не более 25 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке должны быть полки, которые должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 16 мм в кромке ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены цоколем алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пропилено-сталу и осями технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушек с резьбой для установки регулируемых опор. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и передней торцевой части должны быть из прессованного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или облицованный стеклом и горизонтальной окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемные изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм закрытые высокоскоростной системы или съемные по основе П-образной системы из влагостойкого материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ кромкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Производитель фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Для ящика изготовлено из HPL пластиковые кодекс 4 мм. Ручки литое горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Ширина: 2000±10 мм; Глубина: 600±10 мм; Высота: 1100±10 мм; Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да	ШхГхВ 2000х600х1100	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий				НМ102ДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Инсайд / Инсайдж
52		НМ103	Пост медсестры (правая секция) (ШхГхВ 3000х600х1100)	Пост медицинской мебели, прямой с тумбой и четырьмя выдвижными ящиками и надстройкой. Габаритные размеры: ширина 1500±100 мм, длина 1600±100 мм, высота 1100±100 мм. Корпус изделия должен иметь трехнебокозонный вертикальный двухсветовой алюминиевый конструкционный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и трансбезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус тумбы и корпус надстройки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета , толщиной не менее 16 и не более 22 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке должны быть полки, которые должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены для плавного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежной скобу в полке технологическое резьбовое отверстие профиля или передними опорами с резьбой для установки регулируемых опор. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и передней торцы поста должны быть из прямоугольного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или алюминиевый стали в горизонтальной окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемные изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытие высокоэластичной эмалью или съемные из основе П-образной системы из конструкционного материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Производители фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из HPL пластика толщ 4 мм. Ручки: литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Ширина: 3000±10 мм; Глубина: 600±10 мм; Высота: 1100±10 мм; Цвет фасада: RAL Design 240 60 15 синий. Наличие РУ: да.	ШхГхВ 3000х600х1100	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.				НМИДЖ
53		НМ096	Пост медсестры (левая секция)(ШхГхВ 1500х600х1100)	Пост медицинской мебели, прямой с тумбой и четырьмя выдвижными ящиками и надстройкой. Габаритные размеры: ширина 1500±100 мм, длина 1600±100 мм, высота 1100±100 мм. Корпус изделия должен иметь трехнебокозонный вертикальный двухсветовой алюминиевый конструкционный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и трансбезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус тумбы и корпус надстройки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета , толщиной не менее 16 и не более 22 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке должны быть полки, которые должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены цоколя алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежной скобу в полке технологическое резьбовое отверстие профиля или передними опорами с резьбой для установки регулируемых опор. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и передней торцы поста должны быть из прямоугольного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или алюминиевый стали в горизонтальной окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемные изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытие высокоэластичной эмалью или съемные из основе П-образной системы из конструкционного материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Производители фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из HPL пластика толщ 4 мм. Ручки: литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Ширина: 1500±10 мм; Глубина: 600±10 мм; Высота: 1100±10 мм; Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	ШхГхВ 1500х600х1100	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.				НМИДЖ
54		НМ104	Пост медсестры (левая секция)(ШхГхВ 2000х600х1100)	Пост медицинской мебели, прямой с тумбой с четырьмя выдвижными ящиками и надстройкой. Габаритные размеры: ширина 1500±100 мм, длина 1600±100 мм, высота 1100±100 мм. Корпус изделия должен иметь трехнебокозонный вертикальный двухсветовой алюминиевый конструкционный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и трансбезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус тумбы и корпус надстройки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета , толщиной не менее 16 и не более 22 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке должны быть полки, которые должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены цоколя алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежной скобу в полке технологическое резьбовое отверстие профиля или передними опорами с резьбой для установки регулируемых опор. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и передней торцы поста должны быть из прямоугольного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или алюминиевый стали в горизонтальной окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемные изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытие высокоэластичной эмалью или съемные из основе П-образной системы из конструкционного материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Производители фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из HPL пластика толщ 4 мм. Ручки: литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Ширина: 2000±10 мм; Глубина: 600±10 мм; Высота: 1100±10 мм; Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	ШхГхВ 2000х600х1100	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.				НМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто застолит	Признак Новинка / Неновинка
55		НМ105	Пост медсестры (левая секция)(ШхГхВ 3000х600х1100)	Пост медицинской сестры, прямой с трубой с четырьмя задними опорами и подставкой. Габаритные размеры: ширина 3000х600 мм, длина 1600х600 мм, высота 1100х600 мм. Корпус изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный закругленный алюминиевый запирающийся цоколь, размером в основании не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с плотной скрытого крепежа стенкой, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и правильно сглажены, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус трубы и корпус подставки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромка ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть должны быть изготовлена из ЛДСП белого цвета , толщиной не менее 26 и не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В подставке должны быть полки, которые должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены из алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с прикладным слоем в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор. Длинная регулировка высоты опор должна быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады изделия и передняя торцевая часть стола должны быть из ориентного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или аналогичный стойкий к воздействию окружающей среды и моющих средств из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть выполнены изготовлены из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытых высокопрочной эмалью или сыновья по основе Полимерной системы из соответствующего материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованных ПВХ кромкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - в фурнитурой самозакрывания. Производители фурнитуры BLUM или Boyard или аналог. Механизмом выгрузка - не менее 25 кг. Для модели изготовлено из HPL пластиком менее 4 мм. Ручки-скобы предназначены изготавливаются из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Ширина: 3000±10 мм; Глубина: 600±10 мм; Высота: 1100±10 мм; Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	Шхгхв 3000х600х1100	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий				НМИДЖ
56		НМ098	Стол рабочий 1200 (ШхГхВ 1200х700х750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 1200±10 мм. Глубина: 700±10 мм. Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь прямоугольный алюминиевый электрокрашеный, закругленный профиль (трапецеидальный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,5 и не более 0, 9 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристенный должен иметь закругленные трапецеидальные края. Высота борта должна быть не менее 70 и не более 90мм. Толщина борта должна быть не менее 36 и не более 38 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передняя и задняя полки должны быть предназначены изготовлены из алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с прикладным слоем в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота полки должна быть не менее 60 и не более 100мм. Длинная регулировка высоты опор должна быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1200х700х750	Цвет: белый	Немонтируемое	Кабинет ЭКГ	ДКР	НМИДЖ
57		НМ006	Стол рабочий 1300 (М) (ШхГхВ 1300х600х750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 1300±10 мм. Глубина: 600±10 мм. Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь прямоугольный алюминиевый электрокрашеный, закругленный профиль (трапецеидальный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,5 и не более 0, 9 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристенный должен иметь закругленные трапецеидальные края. Высота борта должна быть не менее 70 и не более 90мм. Толщина борта должна быть не менее 36 и не более 38 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передняя и задняя полки должны быть предназначены изготовлены из алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с прикладным слоем в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота полки должна быть не менее 60 и не более 100мм. Длинная регулировка высоты опор должна быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1300х690х750	Цвет: белый	Немонтируемое	Кабинет приема врача	ДКР	НМИДЖ
58		НМ007	Стол рабочий 1300 (ШхГхВ 1200х700х750)	Стол прямой с приставным бортом. Габаритные размеры: Длина 1300±10 мм. Глубина: 700±10 мм. Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь прямоугольный алюминиевый электрокрашеный, закругленный профиль (трапецеидальный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковая и задняя панели должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,5 и не более 0, 9 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристенный должен иметь закругленные трапецеидальные края. Высота борта должна быть не менее 70 и не более 90мм. Толщина борта должна быть не менее 36 и не более 38 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передняя и задняя полки должны быть предназначены изготовлены из алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с прикладным слоем в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота полки должна быть не менее 60 и не более 100мм. Длинная регулировка высоты опор должна быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1300х700х750	Цвет: белый	Немонтируемое	Кабинет приема врача	ДКР	НМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Имидж / Наименование
59		НМ008	Стол рабочий 900 (М) (ШхГхВ 900х600х750)	Стол прямой с прилегающим бортом. Габаритные размеры: Длина 900±10 мм, Глубина 600±10 мм, Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый декорированный, закругленный профиль (трапециевидный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный должен иметь закругленные трапециевидные края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежным винтом в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством запрессовки алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота панели должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да	900x600x750	Цвет: белый	Немонтируемое	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	ДКР	НМИДК
60		НМ009	Стол рабочий 900 (ШхГхВ 900х700х750)	Стол прямой с прилегающим бортом. Габаритные размеры: Длина 900±10 мм, Глубина 600±10 мм, Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый декорированный, закругленный профиль (трапециевидный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованных с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный должен иметь закругленные трапециевидные края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежным винтом в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством запрессовки алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота панели должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да	900x700x750	Цвет: белый	Немонтируемое	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	ДКР	НМИДК
61		НМ010	Стол рабочий угловой (левый) (ШхГхВ 1600х1300х750)	Стол прямой с прилегающим бортом. Габаритные размеры: Длина 1600/1300±10 мм, Глубина: 600±10 мм, Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый декорированный, закругленный профиль (трапециевидный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованных с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный должен иметь закругленные трапециевидные края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежным винтом в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством запрессовки алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота панели должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да	1600x1300x750	Цвет: белый	Немонтируемое	Кабинет приема врача, административные кабинеты	ДКР	НМИДК
62		НМ011	Стол рабочий угловой (правый) (ШхГхВ 1600х1300х750)	Стол прямой с прилегающим бортом. Габаритные размеры: Длина 1600/1300±10 мм. Глубина: 600±10 мм, Высота: 750±10 мм, Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый декорированный, закругленный профиль (трапециевидный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованных с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный должен иметь закругленные трапециевидные края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежным винтом в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством запрессовки с резьбой для установки регулируемых опор, высота панели должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да	1600x1300x750	Цвет: белый	Немонтируемое	Кабинет приема врача, административные кабинеты	ДКР	НМИДК
63		ММ004	Стол рабочий 1500 (ШхГхВ 1500х700х750)	Стол прямой с прилегающим бортом. Габаритные размеры: Длина 1500±10 мм, Глубина: 700±10 мм, Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый декорированный, закругленный профиль (трапециевидный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованных с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный должен иметь закругленные трапециевидные края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежным винтом в основе технологическое резьбовое открытое профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота панели должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да	1500x700x750	Цвет: белый	Немонтируемое	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	ДКР	НМИДК

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Импорт / Изготовлен
64		НМ107	Стол рабочий 1800 (М) (ШхГхВ 1800х600х750)	Стол прямой с прямоугольным бортом. Габаритные размеры: Длина 1800±10 мм, Глубина: 600±10 мм, Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (трапецеобразный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние кромки стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, середина углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставочный должен иметь закругленные трапецеобразные края. Высота борта должна быть не менее 80 и не более 90 мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние кромки должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пропилом снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством вклепанной заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота кромок должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1800х600х750	Цвет: белый	Моноблочное	Рентгендиагностика	ДКР	ИМИДЖ
65		НМ045	Стол рабочий 1800 (ШхГхВ 1800х800х750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 1800±10 мм, Глубина: 800±10 мм. Высота: 750±10 мм . Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (трапецеобразный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние кромки стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, середина углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставочный должен иметь закругленные трапецеобразные края. Высота борта должна быть не менее 80 и не более 90 мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние кромки должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пропилом снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством вклепанной заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота кромок должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1800х800х750	Цвет: белый	Моноблочная	Рентгендиагностика	ДКР	ИМИДЖ
66		НМ099	Стол рабочий 1200 (ШхГхВ 1200х600х750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 1200±10 мм, Глубина 600±10 мм, Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (трапецеобразный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние кромки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставочный должен иметь закругленные трапецеобразные края. Высота борта должна быть не менее 80 и не более 90мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние кромки должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пропилом снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота кромок должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1200х600х750	Цвет: белый	Моноблочное	Мед кромка, Пультовая, Кабинет физиотерапии	ДКР	ИМИДЖ
67		НМ100	Стол рабочий 1100 (ШхГхВ 1100х700х750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 1100±10 мм, Глубина: 700±10 мм, Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый анодированный закругленный профиль (трапецеобразный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние кромки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставочный должен иметь закругленные трапецеобразные края. Высота борта должна быть не менее 80 и не более 90мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние кромки должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пропилом снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота кромок должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1100х700х750	Цвет: белый	Моноблочное	Мед кромка, Пультовая, Кабинет физиотерапии	ДКР	ИМИДЖ
68		НМ101	Стол рабочий 1000 (ШхГхВ 1000х600х750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 1000±10 мм, Глубина: 600±10 мм, Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (трапецеобразный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние кромки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, середина углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставочный должен иметь закругленные трапецеобразные края. Высота борта должна быть не менее 80 и не более 90мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние кромки должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пропилом снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота кромок должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1000х600х750	Цвет: белый	Моноблочное	Мед кромка, Пультовая, Кабинет физиотерапии	ДКР	ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Новинка/ Новинка
69		НМ042	Стол рабочий 700 (ШхГхВ 700х500х750)	Стол прямой с приставными боками. Габаритные размеры: Длина 700±10 мм. Глубина: 500±10 мм. Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальной алюминиевый квадратный, закруглённый профиль (трапецеидальный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или ядрогенного ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 30 и не более 37 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставной должен иметь закруглённые прямоугольные края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота опоры должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	700х500х750	Цвет: белый	Немонтируемое	Кабинет ЭКГ	ДКР	НМИДЖ
70		НМ043	Стол рабочий 800 (ШхГхВ 800х600х750)	Стол прямой с приставными боками. Габаритные размеры: Длина 800±10 мм, Глубина: 600±10 мм, Высота: 750±10 мм . Каркас изделия должен иметь фронтальной алюминиевый квадратный, закруглённый профиль (трапецеидальный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или ядрогенного ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 30 и не более 37 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставной должен иметь закруглённые прямоугольные края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота опоры должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	800х600х750	Цвет: белый	Немонтируемое	Мед.кушет, Пульт.пост, Кабинет физиотерапии	ДКР	НМИДЖ
71		НМ065	Стол рабочий двухсторонний (1200х700х750)	Стол прямой. Габаритные размеры: Длина 1200±10 мм. Глубина: 700±10 мм. Высота: 750±10 мм . Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный алюминиевый квадратный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 23х23 мм, с системой скрытого крепежа винтами, с технологическими пазами для горизонтальной асимметрии и фиксации элементов. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеидальны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или ядрогенного ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Стол имеет поперечную царгу для усиления конструкции, которая должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета или ядрогенного ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 мм более 16 мм в кромке ПВХ белого цвета. Высота царги 900±100 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 30 и не более 37 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота опоры должна быть не менее 80 мм и не более 100 мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена отверстием с пластиковой заглушкой для кабельной проводки, цвет белый. Наличие РУ: да.	1200х700х750	Цвет: белый	Немонтируемое	Методкаб, Техника комната	ДКР	НМИДЖ
72		НМ085	Стол рабочий двухсторонний малый (ШхГхВ 900х700х750)	Стол прямой. Габаритные размеры: Длина 900±10 мм. Глубина: 700±10 мм. Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный алюминиевый квадратный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 23х23 мм, с системой скрытого крепежа винтами, с технологическими пазами для горизонтальной асимметрии и фиксации элементов. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеидальны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или ядрогенного ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Стол имеет поперечную царгу для усиления конструкции, которая должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета или ядрогенного ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Высота царги 900±100 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 30 и не более 37 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота опоры должна быть не менее 80 мм и не более 100 мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена отверстием с пластиковой заглушкой для кабельной проводки, цвет белый. Наличие РУ: да.	900х700х750	Цвет: белый	Немонтируемое	Тестная кабинет	ДКР	НМИДЖ
73		НМ019	Стол палатный (ШхГхВ 800х800х750)	Матрица отсутствует, перемещение клеть А1Н430 (0,8 мм). Тип столешницы: усиленная ДСП. Материал каркаса: оцинкованная сталь А1Н470 (1 мм). Тип каркаса: труба 40х40 мм. Рекомендуемая статическая нагрузка на стол: 180 кг. Длина: 200 мм. Глубина: 700 мм. Высота: 850 мм.	800х800х710	Цвет: белый	Немонтируемое	Дневной стационар	ДКР	НМИДЖ
74		НМ070	Стол палатный (ШхГхВ 1200х800х750)	Стол палатный. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 10 и не более 25 мм облицован с двух сторон пластиком белого цвета в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Стол должен иметь 4 ножки изготовленных из стали и иметь станковые или матовое пронумерованы. Ножки должны регулироваться по высоте. Диапазон регулировки не менее 5 и не более 10 мм. Ширина: 1200±10 мм. Глубина: 800±10 мм. Высота: 750±10 мм. Наличие РУ: да.	1200х800х750	Цвет: белый	Немонтируемое	Дневной стационар	ДКР	НМИДЖ
75		НМ044	Стол из нерж. стали (ШхГхВ 900х600х850)	Стол из нержавеющей стали. Каркас и ножки должны быть изготовлены из нержавеющей трубы квадратного сечения не менее 25х25, столешница должна быть изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Стол на металлическом каркасе должен быть изготовлен из цельно единой базовой конструкции, с одной сплошной, прокрасбежной в балконным при площади листов, плюс и стык стыковки столешницы из нержавеющей стали, закрепленная на металлическом каркасе при площади более 6 кв.м. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на столешницу: не более 100±1 кг. Ширина: 900±10 мм. Глубина: 600±10 мм. Высота: 850±10 мм.	900х600х850		Немонтируемое	Помещение временного хранения мед отходов Б и Г, Лаборатория, Септическая перевязочная		НЕМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Инвалид / Инвалидам
76		НМ057	Стол из нерж. стали (ШхГхВ 1200х600х850)	Стол из нержавеющей стали. Каркас и столешница должны быть изготовлены из прессованной трубы квадратного сечения не менее 25х25, отклонения должны быть изготовлены из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Стол из металлического каркаса должен быть изготовлен по немецкой единой базовой конструкции, с одной столешней, прикручивайной к боковинам при помощи винтов, шайб и гаек, гладкая столешница из нержавеющей стали, закрепляется на металлическом каркасе при помощи болтов и шайб. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на столешницу не более 100кг/1 м. Ширина: 1200±10 мм; Глубина: 600±10 мм; Высота: 850±5 мм.	1200х600х850		Немаркируемое	Помещение временного хранения мед отходов Б и Г		НЕЗИНВДЖ
77		НМ083	Стол из нерж. стали (ШхГхВ 700х700х850)	Материал изготовления: нержавеющая сталь AISI430 (0,8 мм); Тип столешницы: усиленная ДСП; Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI430 (1 мм); Тип каркаса: труба 40х40 мм; Распределенная статическая нагрузка на стол: 160 кг; Длина: 700 мм; Глубина: 700 мм; Высота: 850 мм.	700х700х850		Немаркируемое	Моечная		НЕЗИНВДЖ
78		НМ084	Столик (ШхГхВ 500х400х750)	Стол прямой. Габаритные размеры длина 500±10 мм, глубина 400±10 мм, высота 750±10 мм. Материал столешницы, бокс и царги должен быть ЛДСП белое с шагом толщиной 25 мм. Высота царги 450 мм. Торцы облицованы противоударным кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм, белого цвета. На опорах регулируемые регулировки высоты в пределах 5-10 мм, в количестве 4 шт. Сборка деталей осуществляется на автоматических станках. Наличие РУ: да.	500х400х750	Цвет: белый	Немаркируемое	Кабинет физиотерапии	ДКР	ПМИНДЖ
79		НМ014	Шкаф для документов, двустворчатый (ШхГхВ 900х400х1900)	Шкаф двухсекционный с 2 глухими дверьми. 2 стеклянными дверьми и полками. Габаритные размеры: 900±10 х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, и кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Корпус изделия должен иметь трехобвязочный вертикальный двухсторонний алюминиевый декоративный профиль, размером и сечением не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации полочек. Все углы профиля должны быть закруглены и трехобвязочные, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад с двухдверной секцией выполнен из цельнокрашеной стали и порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из прессованного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота каждой двери 900 ± 10 мм. Фасад с дверью верхней секции выполнены из белого матового стекла и рамочного трехобвязочного декоративного профиля. Ширина рамочного профиля 50х10 мм. Толщина алюминиевой рамы не менее 16 мм. Петли должны быть универсальными встроенными двухсторонними (демонтажными). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части шкафа 3 штуки, в нижней части шкафа 1 штука. Изделие имеет задние ножевые опоры. Колеса выполнены из термопластичной резины, со металлической сеткой на наливном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	900х400х1900	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Немаркируемое	Кабинет приема врача	ДКР	НМИНДЖ
80		НМ015	Шкаф для документов, одностворчатый (ШхГхВ 475х400х1900)	Шкаф двухсекционный с одной глухой дверью, одной стеклянной дверью и полками. Габаритные размеры: 475±10 х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Корпус изделия должен иметь трехобвязочный вертикальный двухсторонний алюминиевый декоративный профиль, размером и сечением не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации полочек. Все углы профиля должны быть закруглены и трехобвязочные, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад с двухдверной секцией выполнен из цельнокрашеной стали и порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из прессованного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота двери 900 ± 10 мм. Фасад с дверью верхней секции выполнены из белого матового стекла и рамочного трехобвязочного декоративного профиля. Ширина рамочного профиля 50х10 мм. Толщина алюминиевой рамы 16 мм. Петли должны быть универсальными встроенными двухсторонними (демонтажными). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части шкафа 3 штуки, в нижней части шкафа 1 штука. Изделие имеет задние ножевые опоры. Колеса выполнены из термопластичной резины, со металлической сеткой на наливном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	475х400х1900	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.	Немаркируемое	Кабинет приема врача	ДКР	НМИНДЖ
81		НМ024	Шкаф двухсекционный для одежды (ШхГхВ 900х400х1900)	Шкаф двухсекционный с 2 глухими дверьми. Габаритные размеры: 900±10х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, и кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Корпус изделия должен иметь трехобвязочный вертикальный двухсторонний алюминиевый декоративный профиль, размером и сечением не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации полочек. Все углы профиля должны быть закруглены и трехобвязочные, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад с дверью выполнен из цельнокрашеной стали и порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из прессованного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть универсальными встроенными двухсторонними (демонтажными). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Внутри корпус разделен вертикальной перегородкой на две равные части. В каждой части по два полки: сверху и снизу, под верхними полками крепятся планки для вешалок. Полки и разделительная перегородка выполнены из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Изделие имеет задние ножевые опоры. Колеса выполнены из термопластичной резины, со металлической сеткой на наливном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий. Наличие РУ: да.	900х400х1900	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Немаркируемое	Зав. отделения кардиологии и отделения профилактики. Признаки зав фалолога или ГВ	ДКР	НМИНДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Инвалид / Немощные
82		НМ059	Шкаф односекционный для одежды (ШхГхВ 475х400х1900)	Шкаф односекционный с глухой дверью. Габаритные размеры: 475±10х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 18 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Передний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Корпус изделия должен иметь трансформаторный вертикальный двухстенный алюминиевый конфигурированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа полок, с технологическими пазами для горизонтальной вкладки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из однополостной створки и горизонтальной вкладки из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из трехслойных МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть укомплектованы встроенными демпферами (самозакрывание). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания створки не менее 95 и не более 110 градусов. Материал ручки – алюминиевый сплав. Петля должна выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка должна герметизироваться изготовлена из алюминия. Размер рукоятки не менее 256 мм и не более 320 мм. Внутри для полки: сверху и низу, под верхней полкой крепятся штанга для вешалок. Полки выполнены из ЛДСП с кромкой ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Щелевое полное задние основание опоры. Ножки выполнены из термопластичной резины, их устанавливают снизу на выполнен в покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да.	475х400х1900	Для ГШ Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Немонтируемое	Палатовая, лицевой стационар	ДКР	НМИДК
83		НМ058	Шкаф для одежды двухсекционный (ШхГхВ 400х500х1860)	Шкаф для одежды двухсекционный. Габаритные размеры: 400±10х500±10х1860±10 мм (ШхГхВ). Материал: углеродная сталь толщиной не менее 0,7±0,05 мм, с порошковым глянцевым покрытием. Корпус разделён на 2 части по 2 листа вертикали (продольный фронтальной перегородкой (фронтальные элементы задних и дверцы расположены в одной плоскости). Ширина фронтальной части боковых элементов и горизонтальной перемычки - 30 мм, высота полки - не менее 50 и не более 60 мм, высота монтажного элемента корпуса - не менее 20 мм и не более 50 мм. Каждая часть содержит вертикальную перфорацию, которая делит его на две секции. Каждая секция имеет усиленную штангу с фиксацией для вешалок и крючка с трансформируемыми крючки для одежды в количестве 2 шт. На двери нанесена вентиляционная перфорация боковая и верхняя группа отверстий. Отверстия Ø мм круглой формы, D = 30 мм, расположены на расстоянии от вертикали дверцы 70 мм до всех и один диаметр с шагом 60 мм между осями. Дверь оснащена мебельным замком с ключами (либо расчетным - корпус шкафа должен предусматривать возможность установки различных замков). Все внутренние элементы, в том числе внутренняя перегородка, имеют скругленные травмобезопасные края, недопустимо наличие открытых саморезов (внутри корпуса возможна установка травмобезопасных заглушек без острых краев: снаружи - не допускается наличие шурупов на фронтальной части корпуса, на боковой части в случае технической невозможности исключения саморезов - обязательное основание на основные заглушки в цвет корпуса). Цвет корпуса: RAL 1015 (бежевый), цвет дверцы: RAL Design 240 60 25 синий.	400х500х1860	Цвет каркаса: RAL 1015 (бежевый) Цвет дверцы: RAL Design 240 60 25 синий	Немонтируемое	Гардероб домашней и рабочей одежды, раздевалка ЛФК, раздевалка бассейна	ДКР	НМИДК
84		НМ055	Шкаф для одежды двухсекционный (ШхГхВ 400х500х1860)	Шкаф для одежды двухсекционный. Габаритные размеры: 400±10х500±10 мм, высота 1860±10 мм. Модуль должен быть изготовлен из углеродной стали толщиной не менее 0,7±0,05 мм. Шкаф должен содержать полку для головных уборов, полку для обуви, между полками установлена вертикальная перегородка, которая делит шкаф на две секции. Каждая секция должна иметь усиленную штангу с крючками для вешалок и крючки для одежды в количестве 2 шт. Корпус, дверь, перегородка, полки изготовлены из металла с порошковым покрытием. На двери имеются вентиляционные перфорации. Дверь оснащена мебельным замком с ключами. У шкафа имеется цоколь, не менее 50 мм и не более 90 мм. Все внутренние элементы, в том числе внутренняя перегородка, имеют скругленные травмобезопасные края, недопустимо наличие открытых саморезов (внутри корпуса возможна установка травмобезопасных заглушек без острых краев: снаружи - не допускается наличие шурупов на фронтальной части корпуса, на боковой части в случае технической невозможности исключения саморезов - обязательное основание на основные заглушки в цвет корпуса). Цвет корпуса: RAL 1015 (бежевый), цвет дверцы: RAL Design 240 60 25 синий.	400х500х1860	Цвет каркаса: RAL 1015 (бежевый) Цвет дверцы: RAL Design 240 60 25 синий	Немонтируемое	Гардероб домашней и рабочей одежды, раздевалка ЛФК, раздевалка бассейна	ДКР	НМИДК
85		НМ025	Шкаф для уборочного инвентаря (ШхГхВ 700х400х1800)	Шкаф для уборочного инвентаря. Должен быть изготовлен из углеродной стали толщиной 0,8-1,2мм. Покрытие всех металлических частей должно быть выполнено эксплуатационной полимерно-порошковой краской RAL 7035, устойчивой к царапин, ударам и ультрафиолетовой обработке всеми видами моющего-дезинфицирующих растворов. Модуль должен иметь не менее двух вертикальных отделений, с полкой для головных уборов и перекладиной для вешалок в первом отделении, с тремя полками во втором отделении, имеющими отверстия. Ширина: 700±10 мм. Глубина: 400±10 мм. Высота: 1800±10мм.	700х400х1800	Цвет: RAL 7035	Немонтируемое	ПУП		НЕИМИДК
86		НМ060	Шкаф для уборочного инвентаря (ШхГхВ 400х400х1800)	Шкаф для уборочного инвентаря. Изготовлен из углеродной стали толщиной 0,8-1,2 мм. Покрытие всех металлических частей должно быть выполнено эксплуатационной полимерно-порошковой краской RAL 7035, устойчивой к царапин, ударам и ультрафиолетовой обработке всеми видами моющего-дезинфицирующих растворов. Шкаф должен иметь не менее двух вертикальных отделений, с полкой для головных уборов и перекладиной для вешалок в первом отделении, с тремя полками во втором отделении, имеющими отверстия. Ширина: 400±10 мм. Глубина: 400±10 мм. Высота: 1800±10 мм.	400х400х1800	Цвет: RAL 7035	Немонтируемое	ПУП		НЕИМИДК
87		НМ051	Шкаф открытый для хранения карт (ШхГхВ 900х300х1900)	Шкаф открытый с 5 полками Габаритные размеры: 900±10х500±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 18 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Передний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Корпус изделия должен иметь трансформаторный вертикальный двухстенный алюминиевый конфигурированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа полок, с технологическими пазами для горизонтальной вкладки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП с кромкой ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Закреплены на одинаковой высоте друг от друга. На каркасе с внутренней стороны должны быть просверлены дополнительные технологические отверстия для регулировки высоты крепления полок, ø10 мм. Ножки имеют задние основные опоры. Корпус выполнены из термопластичной резины, их устанавливают снизу на плотном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Наличие РУ: да.	900х300х1900	Цвет: белый	Немонтируемое	Картохранилище	ДКР	НМИДК

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Инвж / Немедж
88		НМ022	Стеллаж для документов (ШхГхВ 600х400х1900)	Шкаф открытый с 5 полками Габаритные размеры: 600х 10х400х10 мм, высота 1 800±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или аналогичный ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный двухуголковый алюминиевый неокрашенный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепления полок, с металлическими полозьями для горизонтальной загибки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Петли выполнены из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Зафиксированы на одинаковом расстоянии друг от друга. На корпусе с закругленной стороны должны быть предусмотрены дополнительных технологических отверстия для регулировки высоты крепления полок ±10 мм. Изделие имеет задние усиленные опоры. Колесо выполнены из термопластичной резины, на остальной стадии на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Наличие РУ: да.	600х400х1900	Цвет белый	Немаркируемое	Помещение хранения	ДКР	ИМ/ДЖ
89		НМ052	Стеллаж медк.сталь (ШхГхВ 1000х400х1800)	Стальной из нержавеющей стали. Тип: стеллаж; Материал: нержавеющая сталь марки AISI 430; Полки: сплошные, количество - 4 шт, регулируются по высоте. Стойки: уголок 40х40х4 мм, высота бокового ребра уголка 38-42±2 мм; Ширина: 1000±10 мм; Глубина: 400±10 мм; Высота: 1800±10 мм	1000х400х1800		Немаркируемое	Комната сестры хозяйки. Кабинет приема биоматериалов. Балкайн. Помещение сестры хозяйки. Помещение временного хранения грязного белья. Помещение		ИМ/ДЖ
90		НМ061	Картотечный шкаф металлический (ШхГхВ 470х630х1330)	Картотечный металлический шкаф Шкаф должен представлять из себя сборную конструкцию и собираться с помощью винтов и вкрутую. Модуль должен быть изготовлен из утвержденной стали картотечного или комбинированного тумбы с сплошной стенкой более 0,7±0,05 мм, с четырьмя уровнями хранения документации. Ящики должны быть оборудованы уплотнителем теплоизолирующим вакуумированным. Модуль должен быть оборудован с системой из него выдвижения ящика автоматическим доводчиком устройством, не позволяющим одновременно выдвигать более чем один ящик. Нагрузка на ящик не более 40 кг. Предназначен для хранения документации в формате Foolscap и А4. Модуль имеет центральный замок. Цвет: RAL 7035. Ширина: 470±10 мм. Глубина: 470±10 мм. Высота: 1330±10 мм	470х630х1330		Немаркируемое	Картотека/архив		НЕНМ/ИДЖ
91		НМ065	Шкаф (750х350х950)	Стеллаж для хранения офисной техники. Габаритные размеры: 750х350х950±10 мм. Состоит из каркаса, задней перфорированной панели, пяти раздвижных и распашных фасадных элементов. Каркас, раздвижные и распашные фасадные элементы должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм. Цвет: ЛДСП белый. Тип должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 25мм и облицован фасад мягким полусферическим кромкой толщиной не менее 12 мм. Углы основных секций для крепления соединены бесшовным методом с помощью специального клея, далее подвергается полировке. Щелевых торцы элементов изделия должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет ЛДСП. Распашные фасадные элементы должны открываться при помощи фурнитуры push-to-open. Задняя стенка должна быть изготовлена из панели ДСП не менее 5мм, белого цвета, влагостойкая. Модуль крепится между собой высокопрочными стяжными из винтов. Ширина: 750±10 мм. Глубина: 350±10 мм. Высота: 950±10 мм	750х350х950	Цвет белый	Немаркируемое	Рассвет, хранения	ДКР	ИМ/ДЖ
92		НМ050	Шкаф металлический с полками (ШхГхВ 900х458х1850)	Шкаф архивный металлический двухсекционный, с регулируемыми по высоте полками Предназначен для хранения архивов и другой документации. Допустимая распределенная нагрузка на шкаф: не более 120 кг; на полку: не более 30кг; не более 70кг. Должен быть изготовлен по единой технологии в виде модульной сборно-разборной конструкции, из листовой углеродистой стали толщиной не менее 0,4±0,05мм. Покрытие всех металлических деталей должно быть выполнено экологически чистой полиэфирной порошково-воздушной краской RAL 7035 (светло-серый) с гладкой, глянцевой и ретушной обработкой всех видимых эксплуатационных поверхностей. Шкаф должен иметь одно отделение и 4 полки, регулируемые по высоте, каждая должна быть установлена на 4 металлодержателя. Шкаф должен иметь металлические двери, одна - с ручкой-замком, двери должны открываться и закрываться плавно, без заедания и перекосов с усилием не более 20Н (2 кгс). Конструкция должна быть разборная, сборка должна осуществляться при помощи винтов, болтов и гаек, не менее М10, без применения специального инструмента. Ширина: 900±10 мм. Глубина: 458±10 мм. Высота: 1850±10 мм	900х458х1850		Немаркируемое	Мед архив		НЕНМ/ИДЖ
93		НМ049	Шкаф для белья (ШхГхВ 900х400х1900)	Шкаф двухсекционный с одними дверями и 5 полками. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или аналогичного ЛДСП белого цвета и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Корпус изделия должен иметь фронтальный алюминиевый неокрашенный, закругленный профиль (травмобезопасный) со скрытым креплением и допустим загрузки не менее 25 мм. Фасад должен быть из прозрачного с двух сторон МДФ толщиной не менее 16 мм или аналогичный стекла с горизонтальной ручкой и металлической из ЛДСП, толщиной не менее 17 мм. Полки должны быть изготовлены из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Ручка литая горизонтальная изготавливается из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм. Петли производства Blum или Hettich, должны быть самозакрывающимися демпферные (доводчиком). Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада без инструмента. Передние створы должны быть предназначены фасадного исполнения алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пропилеями снизу в основе технологические решёнки отверстия вертикального монтажа или вкладышами с целевой заглушкой с резьбой для установки регулируемых опор, высота не менее 85 мм. Диаметр регулируемых опор должен быть не менее 10 мм. Задние должны иметь задние колесные опоры из термопластичной резины, на остальной стадии на напольном покрытии любого типа диаметром не менее 75 мм ТБИТЬ или эквивалент. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий Наличие РУ: да.	900х400х1900	Для ГП: Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий	Немаркируемое	Помещение хранения чистого белья. Помещение сестры хозяйки		ИМ/ДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Новое / Наличие
94		НМ087	Тумба сервисная (750х450х750)	Столешница ЛДСП толщиной не менее 25мм и облицована белым меламин полуглянцевым кантом толщиной не менее 1,2 мм. Тумбы плинтуса секций для хранения опираются бесшовным методом с помощью специального клея, дающего надежную гидрозащиту. Видимые торцы элементов мебели должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет ЛДСП. Расположение фасадных элементов должно обеспечивать удобство открывания дверей и выдвижных ящиков. Задняя стенка должна быть изготовлена из плиты ДВП толщиной не менее 2мм, белого цвета, однотонная. Ящики должны быть оборудованы врезными замками. Ящики должны быть оборудованы направляющими роликового типа, обеспечивающими плавность хода ящика при открывании и закрывании. Ящики должны быть оборудованы ограничителями выдвижения, исключающими возможность полного выдвижения ящика из корпуса

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Инвидия / Немезида
104		НМ031-1	Встроенный диван	Диван встроенный. Материал и комплектация корпуса: ДДСП МДФ класс эмиссии формальдегида Е1. Цвет ДДСП 8925 Дуб Линц. Материал мягкой части изделия: поролон пенополиуретановый (Марка ВЕ), плотность – 32-45 кг/м3, толщина – 10 см. Материал обивки: экокожа (100% полиуретан; основа: 35% хлопок, 65% полиэстер; устойчивая к износу. Мартиндейл: > 100 000 циклов, плотность: 568 грам./м. Устойчивость к загрязнению и образованию царапин: в соответствии с нормами EN14352. Цвет: светло-бежевый Оригон 10. Необходимы замер помещения.	По замеру	Цвет: бежевый Оригон 10	Монтируемое	Комната приема пищи		ИМ/ИДК
105		ММ014	Банкетка (ШхГхВ 1480х410х450)	Банкетка. Габаритные размеры: Ширина: 1480±20 мм. Глубина: 410±10 мм. Высота: 450±10 мм. Каркас: из стальных труб с типовым полимерного покрытия белого цвета, устойчивого к санитарным обработкам. Пластиковые заглушки на опорах. Сиденье: выполнены из ДСП с вклеенн из полиуретана, обтянуты экокожей, цвет - бежевый, устойчивой к дезинфицирующим средствам. Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий.	1480х410х450	Экокожа для ГП: Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий	Немонтируемое	Гардероб домашней и рабочей одежды. Раздевалка ЛФК для Бассейна	ДКР	ИМ/ИДК
106		ММ046	Банкетка (ШхГхВ 910х410х450)	Банкетка. Габаритные размеры: Ширина: 910±20 мм. Глубина: 410±10 мм. Высота: 450±10 мм. Каркас: из стальных труб с типовым полимерного покрытия белого цвета, устойчивого к санитарным обработкам. Пластиковые заглушки на опорах. Сиденье: выполнены из ДСП с вклеенн из полиуретана, обтянуты экокожей, устойчивой к дезинфицирующим средствам. Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий.	910х410х450	Экокожа для ГП: Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий	Немонтируемое	Гардероб домашней и рабочей одежды. Раздевалка ЛФК для Бассейна	ДКР	ИМ/ИДК
107		НМ002	Диван 2-х местный (ШхГхВ 1620х630х800)	Диван 2-х местный Высота спального места H=440мм±50мм, глубина сидения 600мм±50мм. Подлокотники: ширина 150мм±50мм. Каркас подлокотника-спинки П-образный, изготовлен из фанеры. Мягкая часть П-образной подлокотника-спинки изготовлена из ППУ 20 мм с добавлением синтепона. Каркас сидения изготовлен из бруса хвойных пород, основание из ламинированной фанеры. Мягкие сидушки изготовлены из ППУ 80 мм, с добавлением синтепона. Обивка подлокотников и сидения: Экокожа. Два варианта сидения обивочного материала типа спанбонд. Опоры трансформации (ламели): 30 мм 11=140мм - 4 шт. под подлокотник-спинку, 30 мм 11=140±10 мм - 4 шт. под основание. Ширина: 1620±10 мм; Глубина: 630±10 мм Высота: 800±10 мм Материал сидения - экокожа, RAL 230 60 25 синий; Материал подлокотника-спинки - экокожа, RAL 075 85 40 бежевый.	1620х630х800	Экокожа для ГП: сидение - RAL 230 60 25 синий подлокотник-спинка - RAL 075 85 40 бежевый	Немонтируемое	Зона комфортного ожидания. Комната переговоров. Зал. Отделений	ДКР	ИМ/ИДК
108		НМ003	Диван 3-х местный (ШхГхВ 2290х630х800)	Диван 3-х местный Высота спального места H=440мм±50мм, глубина сидения 600мм±50мм. Подлокотники: ширина 140мм±50мм. Каркас подлокотника-спинки П-образный, изготовлен из фанеры. Мягкая часть П-образной подлокотника-спинки изготовлена из ППУ 20мм с добавлением синтепона. Каркас сидения изготовлен из бруса хвойных пород, основание из ламинированной фанеры. Мягкое сидение изготовлен из ППУ 80мм, с добавлением синтепона. Обивка подлокотников и сидения: Экокожа. Два варианта сидения обивочного материала типа спанбонд. Опоры трансформации (ламели): 30 мм 11=140мм - 4 шт. под подлокотник-спинку, 20 мм 11=140±10 мм - 4 шт. под основание. Ширина: 2290±10 мм; Глубина: 630±10 мм Высота: 800±10 мм Материал сидения - экокожа, RAL 230 60 25 синий; Материал подлокотника-спинки - экокожа, RAL 075 85 40 бежевый.	2290х630х800	Экокожа для ГП: сидение - RAL 230 60 25 синий подлокотник-спинка - RAL 075 85 40 бежевый	Немонтируемое	Зона комфортного ожидания. Комната переговоров. Зал. Отделений	ДКР	ИМ/ИДК
109		НМ033	Пуф треугольный 6-ти местный (ШхГхВ 1750х1650х650)	Пуф треугольный 6-ти местный. Каркас должен быть изготовлен из брус хвойных пород и клеевой фанеры толщиной не менее 12,5 мм. Центральная деревянная часть в треугольной сливе выс зигов в виде ножек - должна быть изготовлена из фанеры или ДДСП, облицовка ножек дуб, тонированного и покрытого лаком. Мягкая часть должна быть изготовлена из ППУ с добавлением синтепона. Обивка сидения и спинки: Экокожа. Два варианта сидения обивочного материала типа спанбонд. Опоры трансформации (ламели): 30 мм 11=140мм, 3 шт. Ширина: 1750±10 мм; Глубина: 1650±10 мм; Высота: 650±10 мм; Цвет обивки ГП: сидение: RAL 230 60 25 синий, подлокотник-спинка: RAL 075 85 40 бежевый.	1750х1650х650	Экокожа для ГП: сидение: RAL 230 60 25 синий подлокотник-спинка RAL 075 85 40 бежевый	Немонтируемое	Ресепшен	ДКР	ИМ/ИДК
110		НМ012	Стул посетителя (ШхГхВ 420х420х980)	Стул посетителя Стул посетителя состоит из сидения, стильного трапецевидного корпуса (диаметр трубы не менее 13мм). Трубы корпуса соединены между собой сварной. Трубы корпуса являются опорами стула. Каркас спинки и сиденья изготовлен из монолитной - фанерованной, шпунтованной фанеры, толщиной не менее 12мм. На деревянный каркас с наполнителем натянут мягкие чехлы (обивка), с элементами пластика. Материал обивки: экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Габаритные размеры: Высота стула по сидению: 980±20 мм, высота спинки: 480±50 мм, ширина сидения к спинке: 420±50 мм, глубина сидения: 420±50 мм, высота от пола до поверхности сидения: 490±20мм. Допустимый вес пользователя до 120 кг. Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий.	420х420х980	Экокожа для ГП: сидение: RAL 230 60 25 синий	Немонтируемое	Везде	ДКР	ИМ/ИДК
111		НМ005	Кресло рабочее (ШхГхВ 700х700х1100)	Кресло рабочее. Каркас сидения и спинки изготовлен из монолитной - фанерованной, шпунтованной фанеры, толщиной не менее 12мм. Спинка крепится с помощью кронштейн, сидение анатомической формы. Наполнитель сидения и спинки поролон или полиэфирвата. На деревянный каркас с наполнителем натянут мягкие чехлы (обивка), с элементами пластика. Материал обивки: экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Подлокотники алюминиевые, литые, хромированные, с вкладышами из экокожи в цвет обивки кресла. Монтируется в вышеуказанном типе обивки, что при эксплуатации не портит стильное покрытие. Крепеж стальной механизм качания "тип-тап" к фанерной и одной половинке, гидравлик в промышленного подъема. Газлифт крепится к стальной, хромированной литьевой крестовине, ширина по лапам 680 мм и не более 710 мм, на которых пластмассовые роликовые диаметром не менее 50 мм из данных, не портящих напольное покрытие. Габаритные размеры: Высота спинки 920 ±50 мм, ширина спинки 470±50 мм, ширина сидения 470 ±50 мм, глубина сидения 470 ±50 мм. Ширина подлокотника 55±50 мм. Допустимый вес пользователя до 130 кг. Габариты полностью собранного кресла (ШхГхВ) 700±50х700±50х980±50/1100±50 мм. Цвет обивки: RAL 075 85 40 бежевый.	700х700х1100	Экокожа для ДП. Цвет обивки: RAL 075 85 40 бежевый	Немонтируемое	Все кабинеты кроме рекламы.	ДКР	ИМ/ИДК

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Новое / Неновое
112		НМ030-12	Диван 1 местный ГВ	Кресло прямоугольной формы с прямыми линиями. Корпус сиденья и спинки выполнен в виде одной рамы из термоклеящей стали, облицован из фанеры. Мягкие элементы сиденья и спинки состоят из комбинированного наполнителя: стандартного поролона и пенополиуретана. Подушка сидения съемная, на липучках. Опоры металлические, высота 100±10 мм, снабжены пластиковыми подпятниками, защищающими напольные покрытия от повреждений. Обивка: экокожа. Ширина: 920±10 мм; Глубина: 750±10 мм; Высота: 800±10 мм Цвет обивки: RAL 270 20 10.	920x750x800	Цвет: RAL 270 20 10	Немонтируемое	Кабинет главного врача, Кабинет заведующего филиалом	ДКР	НМИДЖ
113		НМ030-11	Диван 2-х местный ГВ	Диван 2-х местный прямоугольной формы с прямыми линиями. Корпус сиденья и спинки выполнен в виде одной рамы из термоклеящей стали, облицован из фанеры. Мягкие элементы сиденья и спинки состоят из комбинированного наполнителя: стандартного поролона и пенополиуретана. Подушка сидений съемная, на липучках. Опоры металлические, высота 100±10 мм, снабжены пластиковыми подпятниками, защищающими напольные покрытия от повреждений. Обивка: экокожа. Ширина: 1600±10 мм; Глубина: 750±10 мм Высота: 800±10 мм; Цвет обивки: RAL 270 20 10.	1600x750x800	Цвет: RAL 270 20 10	Немонтируемое	Кабинет главного врача, Кабинет заведующего филиалом	ДКР	НМИДЖ
114		НМ030-10	Диван 3-х местный ГВ	Диван 3-х местный прямоугольной формы с прямыми линиями. Корпус сиденья и спинки выполнен в виде одной рамы из термоклеящей стали, облицован из фанеры. Мягкие элементы сиденья и спинки состоят из комбинированного наполнителя: стандартного поролона и пенополиуретана. Подушка сидений съемная, на липучках. Опоры металлические, высота 100±10 мм, снабжены пластиковыми подпятниками, защищающими напольные покрытия от повреждений. Обивка: экокожа. Ширина: 1810±10 мм; Глубина: 750±10 мм Высота: 800±10 мм; Цвет обивки: RAL 270 20 10.	1810x750x800	Цвет: RAL 270 20 10	Немонтируемое	Кабинет главного врача, Кабинет заведующего филиалом	ДКР	НМИДЖ
115		НМ030-14	Кресло рабочее ГВ	Кресло рабочее ГВ. Кресло сиденье и спинка изготовлены из «монолитной» формованной, полуэластичной фанеры, толщиной не менее 12 мм. Спинка кресла с анатомическим изгибом, сидение цилиндрической формы. Имеющиеся сиденье и спинка взаимозаменяемы. На хромовый каркас с напольными колесами надеты пластиковые обоймы (обшивка), с вшитыми пружинами. Материал обивки кожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Использованы стальные, трехпружинные, с накладками из кожи и цвет обивки кресла. Кресло снабжено механизмом качания "топ-стоп" с фиксацией в одном из четырех положений, газлифтом и трехрычажным каркасом. Газлифт крепится к сидению, хромированной металлической пластиной, снабжен ходом штока 100 мм и весит 710 кг. на опорах крестовины установлены пластиковые колёса диаметром не менее 50 мм из пластика, не портящего напольное покрытие. Габаритные размеры: Высота спинки 650 ±30 мм, ширина спинки и сидения 470±50 мм, глубина сидения 450 ±50 мм. Ширина подлокотника 53±50 мм. Допустимый вес пользователя до 120 кг. Габариты палаллелепипеда изделия (ШхГхВ) 700x820x700±20x1150±50/1270±50 мм. Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.	700x800x1150/1270	Цвет обивки: бежевый	Немонтируемое	Кабинет главного врача, Кабинет заведующего филиалом	ДКР	НМИДЖ
116		НМ016	Журнальный столик (780x770x500)	Столик журнальный двухуровневый, состоящий из столешницы, трех опор и полки между опорами. Габаритные размеры: Ширина: 780±10 мм, Глубина: 770±10 мм. Высота: 500±10 мм. Ширина полки: 670±10 мм. Столешница и полка должны быть выполнены из ЛДФ толщиной не менее 16 мм с износостойким покрытием, цвет - белый матовый. Форма столешницы и полки прямоугольная, края имеют закругление. Опоры выполнены из массива дерева, цвет: тон дуб светлый.	780x770x500		Немонтируемое	Зона комфортного ожидания, Комната переговоров	ДКР	НМИДЖ
117		НМ017	Кресло для актового зала (ШхГхВ 1220x565-800x1010)	Кресло для актового зала. Должно быть с подлокотниками, пюпитром и пристегивающимся планшетом. Должно быть представлено в виде модуля, соединяемого между собой двух (при необходимости трех) кресел. Сиденье и спинковый модуль для сидения должны быть изготовлены из анатомически изогнутых из металлических опоров, предусматривающие ограничительное, по комфортному отдыху конструкции в виду. Опоры должны быть снабжены мягкими подпятниками, не царапающими пол. Металлокаркас обтянутым пластиковым покрытием, фурнитурой крепления сиденья или конструкции. Мягкие часть сидений и спинок выполнены из ППУ. Обивка из экокожи, устойчивой к истиранию. Пюпитр откидной формы, должен убираться вертикально в подлокотник. Откидные из подлокотников к пюпитр выполнены из фанеры, затонированной в цвет типа OAK WOOD плотный и скрытый замок. Конструкция и все комплекты должны быть рассчитаны на вес пользователя до 100 кг. Ширина: 1220 ±10 мм; Глубина: 565-800±10 мм; Высота: 1010 ±10 мм.	1220x565-800x1010		Немонтируемое	Конференц Зал	ДКР	НМИДЖ
118		НМ030-13	Стул для брифинга	Стул для брифинга. Состоит из сидения, стальной хромированной каркаса (диаметр трубы не менее 25мм). Трубы каркаса соединены между собой сварной. Трубы каркаса являются ножками стула. Каркас сиденья и спинки изготовлен из «монолитной» формованной, полуэластичной фанеры, толщиной не менее 12 мм. На деревянный каркас с анатомическим изгибом надеты пластиковые обоймы, с вшитыми пружинами. Материал обивки экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Габаритные размеры: Высота стула по спинке 980±30 мм, высота сидения 490±30 мм, ширина сидения и спинки 420±30 мм, глубина сидения 420±30 мм, высота от пола до поверхности сидения 490±20мм. Допустимый вес пользователя до 130 кг. Цвет обивки: RAL 270 20 10.	420x420x960	Цвет: RAL 270 20 10	Немонтируемое	Кабинет главного врача, Кабинет заведующего филиалом	ДКР	НМИДЖ
119		НМ089	Диван 3-х местный для экрепшна (ШхГхВ 1950x760x700)	Диван 3-х местной прямоугольной формы с прямыми линиями. Мягкими каркасс: единая рама из термоклеящей стали, основание - фанера. Мягкими наполнители: пенополиуретан; Мягкими обивка: экокожа; Мягкими опоры: металлическая рама, порошковая окраска, цвет - черный, матовый; Высота опор: не менее 250 мм. Длина: 1950±10 мм; Глубина: 760±10 мм; Высота: 540±10 мм; Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.	1950x760x700	RAL Design 070 80 20 бежевый	Немонтируемое	Комната переговоров	ДКР	НМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Производ Имидж / Наименди
120		НМ090	Кресло для персонала (ШхГхВ 870х760х740)	Кресло руководящей формы с прямой спинкой. Материал каркаса: хромированная сталь, основание - фигурное. Материал наполнителя: пенополиуретан. Материал обивки: экокожа. Материал опоры: металлическая рама, пластиковые заглушки, цвет - черный, матовый. Высота кресла не менее 250 мм. Длина: 870±10 мм; Глубина: 760±10 мм; Высота: 740±10 мм; Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.	870х760х740	RAL Design 070 80 20 бежевый	Немонтируемое	Комната персонала	ДКР	НМИДК
121		НМ091	Журнальный столик для персонала (ШхГхВ 500х500х500)	Стол журнальный. Материал столешницы: МДФ / ЛДСП, толщина - не менее 25 мм, цвет - черный, край облицован кромкой ПВХ не менее 1 мм, в цвет столешницы. Материал опоры: металлическая рама квадратного сечения 50х50 мм, порошковое окрасы, цвет - черный, матовый. Габаритные размеры: Ø500±10 мм, высота 500±10 мм.	500х500х500	Черный	Немонтируемое	Комната персонала	ДКР	НМИДК
122		НМ092	Стол для переговоров (ШхГхВ 1800х900х760)	Стол для переговоров. Материал столешницы: ламинированный МДФ, толщина - не менее 36 мм, цвет - черный, край облицован кромкой в цвет столешницы. Материал опор: металлические - две опоры прямоугольного сечения и две траверсы, покрытые лаком, цвет - черный. Габаритные размеры: длина 1800±10 мм, ширина 900±10 мм, высота 760±10 мм.	1800х900х760	Черный	Немонтируемое	Комната персонала	ДКР	НМИДК
123		НМ093	Стул для переговоров (ШхГхВ 670х670х770)	Стул для переговоров. Для изготовления каркаса сиденья и спинки использован легкий металлический каркас из порошковой стали. Сидение выполнено из пластика с имитацией прутьев внутри. Сидение вращается на 360 градусов. Имеет возможность плавного мобильного перехода. Обивка из экокожи. Металлическое основание черного цвета. Конструкция стула рассчитана на вес пользователя до 120 кг. Высота сиденья: 466±10 мм; Ширина сиденья: 500±10 мм; Высота подлокотников: 170±10 мм; Высота спинки: 499±10 мм; Габаритные размеры: ШхГхВ: 670±10х670±10х770±10 мм; Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый	670х670х770	RAL Design 070 80 20 бежевый	Немонтируемое	Комната персонала	ДКР	НМИДК
124		НМ094	Шкаф для документов (ШхГхВ 800х440х900)	Шкаф для документов с двумя стеклянными раздвижными дверями. Корпус изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, все компоненты из МДФ толщиной не менее 25 мм и не более 32 мм. В шкафу предусмотрены две полки, изготовленные из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 18 мм. Торцы деталей должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет шкафа. Рамки фасада выполнены из МДФ толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм. Дверцы выполнены из тонированного стекла толщиной не менее 4 мм. Для шкафа предусмотрены пластиковые опоры черного цвета высотой не менее 20 мм и не более 40 мм. Цвет шкафа: черный. Цвет стекла: черный. Габаритные размеры: ШхГхВ: 801±10х441±10х908±10 мм.	800х440х900	Черный	Немонтируемое	Комната персонала	ДКР	НМИДК
125		НМ110	Тумба (ШхГхВ 1800х420х300)	Тумба подъемная. Корпус изготовлен из ЛДСП, все изготовлен из МДФ. Цвет: белый. Габаритные размеры: ШхГхВ 1800±10х406±10х398±10 мм.	1800х420х300	Цвет: белый.	Немонтируемое	Комната персонала	ДКР	НМИДК
126		НМ111	Тумба напольная под ТВ (ШхГхВ 1800х420х300)	Тумба напольная под ТВ. Корпус изготовлен из ЛДСП, все изготовлен из МДФ. Цвет: белый. Габаритные размеры: ШхГхВ 1800±10х406±10х398±10 мм. *Возможности только в случае отсутствия подходящих для подъемной тумбы.	1800х420х340	Цвет: белый.	Немонтируемое	Комната персонала	ДКР	НМИДК
127		НМ031	Кухонный гарнитур с мойкой	Комплект кухонной мебели. Все элементы изготавливаются под индивидуальные размеры кухни. Материал корпусов: ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм, кромка ПВХ по периметру видимой части в цвет ЛДСП толщиной не менее 1 мм. Материал фасада: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм, кромка ПВХ по периметру видимой части в цвет ЛДСП толщиной не менее 2 мм. Кромка на фасадах противоударная ПВХ 2мм. Имеется выдвижная гарнитура. Рассчитан шкаф с двумя дверями: габаритные размеры 800±10х600±10х850±10 мм. Шкаф с раковиной и с двумя выдвижными ящиками, габаритные размеры: 800±10х600±10х850±10 мм. Верхние навесные гарнитуры: Шкаф навесной с одними дверями: габаритные размеры: 800±10х320±10х720±10 мм. Шкаф навесной с сушкой с одними дверями: габаритные размеры: 800±10*320±10*720±10 мм. Два шкафа под встраиваемый холодильник: габаритные размеры: 600±10х600±10х2200±10 мм, предусматривается расчехлен вентиляции для корректной работы в том, для в данном шкафов. Единая столешница, с вырезом под мойку: обработка краев типа гелеформинг: толщиной не менее 38 мм. Открывание всех дверей при помощи механизма Push to open. Петли с доводчиком. Ящики на направляющих скрытого монтажа с плавным закрытием. Фартук на стену с зазором не угол с мойкой. Материал фартука: нет фартука. Вид верхнего шкафчика предусматривается подсветка. Цвет корпусов и фасада нижних шкафов, шкафов под холодильник: типа Дуб Лиссабон. Цвет корпусов и фасада верхних шкафов: белый. Цвет фартука: белый.	Точные размеры (вырезу) определяется согласно проектным решениям и обмеры помещения	Цвет корпуса и фасада нижних шкафов, шкафов под холодильник: типа Дуб Лиссабон Цвет корпуса и фасада верхних шкафов: белый Цвет фартука: Белый	Монтируемое	Комната приема пищи	ДКР	НМИДК
128		НМ097	Стол приставной	Стол круглый, габаритные размеры: Ø900х850х750±10 мм. Столешница ЛДСП толщиной не менее 16мм и не более 25 мм с однослойным покрытием из HPL, кромка из ABS не менее 1 мм в тон столешницы, цвет белый. Опора металлическая на металлической трубы диаметром не менее 80 мм. Металлический круглый основание диаметром не менее 500 мм, с порошковым покрытием, цвет белый.	*900х850	Цвет белый	Немонтируемое	Комната приема пищи	ДКР	НМИДК

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Инвент./ Неинвент
129		НМ001	Вешалка напольная с плечиками (ШхГхВ 420х360х1050)	Вешалка напольная с плечиками Вешалка состоит из вертикального основания, имеющего опоры, упор и элементы для размещения одежды. Вертикальная опора над поверхностью пола и оснащена из металла диаметром с перфорацией в виде резьбовой шпильки М8 либо М10. Тазовый цилиндр, расположенный под посадочным местом, под вертикальной опорой из металла диаметром изготовлен из металла толщиной 1+2±0,5 мм и диаметром не менее 72±2 мм с напрессован шайбой и гайкой, имеющей резьбу самой из опор изделия и усиливает конструкцию. Материал изготовления изделия - МДФ или фанера и ваши типа экспозиц Орехов 14 или аналог. Материал изготовления опор – массив древесины, металлу задней части опор. Крючочки изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 8±2 мм с толщиной стенки не менее 0,4±0,1 мм. Плечики на вертикальной опоре изготовлены из массива древесины толщиной не менее 35±2 мм. Должна быть предусмотрена возможность многократного опрокидывания перемещения.	420х360х1050		Комплектуемое	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	ДКР	ИМИДЖ
130		НМ029	Вешало мобильное	Вешало мобильное. Материал основания: металл. Материал колес: полиуретан. Форма: П-образный, вешу основа, состоящая из вертикальных металлических труб, оформленных в виде рамы. Вес: 9 кг. Ширина: 1000±10 мм; Глубина: 450±10 мм; Высота: 1610±10 мм.	1000х450х1610		Немонтируемое	Кабинет сестры хозяйки	ДКР	ИМИДЖ
131		НМ062	Вешалка напольная металлическая	Вешалка напольная. Состоит из вертикальной металлической трубы диаметром 25 мм с полимерным покрытием, установленной в стальной блин диаметром 63 мм и высотой 2 мм, что обеспечивает модуль устойчивость. Модуль вешалки 5 крючками для одежды, 5 крючками для сменных убранств и 2 крючками для сумок. Ширина: 410±10 мм; Глубина: 410±10 мм; Высота: 1750±10 мм.	410х410х1750		Немонтируемое	Заведующий филиала. Старшей медсестры. Кабинет выдачи больничных листов. Комната отдыха. Приемная филиала или ГЗ. Кабинет методиста	ДКР	ИМИДЖ
132		НМ034	Секция гардеробная двухсторонняя на 18 крючков (ШхГхВ 1000х400х1800)	Гардеробная двухсторонняя однорядная на 18 крючков Материал: все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 ST10) толщиной 25мм. Полки, дно и корой под крючки изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 ST10) толщиной 16мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП кромлены кромкой PVC 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и шкворней. Крепёжные отверстия скрыты самозакрывающимися мебельными петлями в цвет ЛДСП. Опоры: изделие устанавливается на 6 металлических регулируемых опор цилиндрической формы. Диаметр опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 18 мм. Цвет изделия опор - хром матовый. Крючки двухрожковые, (цвет изделия - матовый хром) – 18 шт (по 9 штук с каждой рабочей стороны изделия). Крючки крепятся в корпус посредством саморезов. Изделие стабилизируется со стеновыми поверхностями посредством металлических стяжек. Габаритные размеры: Ширина: 1000±10 мм. Глубина: 400±10 мм. Высота: 1800±10 мм. Цвет: типа Гикори Натуральный Egger.	1000х400х1800	Цвет: типа Гикори Натуральный Egger	Монтируемое	Гардероб верхней одежды, Гардероб пациентов	ДКР	ИМИДЖ
133		НМ039	Секция гардеробная односторонняя пристенная на 9 крючков (ШхГхВ 1000х250х350)	Гардеробная односторонняя однорядная на 9 крючков. Материал: все вертикальные боковины с полкодержателем из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 ST10) толщиной 25мм. Полки, дно и корой под крючки изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 ST10) толщиной 16мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП кромлены кромкой PVC 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и шкворней. Крепёжные отверстия скрыты самозакрывающимися мебельными петлями в цвет ЛДСП. Опоры: изделие устанавливается на 6 металлических регулируемых опор цилиндрической формы. Диаметр опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 18 мм. Цвет изделия опор - хром матовый. Крючки двухрожковые, (цвет изделия - матовый хром) – 9 шт. Крючки крепятся в корпус посредством шкворней. Изделие стабилизируется со смежными несущими поверхностями посредством металлических стяжек. Габаритные размеры: Ширина: 1000±10 мм. Глубина: 250±10 мм. Высота: 1800±10 мм. Цвет: типа Гикори Натуральный Egger.	1000х250х350	Цвет: типа Гикори Натуральный Egger	Монтируемое	Гардероб верхней одежды, Гардероб пациентов	ДКР	ИМИДЖ
134		НМ039_2	Секция гардеробная двухсторонняя на 24 крючка (ШхГхВ 1325х400х1800)	Гардеробная двухсторонняя однорядная на 24 крючка. Материал: все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 ST10) толщиной 25мм. Полки, дно и корой под крючки изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 ST10) толщиной 16мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП кромлены кромкой PVC 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и шкворней. Крепёжные отверстия скрыты самозакрывающимися мебельными петлями в цвет ЛДСП. Опоры: изделие устанавливается на 8 металлических регулируемых опор цилиндрической формы. Диаметр опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 18 мм. Цвет изделия опор - хром матовый. Крючки двухрожковые, (цвет изделия - матовый хром) – 24 шт (по 12 штук с каждой рабочей стороны изделия). Крючки крепятся в корпус посредством шкворней. Изделие стабилизируется со стеновыми поверхностями посредством металлических стяжек. Габаритные размеры: Ширина: 1325±10 мм; Глубина: 400±10 мм; Высота: 1800±10 мм. Цвет: типа Гикори Натуральный Egger.	1325х250х350	Цвет: типа Гикори Натуральный Egger	Монтируемое	Гардероб верхней одежды, Гардероб пациентов	ДКР	ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Мебель / Инвентарь
135		НМ039_3	Секция гардеробная односторонняя приставная на 12 крючков (ШхГхВ 1525х250х350)	Гардеробная двухсторонняя однорядная на 12 крючков. Материал: все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП Гекори Натуральный Едди (H3730 ST36) толщиной 25мм. Полки, дно и короб под крючки изготавливаются из ЛДСП Гекори Натуральный Едди (H3730 ST10) толщиной 16мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП окрашены кромкой PVC 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и саморезов. Крепёжные отверстия скрыты пластиковыми мебельными заглушками в цвет ЛДСП. Стержни изделия устанавливаются на 6 металлических регулировочных опор цилиндрической формы. Диаметр опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 10 мм. Цвет отделки опор - хром матовый. Крючки: двухрожковые, цвет отделки – матовый хром – 12 шт. Крючки крепятся в корпус посредством саморезов. Изделие комплектуется соединяющими секциями посредством мебельных стяжек. Габаритные размеры: Ширина: 1525±10 мм. Глубина: 250±10 мм. Высота: 1800±0 мм. Цвет: типа Гекори Натуральный Едди.	1525х250х350	Цвет: типа Гекори Натуральный Едди.	Монтируемое	Гардероб верхней одежды, Гардероб посетителей	ДКР	ИМИДЖ
136		НМ072	Вешалка настенная	Вешалка настенная однорядная на 10 мест. Панель, вытачанная из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм, цвет типа OAK WOOD медовый, с двух сторон по горизонтали обрамлено в металлопластиковую трубу 25х1 мм, крепеж трехрожковые - 2в шт. Крепеж расположены в два ряда в шахматном порядке. Габаритные размеры одного модуля, мм длина- 1000 ±10 мм, высота - 350 ±10 мм.	1000х350х16		Монтируемое	Гардероб, раздевалка	ДКР	ИМИДЖ
137		НМ040	Стойка (ресепшн) (ШхГхВ заказная позиция) с пластиковым тайпо	Стойка ресепшеновая криволинейная с наклонным экраном Изготавливается по индивидуальному размеру заказчика. Конструктивно стойка не должна иметь острых углов. Облицовка белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. С тыловой стороны должна располагаться панель универсальной высоты (750±2 мм), предназначена и готовку для сумок посетителей. С тыловой стороны крепится полезный элемент из искусственного камня. Ширина криволинейного элемента 1900±2 мм без учёта торцевой панели). Внутренняя столешница должна быть изготовлена из ЛДСП, толщиной не менее 32мм, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы, глубина 500±2 мм, высота 719±2 мм. Поверхность стойки белого цвета RAL 9003, не содержит принтов и орнаментов. Все элементы стойки соединены болтовым методом с помощью специального клея, должно исключаться поворение. Цоколь изготавливается из оцинкованного с полимерным покрытием профиля для светодиодной подсветки. Покрасил типоконтрастным матовой краской. Декоративные элементы: прямоугольник изготовлены из полистирола, запрограммированы на двухцветную подсветку согласно макета. Покраска плоской эмалью Логотип: изготовлен из пластика с торцами из ПВХ пластика. Цвет белый. Внешняя поверхность буквы окрашена белой матовой краской. Буквы готовой формы закреплены на скрытых дистанционных держателях, окрашенных в цвет подложки с выносом 40 мм. Подсветка: в верхней и нижней части по всей ширине имеет установлено светодиодная лента. IP67. Плотность светодиодов не менее 60 штук на метр. Цвет свечения по технической характеристике подбирается в зависимости от оттенка плитки. Контроллер RGB программируемый. Пульт дистанционного управления для контроллера. Точные размеры (ширину) определить согласно проектным решениям и обмерам помещения. Высота 1206±10 мм. Цвет панели с лого: RAL Design 240 60 25 синий.	Точные размеры (ширину) определить согласно проектным решениям и обмерам помещения	Для ГП: Цвет панели с лого: RAL Design 240 60 25 синий	Монтируемое	Волгобиль	ДКР	ИМИДЖ
138		НМ041	Стойка приёма/выдачи верхней одежды с входной зоной индивидуального изготовления КП	Стойка приема/выдачи верхней одежды Каркас стойки: ЛДСП не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП закрашены кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Каркас устанавливается на мебельные опоры с компенсаторами регулировки. Каркас изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и саморезов. Крепёжные отверстия скрыты пластиковыми мебельными заглушками в цвет ЛДСП. Облицовка: фасадная панель, столешница, угловые столешницы и расширенный фасад входной зоны облицованы белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. Все элементы соединены болтовым методом с помощью специального клея, швы подвергаются полировке. Входная зона и конструкция изделия предусмотрено входная зона для приема верхней. Ширина входной зоны не менее 700 мм. Входная зона располагается на расстоянии не менее 200 мм от стены. Входная зона состоит из откидной столешницы и расширения фасада. На расширении фасада установлена петля со встроенным концевиком, обеспечивающим открывание не менее чем на 160 градусов. Габаритные размеры: Высота 900±100 мм, Глубина 450±100 мм. Ширину определить согласно проектным решениям и обмерам помещения	Ширина: в зависимости от ширины помещения в=50х900	Цвет: белый	Монтируемое	Гардероб посетителей	ДКР	ИМИДЖ
139		НМ053	Пост охраны	Стойка рецепт Каркас стойки должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП обработаны кромкой ПВХ толщиной не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Каркас изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и саморезов. Крепёжные отверстия скрыты пластиковыми мебельными заглушками в цвет ЛДСП. Облицовка: фасадная панель и тыловая столешница облицованы белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. Все элементы соединены болтовым методом с помощью специального клея, швы подвергаются полировке. Конструкционные детали и элементы. Внутренняя столешница должна быть изготовлена из ЛДСП, толщиной не менее 32 мм, цвет белый, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы, глубина столешницы 700х30мм. Ширина: 1850х100мм. Глубина: 1420±100 мм. Высота: 1110±100 мм. Каждая стойка изготавливается индивидуально, все размеры уточняются согласно размерам помещения	Ширина 1850±400мм, глубина 1420±820мм, высота 1110±400 мм	Цвет: белый	Монтируемое	Волгобиль	ДКР	ИМИДЖ
140		НМ073	Стойка приемной	Стойка администратора Конструкция не должна иметь острых углов. Каркас стойки: ЛДСП не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП закрашены кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Облицовка: лицевой поверхности белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. Все элементы соединены болтовым методом с помощью специального клея, швы подвергаются полировке. Каркас основания стойки является несущей конструкцией для лицевой панели, изготовлен из ЛДСП не менее 16 мм и не более 32 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. Внутренняя столешница должна быть изготовлена из ЛДСП, толщиной не менее 32 мм, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы. Габаритные размеры: Высота 1200±100 мм. Глубина 440±100 мм, Ширина 2000х840мм.	2000х840х1200	Цвет: белый	Монтируемое	Волгобиль	ДКР	ИМИДЖ
141		НМ084	Стойка для выдачи больничных листов	Стойка для выдачи больничных листов. Изготавливается по индивидуальному размеру помещения. Конструкция не должна иметь острых углов. Облицовка белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. В конструкции изделия предусмотрена входная зона для приема верхней. Входная зона состоит из расширения фасада. На расширении фасада установлены петли с использованием открытия в два стороны. На столешницы для подготовки установлена полезная столешница панель толщиной не менее 8 мм с вырезанным окном для выдачи документов, высота панели 400х100 мм. Торцы столешниц должны быть отшлифованы, панель крепится к столешнице и приглушается и стойке стоек через специальный клеящийся профиль. Каркас стойки: ЛДСП не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП закрашены кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Каркас изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и саморезов. Крепёжные отверстия скрыты пластиковыми мебельными заглушками в цвет ЛДСП. Все элементы из искусственного камня соединены болтовым методом с помощью специального клея, швы подвергаются полировке. Внутренняя столешница должна быть изготовлена из ЛДСП, толщиной не менее 32 мм, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы, глубина 500мм±2мм. Ширина: 2000х500мм. Глубина: 840±100 мм. Высота: 1200±100 мм.	2000х840х1200	Цвет: белый	Монтируемое	Кабинет выдачи больничных листов	ДКР	ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак: Имидж / Имиджс
142		НМ066	Стойка для молочно-раздаточного стола	Стойка для молочно-...ного стола. Изготавливается по индивидуальному размеру заказчика. Конструкция не должна иметь острых углов. Облицовка белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. В конструкции изделия предусмотрена полка или для прохода передача. Боковая часть состоит из раздвижной фальш. На раздвижной фальш установлены ящики с выкатываемым открытием в две стороны. Корпус стойки ДСП не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП закрываются кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек с саморезами. Крепление отверстия скрыты самозакрывающимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП. Все элементы из искусственного камня соединены бесшовным методом с помощью специального клея, далее полируются и склеиваются. Ширина: 3000±100мм. Глубина: 840±100 мм. Высота: 800±100 мм.	3000x840x800	Цвет: белый	Мебелируемое	МРП	ДКР	ИМИДЖ
143		НМ067	Стойка аптечного пункта	Стойка для аптечного пункта. Каркас стойки выполнен из гнутой трубы овал стальной из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм. Световая столешница выполнена из искусственного камня типа Хаттор, толщиной не менее 12 мм и не более 15 мм. Фронтальная часть облицовки искусственным камнем типа Мапна, толщиной не менее 12 мм и не более 15 мм. На фронтальной части подиум установлено кайлинг стекло толщиной не менее 8 мм и высотой 870±100мм. Для правильной вентиляции предусмотрены отдельно крепления типа «чирка» с подвижными планками. Внутренняя столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 32 мм. Для организации рабочего места предусмотрена тумба с ящиком выдвижным.			Мебелируемое	Аптека	ДКР	ИМИДЖ
144		НМ079	Тумба с раковиной	Тумба с раковиной. Изделие состоит из тумбы под мойку с раковиной и сушкой раковины. Габаритные размеры 802±1.0х465±10х700±10 мм. Корпус изготовлен из ЛДСП, цвет белый. Фасад изготовлен из МДФ, дверные кромки, тон, цвет белый глянец. На одной дверцами плавного закрывания, ленточной регулируемой мощности, торцевые ручки потертованный хлебопекарь. Ограничительная стекло со бежевым цветного цвета. Монтаж мебельный. На тумбу устанавливается накладная раковина прямоугольной формы размером 602х10х456х10х1 854 10 мм. Материал: фарфор. Имеется отверстие для смесителя, встроенный перелив. Диаметр слива 45 мм. Цвет - белый.	802x465x700	Цвет: белый	Мебелируемое	Кабинеты приема врача. Кабинет заведующего фельдшеры	ДКР-СМР	ИМИДЖ
145		НИ027-11	Стол буфетный	Стол буфетный круглый. Столешница должна быть изготовлена из МДФ толщиной не менее 18 мм, окрашена в белый цвет полиуретановой эмалью и защищена фасольными слоем лака на водной основе. Радиус скругления кромок не менее 2 мм. Металлическое основание: труба диаметром 20±2 мм и круг диаметром 5 мм, окрашено порошковой краской серого цвета. Крепление опор к столешнице с помощью винтов, под углом. Габаритные размеры: диаметр 800±10 мм, высота 720±10 мм	Д800х720	Цвет столешницы: белый	Немебелируемое	Буфет. Комната приема пищи	ДКР	ИМИДЖ
146		НИ027-12	Стул буфетный синий	Стул буфетный. Сиденье изготовлено из формованного пластика со спинкой, края скруглены и отшлифованы. Металлическое основание: труба диаметром 18±2 мм и круг диаметром 5 мм, окрашена порошковой краской серого цвета. Крепление опор к столешнице с помощью винтов, под углом. Цвет сиденья: синий. Ширина: 460±10 мм. Глубина: 535±10 мм. Высота: 820±10 мм.	460x535x820	Цвет сиденья: синий	Немебелируемое	Буфет. Комната приема пищи	ДКР	ИМИДЖ
147		НИ027-13	Стул буфетный бежевый	Стул буфетный. Сиденье изготовлено из формованного пластика со спинкой, края скруглены и отшлифованы. Металлическое основание: труба диаметром 18±2 мм и круг диаметром 5 мм, окрашена порошковой краской серого цвета. Крепление опор к столешнице с помощью винтов, под углом. Цвет сиденья: бежевый. Ширина: 460±10 мм. Глубина: 535±10 мм. Высота: 820±10 мм.	460x535x820	Цвет сиденья: бежевый	Немебелируемое	Буфет. Комната приема пищи	ДКР	ИМИДЖ
148		НИ027-14	Стул буфетный белый	Стул буфетный. Сиденье изготовлено из формованного пластика со спинкой, края скруглены и отшлифованы. Металлическое основание: труба диаметром 18±2 мм и круг диаметром 5 мм, окрашена порошковой краской серого цвета. Крепление опор к столешнице с помощью винтов, под углом. Цвет сиденья: белый. Ширина: 460±10 мм. Глубина: 535±10 мм. Высота: 820±10 мм.	460x535x820	Цвет сиденья: белый	Немебелируемое	Буфет. Комната приема пищи	ДКР	ИМИДЖ
149		НИ027-16	Шкаф холодильный	Шкаф холодильный. Комплект: 0600х Общий объем: 410 л; Объем холодильной камеры: 410 л; Количество компрессоров: 1 шт.; Габаритные размеры:1.900х61 1х600х1.80 мм; Номинальный потребляемый ток: 0.8 А; Напряжение: 220 В; Система оттаивания холодильной камеры: капельная; Температура в холодильной камере: 0 ... 10 °С; Суточный расход электроэнергии, не более 1,8 кВт/ч; Климатический класс: N; Частота: 50 Гц; Корректированный уровень звуковой мощности: 55 дБА; Вес товара нетто: 70 кг;	697x710x1900		Немебелируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
150		НИ027-17	Встраиваемая холодильная витрина	Витрина холодильная встраиваемая. Корпус витрины из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 0,8 мм и не более 1мм. Верхняя часть витрины из каленого стекла не менее 8 мм, состоит из 2 зеркал, соединенных стеклянной полкой. Внутри должна быть подсветка. Габаритные размеры: Ширина: 1500-4100мм; Глубина: 680±100 мм; Высота: 1140±100 мм.	1500x850x1140		Мебелируемое	Буфет	ДКР	ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Имидж / Наполнение
151		НИ027-19	Микроволновая печь (буфет)	Микроволновая печь; Габариты (ДхШхВ): 417x539x300±100 мм; Панель управления: электромеханическая; Количество уровней мощности: 10; Полезный объем: 30 л; Функция гриль; Таймер: 60 минут; Диаметр вращающегося блюда: 315 мм; Габариты рабочей камеры: 354x358x345 мм; Мощность: 1400 Вт;	417x539x300		Монтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
152		НИ027-21	Кофемашина	Кофемашина; Торговловые программы: 3 шт; Мощность: 2200±5100 Вт; Напряжение: 220-240 В	50±60 Гц; Габариты: 626 x 340 x 545±100 мм; Подводящий шланг воды: 360°, армированный, длина - 1,5 м; Длина кюветы: 1 52 системы водоснабжения: внутренний контейнер – 4 0 л, внешняя емкость – бутыль, подключения к центральной системе Автоматическое приготовление 24 напитков: американо, горячая вода и молоко, горячий шоколад, капучино, молочная пена, латте, фрет вайт, эспрессо; Напитки/еда: сливки в сухом виде; сухой напиток; Контейнер воды съемный: внутренний – 4,0 л; Контейнер зерновых кофе: 1,2 кг; Контейнер отработанного кофе: 100 порций Подключение: посмотрим в платежной системы: есть; Предварительное смешивание: 5 режимов; Производительность: до 120 чашек; Сенсорный панель: 9;	626x340x545		Монтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
153		НИ027-22	Водоумягчитель	Водоумягчитель; Материал корпуса: нержавеющая сталь; Габариты: 390±10x190±10x506±10; Объем резервуара катионитовой смолы: от неуказано: 12 л; Оптимальная скорость воды: +8 – +25°С; Количество соли для обработки: 1,5 кг; Допустимый показатель жесткости питьевой воды: 90 Г; Внутреннее давление: от 1 до 8 бар; Вес – 10,5 кг;	190x190x500		Монтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
154		НИ027-23	Фильтр для воды	Фильтр для воды; Тип очистки воды: сорбционная (угольные) системы; Габариты: 385x105x385±100 мм; Скорость фильтрации: 2 л/мин; Количество картриджей в комплекте: 4 шт; Система очистки: двухступенчатая; Фильтрация хлора: есть; Фильтрация растворенного железа: есть; Фильтрация тяжелых металлов: есть; Фильтрация органических примесей: есть; Подключение к водопроводу: есть;	385x105x385		Монтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
155		НИ027-24	Шкаф холодильный барный	Шкаф холодильный барный; Хладагент: R600a; Общий объем: 410 л; Объем холодильной камеры: 410 л; Количество камер/морозок: 1 шт; Габаритные размеры: 600x600x913±10/915±100 мм; Напряжение: 220 В; Температура в холодильной камере: 0 ... 10 °С; Суточный расход электроэнергии: не более 1,8 кВт/ч; Климатический класс: N; Частота: 50 Гц; Корректированный уровень звуковой мощности: 48 дБА; Вес товара нетто: 76 кг;	600-600x915-915		Монтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
156		НИ027-25	Кипятильник	Объем: 30 л; Потребляемая мощность: 2500 Вт; Нагревательный элемент: скрытый; Покрытие нагревательного элемента: нержавеющая сталь; Термоиндикатор: есть; Материал: сталь; Габариты: 190x240x630±100 мм; Вес: 20 кг;	190x240x630		Монтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
157		НМ069	Ключница (ШхГхВ 240x80x300)	Металлическая ключница КС-36 используется для хранения 90 ключей. Разъемная электрическая вилка 95 шт. в комплекте фурнитура. Ширина: 240 мм; Глубина: 80 мм; Высота: 300 мм.	240x80x300		Монтируемое	Пультовая		ИМИДЖ
158		МЖ025	Кресло поворотное черное	Цвет обивки: RAL 250-02 15 синий			Немонтируемое	Кабинет специалиста		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Имидж / Неимидж
159		ММ026	Кресло для в/в вливаний и взятия крови	Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий			Немонтируемое	Кабинет забора венозной крови		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
160		ММ027	Рабочее место офтальмолога	Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий			Немонтируемое	Кабинет офтальмолога		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
161		ММ028	Кресло смотровое для пациента	Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий			Немонтируемое			ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
162		ММ029	Кресло урологическое	Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий			Немонтируемое	Кабинет уролога		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
163		ММ030	Стол массажный	Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий			Немонтируемое	Кабинет массажа		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
164		ММ031	Стол общехирургический	Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий			Немонтируемое	Асептическая, септическая перевязочные		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
165		ММ032	Кресло вращающееся (Барани)	Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий			Немонтируемое	Манипуляционная отоларингологии		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
166		ММ033	Кровать 2-секционная				Немонтируемое	Дневной стационар		НЕИМИДЖ
167		ММ034	Сейф для хранения наркотических средств и психотропных веществ							НЕИМИДЖ
168		ММ035	Скамейка гинекологическая				Немонтируемое	Зал ЛФК		НЕИМИДЖ
169		ММ037	Стол для кинезотерапии	Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий			Немонтируемое			ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
170		ММ038	Шумоизолирующая кабина				Немонтируемое			НЕИМИДЖ
171		ММ039	Стол перевязочный	Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий			Немонтируемое			ЧАСТИЧНО
172		МО001	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	Облучатель-рециркулятор бактерицидный. Габаритные размеры: высота не более 230х10 мм, глубина не более 120 мм±10 , длина не более 560х10 мм (горизонтальное положение, выход электрического шнура сверху, корпус без перфорации). Закрытого типа, предназначен для стерилизации помещений. Производительность не менее 30 м3/час и не более 100 м3/час. Бактерицидная эффективность 90%. Согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010. Фенящее воздух от основных вредных веществ (по формальдегиду, двуокиси азота, аммиу, фенолу) согласно №581-ФЗ п.1 ст.20. Корпус выполнен из металла, покрыт защитной краской. На задней части корпуса есть для крепления на стену. Используются бактерицидные лампы 2 шт., мощность не менее 15 Вт и не более 30 Вт. Счетчик времени работы ламп отсутствует. Длина волны УФ излучения не менее 200 нм и не более 400 нм. Потребляемая мощность не менее 40 Вт и не более 70 Вт. Уровень звуковой мощности облучателя не более 50 дБ. Цвет: белый. Наличие РУ: да	230х120х560	Цвет: белый	Монтируемое	Все помещения кроме технических	МП	ИМИДЖ
173		НИ0102	Камера бактерицидная	Камера бактерицидная. Материал корпуса: металл; Покрытие корпуса: полимерно-порошковое; Конструкция: настольная; Объем: 22 л; Источник излучения: бактерицидная лампа 30 Вт; Срок службы лампы: 9000 ч; Время непрерывной работы: 168 ч; Время выхода на рабочий режим: 60 мин; Наработка на отказ: 500 циклов; Электробезопасность: 1 класс; Размер: 400±5х 280±5х 240±5 мм; Вес: 6 кг	400х280х240			Стоматология		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
174		НИ0103	Холодильник вертикальный с одной дверью	Холодильник. Вертикальный, с одной сплошной дверью; Климатический класс: 4; Внешние размеры (Ш х Г х В): 495±5 х 580±5 х 860±5 мм; Внутренние размеры (Ш х Г х В): 415±5 х 485±5 х 505±5 мм; Объем: 88 л; Вес: 38 кг; Рабочий температурный диапазон: +2...+8 °С; Блок управления электромеханический; Размораживание: автоматическое.	495х582х860			Стоматология		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
175		МО491	Душевая стеклянная дверь	Дверь раздвижная наружу, одностворчатая; Материал: стекло закаленное тонированное; Ширина: не менее 600 мм; Толщина стекла: не менее 6 мм; Профиль: алюминиевый с хромированным покрытием; Крепежные и отключенные элементы выполнены из алюминиевого профиля с хромированным покрытием, с силиконовым уплотнителем.		Цвет: белый		Душевые сервисные		НЕИМИДЖ
176		НИ102	Специализированная подвесная раковина МИГИ	Раковина подвесная инвалидностной формы с отдной конструкцией со скрытыми углами. Материал: санфаянс, цвет - белый. Форма: прямоугольная с отливом на фронтальной поверхности. Размер: - 640х(1х550)х(0х165)х10 мм (ШхГхВ). Тип монтажа: подвесной	640х550х165	Цвет: белый	Монтируемое	Санузлы МИГИ	ДКР-СМР	ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Импорт/ Импорт
177		НИ103	Специализированный подвесной унитаз	Унитаз подвесной или напольный формы с гладкой поверхностью со скругленными углами Материал: санфарфор, цвет - белый; Размер: - 360х(100+360)х360 мм (ШхГхВ); Тип обода: безободковый; Форма: тюльпан; Тип монтажа: напольный; Направление выпуска: горизонтальное (в стену);	360х700х360	Цвет: белый	Монтируемое	Санузлы ММГН	ДКР-СМР	ИМИДЖ
178		НИ100	Слив больничный	Водяр надмывного назначения с настенным Чаша: Материал: керамика, (цвет - белый); Размер: - 355х(190+80)х(310+295)х310 мм (ШхГхВ); Тип монтажа: подвесной; Внешне-языковой разъем: есть Бачок: Материал: керамика, (цвет - белый); Размер: - 500х(190+310)х(775+10) мм (ШхГхВ); Тип монтажа: подвесной;	Чаша: 355х480х395 мм Бачок: 390х190х370 мм	Цвет: белый		Манипуляционная уролога, Кабинет приема биоматериала		НЕИМИДЖ
179		НИ113	Смеситель бесконтактный	Смеситель для раковины сенсорный; Материал: латунь (цвет - хром); Тип управления: сенсорное; Размер высоты излива: - 120 мм, вылет излива: - 120 мм; Тип питания: от батареек; Гарантия: не менее 4 лет;			Монтируемое	Кабинеты главврача Кабинеты Санузлы ММГН	ДКР-СМР	ИМИДЖ
180		НИ112	Кнопка слива воды	Система инсталляции для унитазов; Размер: 156х410 х 187х10 мм; Материал: ABS; Накладная панель; 2 объема слива или регулировка объема спуск/стоп; Вертикальный монтаж;			Монтируемое	Санузлы	ДКР-СМР	ИМИДЖ
181		НИ110	Кнопка "вызов" CREAMLL	Сенсорная влагозащищенная кнопка вызова Материал корпуса: поликарбонат; Размеры: ~ 86х30 х 86х10 х (84±1 мм; Вес: 90 г; Рабочая частота: 433 МГц; Радиус действия: не менее 100 м; Элемент питания: батарея 12V 23 мА.			Монтируемое	Санузел ММГН универсальный	ДКР-СМР	ИМИДЖ
182		НИ117	Беспроводная влагозащищенная антивандальная кнопка вызова со шнуром	Беспроводная влагозащищенная антивандальная кнопка вызова со шнуром Материал корпуса: поликарбонат, цвет - белый Размер: 42х65х28 мм; Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров; Частота: 433,92 МГц; Питание: батарея 12V 27mA; Шнур: длина подвеса: 2 мм, длина: 100 см, цвет - красный; Кнопка: внешний: диаметр: 95 мм, толщина кольца: 11 мм;			Монтируемое	Санузел ММГН, универсальный	ДКР-СМР	ИМИДЖ
183		НИ016	Диспенсер для антисептика бесконтактный	Диспенсер для антисептика бесконтактный автоматический сенсорный Корпус: Размер: 275х80х105х(65±5 мм; Материал: нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,2 мм (цвет - Белый, зеркальная зеркало); Тип корпуса: антивандальный напольный (кнопка плотным замком + ключом безопасности), напольный (имеет острые и прямые углы - травмобезопасные радиусом скругления 3-5 мм); Тип монтажа: настенный (скрытый); Емкость для антисептика: Материал: непрозрачный пластик белого цвета (устойчив для дезинфицирующих средств на спиртовой основе); Объем: не менее 1000 мл и не более 1100 мл; Механизм: сенсорный бесконтактный автоматический (инфракрасный датчик), работает от батареек; Расход антисептика: в диапазоне 0,5- 1,0 мл;	275х105х95		Монтируемое	Везде где есть раковина	МО	ИМИДЖ
184		НИ017	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный автоматический сенсорный; Корпус: Размер 275±5х105±5х95±5 мм; Материал: нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,2 мм (цвет - Белый, зеркальная зеркало); Тип корпуса: антивандальный напольный (кнопка плотным замком + ключом безопасности), напольный (не имеет острых и прямых углов - травмобезопасные радиусом скругления 3-5 мм); Тип монтажа: настенный (скрытый); Емкость для мыла: Материал: непрозрачный пластик белого цвета (устойчив для дезинфицирующих средств на спиртовой основе); Объем: не менее 1000 мл и не более 1100 мл; Механизм: сенсорный бесконтактный автоматический (инфракрасный датчик), работает от батареек; Расход мыла: в диапазоне 0,5-1,0 мл;	275х105х95		Монтируемое	Везде где есть раковина	МО	ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Имидж / Неимидж
185		НИ018	Диспенсер для масок лицевых	Настенный диспенсер для медицинских перчаток, масок и фартуков Должен быть изготовлен из прозрачного акрила. Вмещает 1 упаковку. Устанавливается вертикально или горизонтально. Установка нескольких диспенсеров в ряд (горизонтально или вертикально), можно удобно разместить в них пачки с медицинскими перчатками, масками и фартуками различных размеров. Размеры перчаток, масок и фартуков, указанные на пачке, хорошо просматриваются. Благодаря полностью прозрачным стенкам диспенсера. Боковые стенки перекрывают входящую пачкой, что позволяет не выкидывать упаковку в лоток по мелочи. Передние стенки с закругленными углами должны быть не менее 30 мм и предотвращают выпадение упаковки. Углы плоскостей должны быть закруглены. Диспенсер соответствует и защитной классе. Длина: 255±5 мм; Высота: 140±5 мм; Глубина: 110±5 мм; В комплект диспенсера входит крепеж: 2 дюбеля, 2 шурупа, двухсторонняя липкая лента; Материал: акрил; Цвет: прозрачный; Тип крепления настенный; Максимальная нагрузка: 1,2 кг.	255x140x110		Монтируемое	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	МО	ИМИДЖ
186		НИ019	Диспенсер для одноразовых полотенец	Диспенсер настенный для бумажных полотенец Должен быть изготовлен из нержавеющей стали серии не ниже AISI 304, цвет - белый, порошковая окраска; Диспенсер должен подходить для типов сложения бумажных полотенец: Z, ZZ, C, V, W; Толщина корпуса должна составлять не менее 1,2 мм; Тип замка должен быть накопной, без поворотного механизма; Смотровое окно должно находиться сбоку на расстоянии 20 мм от нижней стенки диспенсера; Все не должен быть более 1,5 кг; Вместимость диспенсера должна составлять не менее 450 полотенец; Габариты: 250х105х325±5 мм;	250x105x325		Монтируемое	Везде где есть раковина	МО	НМИДЖ
187		НИ052	Диспенсер для одноразовых покрытий на унитаз	Диспенсер для накладок для туалет гладкий; Материал: нержавеющая сталь, цвет - белый, порошковая окраска; Монтаж: настенный / установка на рабочем месте; Вместимость: 250 шт.; Антивандальный; Размер: 385х85х400±5х50±5 мм.	385x400x80		Монтируемое	Санузлы	МО	НМИДЖ
188		НИ020	Диспенсер для перчаток одноразовых	Настенный диспенсер для медицинских перчаток, масок и фартуков Должен быть изготовлен из прозрачного акрила. Вмещает 1 упаковку. Монтируется вертикально или горизонтально. Установка нескольких диспенсеров в ряд (горизонтально или вертикально), можно удобно разместить в них пачки с медицинскими перчатками, масками и фартуками различных размеров. Размеры перчаток, масок и фартуков, указанные на пачке, хорошо просматриваются, благодаря полностью прозрачным стенкам диспенсера. Боковые стенки перекрывают входящую пачкой, что позволяет не выкидывать упаковку в лоток по мелочи. Передние стенки с закругленными углами должны быть не менее 30 мм и предотвращают выпадение упаковки. Углы плоскостей должны быть закруглены. Диспенсер соответствует и защитной классе. Длина: 255±5 мм; Высота: 140±5 мм; Глубина: 110±5 мм; В комплект диспенсера входит крепеж: 2 дюбеля, 2 шурупа, двухсторонняя липкая лента; Материал: акрил; Цвет: прозрачный; Тип крепления настенный; Максимальная нагрузка: 1,2 кг.	255x140x110		Монтируемое	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	МО	НМИДЖ
189		НИ015	Держатель для туалетной бумаги (ШхГхВ 250х112х260)	Держатель для туалетной бумаги. Максимальная длина рулона не должна превышать 200 метров. Корпус должен быть сделан из нержавеющей стали серии не ниже AISI 304, цвет - белый, порошковая окраска. Втулка должна быть сделана из пластика черного цвета. Диспенсер должен быть оборудован замком с поворотным механизмом. Толщина корпуса должна быть не менее 1,0 мм и не более 1,2 мм; Длина втулки не должна превышать 800 мм; Диаметр втулки должен быть 40 ± 5 мм; Максимальный диаметр рулона не должен превышать 250 мм. Вес 1,1 кг. Диспенсер не должен иметь острых углов. Габариты: 260х5х112х5х260±5 мм	260x115x260		Монтируемое	Санузлы	МО	НМИДЖ
190		НИ021	Урна напольная на 20 л (ШхГхВ 290х315х650)	Ведро для сбора мусора Должна быть объемом 20±1 литров. Корпус ведра должны быть изготовлен из нержавеющей стали серии не ниже AISI 304. Толщина стали не должна быть менее 0,35 мм. Ведро должна быть с ручками с помощью которой открывание крышки и предназначается внутренний контейнер. Высота в открытом состоянии не должна превышать 900±10 мм. Форма ведра должно быть круглая. При открытии педали крышка должно открываться на 90 градусов. Педаль шириной 80±5 мм глубиной 20±5 мм внутренний радиус сгиба 90 градусов и прямоугольное отношение с внешней стороны. Накладка на педаль должна быть из АБС пластика размером ширина 75±2 мм, глубина 25±5 мм. Нижняя часть ведра должна иметь резиновую окантовку. Внутренних имеется для сбора мусора должна быть изготовлен из черного пластика и иметь ручку из металла диаметром 2 ±0,2 мм. Вместо: 630±10 мм. Диаметр : 290±10 мм.	290x315x650		Немонтируемое	Санузлы первых МЫГН), помещения для персонала, гардеробные, помещения хранения ТКО и бытовых отходов класса А, зоны комфортного ожидания, ПУП	МО	НМИДЖ
191		НИ005	Урна сенсорная	Урна ведро бесконтактное автоматическое сенсорное. Контейнер прямоугольной формы со скругленными углами. Материал контейнера — нержавеющая сталь. Матовая антистатической крышки — пластик черного цвета. Должен иметь несколько режимов работы, в том числе ручной, который позволяет управлять открыванием и закрыванием крышки контейнера с помощью сенсорных кнопок, расположенных на фронтальной панели сенсорного ведра. Отличительной особенностью таких урн является наличие сенсорного датчика, который самостоятельно открывает крышку мусороприемника при приближении пользователя к ней на расстоянии 10-15 см. Питание должно быть от 4-х батареек АА, что позволяет разместить ведро автономно вне зоны доступа электрической сети. Размер контейнера: 310х5х240х5х470±5 мм. Цвет контейнера: серебристый, цвет крышки: черный с серебристой окантовкой Вес: 3 кг.	330x240x650		Немонтируемое	Санузлы МЫГН	МО	НМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Инвалид / Ненужда
192		НИ022	Ершик для унитаза	Ершик туалетный. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, цвет корпус - белый, нержавеющая сталь, цвет щетина, ручка - хром. Ершик должен иметь возможность настенного монтажа. Крепеж должен быть в комплекте. Внутренняя емкость должна быть сделана из полипропилена. Щетка ершика должна иметь возможность замены. Высота ручки не должна превышать 370 мм. Вес: 0,85±0,2 кг; Ширина: 100±10 мм; Глубина: 100±10 мм; Высота: 377±10 мм.	100x100x377		Монтируемое	Санузлы	МО	ИМИДЖ
193		НИ084	Поручень откидной из стали с держателем для бумаги	Откидной поручень хромированный, закрытый антибактериальным колпачком с держателем для бумаги Материал: поручни: хромовый, покрытый 4 мм нейлона с защитой от бактерий (цвет - белый). Материал крепления: сталь AISI 304 с медицинской пластмасс ABS (цвет - белый). Размер: 600x154x34 мм; Рекомендуемая высота установки: 85-90 см от пола. Фланец крепления к стене: 200x100 мм; Диаметр поручня: 34 мм.	32x600x192		Монтируемое	Санузел ММГН, универсальный	ДКР-СМР	ИМИДЖ
194		НИ087	Поручень к раковине из стали	Поручень к раковине хромированный Материал поручня: хромовый, покрытый 4 мм нейлона с защитой от бактерий (цвет - белый); Материал крепления: сталь AISI 304 с медицинской пластмасс ABS (цвет - белый). Размер: 600x152x32 мм; Рекомендуемая высота установки: 85-90 см от пола. Фланец крепления к стене: 300x100 мм; Диаметр поручня: 32 мм.	32x600x152		Монтируемое	Санузел ММГН, универсальный	ДКР-СМР	ИМИДЖ
195		НИ089	Поручень гнутый 1000мм	Поручень прямой 1000x60x30x10x32x10мм Покрытие: антибактериальный полимер; Диаметр поручня 32 мм; Толщина стали 1,2 мм Асимметрия покрытие 4мм нейлона. Цвет белый	1000x70x32		Монтируемое	Санузел ММГН, универсальный	ДКР-СМР	ИМИДЖ
196		НИ030	Освежитель воздуха автоматический	Освежитель воздуха автоматический В комплект автоматического аэрозольного освежителя воздуха входит автоматический распылитель, съемный аэрозольный баллон, 2 батарейки АА. Автоматический перебой включает постоянное распыление в течение дня. Один баллон освежителя воздуха рассчитан на 2400 распылений, что позволяет длительность пользования от 30 до 60 суток. 1 перий перекрывает помещение объемом 28 м³; У автоматического освежителя воздуха есть несколько реальных режимов, переустановка которых между распылениями, в минутах: маленький – 9 минут; средний – 18 минут; большой – 36 минут. Объем: 250 мл. Размер упаковки: 220±5 мм х 85±5мм х 180±5мм.	220x85x180		Монтируемое	Санузлы	МО	ИМИДЖ
197		НИ024	Зеркало наклонное ММГН	Зеркало наклонное ММГН Материал рамы и крепления: нержавеющая сталь AISI 304. Тип крепления: наклонное с помощью накладочной доски с регулируемым углом наклона в пределах 10 градусов. Размеры: -500x700x30.				Санузел ММГН		ИМИДЖ
198		НИ046-01	Зеркало ростовое (ШхГхВ 500x4x1700)	Зеркало ростовое. Материал: цельный лист стекла толщиной 3-5 мм, покрытие задней поверхности - светоотражающий слой амальгамы и защитная краска. Толщина зеркала: 4 мм; Форма: прямоугольная; Край: кромочный, полированный; Повышенная влагостойкость покрытия Ударопрочный слой; Система подвеса: скрытая; Крепление в комплекте; Ширина: 500±10 мм; Высота 1700±10 мм; Высота монтажа: 300 мм от уровня чистого пола.	500x4x1700		Монтируемое	Вестибюль, Гардероб домашней и рабочей одежды персонала, Раздевалка ЛФК, Раздевалка бассейна	ДКР	ИМИДЖ
199		НИ046-02	Зеркало ростовое (ШхГхВ 700x4x1700)	Зеркало ростовое. Материал: цельный лист стекла толщиной 3-5 мм, покрытие задней поверхности – светоотражающий слой амальгамы и защитная краска. Толщина зеркала: 4 мм; Форма: прямоугольная; Край: кромочный, полированный; Повышенная влагостойкость покрытия; Ударопрочный слой; Система подвеса: скрытая; Крепление в комплекте; Ширина: 700±10 мм; Высота 1700±10 мм; Высота монтажа: 300 мм от уровня чистого пола.	700x4x1700		Монтируемое	Вестибюль, Гардероб домашней и рабочей одежды персонала, Раздевалка ЛФК, Раздевалка бассейна	ДКР	ИМИДЖ
200		НИ046-03	Зеркало ростовое (ШхГхВ 1000x4x1700)	Зеркало ростовое. Материал: цельный лист стекла толщиной 3-5 мм, покрытие задней поверхности - светоотражающий слой амальгамы и защитная краска. Толщина зеркала: 4 мм; Форма: прямоугольная; Край: кромочный, полированный; Повышенная влагостойкость покрытия; Ударопрочный слой; Система подвеса: скрытая; Крепление в комплекте; Ширина: 1000±10 мм; Высота 1700±10 мм; Высота монтажа: 300 мм от уровня чистого пола.	1000x4x1700		Монтируемое	Гардероб персонала, Зал ЛФК	ДКР	ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Имидж / Имиджк
201		НИ002	Зеркало настенное (ШхГхВ 400х4х500)	Зеркало настенное. Габаритные размеры: ширина: 400±5 мм; глубина: 4±0.5 мм; высота: 500±5 мм; толщина 4 мм. Фацет 15мм. Форма овал. Повышенная влагостойкость покрытия. Скорость подачи горячая, на две точки. Крепление входит в комплектацию.	400х4х500		Монтируемое	Кабинеты приема врача, реанимация кабинеты, капулы (кроме капулы ММГН), подсобные помещения, гардеробы, зона буфета (для посетителей). Размещается над раковиной.	МО	НМИДЖ
202		НИ066	Карман настенный для графика уборки	Карман плоский А4 вертикальный со скотчем (без замков) Материал: оргстекло Толщина: 1,5мм Размеры: 223х315х305 мм	333х1х305		Монтируемое			НЕНМИДЖ
203		НИ003	Подставка для сумок	Подставка для сумок* Корпус изготовлен из МДФ толщиной не менее 16 мм и из балок 18 мм. Окраска эмалью белого цвета. Подставка состоит из деталей, соединенных между собой под углом 90 градусов с помощью винтов через металлический уголок. Металлический уголок должен быть расположен в нижнем торце соединяемых деталей и скрыт декоративной пластиковой накладкой белого цвета. На верхних деталях имеются декоративные накладки, обтянутые тканью. Внутри изделия скрепляющие планки не менее 5 мм и не более 10 мм. Цвет обивки: RAL 075 85 40 бежевый Ширина: 365±10 мм; Глубина: 300±10 мм; Высота: 390±10 мм. * комплектом в количестве 10 единиц на гинекологию.	365х300х390	Обивка экокожа RAL 075 85 40 бежевый	Немонтируемое	Везде кроме технических помещений	МО	НМИДЖ
204		НИ001	Емкость для отходов класса "А"	Емкость для отходов класса А. Должна быть объемом не менее 12 литров. Корпус ведра должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. Ведро должно быть оснащено педалью, с помощью которой открывается крышка и приводящаяся внутренней защелкой. Высота в открытом состоянии не должна превышать 600 мм. Форма ведра должна быть прямоугольная. При нажатии педали крышка должна открываться на 90 градусов. Материал педали должен быть ABS пластик. Нижняя часть ведра должна иметь резиновую окантовку. Внутреннее ведро для сбора мусора должно быть выполнено из черного пластика и иметь ручку из металла. Вес: 0.8÷0.9 кг Ширина: 295±10 мм; Глубина: 280±10 мм; Высота: 395±10 мм.	275х310х395		Немонтируемое	Кабинеты, реальные кабинеты	МО	ИМИДЖ
205		НИ056	Корзина для бумаг	Материал: металл, перфорированный корпус. Сетчатое основание предотвращает образование пыли внутри. Цвет: Серебристый. Вес: 0.708 кг Объем: 20л. Ширина: 295±10 мм; Глубина: 295±10 мм; Высота: 330±10 мм.	295х295х330		Немонтируемое	Кабинеты, помещения для персонала	МО	ИМИДЖ
206		НИ053	Урна подвесная для бачка (ШхГхВ 389х289х629)	Урна подвесная. Может быть установлена по одну или несколько сторон от стока. Внешняя открывающая крышка обеспечивает легкость эксплуатации. Для легкости и плавного открывания дверца снабжена ветиляцией. Объем внутреннего одноразового мешка 30л. Материал корпуса: пластик. Цвет: белый. Вес: 5.02 кг. Объем: 30л. Ширина: 389±10 мм. Глубина: 289±10 мм. Высота: 629±10 мм.	389х289х629		Монтируемое	Ванная	МО	ИМИДЖ
207		НИ006	Антибактериальный коврик	Коврик грязезащитный. Напольное щеточное покрытие, одна часть которого напольется совместно с дорогостоящ, другая является основанием. Используется для снижения уровня загрязнения на поверхности подошвы. Имеет с выемкой профилем и основанием из ПВХ обрезных герметичный резервуар для подачи дезраствора и равномерного его продвижения по полу. При прохождении через дезинфицирующий мат открытые пятнами структура абсорбирует влажные загрязнения подошвы обуви и мягко толкает дезраствором в тонкие зубчатые вдавливания покрытия. Скошенные края мата не препятствуют движению человек. Ширина: 950±50 мм; Глубина: 650±50 мм. Высота: 8±1 мм.	950х650х8		Немонтируемое	Везде кроме технических помещений	МО	ИМИДЖ
208		НИ007	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"	Зарядное устройство для телефона с логотипом USB-хаб с подставкой для ручки и миниатюрными лезвиями Порты: 4 шт. USB (4.8A), 1 шт. Type-C 2.0. Индикаторы зарядки: есть. Материал корпуса: пластик. Материал USB-хаб: огнестойкий ABS-пластик. Длина кабеля: 1.5 метра; Длина: 125±10 мм; Ширина: 82±5 мм; Высота: 82±5 мм.	120х82х82		Немонтируемое	Везде где есть АРМ	МО	ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Инвидж / Неинвидж
209		НИ008	Лампа настольная	Модель светодиодная. Высота 652±5 мм. Глубина 220±5 мм. Диаметр основания 115±5 мм. Индекс цветопередачи, RA >= 90. Класс защиты: II. Ключ защиты офтальмологии. А. Цвет: белый матовый. Материал: ABS пластик, металл. Источник света: 1 плата CREE. Мощность светильника: 5W. Напряжение: 0: 230.60 ГЦ. Номинальный ток лампы, *: 70. Световой поток, лм/см: 500. Семейство продуктов: HTL. Способ монтажа: горизонтальный. Средний срок службы, ч: 30000. Тип цоколя: Винты подключения к электросети. Тип распределения света (1): прямой. Тип распределения света (2): симметрично-поворотный. Угол наклона, *: 00: Угол поворота, *: 180; Цветовая температура, Кельвин: 4000.	115x220x485	Цвет: белый	Немонтируемое	Везде где есть АРМ	МО	ИМИДЖ
210		НИ009	Настенные часы	Настенные часы. Декоративный аксесс представляет собой настенные часы с отдельным элементом производства России. Часы укомплектованы бесшумным кварцевым механизмом плавного хода. Элементы-цифры выполнены из декоративного материала - инкрустированный элемент «Шлифованная коробка» на основе из белого пластика толщиной 2 мм, корпусная совместимая основа. Цвет наклейки часов: металлический серебристый. Часовой механизм в стрелки выполнены из металла. Диаметр часов: 10 см. Размер стрелки: 15 см часовая и 35 см минутная. Диаметр настенных часов может регулироваться от 40 до 60 см, оптимальный размер 50 см. Диаметр наборного циферблата часов. Настенные часы требуют самостоятельной установки на стену, все элементы комплектации отдельно в упаковке (подробная инструкция и трафарет для установки в размере 50 см в комплекте). Комплектация: Цифры, Часовой механизм со стрелками. Краткая человеческая инструкция (не требует сверления стен). Трафарет для наклейки на стену размером 50 см. Инструкция по установке. Элемент питания (батарейка тип AA). Ширина: 400±5 мм Глубина: 30±1 мм Высота: 400±5 мм	400x30x600		Монтируемое	Везде кроме технических помещений	МО	ИМИДЖ
211		НИ009_1	Часы с часофикацией	Гарнитура часы. Отображаемая параметры: Время / Дата; Высота индикаторов: 20 мм; Резервное питание, сохранение параметров и настроек при пропадании питания; Питающее напряжение 220В/50 Гц; Потребляемая мощность: не более 25 Вт; Тип корпуса: пластик; Класс пыле- и влагозащиты корпуса: IP 54; Кол-во каналов управления внешними цепями: 2; Кол-во программ часов на канал: 99; Выходной ток: 1А; Амплитуда импульса: 24В; Кол-во реле времени: 2; Тип коммутации: Сухой контакт; Максимальное напряжение коммутации: 220В; Максимальный ток коммутации: 3А; Корпусная времени: От встроенного контроллера; От NTP сервера по Ethernet. Габаритные размеры: Ширина: 1500±5 мм. Глубина: 130±1; Высота: 80±5. Встроенные часы. Параметры: частота напряжения: Напряжение вторичной обмотки: в соответствии с ГОСТ 27570-87; Тип импульса: однополярный; Длительность импульса: 2-3 с; Период вторичного импульса: 1 мин; Погрешность часового механизма: ± 10-15 с; Средняя наработка на отказ: 70000 ч; Время восстановления работы: сеть 220в: не более 1 часа; Тип часов: стрелочные; Корпус: Форма корпуса: круг; Материал корпуса стрелочных часов: пвх; Цвет: белое; Крепление стрелочных часов: отверстие в задней части корпуса часов; Циферблат: Габариты часов: диаметр 100 мм, глубина 90 мм; Тип циферблата: обычный; Цифры отображения: Арабские 12-3-6-9/Метки; Стрелки: Длина часовой стрелки: 150 мм; Длина минутной стрелки: 230 мм; Материал стрелки: металл. Ширина: 400±5 мм. Глубина: 50±1 мм. Высота: 400±5 мм.	190x135x80/ 400x30x400		Монтируемое	Везде кроме технических помещений	МО	ИМИДЖ
212		НИ010	Подставка под ноги	Подставка под ноги. Материал: пластик; Антибактериальное покрытие(Microban®); Угол наклона платформы регулируется при помощи накладки снизу: от минимального до нужного положения; Регулировка по высоте: 388/427/448 мм; Диапазон наклона: до 30°; Ширина: 444±10 мм. Глубина: 353±10 мм. Высота: 118±10 мм	444x353x118		Немонтируемое	Везде где есть АРМ	МО	ИМИДЖ
213		НИ011	Система подачи питьевой воды (ШхГхВ 350x370x1020)	Система подачи питьевой воды. Основные функции: очистка, нагрев и подача воды. Основные характеристики: Горячая вода, Холодная вода, Вода Ион, Система фильтрации воды. Многоступенчатая система фильтрации. FreeseII - инновационная технология УФ-обеззараживания. BioCote - антимикробное покрытие. Безопасность: AquaStop — защита от протечек. Защита от накипи. Индикация функций. Вставка. Технические характеристики. Вес, кг: 30. Ресурс, л: 30000. Мощность нагрева, Вт: 800. Мощность охлаждения, Вт: 90. Источник питания. В/Гц: 220/50. Ширина: 350±10 мм. Глубина: 370±10 мм. Высота: 1050±10 мм.	350x370x1020		Монтируемое	Зона комфортного ожидания. Вестибюль	МО	ИМИДЖ
214		НИ012	Гладильная доска		1150x400x900		Немонтируемое	Комната сестры хозяйки		НЕИМИДЖ
215		НИ025	Кассовый аппарат КТ	Экранный принтер чеков, встроенный ТРТ дисплей, графический многострочный цветной дисплей сенсорная клавиатура, GSM модем и Wi-Fi, или Ethernet модуль, фискальный накопитель, эргономичная сенсорная клавиатура. Не настраивается к пыли, воде, механическому загрязнению, механическому истиранию. Соответствие требованиям 54-ФЗ.	аппарат		Немонтируемое	Кабинет платных услуг		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
216		НИ026	Коврик гимнастический	Материал: ПВХ Складывается в три слоя. Предусмотрен чехол. Длина: 1730±5 мм. Ширина: 610±5 мм. Толщина: 6±2 мм	1720x610x6		Немонтируемое	Зал ЛФК		ИМИДЖ
217		НИ028	Микроволновая печь							НЕИМИДЖ
218		НИ029	Ножницы							НЕИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Имидж / Неимидж
219		НИ032	Ступенька-подставка (ШхГхВ 410х440х360)	Ступенька - подставка Двухступенчатая подставка выполнена из корпуса и двух плит-ступеней. Габаритные размеры: Длина: 410±10 мм. Ширина: 440±10 мм. Высота: 360±10 мм. Каркас выполнен из стальной трубы круглого сечения не менее 16 мм, толщиной не менее 1,2 мм. Покрыт полимерно-порошковым покрытием устойчивым к атмосферным и химическим средствам. Плиты изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм, облицованы ламинатом с горизонтальным направлением текстуры толщиной не менее 0,8 мм и не более 1,0 мм. Высота первой ступени 190±10 мм. Между ступенями должно быть не более 5 мм. Цвет каркаса: белый Цвет обтяжки: RAL Design 070 80 20 бежевый Наличие РУ: да.	440х410х360		Немонтируемое	Кабинет ЭКГ, Кабинет массажа, стоматология детского возраста на пароматные	МО	НИМИДЖ
220		НИ033	Телевизор с кронштейном	Телевизор с кронштейном Размер диагонали экрана не менее 43 дюймов. Разрешение HD. Тип матрицы: IPS с углом обзора не менее 178 градусов. Телевизионные цифровые и аналоговые не менее чем (PAL, SECAM, DVB-T/T2/C, HEVC HDR,SD); Все необходимые кабели и прочее оборудование для работы интерактивного дистанционного платформы должны быть включены в состав предустановленного ПО. Требования к встроенному программному обеспечению: язык ОС: русский, английский. Требования к интерфейсам: RJ 12/45 с скоростью ADSL: не менее 1 (один); HDMI: не менее 3 (три); USB (Скорость передачи с USB не менее 30 Мбит/с): Выход: не менее чем 1 (один). Scart (CVBS, RGB, SVHS): не менее 1 (один). VGA: не менее 1 (один); цифровой ТВ-тюнер; аналоговый тюнер; наличие Wifi ac, аудиовыходом Рабочее питание 220-240V, 50/60Hz Класс энергопотребления: A+ Размеры: 997±10мм x 247±10 мм x 643±10 мм	997х247х630		Монтируемое	Зона амбулаторного звена, кабинет заведующего филиалом или ГВ, КЭР	МО	ИМИДЖ
221		НИ034	Тележка для сбора грязного белья (ШхГхВ 940х545х895)		940х545х895		Немонтируемое	Хранение грязного белья		НЕИМИДЖ
222		НИ035	Тележка уборочная							
223		НИ036	Утюг		320х380х1080		Немонтируемое	ПУП		НЕИМИДЖ
224		НИ037	Фен для волос стационарный настенный				Немонтируемое	Комната сестры хозяйки		НЕИМИДЖ
225		НИ038	Холодильник встраиваемый	Габаритные размеры (ВхШхГ): 1770±10 х 540±5 х 550±5 мм, цвет - белый; Размер дверей: морозильной камеры - 630 мм, морозильной камеры - 970 мм; Расстояние до задней стенки: 50 мм; Объем: общий - 290-295 л, холодильной камеры - 165-195 л, морозильной камеры - 64-95 л; Количество дверей: 2 шт.; Количество полок: в холодильной камере - 3-4 шт., в морозильной камере: 3 шт.; Количество компрессоров: 1 шт.; Максимальный уровень шума: до 42 дБ; Класс энергоэффективности: A; Электропотребление: до 300 кВт•ч/год; Гарантия: от 1 года.	650х640х2000		Монтируемое	Комната приема пищи		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
226		НИ039	Чайник электрический							НЕИМИДЖ
227		НИ040	Эргономичный коврик для мышки	Коврик для мышки Мягкая поддержка запястья коврик имеющая эластичный ремень для комфортного клиента во время работы. Коврик имеет антибактериальное покрытие Microban® и предотвращает размножение болезнетворных бактерий на поверхности коврика в течение всего срока службы. Мягкий силиконовый материал поверхности коврика устойчив к истиранию. Нескользящее основание предотвращает скольжение коврика по поверхности стола. Габаритные размеры коврика: Ширина в верхней части основания коврика составляет 195 ±5 мм.В нижней части основания коврика составляет 175 ±5 мм.Коврик верхняя часть основания имеет округленную форму радиусом 15 градусов. Размеры под запястье составляет 170±10 мм и высотой 65 ±5 мм. Глубина коврика составляет 240 ±5 мм. Радиус округления мягкой части коврика составляет 25 градусов. Цвет коврика: черный или синий.	195х240х65		Монтируемое	Везде где есть АРМ	МО	ИМИДЖ
228		НИ041	Ресурсы на стену	На стену должна быть нанесена разметка размеров согласно рабочему проекту по принятым эскизам по технологии художественного оформления способом вертикальной печати роботы ZK-UV с покрытием UV краской типа EBO. Скорость печати до 10 м2/ч. Высота плитки до 2,5 м. со шлюзом при "онлайн изображениях"), ширина не ограничена, отступление от пола составляет примерно 300 мм. от потолка примерно 150 мм. Исключения — выпирающие розетки, выключатели, плинты (более 10 мм).	Точные размеры (ширину) определить согласно проектным решениям и эскизам помещения		Монтируемое	Буфет	МО	ИМИДЖ
229		НИ042	Антикрит для надевания бахил	Антикрит для надевания бахил Емкость: 100 пар. Вес: 29 кг. Электропитание: 220 V. Моторная нагрузка: отдых в пластик. Гарантия: 12 месяцев. Ширина: 510±5 мм. Длина: 830±5 мм. Высота: 1019±5 мм.	510х830х1010		Немонтируемое	Вестибюль	МО	ИМИДЖ
230		НИ043	Напольная сушилка							НЕИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак: Имидж / Идентим
231		НИ044	Лампа освещения для кушетки	Лампа освещ. Диаметр плафона: 60±5 мм; Глубина посадки: 40±5 мм; Общая высота: 370±5 мм; Диаметр основания: 65±5 мм; Мощность лампы: W-3 (лампа идет в комплекте); Тип цветная лампа: LED; Световой поток: 250 lm; Цветовая температура: 3700K; Высокостойкость размещена на основании; Нагрузка на выключатель не менее 250х10 W; Материал арматуры: алюминий, окраш; Материал плафонов: алюминий, окраш; Форма плафона: плоский; Цвет белый; Степень защиты светильника: IP20;	60x60x370	Цвет: белый	Монтируемое	Кабинет приема врача	МО	ИМИДЖ
232		НИ047	Машина сушильная							НЕИМИДЖ
233		НИ048	Стереосистема							НЕИМИДЖ
234		НИ049	Стиральная машина							НЕИМИДЖ
235		НИ050	Крючок для одежды	Крючок двухрожковый. Материал: нержавеющая сталь AISI 304; Габаритные размеры: 55x45x55 мм; Материал внутренней части крепления: из стали AISI 304; Максимальная нагрузка: не менее 15 кг; Крючок поставляется с монтажным набором, который позволит сделать настенную установку скрытого типа.	55x45x55		Монтируемое	Смотровые, Реанимация, Дуговая	МО	ИМИДЖ
236		НМ028	Вешалка для средств индивидуальной защиты ионизирующего излучения	Крючок одинарный. Материал: нержавеющая сталь AISI 304; Ширина: 55±5 мм; Глубина: 55±5 мм; Высота: 55±5 мм; Материал внутренней части крепления: из стали AISI 304; Максимальная нагрузка: не менее 15 кг; Крючок поставляется с монтажным набором, который позволит сделать настенную установку скрытого типа.	55x55x55		Монтируемое	Процедурные рентгенодиагностики (включая МРТ, КТ, маммографию), Кабинет флюорографии	МО	ИМИДЖ
237		НМ021	Сейф для документов (ШхГхВ 340х280х250)	Сейф для документов. Вес, кг: 13; Количество ключ: 1; Кассета мобил: есть; Тип замка: ключевой замок; Цвет: графит структурированный (RAL 7024); Тип покрытия: порошковое; Гарантия: 1 год; Класс взломостойкости: класс S1; Ширина: 340±10 мм; Глубина: 280±10 мм; Высота: 250±10 мм;	340x280x250		Монтируемое	Кабинет главного врача, Кабинет заведующего филиалом, Зав отделением профилактики, Кабинет выдачи больничных листов	МО	НЕИМИДЖ
238		ММ016	Сейф для хранения лекарственных препаратов	Сейф для хранения лекарственных препаратов огнеупорный. Размеры 350х580х490(+30х490х10 мм Класс 3 класс взломостойкости в соответствии с Европейским стандартом EN 1143-1 RSG и сертификация ECBS (2 класс по ГОСТ). Имеет сертификатное подтверждение отдела в соответствии со стандартом НТ 017-02Р SP Швеция. Имеет 3 крепления к полу и комплектуется двумя сертификационными ключами быстрой замыкающей надежности. Сейф устанавливается 1 задвижной полкой, регулируемой по высоте. В задней стенке сейфа предусмотрено отверстие для подключения вентиляции. Для защиты от взлома: открытие двери более трех попыток 20-40 рабочих дней. Фибробетонный наполнитель стекло. Двойная защита электромеханического электронным замком с программируемым таймером открытия.	350x580x490		Монтируемое	Старшая медсестра, Аллергологическая процедурная, Помещение хранения медикаментов, Кабинет зав отделением педиатрии старшей медсестры	МО	ИМИДЖ
239		НИ055	Напольный бесконтактный дезинфектор (ШхГхВ 390х390х1820)	Напольный бесконтактный дезинфектор. Материал корпуса: конструкционная сталь, фанера из композитного материала; Корпус: напольный, автономное исполнение; Датчики: датчик приближения; Монитор: LED монитор 22", 1920x1080; Объем резервуара: 5л. (5000 обработок); Ресурс: 5млн выстрел; Опции: электронный замок; Программное обеспечение: удаленный мониторинг и управление через сеть Интернет; Вес: 90кг; Потребляемая мощность: не более 800 t; Размеры: 390±10 мм х 390±06 мм х 1820±10 мм; Гарантия: 1 год;	390x390x1820	Белый	Немонтируемое	Вестибюль, Зона комфортного ожидания	МО	ИМИДЖ
240		НИ054	Тележка для чистого белья (ШхГхВ 960х450х975)		960x450x975		Перемещаемое	Помещение хранения чистого белья		НЕИМИДЖ
241		НИ058	Тележка для перевозки карт		1020x500x680		Комнатные	Картохранилище		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Имидж / Немебель
242		НИ060	Touch панель	Touch панель. Материал корпуса – сталь: не менее 1,5 и 3 мм. Общий габарит макета (ШхГхВ): не менее: 1100х5х460х5х1340х5 мм. Габарит монитарного блока (ШхГ) не менее: 1050х690 мм. Габарит стойки макета (ШхГ) не менее : (449 мм верхний край, 290 мм нижний край) х 370 мм. Габарит плиты-основания не менее (ШхГхВ): 590х650х8 мм; Расстояние от пирога до пола: не менее 300 мм; Исполнение: напольное; Масса, не более: 75 кг; Монитор: не менее 42" дюйма, сенсорный. Разрешение монитора: не менее 3840*2160, формат не менее 16:9. Тип матрицы – LED-LCD. Оптическая прочность – клейкими. Размер монитарного окна (ШхВ): не менее 943х531 мм. Сенсорный экран: Технология – инфракрасная рамка. Выводить рамку без учета защитного стекла – не более 16 мм. Защитное стекло: не менее 4 мм. Поддержка: не менее десяти одновременных касаний. Время отклика – не более 12 мс. Системный блок: процессор Intel Core i5-9100 (или аналог, поддержка частот: не менее 4 Гб, SSD: не менее 120 Гб, интегрированные адаптеры (LAN, Sound), Wi-Fi адаптер с внешней антенной; Размещение системного блока: в нижней части экземпляра, в специальном закрытом отсеке, имеющем съемную панель, обеспечивающую двухэтапное извлечение элементов. Крепежа комплектуется отсеке открывается сзади. Потребительские свойства: акустическая динамики, расположенные по бокам блока монитора макета, угол наклона монитора – не менее 45 градусов, расстояние от пола до передней кромки мониторного блока – в диапазоне от 810 до 820 мм. Требования к безопасности: электронный кнопочный замок устройство защитного отключения. Программное обеспечение, серверная часть: Централизованное хранение и управление контентом макета (CMS); Возможность удаленного управления контентом через интернет; Возможность управления структурой разделов. Добавление экрана, визуальный редактор для изменения положения и размеров компонентов на экранах, возможность добавления и редактирования компонентов макета, редактирование шаблонов макета, и др.); Предоставление доступа к управлению контентом нескольким пользователям с возможностью разграничения доступа к разделам, которые они могут редактировать; Возможность привязки контента к макету или группе макетов. Поддержка различных способов выгрузки контента на макет (ручная синхронизация контента через интернет, выгрузка контента через файл с правами (для макетов, не подключенных к интернету)). Авторизация CMS: Защита доступа в CMS (шифрование пароля в сторону авторизации, двухуровневая авторизация, поддержка SSL); Программное обеспечение, клиентская часть: Отображение информации, хранимой в облачной CMS, согласно разработанному дизайну; Сбор и отображение статистической информации. Поддержка локализации контента. Хранение динамической информации в локальной базе данных. Наличие собственной виртуальной клавиатуры. Блокировка возможности выхода из режима киоска в интерфейс ОС без подключения физической клавиатуры. Операционная система не ниже Windows 10 (64 разрядная); Ориентация экрана: горизонтальная; Разрешение экрана: не менее 7680*2160; Среда разработки: JAVA; Гарантия: не менее 12 месяцев.	1100х490х1340		Немонтируемое	Ресепшн	МО	ИМИДЖ
243		НИ051	Зарядная станция для общественных мест	Настенная зарядная станция с экраном; Материал корпуса: сталь с порошковой окраской, цвет – черный; Корпус: антивандальный, ударопрочный; Экран: сенсорный 18,5 дюймовый с разрешением 1920х1080рх; Поддерживаемые форматы: avi, mp4, jpeg, jpg и пр.; Наличие полки для телефона; Кресел в комплекте: - Технические характеристики: - Цифровой 18,5 дюймовый экран с защитным стеклом; - Выход: DC5V/10AM; - Вход: 100-240VAC 50/60HZ. Тип кабелей: Apple 8-pin (iPhone), Micro USB, Type C; Количество кабелей: 4 шт.; USB разъем для загрузки контента; Управление через пульт из комплекта поставки или беспроводной компьютерной мышью; Размер (ШхГхВ), мм: 480х80 мм х 800х80 мм х 700х80 мм.	480х80х700	Цвет изделия: черный.	Немонтируемое	Буфет	МО	ИМИДЖ
244		НИ061	Штора потолочная	Штора потолочная для покрытия. Многофактурный эластичный - растягивается и неупругие свойства; Гармонтажная поверхность. Штора состоит из двух частей: верх - белая вставка 1/3 длины всей шторы, низ - ткань, цвет белый (ткань + вышь)			Монтируемое	Фэнтезирование	ДКР-СМР	ИМИДЖ
245		НИ062	Потолочный карниз	Профильный потолочный карниз. Материал: алюминий с анодным порошкового покрытия, цвет: белый (в т. ч. профиль, заглушки, кронштейны, стойферы). Механизм: скользящие стойферы внутри металлического профиля со шторами-вуалью (штора крепится к стойферам с помощью крючков и свободно скользит по всей длине профиля). Крепление: потолочное (монтируется к потолку на всю длину профиля без кронштейнов, в случае технической невозможности - отступить от потолка на необходимую высоту с помощью кронштейнов). Возможность изготовления радиусных элементов.			Монтируемы	Фэнтезирование	ДКР-СМР	ИМИДЖ
246		НИ063	Проектор мультимедийный				Немонтируемое	Конференц Зал		НЕИМИДЖ
247		НИ064	Кронштейн проектора мультимедийного				Монтируемы	Конференц Зал		НЕИМИДЖ
248		НИ065	Медиацентр				Монтируемое	Конференц Зал		НЕИМИДЖ
249		НИ123	Кофемашина ГВ				Немонтируемое			НЕИМИДЖ
250		МО004	Весы медицинские электронные с ростомером (ШхГхВ 560х580х2430)	Весы напольные медицинские электронные Используются на участках электронное измерение роста и веса одновременно. Вычисления ИМТ (индекса массы тела). Пульт управления устанавливается на штанге ростомера для удобства пользования, при помощи кронштейна регулируется по вертикали и горизонтали для лучшего обзора дисплея индикации. Питание от аккумулятора и сети через адаптер, сигнализация о сетевом и защиты от перегрузки, сигнализация о разряде штатным питанием, зарядка аккумулятора. Экономичный режим работы, защита критического напряжения, компактные весы-гири. Звуковое сопровождение при работе кнопок. Наибольший предел измерения роста 2,2 м. Наибольший предел взвешивания 200 кг. Наименьший предел измерения роста 0,8 м. Наименьший предел взвешивания 1 кг. Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера 1 мм. Цена поверочного деления и дискретность показания шкалы 50/100 г. Погрешность измерения роста ±4 мм. Класс точности - средний (III). Количество разрядов индикации 4. Рабочий диапазон температур °С от +10 до +40. Габаритные размеры 580х310 х 540х610 х 1830х10 мм. Грузоприемное устройство платформа из пластика ABC толщиной 3,0 мм, покрашена в цвет «Металлик». Декоративный коврик изготовлен из пластика ABS белого цвета, толщиной 2,0 мм. На грузоприемном устройстве крепится самоклеящаяся декоративная этикетка из пленки, цвет «Зеленый». Стойка изготовлена из профиля белого цвета с прямоугольной самоклеящейся декоративной этикетки из пленки, раскрась пленки «Под металлизацию». Детали не окрашены и крепятся: изготавливаются методом литья из материала сополимер ABC. Покрашена в цвет «Металлик». На горизонтальную крепится самоклеящаяся декоративная этикетка из пленки, цвет «Зеленый». Панель экрана, корпус изготовлены из пластика ABC толщиной 2,0 мм, покрашены в цвет «Металлик». Стойка закрепляется снизу заклепкой болты гайка, изготавливаемые методом литья из материала сополимер ABC. Весы защищены от внешних повреждений и пыли дезинфицируется. Конструкция разборная. Цвет пластик: RAL Design 120 70 40 зеленый (для ДПО) Наличие РУ: да.	540х580х2430	Цвет пластик: RAL Design 240 60 25 синий (для ГП)	Немонтируемое	Кабинеты приема врача	МО	ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Имидж/ Неимидж
251		MO006	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Б" (ШхГхВ 265х250х345)		265х250х345		Напольное			НЕИМИДЖ
252		MO007	Холодильник фармацевтический (ШхГхВ 670х670х1990)	Холодильник фармацевтический Габаритные размеры: Ширина: не более 670±10 мм; Глубина: (без учета ручки) не более 670±10 мм; Высота: не более 1990±10 мм; Объем: не менее 450 л; Нижнее значение температурного диапазона: не более +2; Верхнее значение температурного диапазона: не менее +15; Отклонение поддерживаемой температуры в объеме прибора от заданного значения: не более 2; Внутреннее освещение; Дверь распашная: не более 1; Антибактериальное покрытие; Замок для запирания двери встроенный; Микропроцессорное управление; Вывод на дисплей всех параметров работы холодильника; Функция автоматического включения вентилятора; Режим автоматического размораживания; Принудительная вентиляция; Количество полок: не менее 7 (штук); Количество контейнеров: 2 (пластиковых); Система тревоги в случае отклонения температуры от заданной; Дверь, стекло(ана) с защитой от УФ-излучения. Комплектация: Холодильник, сливной бак: не менее 1; Кабель питания или шнур питания: не менее 1; Ремонтные опоры и ножки для регулирования (выравнивания) положения холодильника по полу.	670х670х1990	Стекло матовое, корпус белый	Напольное		МО	ИМИДЖ
253		MO009	Кресло-коляска							НЕИМИДЖ
254		MO010	Мат напольный							НЕИМИДЖ
255		MO011	Мячи							НЕИМИДЖ
256		MO012	Набор валиков для укладки пациента							НЕИМИДЖ
257		MO013	Подушка для внутривенных инъекций							НЕИМИДЖ
258		MO014	Периметр автоматический							НЕИМИДЖ
259		MO015	Автоматический проектор знаков с							НЕИМИДЖ
260		MO016	Автоматический рефрактометр							НЕИМИДЖ
261		MO017	Автоматическое устройство для биопсии							НЕИМИДЖ
262		MO018	Прибор для измерения уровня окиси углерода в							НЕИМИДЖ
263		MO020	Аппарат визуализации вен							НЕИМИДЖ
264		MO021	Аппарат дифференцированного лечения косоглазия							НЕИМИДЖ
265		MO022	Аппарат для автоматической обработки и							НЕИМИДЖ
266		MO023	Аппарат для амплипульстерапии							НЕИМИДЖ
267		MO024	Аппарат для аудиологического скрининга							НЕИМИДЖ
268		MO025	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии							НЕИМИДЖ
269		MO026	Аппарат для гальванизации и электрофореза							НЕИМИДЖ
270		MO028	Аппарат для измерения внутриглазного давления							НЕИМИДЖ
271		MO030	Аппарат для лечения диадинамическими токами							НЕИМИДЖ
272		MO031	Аппарат для лечения поляризованным светом							НЕИМИДЖ
273		MO032	Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии							НЕИМИДЖ
274		MO033	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии							НЕИМИДЖ
275		MO034	Анализатор мочи иотуритомат							НЕИМИДЖ
276		MO035	Аппарат для проведения урологических							НЕИМИДЖ
277		MO036	Аппарат для терапии электросном							НЕИМИДЖ
278		MO037	Аппарат для тестирования биокулерного							НЕИМИДЖ
279		MO038	Аппарат для ультрафонофореза							НЕИМИДЖ
280		MO039	Аппарат лазерный для лечения амблиопии (спекл-							НЕИМИДЖ
281		MO040	Аппарат лазерный для рефлексо и коагуляции							НЕИМИДЖ
282		MO041	Аппарат лазерный для стимуляции цилиарной							НЕИМИДЖ
283		MO043	Аппарат магнитолазерной терапии							НЕИМИДЖ
284		MO044	Аппарат радиоволновой хирургии							НЕИМИДЖ
285		MO046	Аппарат УВЧ-терапии							НЕИМИДЖ
286		MO048	Аппарат ультразвуковой терапии							НЕИМИДЖ
287		MO049	Аппарат ультрафиолетовой терапии							НЕИМИДЖ
288		MO050	Аппарат электрохирургический высокочастотный							НЕИМИДЖ
289		MO051	АРМ рентгенолога (рентген на 2 рабочих места)							НЕИМИДЖ
290		MO052	Аспиратор хирургический							НЕИМИДЖ
291		MO053	Аудиометр импедансный, импедансметр							НЕИМИДЖ
292		MO054	Бак для сбора, хранения и перевозки медицинских отходов 50л (ШхГхВ 500х400х600)		500х400х600					НЕИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Инвадж/ Неинвадж
293		MO055	Балон для продувания ушей с мембранами оливами							НЕИНВАДЖ
294		MO056	Беговая дорожка							НЕИНВАДЖ
295		MO057	Бинокулярная лупа							НЕИНВАДЖ
296		MO058	Бодиплетизмограф							НЕИНВАДЖ
297		MO059	Вакуумдыхатель							НЕИНВАДЖ
298		MO061	Вакуумрасширитель							НЕИНВАДЖ
299		MO062	Вибропринтер для мезотерапии							НЕИНВАДЖ
300		MO064	Воронка Зигле							НЕИНВАДЖ
301		MO066	Гигрометр							НЕИНВАДЖ
302		MO067	Глюкометр							НЕИНВАДЖ
303		MO068	Головодержатель (воротник Шанца)							НЕИНВАДЖ
304		MO069	Гончарский							НЕИНВАДЖ
305		MO070	Дарсонвализатор							НЕИНВАДЖ
306		MO071	Диагностический офтальмологический универсальный							НЕИНВАДЖ
307		MO072	Диафаноскоп							НЕИНВАДЖ
308		MO073	Динамометр ручной							НЕИНВАДЖ
309		MO074	Динамометр становой							НЕИНВАДЖ
310		MO075	Диоптриметр							НЕИНВАДЖ
311		MO076	Емкость для дезинфекции инструментария и							НЕИНВАДЖ
312		MO078	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов							НЕИНВАДЖ
313		MO079	Емкость для очистки и предстерилизационной экспозиции							НЕИНВАДЖ
314		MO080	Емкость для сбора острого медицинского							НЕИНВАДЖ
315		MO081	Жгут медицинский (автоматический)							НЕИНВАДЖ
316		MO082	Желтые пакеты для утилизации отходов класса "Б"							НЕИНВАДЖ
317		MO083	Загрузочная/разгрузочная тележка для моечной							НЕИНВАДЖ
318		MO084	Загрузочная/разгрузочная тележка для стерилизатора							НЕИНВАДЖ
319		MO085	Импедансметр/тимпанометр							НЕИНВАДЖ
320		MO086	Ингалятор компрессорный							НЕИНВАДЖ
321		MO087	Инструментарий и расходные материалы для							НЕИНВАДЖ
322		MO089	Источник света для эндоскопической аппаратуры							НЕИНВАДЖ
323		MO091	Калипер для измерения кожно-жирового слоя							НЕИНВАДЖ
324		MO093	Камнильник дезинфекционный электрический							НЕИНВАДЖ
325		MO094	Комплекс компьютерный для восстановления							НЕИНВАДЖ
326		MO095	Комплекс рентгеновский диагностический на 2							НЕИНВАДЖ
327		MO096	Комплект для проведения дуктографии							НЕИНВАДЖ
328		MO097	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов							НЕИНВАДЖ
329		MO098	Комплект мезонаконечников для лечения суставно-							НЕИНВАДЖ
330		MO100	Комплект оборудования для лечебной физкультуры							НЕИНВАДЖ
331		MO102	Комплект средств индивидуальной защиты ст							НЕИНВАДЖ
332		MO103	Компьютерный электрокардиограф							НЕИНВАДЖ
333		MO105	Контейнер для транспортировки стекол с маркиро							НЕИНВАДЖ
334		MO106	Контейнер для хранения стерильных инструментов							НЕИНВАДЖ
335		MO107	Контейнер стерилизационный							НЕИНВАДЖ
336		MO108	Копье хирургическое							НЕИНВАДЖ
337		MO109	Лампа дуплетного типа							НЕИНВАДЖ
338		MO110	Лампа-лупа							НЕИНВАДЖ
339		MO111	Лента сантиметровая							НЕИНВАДЖ
340		MO113	ЛОР-комбайн				Мехтрубная			НЕИНВАДЖ
341		MO114	Лоток почкообразный							НЕИНВАДЖ
342		MO115	Лупа ручная							НЕИНВАДЖ
343		MO116	Мальтограф							НЕИНВАДЖ
344		MO117	Машина моечно-дезинфекционная с сушкой							НЕИНВАДЖ
345		MO118	Медицинский принтер для печати рентгеновских							НЕИНВАДЖ
346		MO119	Метроном							НЕИНВАДЖ
347		MO120	Микроскоп бинокулярный							НЕИНВАДЖ
348		MO121	Молоток неврологический							НЕИНВАДЖ
349		MO122	Молокоотсос							НЕИНВАДЖ
350		MO123	Мороильник медицинский							НЕИНВАДЖ
351		MO124	Набор диагностический врача общей практики							НЕИНВАДЖ
352		MO125	Набор диагностических офтальмологических линз							НЕИНВАДЖ
353		MO127	Набор для промывания слезных путей							НЕИНВАДЖ
354		MO128	Набор для снятия швов							НЕИНВАДЖ
355		MO130	Цистоскоп смотровой гибкий с набором							НЕИНВАДЖ
356		MO132	Набор инструментов для диагностики и хирургии							НЕИНВАДЖ
357		MO133	Цистоскоп смотровой жесткий с набором							НЕИНВАДЖ
358		MO134	Набор инструментов для удаления инородных тел из							НЕИНВАДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Иконка / Наименование
359		MO135	Набор кюветпов медицинских							НЕИМИДЖ
360		MO137	Малый хирургический набор							НЕИМИДЖ
361		MO138	Набор пахучих веществ для исследования функций							НЕИМИДЖ
362		MO139	Набор проб для диагностического лечения							НЕИМИДЖ
363		MO141	Переносной набор для реанимации							НЕИМИДЖ
364		MO142	Набор офтальмологических линз(ы)							НЕИМИДЖ
365		MO143	Набор уретральных бужей (шестнадцать)							НЕИМИДЖ
366		MO144	Набор уретральных бужей (пятнадцать)							НЕИМИДЖ
367		MO145	Неврологический набор для диагностики							НЕИМИДЖ
368		MO146	Негатоскоп							НЕИМИДЖ
369		MO147	Ножницы микрохирургические							НЕИМИДЖ
370		MO148	Носилки							НЕИМИДЖ
371		MO150	Оптический когерентный томограф (ОКТ)							НЕИМИДЖ
372		MO151	Орхидометр							НЕИМИДЖ
373		MO152	Осветитель налобный							НЕИМИДЖ
374		MO153	Отоприософтальмоскоп							НЕИМИДЖ
375		MO154	Отоскоп, оториноскоп							НЕИМИДЖ
376		MO156	Офтальмологический А/В сканер							НЕИМИДЖ
377		MO158	Офтальмонейротренажер-рефлексотор							НЕИМИДЖ
378		MO159	Офтальмоскоп зеркальный							НЕИМИДЖ
379		MO160	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной							НЕИМИДЖ
380		MO161	Офтальмоскоп прямой электрический							НЕИМИДЖ
381		MO162	Парафинонагреватель							НЕИМИДЖ
382		MO163	Педальный тренажер руки и ноги / сидячий АПТ-5							НЕИМИДЖ
383		MO164	Плафлоуметр							НЕИМИДЖ
384		MO165	Пинцет							НЕИМИДЖ
385		MO166	Пинцет офтальмологический							НЕИМИДЖ
386		MO167	Пинцет сгрубный							НЕИМИДЖ
387		MO168	Пинцетраф медицинский							НЕИМИДЖ
388		MO172	Плантограмма							НЕИМИДЖ
389		MO174	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии							НЕИМИДЖ
390		MO175	Противошоковые укладки (шок-инъекционные)							НЕИМИДЖ
391		MO176	Пульсоксиметр							НЕИМИДЖ
392		MO178	Пульт к рентгеновскому комплексу							НЕИМИДЖ
393		MO180	Рабочее место оториноларинголога							НЕИМИДЖ
394		MO182	Ринолярингофиброскоп							НЕИМИДЖ
395		MO184	Светильник бестеневой медицинский передвижной							НЕИМИДЖ
396		MO185	Светильник смотровой/процедурный передвижной							НЕИМИДЖ
397		MO186	Светозвуковой сигнализатор СГЕАОО1							НЕИМИДЖ
398		MO187	Секундомер							НЕИМИДЖ
399		MO188	Сигмоскоп							НЕИМИДЖ
400		MO189	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру и АД							НЕИМИДЖ
401		MO192	Скальпель микрохирургический							НЕИМИДЖ
402		MO193	Спейсер ингаляционный							НЕИМИДЖ
403		MO195	Спирометр							НЕИМИДЖ
404		MO196	Стенды ВОП передвижные (оториноофтальмоскоп,							НЕИМИДЖ
405		MO197	Степпер							НЕИМИДЖ
406		MO200	Стерилизатор паровой проходного типа							НЕИМИДЖ
407		MO201	Сушильный шкаф для стерилизации медицинских							НЕИМИДЖ
408		MO202	Стерильный материал							НЕИМИДЖ
409		MO203	Стетофонендоскоп							НЕИМИДЖ
410		MO204	Стойка для ЭКГ аппарата с держателем электродов							НЕИМИДЖ
411		MO205	Стойка для внутривенных вливаний (ШхГхВ		700x700x1850					НЕИМИДЖ
412		MO206	Инфузионная стойка							НЕИМИДЖ
413		MO208	Судномоечная машина (ШхГхВ 500x570x1240)		500x570x1240					НЕИМИДЖ
414		MO209	Таблица для проверки цветоощущения (таблица							НЕИМИДЖ
415		MO210	Таблицы Гольдмана							НЕИМИДЖ
416		MO211	Тележка гинекологическая со спинкодержателем (набор ножей							НЕИМИДЖ
417		MO212	Тележка для транспортировки медицинских отходов		630x420x900					НЕИМИДЖ
418		MO214	Термозапаивающая машина							НЕИМИДЖ
419		MO215	Термоиндикатор							НЕИМИДЖ
420		MO217	Термометр бесртутный (инфракрасный/цифровой)							НЕИМИДЖ
421		MO218	Тест-полоски для определения количества глюкозы							НЕИМИДЖ
422		MO219	Тонометр							НЕИМИДЖ
423		MO220	Тонометр офтальмологический (Маклакова)							НЕИМИДЖ
424		MO221	Тонометр офтальмологический бесконтактный							НЕИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Начало / Неделя
425		MO222	Тонометр для измерения артериального давления с							НЕИМИДЖ
426		MO223	Тренажер беговой							НЕИМИДЖ
427		MO224	Тренажер для механотерапии верхних и нижних							НЕИМИДЖ
428		MO226	Тренажер для эрготерапии							НЕИМИДЖ
429		MO227	Тренажерный комплекс универсальный							НЕИМИДЖ
430		MO228	Устомер складной							НЕИМИДЖ
431		MO229	Укладка "АнтиСПИД"							НЕИМИДЖ
432		MO230	Укладка для оказания неотложной помощи при							НЕИМИДЖ
433		MO231	Укладка акушерская для оказания неотложной							НЕИМИДЖ
434		MO232	Укладка травматологическая							НЕИМИДЖ
435		MO234	Ультразвуковая мойка							НЕИМИДЖ
436		MO239	Рентгенографический аппарат типа С-дуга							НЕИМИДЖ
437		MO240	Фонарик диагностический							НЕИМИДЖ
438		MO244	Цветотест четырехточечный							НЕИМИДЖ
439		MO245	Центрифуга лабораторная							НЕИМИДЖ
440		MO248	Часы физиотерапевтические							НЕИМИДЖ
441		MO249	Шведская стенка							НЕИМИДЖ
442		MO250	Шина для фиксации кисти и пальцев							НЕИМИДЖ
443		MO251	Шина для фиксации ключицы							НЕИМИДЖ
444		MO252	Шина проволочная для верхних и нижних							НЕИМИДЖ
445		MO253	Шина транспортная для нижних конечностей							НЕИМИДЖ
446		MO254	Шпатель (набор)							НЕИМИДЖ
447		MO256	Ширины однократные емкостью 1, 2, 5, 10 мл с							НЕИМИДЖ
448		MO258	Щелевая лампа с принадлежностями							НЕИМИДЖ
449		MO259	Эзофагоманометр							НЕИМИДЖ
450		MO260	Экран для проектора знаков							НЕИМИДЖ
451		MO261	Экспресс-анализатор биохимический							НЕИМИДЖ
452		MO262	Электрический офтальмометр							НЕИМИДЖ
453		MO263	Электрокардиограф 12-канальный							НЕИМИДЖ
454		MO264	Электрокардиограф 3-канальный портативный							НЕИМИДЖ
455		MO266	Электрореографф							НЕИМИДЖ
456		MO267	Электрохирургический прибор для рассечения тканей							НЕИМИДЖ
457		MO268	Комплекс для проведения ЭЭГ и ЭНМГ							НЕИМИДЖ
458		MO269	Эликс в ампулах							НЕИМИДЖ
459		MO270	Экспандеры							НЕИМИДЖ
460		MO273	Фитбол							НЕИМИДЖ
461		MO275	Параллельные брусья и ступеньки для обучения							НЕИМИДЖ
462		MO276	Стабилометрический тренажер с функцией БОС							НЕИМИДЖ
463		MO278	Автомат для окраски мазков крови							НЕИМИДЖ
464		MO279	Аквадистиллятор							НЕИМИДЖ
465		MO280	Анализатор биохимический автоматический							НЕИМИДЖ
466		MO281	Анализатор биохимический полуавтомат							НЕИМИДЖ
467		MO282	Анализатор газов крови							НЕИМИДЖ
468		MO283	Анализатор гематологический							НЕИМИДЖ
469		MO284	Анализатор гематологический полуавтомат							НЕИМИДЖ
470		MO285	Анализатор глюкозы							НЕИМИДЖ
471		MO286	Анализатор глюкозы и лактата автоматический							НЕИМИДЖ
472		MO287	Анализатор качества воды							НЕИМИДЖ
473		MO288	Анализатор мочи автомат							НЕИМИДЖ
474		MO289	Анализатор осадка							НЕИМИДЖ
475		MO290	Анализатор СОЭ							НЕИМИДЖ
476		MO490-1	Анализатор гемореологический автоматический							НЕИМИДЖ
477		MO492	Анализатор для определения белка в моче							НЕИМИДЖ
478		MO493-1	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода эмбриографический							НЕИМИДЖ
479		MO291	Антистеплер для снятия скоб (швов)							НЕИМИДЖ
480		MO292	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных							НЕИМИДЖ
481		MO293	Аппарат для вакуумного массажа							НЕИМИДЖ
482		MO294	Аппарат для вибротерапии							НЕИМИДЖ
483		MO295	Аппарат для встряхивания колб и пробирок							НЕИМИДЖ
484		MO296	Аппарат для дарсонвализации							НЕИМИДЖ
485		MO297	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы							НЕИМИДЖ
486		MO298	Аппарат для динамической чрескожной							НЕИМИДЖ
487		MO299	Аппарат для импульсной высокоинтенсивной							НЕИМИДЖ
488		MO300	Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового							НЕИМИДЖ
489		MO301	Аппарат для определения глубины корневого канала							НЕИМИДЖ
490		MO494-1	Аппарат для определения объема остаточной мочи							НЕИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Имидж / Наименование
491		МО302	Аппарат для снятия зубных отложений							НЕИМИДЖ
492		МО303	Аппарат для суточного мониторирования							НЕИМИДЖ
493		МО304	Аппарат для ударно-волновой терапии							НЕИМИДЖ
494		МО305	Аппарат для фонофореза (пародонтального							НЕИМИДЖ
495		МО306	Аппарат для экспресс определения МНО							НЕИМИДЖ
496		МО307	Аппарат КВЧ-терапии							НЕИМИДЖ
497		МО308	Бак для сбора, хранения и перевозки медицинских		550х485х935					НЕИМИДЖ
498		МО309	Бак для сбора, хранения и перевозки отходов "Г"							НЕИМИДЖ
499		МО310	Бормашина стоматологическая портативная с							НЕИМИДЖ
500		МО311	Вазовый пистолет							НЕИМИДЖ
501		МО312	Весы лабораторные электронные							НЕИМИДЖ
502		МО313	Весы напольные							НЕИМИДЖ
503		МО314	Весы универсальные							НЕИМИДЖ
504		МО495	Видеоэндоскопический комплекс							НЕИМИДЖ
505		МО315	Гальванизатор							НЕИМИДЖ
506		МО496	Гастроскоп							НЕИМИДЖ
507		МО316	Генератор (в комплекте рентгеновского аппарата)							НЕИМИДЖ
508		МО317	Генератор (к аппарату рентгеновскому U-дуга)							НЕИМИДЖ
509		МО318	Генератор специальных видов сигналов							НЕИМИДЖ
510		МО319	Гимнастическая скамья							НЕИМИДЖ
511		МО320	Гимнастический набор (гимнастические палки,							НЕИМИДЖ
512		МО321	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая,							НЕИМИДЖ
513		МО322	Грелка медицинская							НЕИМИДЖ
514		МО323	Дистиллятор воды							НЕИМИДЖ
515		МО324	Диатермокоагулятор стоматологический							НЕИМИДЖ
516		МО325	Дозатор лабораторный							НЕИМИДЖ
517		МО326	Долота и остеотомы медицинские							НЕИМИДЖ
518		МО328	Емкость – непрокалываемый контейнер с крышкой							НЕИМИДЖ
519		МО497	Емкость для дезинфекции медотходов							НЕИМИДЖ
520		МО329	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Г"							НЕИМИДЖ
521		МО330	Зажим кровоостанавливающий							НЕИМИДЖ
522		МО331	Звукоизолирующая кабина							НЕИМИДЖ
523		МО332	Зонд желудочный разных размеров (набор)							НЕИМИДЖ
524		МО333	Зонд маточный, двусторонний пуговчатый							НЕИМИДЖ
525		МО334	Иглы для проведения пункционной биопсии и							НЕИМИДЖ
526		МО335	Иммуноферментный анализатор							НЕИМИДЖ
527		МО336	Инструменты стоматологические (щипцы)							НЕИМИДЖ
528		МО337	Инъектор стоматологический, для карпульной							НЕИМИДЖ
529		МО338	Источник света для эндоскопической аппаратуры с							НЕИМИДЖ
530		МО339	Источник холодного света и волоконнооптический							НЕИМИДЖ
531		МО340	Кальперкой							НЕИМИДЖ
532		МО498	Кольпоскоп							НЕИМИДЖ
533		МО341	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания							НЕИМИДЖ
534		МО342	Комплект гантелей							НЕИМИДЖ
535		МО343	Консоль с палатной сигнализацией							НЕИМИДЖ
536		МО344	Контейнер для сбора медицинских отходов класса "Б"							НЕИМИДЖ
537		МО345	Контейнер для транспортировки трупного							НЕИМИДЖ
538		МО346	Контейнер для хранения просроченных							НЕИМИДЖ
539		МО348	Коронкосниматель стоматологический							НЕИМИДЖ
540		МО349	Кардиограф прямой							НЕИМИДЖ
541		МО350	Кресла реанимационные							НЕИМИДЖ
542		МО352	Крючки для инвалидов травмобезопасные							НЕИМИДЖ
543		МО353	Машина упаковочная							НЕИМИДЖ
544		МО354	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога	Место рабочее медицинское оборудование для врача-стоматолога. Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, плевательная стоматологическая, светильник операционный стоматологический, компрессор стоматологический (безмасляный), со встроенным стоматологическим пылесосом, стерилизатор медицинский, лампой стоматологической для фотополимеризации.						НЕИМИДЖ
545		МО355	Микромотор стоматологический							НЕИМИДЖ
546		МО356	Миксер гомогенизирующий							НЕИМИДЖ
547		МО357	Миограф							НЕИМИДЖ
548		МО358	Набор (инструменты, щетки, диски, шесты) для							НЕИМИДЖ
549		МО359	Набор (Лейкокластыри – 10; одноразовые пеленки –							НЕИМИДЖ
550		МО361	Набор гинекологических инструментов							НЕИМИДЖ
551		МО365	Набор для депофореза							НЕИМИДЖ
552		МО368	Набор для трахеотомии с трахеостомическими							НЕИМИДЖ
553		МО369	Набор дозаторов фиксированного/перемещаемого							НЕИМИДЖ
554		МО371	Набор инструментов в ассортименте для снятия							НЕИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Неликвид / Ненеликвид
555		МО372	Набор инструментов для гинекологического осмотра							НЕЛИКВИДК
556		МО374	Набор инструментов для осмотра рта (базовый)							НЕЛИКВИДК
557		МО376	Набор инструментов слесарных							НЕЛИКВИДК
558		МО377	Набор инструментов, нгл и шовного материала							НЕЛИКВИДК
559		МО379	Набор компьютерных программ (плюсотпы.							НЕЛИКВИДК
560		МО380	Набор магнитов							НЕЛИКВИДК
561		МО381	Набор мягкий для амбулаторных операций							НЕЛИКВИДК
562		МО384	Набор пробных пинс е пробными осрвавьи и							НЕЛИКВИДК
563		МО385	Набор противошоковый							НЕЛИКВИДК
564		МО386	Набор реактивов для контроля (индикаторы)							НЕЛИКВИДК
565		МО390	Наборы зондов Боумена для зондирования							НЕЛИКВИДК
566		МО391	Наборы инструментов для ретроградного							НЕЛИКВИДК
567		МО392	Наглядно-дидактический материал							НЕЛИКВИДК
568		МО393	Наконечник стоматологический механический							НЕЛИКВИДК
569		МО394	Наконечник стоматологический механический							НЕЛИКВИДК
570		МО395	Наконечник стоматологический редукторный с							НЕЛИКВИДК
571		МО396	Наконечник стоматологический турбинный с							НЕЛИКВИДК
572		МО397	Наконечник стоматологический эндодонтический							НЕЛИКВИДК
573		МО398	Небулайзер							НЕЛИКВИДК
574		МО399	Ноутбук для электрокардиографа							НЕЛИКВИДК
575		МО400	Облучатель бактерицидный настенный открытого типа двухламповый	Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением. - корпус для 2-х ламп 30 Вт и 2-х стартеров Philips 210 (включающее балласт и стартер) - способ крепления настенный - класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0-92: 1 по п.3 - производительность, м³/ч 132 - рекомендуемый объем помещения, м³ 40 - категория помещений I, II, III, IV, V - бактерицидный поток лампы, Вт 22,0 - облученность на расстоянии 1 м, Вт/м² 0,33 - длина волны, нм 253,7 - электробезопасность класс I - срок службы, лет 5 - срок службы лампы, ч 8 000 - электропитание, В/Гц 220/50 - потребляемая мощность, Вт 150 - гарантийный срок, мес 24 - длина, 842 мм - ширина, 54 мм - высота, 162 мм Покрытие корпусной эмалью повышает антикоррозийную устойчивость. В облучателе устанавливаются две бактерицидные лампы низкого давления, излучающие ультрафиолетовый свет с длиной волны 253,7 нм, близкой к максимуму бактерицидного действия лучистой энергии одна (верхняя) лампа — теплоизолированная, вторая лампа — открытая. Облучатель предназначен для подключения во внутренней проводке сетевых кабелей с двухполюсному выключателю, одна клемма включает верхнюю экранированную лампу, вторая клемма включает обе лампы.	842x54x162		Настенный	Рабочие кабинеты и технические помещения		ПЕНИМИДЖ
576		МО401	Одноразовые палочки и щёточки для кистей машин							НЕЛИКВИДК
577		МО499	Одноразовые стерильные наборы для трепанации							НЕЛИКВИДК
578		МО402	Осциллограф							НЕЛИКВИДК
579		МО403	Очиститель ультразвуковой (устройство							НЕЛИКВИДК
580		МО404	Очки защитные (от светового излучения) для врача.							НЕЛИКВИДК
581		МО405	Пальная станция							НЕЛИКВИДК
582		МО406	Пенал для переноса материала в лабораторию							НЕЛИКВИДК
583		МО500	перемешивающее устройство для аэрозоля с							НЕЛИКВИДК
584		МО407	Пикнограф автоматизированный с компьютерным							НЕЛИКВИДК
585		МО409	Подиум для ПУИ (ШхГхВ 700х700х100)		700x700x100			ПУИ		НЕЛИКВИДК
586		МО410	Подъемник для перемещения пациента							НЕЛИКВИДК
587		МО411	Портативная система контроля уровня глюкозы							НЕЛИКВИДК
588		МО412	Прибор для вертикальной конденсации горячей							НЕЛИКВИДК
589		МО413	Прибор для измерения уровня газа в выдыхаемом							НЕЛИКВИДК
590		МО414	Прибор для разогревания гуттаперчи							НЕЛИКВИДК
591		МО415	Прибор и средство для осветки и выдачи							НЕЛИКВИДК
592		МО416	Пузырь для льда							НЕЛИКВИДК
593		МО417	Рабочее место врача стоматолога							НЕЛИКВИДК
594		МО418	Рабочее место медицинской сестры							НЕЛИКВИДК
595		МО419	Радиохирургический нож							НЕЛИКВИДК
596		МО420	Рамка металлодетектора							НЕЛИКВИДК
597		МО421	Расширитель стоматологический							НЕЛИКВИДК
598		МО422	Резиновые жгуты-эспандеры							НЕЛИКВИДК
599		МО423	Резиновый жгут							НЕЛИКВИДК
600		МО424	Рентген дентальный							НЕЛИКВИДК
601		МО425	Реограф компьютерный							НЕЛИКВИДК
602		МО426	Ретракторы (десневые) стоматологические							НЕЛИКВИДК
603		МО427	Рецепты							НЕЛИКВИДК
604		МО501	Сборник для дистиллированной воды							НЕЛИКВИДК

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Инвалид / Неинвалид
605		МО428	Светильник на стол							НЕИМИДЖ
606		МО429	Система для загрузки тела пациента							НЕИМИДЖ
607		МО430	Система для суточного мониторирования							НЕИМИДЖ
608		МО431	Система для суточного мониторирования ЭКГ							НЕИМИДЖ
609		МО432	Система ультразвуковой визуализации							НЕИМИДЖ
610		МО433	Система ультразвуковой визуализации							НЕИМИДЖ
611		МО434	Система ультразвуковой визуализации портативная с							НЕИМИДЖ
612		МО435	Система ультразвуковой визуализации стационарная							НЕИМИДЖ
613		МО436	Система ультразвуковой визуализации универсальная							НЕИМИДЖ
614		МО439	Станция для приборов с мусорным контейнером							НЕИМИДЖ
615		МО440	Стерилизатор паровой							НЕИМИДЖ
616		МО441	Стерилизатор суховоздушной с сетчатыми							НЕИМИДЖ
617		МО443	Стетоскоп акушерский							НЕИМИДЖ
618		МО502	Стойка для цистоуретроскопии							НЕИМИДЖ
619		МО445	Столик стоматологический							НЕИМИДЖ
620		МО446	Счетчик лейкоцитарной формулы							НЕИМИДЖ
621		МО447	Счетчик форменных элементов крови							НЕИМИДЖ
622		МО448	Тахометр							НЕИМИДЖ
623		МО503	Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами							НЕИМИДЖ
624		МО449	Термоконтейнер для транспортировки 80 л							НЕИМИДЖ
625		МО450	Термоконтейнер для транспортировки биоматериала							НЕИМИДЖ
626		МО451	Термоконтейнер для транспортировки 20 л							НЕИМИДЖ
627		МО452	Термоконтейнер для транспортировки 35 л							НЕИМИДЖ
628		МО453	Термоконтейнер для транспортировки 8 л							НЕИМИДЖ
629		МО454	Термометр для воды							НЕИМИДЖ
630		МО455	Термометр плетизмограф							НЕИМИДЖ
631		МО456	Термостат лабораторный							НЕИМИДЖ
632		МО457	Тест-полоски к портативной системе контроля							НЕИМИДЖ
633		МО458	УЗИ аппарат урологи							НЕИМИДЖ
634		МО459	Укладка для оказания неотложной помощи							НЕИМИДЖ
635		МО461	Укладка медицинская для оказания экстренной							НЕИМИДЖ
636		МО464	Укладка экстренной профилактики парентеральных							НЕИМИДЖ
637		МО466	Уретральные катетеры резиновые(набор)							НЕИМИДЖ
638		МО468	Уродинамометр с принтером							НЕИМИДЖ
639		МО469	Устройство для тренировки аккомодации и							НЕИМИДЖ
640		МО470	Устройство дыхательное ручное (мешок Амбу)							НЕИМИДЖ
641		МО472	Ушнодержатели							НЕИМИДЖ
642		МО473	Фонендоскоп							НЕИМИДЖ
643		МО474	Центрифуга							НЕИМИДЖ
644		МО475	Центрифуга лабораторная с угловым ротором							НЕИМИДЖ
645		МО476	Шина для лечения перелома ключицы							НЕИМИДЖ
646		МО504	Шкаф для сушки и хранения эндоскопов							НЕИМИДЖ
647		МО505	Штатив для приборов							НЕИМИДЖ
648		МО478	Шприц защитные бит механического повреждения							НЕИМИДЖ
649		МО479	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный							НЕИМИДЖ
650		МО480	Элеваторы стоматологические для удаления корней							НЕИМИДЖ
651		МО506	Набор для травматолога							НЕИМИДЖ
652		МО481	Офтальмологический столик приборный с электроприводом	Прибор для офтальмологических столов с электроприводом белый с черной защитной Фаст ЦИ разработан для размещения офтальмологических приборов Высота подъема столешницы (расстояние от пола) от 815 мм до 815 мм; Размеры столешницы 740 х 450 мм; Подкатегорийная нагрузка (вт) 50 кг приборной зоны(без на столе) 5 кат; Общий вес приборного столика 31 кг; Максимальная нагрузка 60 кг; Розетка для подключения прибора 220 В; Максимальный ток активной нагрузки при подключении к розетке 3 А (660 ВТ); Защита от перегрузки предохранитель 5А; Напряжение питания сети переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц В – 220; Максимальный потребляемый ток при номинальном переключении 1 А (220В).	780х1500х815-815		Неинтегрируемое	Темная комната		ИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Места применения	Кто закупает	Признак Имидж / Неимидж
653		МО482	Холодильник фармацевтический (ШхГхВ 600х610х1300)	Холодильник фармацевтический. Габаритные размеры: ширина по балке 590±10 мм, глубина (без учета ручки не более 620±10 мм, высота не более 1470±10 мм. Объем: не менее 280 л; Нижнее значение температурного диапазона: не более +2; Верхнее значение температурного диапазона: не менее +15. Отклонение поддерживаемой температуры в объеме прибора от заданного значения: не более 2 градусов. Внутреннего освещения. Дверь: остекление: не более 1 шт.; Антибактериальное покрытие. Замок для запирания двери встроенный. Микропроцессорное управление. Вывод на дисплей всех параметров работы холодильника. Функция автоматического отключения компрессора. Режим автоматического размораживания. Принудительная вентиляция. Количество полок: не менее 6 шт.: металл - 3шт., стекло - 3 шт.; Количество контейнеров (ящиков/корзин): 2 шт. Система кранов в случае отключения температуры от заданной. Дверь оснащена с защитой от УФ-излучения. Комплектация: холодильник, кабель питания или шнур питания , роликовые опоры и опоры для регулирования (выравнивания) положения холодильника на полу.	590х620х1470		Немаркируемое	Кабинет вакцинопрофилактики. Кабинет ВДА/Манту	МО	ИМИДЖ
654		НИ067	АРМ					Пультовая/ комната охраны		НЕИМИДЖ
655		НИ068	АРМ процедурной сестры (в составе ПК: монитор с сенсорным экраном, сканер штрих-кодов, принтер этикеток штрих кодов)					Процедурная забора крови, процедурная внутримышечных инъекций, процедурная ВОЛ, процедурная дневного стационара		НЕИМИДЖ
656		НИ069	АРМ МР ЕМИАС							НЕИМИДЖ
657		НИ070	АРМ ПК							НЕИМИДЖ
658		НИ080	АРМ рентгенолога (рентген на 2 рабочих места)					Кабинет врача рентгенолога		
659		НИ071	АРМ рентгенлаборанта (рентген на 2 рабочих места)					Комната управления / Кабинет врача рентгенолога		НЕИМИДЖ
660		НИ073	АРМ системы ЕРИС					Комната управления, кабинет врача рентгенолога, кабинет маммографии		НЕИМИДЖ
661		НИ076-1	АРМ рентгенолога (маммограф)					Кабинет маммографии		НЕИМИДЖ
662		НИ078-2	АРМ рентгенлаборанта со встроенной рентгенозащитной шторой					Кабинет маммографии		НЕИМИДЖ
663		НИ078-1	АРМ рентгенолога (U-дуга)					Кабинет врача рентгенолога		НЕИМИДЖ
664		НИ079-1	АРМ рентгенлаборанта (U-дуга)					Комната управления		НЕИМИДЖ
665		МО480	Бодибарда							НЕИМИДЖ
666		НИ074	Весовой комплекс с встроенным осветителем							НЕИМИДЖ
667		НИ075	Грелеуловитель							НЕИМИДЖ
668		МО492	Фотометр для количественного определения белка в моче				Немаркируемое	Лабораторная для биохимических и иммунологических исследований		НЕИМИДЖ
669		МО493	Экспресс анализатор на холестерин							НЕИМИДЖ
670		МО494	Пипеткат биюретный							НЕИМИДЖ
671		МО495	Лабораторная информационная система.				Немаркируемое	Лаборатория		НЕИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак ИМИДЖ / НЕИМИДЖ
672		НИ023	Рулонные шторы	Рулонная штора; Устойчивость к обработке моющим дезинфицирующими средствами; Защита от пламени, не поддерживает горение; Гипоаллергенная поверхность; Солнце отражающие свойства; Светопропускание, полупрозрачные, 5%; Механизм ручного управления цепочкой (металл, пластик) Тип крепления: на стену, на рамы вертикальных и горизонтальных оконных створ. Цвет полотна RAL Design 070 80 20 (бежевый)	По замеру		Мотируемое	Кабинеты Коридоры Помещения	ДКР-СМР	ИМИДЖ
673		НИ059	Рулонная штора блекаут	Рулонная штора. Ткань блекаут (Black out) Устойчивость к обработке моющим дезинфицирующими средствами; Защита от пламени, не поддерживает горение; Гипоаллергенная поверхность; Солнце отражающие свойства; Светопропуск – 300 %; Подлит антистатическими со встроенным радиоуправлением. Механизм управления с боковым пультом. Тип крепления: на стену или потолок с помощью металлических кронштейнов с пружинным покрытием; Места крепления кронштейнов необходимо усилить закладной из фанеры(ДСП) толщиной не менее 15 мм; Для монтажа необходимо наличие электророзетки. Место вывода должно быть слева или справа от оконного проема, но не должно оказаться в месте крепления кронштейна. Цвет полотна RAL Design 000 80 20 (бежевый)	По замеру		Мотируемое	Темная комната офтальмолога, УЗИ	ДКР-СМР	ИМИДЖ
674		МО065	Гибкий видеоцистоуретроскоп в комплекте с				Немотируемое	Манипуляционная		НЕИМИДЖ
675		НИ078	Инфомат							НЕИМИДЖ
676		НИ079	Информационное табло							НЕИМИДЖ
677		МО092	Камера ретинальная							НЕИМИДЖ
678		НИ081	МФУ							НЕИМИДЖ
679		НИ083	Окно рентгензащитное (Габариты: 1000х700 мм, низ окна 900 мм от пола)	Окно рентгензащитное: Стандартный размер проема: 1100х800 мм; Свинцовый эквивалент: 1,7; 2,6 и 2,5 Pb Размер листа по длине: 1092х870 мм; Размер стекла: 1000х800 мм; Толщина по раме: 70 мм; Толщина окна: от 8 до 12 мм (в зависимости от эквивалента свинца).						НЕИМИДЖ
680		НИ083-1	Окно передаточное	Окно передаточное. Материал: алюминиевый профиль, цвет - RAL 9010; Тип стеклопакета: однокамерный, закаленное стекло толщиной - 4 мм, марки М1; Размер створки: 700х700; Ручка оконная: металлическая с полимерным покрытием, цвет Белый Тип открывания створок: поворотное; Расположение: 1000 мм от уровня чистого пола до низа проема. Направление открывания: в соответствии с проектными решениями.				Моечные медсестринские Боксы Моечные лабораторий		НЕИМИДЖ
681		НИ085	Переговорное устройство							НЕИМИДЖ
682		НИ086	Переходная настольная информационная система (для сотрудников)							НЕИМИДЖ
683		НИ091	Принтер ЕМИАС							НЕИМИДЖ
684		НИ092	Принтер штрих-кодов							НЕИМИДЖ
685		НИ093	Принтер этикеток штрих-кода							НЕИМИДЖ
686		НИ096	Световое табло с надписью "Не входить"	Световое табло "НЕ ВХОДИТЬ". Размер: 800х100х25; Степень защиты IP50; Установка: настенная; Материал корпуса: пластик, цвет белый; Потребляемая мощность: не более 10 В; Оснащено резервным источником питания (четыре часа автономной работы).			Мотируемое		ДКР-СМР	ИМИДЖ
687		НИ097	Система автоматического штрихкодирования обратного биоматериала							НЕИМИДЖ
688		НИ098	Система водоподготовки							НЕИМИДЖ
689		НИ099	Сканер штрих-кодов							НЕИМИДЖ
690		НИ104	Стойки рентгенозащитные	Защитные, рентгено, рентгенозащитные стойки. Коробка в комплекте Материал: сталь толщиной 1,2 - 1,5 мм; Конструкция: стальная несущая рама из гнутого профиля с защитным контуром и цельным полотном, изготовленная вся, объем рамы из стали, контур установлен внутри между несущей рамой и полотном, полотно из 4 створок рамы, дверцы рентгенозащитные двухстворчатые; Поверхность: гладкая без швов, порошковая окраска полуматовая, цвет - белый. Фурнитура: Петли: накладные, регулируемые по плоскостям, по 3 шт. на каждое полотно; Ручка: кнопочная U-образ; Замок: с ключом под ручку без цилиндра, фиксация для ручек, цент замк – цилиндр; Соответствие нормативным документам: Сан ПиН 2.6.1.1192-03 (наличие пильды с указанием рентгенодлины и толщиной свинцового эквивалента). *Устанавливаются согласно требованиям проекта по рентгенозащите.				Рентгенкабинеты		НЕИМИДЖ

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Что защищает	Признак (Индекс / Наименование)
691		НИ118	Зонт вытяжной	Зонт вытяжной Материал: нержавеющая сталь AISI 304, толщина 0,8 мм Габаритные размеры 1 (ШхГхВ): 1000±10 мм х 800±10 мм х 400±10 мм; Габаритные размеры 2 (ШхГхВ): 700±10 мм х 800±10 мм х 400±10 мм; Габаритные размеры 3 (ШхГхВ): 1600±10 мм х 700±10 мм х 400±10 мм; Габаритные размеры 4 (ШхГхВ): 1300±10 мм х 700±10 мм х 400±10 мм; Мощность: 63 Вт; Частота: 50 Гц; Ток: 0,35 А; Полное давление: 295 Па; Рабочее напряжение: 230 В; Количество фаз двигателя: 1;	Габаритные размеры 1 (ШхГхВ): 1000±10 мм х 800±10 мм х 400±10 мм; Габаритные размеры 2 (ШхГхВ): 700±10 мм х 800±10 мм х 400±10 мм; Габаритные размеры 3 (ШхГхВ): 1600±10 мм х 700±10 мм х 400±10 мм; Габаритные размеры 4 (ШхГхВ): 1300±10 мм х 700±10 мм х 400±10 мм;					НЕИМИДЖ
692		НИ105	Телефон							НЕИМИДЖ
693		НИ106	Чековый принтер ЕМИАС							НЕИМИДЖ
694		НИ111	Клавиша "отмена вызова" CPEARSP							НЕИМИДЖ
695		МО484	Контейнер для сбора отработанных памп							НЕИМИДЖ
696		МО485	Рабочий стол мастеровой							НЕИМИДЖ
697		МО486	Рабочий стул мастеровой							НЕИМИДЖ
698		МО487	Сверлильный станок							НЕИМИДЖ
699		НИ116	Тележка грузовая							НЕИМИДЖ
700		МО488	Токарный станок							НЕИМИДЖ
701		МО047	Аппарат ультразвуковой диагностики с реальным							НЕИМИДЖ
702		МО489	Цистоуретроскоп операционный							НЕИМИДЖ
703		НМ098-1	Компьютер персональный							НЕИМИДЖ
704		НМ099-10	Плита настольная							НЕИМИДЖ
705		НМ100-1	Шредер							НЕИМИДЖ
706		НМ101-1	Кушетка медицинская							НЕИМИДЖ

ДГП. Перечень оснащения медоборудованием, мебелью и предмет интерьера

№	Фото	Внутренний код	Наименование	Характеристики	Габариты, ШхГхВ, мм	Цветовое решение	Тип установки	Место применения	Кто закупает	Признак Вывода / Ввода
1		ММ001_2	Кушетка медицинская (ШхГхВ 1970х660х560)	Кушетка медицинская смотровая, с регулируемым вручную изголовьем за счет поворотных и раздвижных рычагов. Общие габаритные размеры: Длина: 1970±10 мм, Ширина: 660±10 мм, Высота: 560±10 мм, габаритные размеры подголовника: 420х430х660±10 мм. Толщина мягкого основания не менее 55 мм. Покрытие всех металлических деталей выполнено экологически чистой эпоксидной порошково-полимерной краской RAL 9016, устойчивой к ударам, согласно к регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и дезинфицирующих растворов. Каркас изделия изготовлен из профильной металлической тонкостенной трубы сечением не менее 50*25 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Ложе должны быть изготовлены из круглой стальной трубы диаметром не менее 21 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Ложе и подголовник качественно изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм, обивка полумягкая, из искусственной кожи, с пероксидной подкладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Углы кушетки имеют скругления. Регулировка угла наклона подголовника ступенчатая, в диапазоне от 0° до 45°. Изголовье соединено с отжимом механизм. Крепление рамы и ложе при помощи болтов и гаек. Дополнительную жесткость, обеспечивают две поперечные царги. Опоры имеют подпятники, исключающие перемещение кушетки по поверхности напольного покрытия. Допустимая равномерно распределенная нагрузка не менее 130 кг. Держатель рулона для одноразовых покрытий на массив древесины, входит в состав кушетки. Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый. Наличие РУ: да.	1970х660х560	Эмпиково для ДГП: Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый	Немаркируемое	Кабинеты приема врача, реанимационные кабинеты	МО	ИМИДЖ
2		ММ015_2	Кушетка физиотерапевтическая (ШхГхВ 1950х650х535)	Кушетка физиотерапевтическая. Общие габаритные размеры: Длина 1950±10 мм, Ширина 650±10 мм, Высота 535±10 мм, габаритные размеры подголовника 420х430х660±10 мм. Толщина мягкого основания 50±10 мм. Каркас изготовлен из деревянных брусков прямоугольного сечения не менее 110х22 мм, опоры квадратного сечения не менее 45х45 мм, все части покрыты износостойким лаком, исключающим сбой эмалью, не менее трех слоев для предотвращения истирания и попадания на глаза, устойчивым к средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Ложе и подголовник кушетки изготовлено из ДСП толщиной не менее 16 мм, обивка полумягкая, из искусственной кожи, с пероксидной подкладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Углы кушетки имеют скругления. Регулировка угла наклона подголовника ступенчатая, в диапазоне от 0° до 45°. Подголовник соединен с отжимом механизм. Крепление рамы и ложе при помощи болтов и гаек. Дополнительную жесткость, обеспечивают две поперечные царги. Опоры имеют подпятники, исключающие перемещение кушетки по поверхности напольного покрытия. Допустимая равномерно распределенная нагрузка не менее 130 кг. Держатель рулона для одноразовых покрытий на массив древесины, входит в состав кушетки. Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый. Наличие РУ: да.	1950х650х535	Эмпиково для ДГП: Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый	Немаркируемое	Кабинет физиотерапии, кабинет ингаляционно-электростимуляции	ДВР	ИМИДЖ
3		ММ055_2	Кушетка медицинская высокая (ШхГхВ 1970х660х780)	Кушетка медицинская смотровая, с регулируемым изголовьем за счет поворотных и раздвижных рычагов. Общие габаритные размеры: Длина: 1970±10 мм, Ширина: 660±10 мм, Высота: 780±10 мм, габаритные размеры подголовника: 420х430х660±10 мм. Толщина мягкого основания не менее 55 мм. Покрытие всех металлических деталей выполнено экологически чистой эпоксидной порошково-полимерной краской RAL 9016, устойчивой к ударам, согласно к регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и дезинфицирующих растворов. Каркас изделия изготовлен из профильной металлической тонкостенной трубы сечением не менее 50*25 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Ложе должны быть изготовлены из круглой стальной трубы диаметром не менее 21 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Ложе и подголовник кушетки изготовлено из ДСП толщиной не менее 16 мм, обивка полумягкая, из искусственной кожи, с пероксидной подкладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Углы кушетки имеют скругления. Регулировка угла наклона подголовника ступенчатая, от 0° до 45°. Фиксация необходимого положения производится путем нажатия на рычаг управления изголовьем механизмом, расположенным на обратной стороне головной спинки в торцевой ее части в наиболее удобный доступ для регулировки. Держатели рулона находятся в головной и ножной части изделия. Имеет несколько зажимов рулона. Кушетка установлена на пластиковые опоры, позволяющие перемещать кушетку, не повреждая напольного покрытия. Конструкция разборная, сборка при помощи гаек не менее М10 и болт одинаковых, без применения специального инструмента. Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый. Наличие РУ: да.	1970х660х780	Эмпиково для ДГП: Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый	Немаркируемое	Кабинет ЭКГ	МО	ИМИДЖ
4		ММ047	Стол инвентарный детский	Стол инвентарный детский. Покрытие всех металлических деталей должно быть выполнено экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской RAL 9016, устойчивой к ударам, согласно к регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и дезинфицирующих растворов. Столешница должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 16 мм, обивка должна быть полумягкая, из винилискожи не ниже ТУ-мебельный, с пероксидной подсыпкой, устойчивый к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Углы изделия имеют скругления. Держатель рулона для измерительных полотенец должен быть изготовлен из нержавеющей стальной трубы с двумя крючками и ножкой. Ложе должно быть установлено на пластиковые опоры, позволяющие перемещать кушетку, не повреждая напольного покрытия. Конструкция должна быть разборная, сборка при помощи гаек не менее М10 и болт одинаковых, без применения специального инструмента. Эмпиково для ДГП: Цвет обивки: Оранж 19 зеленый. Ширина: 1500±10 мм. Глубина: 860±10 мм. Высота: 780±10 мм.	1500х860х780	Эмпиково для ДГП: Цвет обивки: Оранж 19 зеленый.	Немаркируемое	КЗР		ИМИДЖ
5		ММ010	Шкаф медицинский (для лекарственных средств) (ШхГхВ 900х400х1900)	Шкаф двухстворчатый с двумя стеклянными дверями и 5 полками. Габаритные размеры: 904±10х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Верхний горизонт шкафа из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 25 мм. Внутрий горизонт шкафа имеет скругленные углы. Корпус изделия имеет фронтальный алюминиевый неразборный, покрытый профиль (прямобоковый) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад выполнен из белого матового стекла и различных прямобоковых неразборных профиль. Ширина рамочного профиля не менее 30 мм. Толщина алюминиевой рамы не менее 16 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ толщиной не менее 16 мм. Ручки на каждой двери литые вертикальные металлические из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 320 мм. Петли должны быть уникальными встроенными двухфронтальные (двухсторонние). Петли должны иметь механизм для плотного и доводчика фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Передние опоры должны быть предусмотрены фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и имеют регулируемые опоры с крепежным узлом посредством загрузки с резьбой для установки регулируемых опор, высота 100 мм, диапазон регулировки опор 30 мм. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса должны быть выполнены из термопластичной резины, со съемлемой втулкой на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм и не более 100 мм. Наличие РУ: да.	900х400х1900	Цвет: белый	Немаркируемое	Кабинет забора венозной и капиллярной крови. Асептическая и септическая. Манипуляционная стерилизационная. Кабинет хранения медикаментов. Кабинет старшей медсестры	МО	ИМИДЖ
6		ММ043	Шкаф медицинский (для лекарственных средств) (ШхГхВ 475х400х1900)	Шкаф одностворчатый с одной стеклянной дверью и 5 полками. Габаритные размеры: 475±10х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Верхний горизонт шкафа из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Корпус изделия имеет фронтальный алюминиевый неразборный, покрытый профиль (прямобоковый) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад выполнен из белого матового стекла и различных прямобоковых неразборных профиль. Ширина рамочного профиля 30 мм. Толщина алюминиевой рамы 16 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ толщиной 16 мм. Ручка на двери литая вертикальная из металла из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 320 мм. Петли должны быть уникальными встроенными двухфронтальные (двухсторонние). Петли должны иметь механизм для плотного и доводчика фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Передние опоры должны быть предусмотрены фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и имеют регулируемые опоры с крепежным узлом посредством загрузки с резьбой для установки регулируемых опор, высота 100 мм, диапазон регулировки опор 30 мм. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса должны быть выполнены из термопластичной резины, со съемлемой втулкой на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм и не более 100 мм. Наличие РУ: да.	475х400х1900	Цвет: белый	Немаркируемое	Кабинеты приема врача процедурные, манипуляционные	МО	ИМИДЖ

7		ММ011_2	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения) (ШхГхВ 900х400х1900)	Шкаф двухстворчатый" ...стью дверцы и полками. Габаритные размеры ... 420±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или комплектного ЛДСП белого цв... толщиной не менее ... ...ие 16 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 2... мм, с кромкой ПВХ ...лого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный ... алюминиевый электрофорезный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х35 мм, с системой скрытого крепежа полочек, с ... технологичными пазами для скрытой укладки и фиксации полочек. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления ... профиля не менее 10 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из ламинированной стали в порошковой окраске с накладкой из ДСП толщиной не менее 16 ... мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота каждой двери 860 ± 10 мм. Петли должны быть универсальными встроенными демпферами ... (доводчиками). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания ... петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель – оцинкованная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. ... Ручки на всех дверях литые горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Ручки выполнены из ПВХ ... цветом ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части шкафа 3 штуки, в нижней части шкафа 1 штука. Изделие имеет задние кулачковые опоры. Колеса ... выполнены из термопластичной резины, не оставляющей следов на поверхности покрытия любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый Наличие РУ: да.	...х400х1900	Дсп ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Немаштируемо	Зав. отделения педиатрии и отделения профилактики, Фельдшер-...бако	МО	ИМИДЖ
8		ММ051_2	Шкаф медицинский (для расходных материалов медицинского назначения) (ШхГхВ 475х400х1900)	Шкаф двухстворчатый с 3 глухими дверцами и полками. Габаритные размеры: 475±10х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или комплектного ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный двухсотенный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа полочек, с технологичными пазами для скрытой укладки и фиксации полочек. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 10 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с накладкой из ДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота каждой двери 860 ± 10 мм. Петли должны быть универсальными встроенными демпферами (доводчиками). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель – оцинкованная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручки на всех дверях литые горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Ручки выполнены из ПВХ цветом ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части шкафа 2 штуки, в нижней части шкафа 1 штука. Изделие имеет задние кулачковые опоры. Колеса выполнены из термопластичной резины, не оставляющей следов на поверхности покрытия любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый Наличие РУ: да.	475х400х1900	Дсп ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Немаштируемо	Кабинет врача врача	МО	ИМИДЖ
9		ММ024_2	Шкаф медицинский двухстворчатый, верх открытый (ШхГхВ 900х400х1900)	Шкаф двухсекционный, верхняя часть открытая, нижняя часть с 2 глухими дверцами. Габаритные размеры: 900±10 х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или комплектного ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа полочек, с технологичными пазами для скрытой укладки и фиксации полочек. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 10 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с накладкой из ДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота дверей 860 ± 10 мм. Петли должны быть универсальными встроенными демпферами (доводчиками). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель – оцинкованная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручки на каждой двери литые горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Ручки выполнены из ПВХ цветом ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части 2 штуки, в нижней части 1 штука. Изделие имеет задние кулачковые опоры. Колеса выполнены из термопластичной резины, не оставляющей следов на поверхности покрытия любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый Наличие РУ: да.	900х400х1900	Дсп ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Немаштируемо	КДР. Кабинет физиотерапии	МО	ИМИДЖ
10		ММ041_2	Шкаф вытяжной физиотерапевтический (ШхГхВ 1200х700х2200)	Шкаф с вытяжной камерой и верхней секцией и 3 глухими дверцами в нижней секции. Габаритные размеры: 1200±10х700±10 мм, высота 2200±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или комплектного ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа полочек, с технологическими пазами для скрытой укладки и фиксации полочек. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 10 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) нижней секции выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с накладкой из ДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота дверей 850 ± 10 мм. Петли должны быть универсальными встроенными демпферами (доводчиками). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель – оцинкованная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручки на каждой двери литые горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Петли выполнены из ДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней секции должно быть вертикально подвижное горизонтального стекла в алюминиевой раме с фиксацией на любой высоте, размер окна при открытом экране не менее 780 мм и не более 800 мм. Верхняя и нижняя часть шкафа разделены столешницей. Столешница должна быть из влагостойкого материала толщиной не менее 18 мм и не более 30 мм. Опоры должны являться продолжением вертикального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и иметь регулировочные опоры с приложенной опорой закрепленном материала с резьбой для установки регулировочные опор, высота не менее 100 мм. Допуски регулировки опор 30 мм. В комплект входит канальный вентилятор на 220 V производительность не менее 380 м3/час), соединенные кислотостойкие гофрированные короба не ниже IP-65 в количестве 2 шт. На фронтальной части шкафа с правой стороны от рабочей зоны располагается аварийный пульт управления. Розетки класса не ниже пр 55 с защитной крышкой в количестве 2 шт. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый Наличие РУ: да.	1200х700х2200	Дсп ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Монтируемо	Кабинет физиотерапии	МО	ИМИДЖ
11		ММ058_2	Шкаф лабораторный вытяжной 1200 (ШхГхВ 1200х700х2200)	Шкаф с вытяжной камерой и верхней секцией и 2 глухими дверцами в нижней секции. Габаритные размеры: 1200±10х700±10 мм, высота 2200±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или комплектного ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Задняя секция шкафа имеет сложную конструкцию: глубина нижней части 700±10 мм, глубина верхней части 400±10 мм. Угол наклона экрана из стеклопакета составляет не более 37 градусов. Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный двухсотенный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа полочек, с технологическими пазами для скрытой укладки и фиксации полочек. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 10 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) нижней секции выполнен из оцинкованной стали и порошковой окраске с накладкой из ДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота дверей 850 ± 10 мм. Петли должны быть универсальными встроенными демпферами (доводчиками). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель – оцинкованная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручки на каждой двери литые горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Петли выполнены из ДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней секции должно быть вертикально подвижное экрана из стеклопакета стекла в алюминиевой раме с фиксацией на любой высоте, размер окна при открытом экране не менее 780 мм и не более 800 мм. Верхняя и нижняя часть шкафа разделены столешницей. Столешница должна быть из влагостойкого материала толщиной не менее 18 мм и не более 30 мм. Опоры должны являться продолжением вертикального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и иметь регулировочные опоры с приложенной опорой закрепленном материала с резьбой для установки регулировочные опор, высота не менее 100 мм и не более 105 мм. Допуски регулировки опор не менее 3 мм и не более 15 мм. В комплект входит канальный вентилятор на 220 V производительность не менее 380 м3/час), соединенные кислотостойкие гофрированные короба не ниже IP-65 в количестве 2 шт. На фронтальной части шкафа с правой стороны от рабочей зоны располагается аварийный пульт управления. Розетки класса не ниже пр 55 с защитной крышкой в количестве 2 шт. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый Наличие РУ: да.	1200х700х2200	Дсп ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Монтируемо	Лаборатория	А3 (КС)	ИМИДЖ

12		ММ045_2	Шкаф физиотерапевтический (ШхГхВ 700х400х1990)	Шкаф двухстворчатый с [illegible] полок, покрытых с 5 сторон. Габаритные размеры: 700х(0 мм. Глубина 400±10 мм. Высота 1990±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или аналогичн ЛДСП белого цвета. [illegible] от 16 мм и не более 18 мм. Верхний горизонтальный элемент шкафа должен быть из ЛДСП белого цвета или аналогичного ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм, размер закругленных углов которого составляет не менее 37 мм и не более 45 мм. Фасад из ламинированного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 мм и не более 20 мм. Петли должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм и врезные ПВХ. Ручка из нержавеющей стали горизонтальная изогнутая в виде скобы. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Петли должны иметь механизм для плавного и доводного фасада. Возможность регулировки петель в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 мм и не более 180 градусов. Материал петель - нержавеющая сталь. Петли выдерживают не менее 200 000 циклов открывания. Передняя дверь должна быть изготовлена из пластика, высота не менее 85 и не более 100 мм. Дверцами регулярного вида должны быть не менее 5 и не более 10 мм. Полочки должны иметь заднюю кромочную кнопку, они должны быть выполнены из термопластичной резины, не металлической сеткой на поверхности покрытие разного типа, диаметром не менее 75 мм и не более 100 мм. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие РУ: да	[illegible]х400х1900	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Немонтируемое	Кабинет физиотерапии	МО	НМИДЖ
13		НМ088_2	Шкаф металлический с полками (медицинский) (ШхГхВ 450х458х1850)	Шкаф медицинский металлический одностворчатый с пятью полками, с регулируемыми по высоте полками. Предназначен для хранения медицинских инструментов и документации. Должен быть изготовлен в виде модульной сборно-разборной конструкции, из листовой углеродистой стали толщиной не менее 0,6±0,06 мм. Покрытие полимерно-порошковой краской RAL 7038, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и дезинфицирующих растворов. На дверцу должно быть установлено ручковый замок. Допустимая распределенная нагрузка на шкаф не более 120 кг, на полку не более 20 кг. Вес не более 30 кг. Ширина: 450±10 мм. Глубина: 458±10 мм. Высота: 1850±10 мм.	450х458х1850	Цвет: серый RAL 7038	Немонтируемое	Шкаф фильтр бокса	ДОР	НМИДЖ
14		ММ052	Шкаф металлический с полками (медицинский) (ШхГхВ 900х458х1850)	Шкаф медицинский металлический двустворчатый, с регулируемыми по высоте полками. Предназначен для хранения медицинских инструментов и документации. Допустимая распределенная нагрузка на шкаф, не более 120 кг, на полку не более 20кг. Вес не более 30кг. Должен быть изготовлен из единой технологии и модульной сборно-разборной конструкции, из листовой углеродистой стали толщиной не менее 0,6±0,06мм. Покрытие всех металлических деталей должно быть выполнено полимерно-порошковой краской RAL 7038, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и дезинфицирующих растворов. Шкаф должен иметь одно отделение и 5 полок, регулируемых по высоте, каждая должна быть установлена на 4 металлодержателя. Шкаф должен иметь металлические двери, одна - с прозрачным стеклом, двери должны открываться и закрываться плавно, без заедания и перекосов с усилием не более 200 (2 кгс). Конструкция должна быть разборная, сборка должна осуществляться при помощи винтов, гаек и болт, не более М10, без применения специального инструмента. Ширина: 900±10 мм; Глубина: 458±10 мм; Высота: 1850±10 мм.	900х458х1850	Цвет: серый RAL 7038	Немонтируемое	Фильтр-бокс; Помещение хранения медикаментов, Медкарты		НЕПЬИДЖ
15		ММ042	Стеллаж для хранения медицинский металлический (ШхГхВ 1000х400х1850)	Стеллаж для хранения металлический (4 полки) Металлическая стойка «стеллаж» изготовлена из высокопрочной стали специальной марки, имеет дополнительные ребра жесткости	1000х400х1850		Немонтируемое	Помещения хранения		НЕПЬИДЖ
16		ММ017	Стол для забора крови и проведения внутривенных влияний (ШхГхВ 550х390х710)	Стол для забора крови и проведения внутривенных влияний Габаритные размеры: ширина 550±10 мм, глубина 390±10 мм, высота 710±10 мм. Изделие изготовлено по единой технологии и имеет модульной сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля квадратного сечения. Основание металлической трубы имеет сечение 25 мм. Расстояние между двумя горизонтальными металлическими опорами составляет 440 мм. Металлические детали имеют равномерно-распределенное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по ТУ 2329-005-48318350-2006, исключающей поверхностный, устойчивое к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Свое столешницы, изготовлено из ЛДСП толщиной 22 мм. Столешница изготовлена из ДСП толщиной 16 мм, обшита по периметру, устойчива к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими средствами, исключая воздействие щелочных агентов. Углы столешницы имеют скругление. Установлена на регулируемые опоры. Столешница:Цвет обшивки: RAL 120 70 50 зеленый. Наличие РУ: да.	550х390х710	Экономка для ДГП: Цвет обшивки: RAL 120 70 50 зеленый.	Немонтируемое	Кабинет забора венозной крови и Дневной стационар ДГП	АЗ (ВК)	НМИДЖ
17		ММ005_2	Стол манипуляционный (ШхГхВ 600х400х830)	Стол манипуляционный (столик инструментальный) с двумя полками и подвижными полками. Габаритные размеры: 600±10х400±10 мм, высота 830±10 мм. Каркас изделия из алюминиевого конденсированного, закругленного профиля (трансформированного) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Размер в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм. Каркас собирается с помощью "гаек" - фиксаторов. "Гаики" должны быть выполнены из ударопрочного пластика серого цвета. Корпус ящика выполнен из ЛДСП белого цвета и кромки ПВХ белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Петли выполнены из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм. Равномерно распределенная нагрузка на одну полку не менее 15 кг. Ящик съемный должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или комбинатного изготовления толщиной не менее 0 мм и не более 12 мм, облицованного ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на один ящик- не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 60 000 циклов открывания. Фасад должен быть выполнен из цветной стали и перфорации сверлом с диаметром не ЛДСП толщиной не менее 16 мм или врезанную с одной стороны МДФ толщиной не менее 16 мм. Ручка типа горизонтальная изогнутая из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Высота ящика не менее 150 мм и не более 180 мм. Столик оснащен 4 поворотными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не 75 мм и не более 80 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design (00 80 20 бежевый. Наличие РУ: да.	600х400х830	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Немонтируемое	Кабинеты приема врача, процедурная, манипуляционные	МО	НМИДЖ
18		ММ013_2	Стол медицинский с маркировкой по видам хранения (ШхГхВ 600х400х830)	Стол медицинский с маркировкой по видам хранения с одной полкой и выдвижным ящиком. Габаритные размеры: 600±10х400±10 мм, высота 830±10 мм. Каркас изделия из алюминиевого конденсированного, закругленного профиля (трансформированного) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Размер в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм. Каркас собирается с помощью "гаек" - фиксаторов. "Гаики" должны быть выполнены из ударопрочного пластика серого цвета. Корпус ящика выполнен из ЛДСП белого цвета и кромки ПВХ белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Петли выполнены из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм. Равномерно распределенная нагрузка на одну полку не менее 15 кг. Ящик съемный должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или комбинатного изготовления толщиной не менее 0 мм и не более 12 мм, облицованного ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на один ящик- не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 60 000 циклов открывания. Фасад должен быть выполнен из цветной стали и перфорации сверлом с диаметром не ЛДСП толщиной не менее 16 мм или врезанную с одной стороны МДФ толщиной не менее 16 мм. Ручка типа горизонтальная изогнутая из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Высота ящика не менее 150 мм и не более 180 мм. Столик оснащен 4 поворотными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не 75 мм и не более 80 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие РУ: да.	600х400х830	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Немонтируемое	Кабинет вакцинопрофилактики, Кабинет ВДКПМанту	МО	НМИДЖ
19		ММ008	Стол-тележка для аппаратуры 3-х ярусная (ШхГхВ 510х560х830)	Столик-тележка для аппаратуры 3-х ярусная (стол манипуляционный) Габаритные размеры: 510±10х560±10 мм, высота 830±10 мм. Конструкция стола имеет модульный трансформируемый корпус из конденсированного алюминиевого профиля и фарш квадратом и четырех кругл в основании с поворотной столик не менее 2 мм и шаговый для плавного крепления мебельных полочек толщиной не менее 16 мм. Угловые соединительные элементы выполнены из АБС- пластика, повторяют форму профиля и обеспечивают плавное соединение каркаса. Петли выполнены из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ не менее 0,4 мм. Столик оснащен 4 поворотными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Наличие РУ: да.	510х560х830	Цвет: белый	Немонтируемое	Физиотерапевтический кабинет	МО	НМИДЖ

20		ММ007	Тележка накопительная для 3-х контейнеров (ШхГхВ 600х400х830)	Тележка накопительная предназначена для приема биоматериалов с трех этажей Габаритные размеры: 600х400х830 мм, высота 150±10 мм. Каркас сварной из нержавеющей стали. Полки выполнены из ЛДСП белого толщиной не менее 16 мм. Полки имеют борт по периметру, высотой не менее 7 мм. Максимальная распределенная нагрузка на одну полку не менее 35 кг. Стойки оснащены 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Наличие РУ: да.	~600х400		Немаркируемое	Прием биоматериала и прием биоматериала на гистологию		НМНДЖ
21		ММ018_2	Стол инструментальный (ШхГхВ 645х425х860)	Стойка инструментальная (инструментальный) из нержавеющей стали с выдвижным ящиком. Габаритные размеры: ширина 645±10 мм, глубина 425±10 мм, высота 860±10 мм. Изделие изготовлено в виде модульной сборно-разборной конструкции с использованием металлических профилей круглого сечения. Каркас состоит из 4 стоек и 1 одна с левой опорой из столешницы, для удобного перемещения. В качестве ящиков применен 2 полки (поддоны), одна из которых является столешницей), 1 ящик. Стойки изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к ударам, царапин, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Высота изделия с колесами до верхней рабочей поверхности 900±10 мм, расстояние между нижней полкой и ящиком 410±10 мм. Полки (поддоны) изделия изготовлены из нержавеющей стали толщиной не менее 0,5 мм. Каркас изготовлен из металлической трубы сечением не менее 20 мм и не более 25 мм, толщина стенок не менее 1,2 мм. Выдвижной ящик изготовлен из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм, установлен на направляющих шарикового выдвижения и оборудован замочками. Стойки установлены на поворотные, самоцентрирующиеся колеса, не оставляющие следов на полу, с индивидуальным тормозным устройством. Диаметр колес не менее 50 мм и не более 75 мм. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку не более 10 кг. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на дно выдвижного ящика не более 5 кг. Наличие РУ: да.	645х425х860		Немаркируемое	Кабинеты забора капиллярной и венозной крови, подсобное помещение физиотерапевтического кабинета, Асептическая и септическая перевязочные. Манипуляционная оториноларингологии	МО	НМНДЖ
22		ПМ080	Стеллаж из перф. стали с двумя полками (ШхГхВ 640х420х860)	Каркас изготовлен из тонкостенных стальных профилей с применением экологически чистой высокой полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Полки – из нержавеющей стали. Колеса поворотные, самоцентрирующиеся, диаметр - 50 мм, комплектуются изделием стальной втулкой с предохранительным радиальным упором подшипника, обводом из полипропилена и шайбой из серого полиуретана, не оставляющего следов на полу, два колеса оснащены индивидуальным тормозным устройством. Ширина: 640±10 мм. Глубина: 420±10 мм. Высота: 860±10 мм.	640х420х860		Немаркируемое	Помещение приемного покоя над отводом Б и Г, Асептическая, Септическая перевязочные		НЕНМНДЖ
23		ММ009	Ширма медицинская (ШхГхВ 1650х400х1720)	Ширма медицинская из нержавеющей стали, на колесах, односекционная, две створки. Габаритные размеры: Длина: 1650±10 мм. Ширина: 400±10 мм. Высота: 1720±10 мм. Каркас изготовлен из нержавеющей стальной трубы круглого сечения диаметром 16 мм, толщина стенки 1,5 мм. На концах труб предусмотрены заглушки. ПВХ. Для большей устойчивости основание створки с двумя опорами состоит из нержавеющей трубы квадратного сечения 25 мм х 25 мм, толщина стенки 1,5 мм. Экран изготовлен из плотной ПВХ, толщиной 0,35 мм. Размер экрана одной секции 1400х (6х450)х30 мм. Материалы изготовления устойчивы к регулярной обработке дезинфекционными и моющими средствами. Отличительная конструкция: конструкция разборная, сборка при помощи винтов и гаек М6. Без применения специального инструмента. Крепление створок между собой через два пластиковых коннектора, дающих возможность складывания створок. Каркас ширмы установлен на самоцентрирующихся колесах диаметром 50 мм, комплектующихся стальной вилкой с предохранительным радиальным упорным подшипником, обводом из полипропилена и шайбой из полиуретана, не оставляющего следов на полу. Количество колес на ширме: 5 штук. Наличие РУ: да.	1650х400х1720	Цвет: белый	Немаркируемое	Кабинеты приема врача, манипуляционные, процедурная, смотровые, перевязочные	МО	НМНДЖ
24		ММ022	Пеленальный стол откидной	Откидной пеленальный стол-пл. Тип: горизонтальный настенный раскладной стол для пеленания младенца Материал: пластик ABS с антибактериальным покрытием, цвет - Белый; Размер в закрытом виде (ВхШхГ): 585±10 х855±10 х102±10 мм. Максимальная нагрузка: 13,5 кг; Вес: 10 кг; Фиксируется в закрытом и открытом положении Основные базовые конструктивы: Комплектация: встроенный держатель для одноразовых пеленок, регулируемый ремень безопасности.	585х855х107	Цвет: белый	Маркируемое	Санузел ЗОМПИ	ДКР	НМНДЖ
25		ММ057	Пеленальный стол (ШхГхВ 900х700х850)	Стол пеленальный с ящиками, полкой в верхней части, двумя створками дверьми, 1 полкой Габаритные размеры: ширина 900±10 мм, глубина 700±10 мм, высота 850±10 мм. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный алюминиевый квадратный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепления полок, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и тщательно зашлифованы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Передние и задние пазы должны быть предусмотрены целого алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу, обеспечивающие регулировку по высоте 14 и не более 18 мм в пределе ПВХ белого цвета. Столешница изделия выполнена из ДСП толщина 3 мм, общая толщина столешницы не менее 20 мм, кромка столешницы не более 900 мм. Стол универсальная материалы, покрытие которых из гипоаллергенного компонентов, изготовлена из пористых, создана не менее 20 мм и не более 40 мм. Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ толщиной 16 мм. Пролет между высотой 200±5 мм. Фасад (дверей) выполнен из нержавеющей стали и каркасной) верхнее с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или со вставкой МДФ толщиной не менее 15 мм. Ручка на каждой двери двух предназначена изготовлены из алюминия. Размер ручки не менее 250 мм и не более 320 мм. Пеленальный стол оснащен 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый Наличие РУ: да.	900х700х850	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 70 бежевый Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый	Немаркируемое	Кабинеты приема врача	МО	НМНДЖ
26		ММ056	Пеленальный стол открытый (ШхГхВ 900х700х850)	Стол пеленальный открытый с полкой и 1 полкой Габаритные размеры: ширина 900±10 мм, глубина 700±10 мм, высота 850±10 мм. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный алюминиевый квадратный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепления полок, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и тщательно зашлифованы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Передние и задние пазы должны быть предусмотрены целого алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу, обеспечивающие регулировку по высоте 14 и не более 18 мм в пределе ПВХ белого цвета. Столешница изделия выполнена из ДСП толщина 3 мм, общая толщина столешницы не менее 20 мм, кромка столешницы не более 900 мм. Стол универсальная материалы, покрытие которых из гипоаллергенного компонентов, изготовлена из пористых, создана не менее 20 мм и не более 40 мм. Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ толщиной 16 мм. Пролет между высотой 200±5 мм. Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый Наличие РУ: да.	900х700х850	Эконом для ДГП: Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый	Немаркируемое	Зона комфортного ожидания	ДКР	НМНДЖ

27		ММ020_2	Тумба медицинская прикроватная (ШхГхВ 450х400х900)	Тумба тележечная с не[illegible]ерхней части, раздвижной глухой дверью и одной глухой по центру в нижней части. Габаритные размеры: 900±10 мм, высота 900±10 мм. Тумба должна быть изготовлена из ДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цве[illegible]толщиной не менее 1[illegible]ом 19 мм. Верхней и нижней горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 2[illegible]мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 28 мм. Каркас изделия должен иметь трансформируемый вертикальный двухстенный алюминиевый экструзионный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 35х25 мм, с системой скрытого крепежа шкантов, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации шкантов. Все углы профиля должны быть закруглены и трансформируемы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из алюминиевого сплава и перекрывает каркас с вклейкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из прямого МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть двухсторонними встроенными (мебельные) с доводчиком. Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель – никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 80 000 циклов открывания. Ручки на дверях литые горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Тумба оснащена 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие FF: да.	[illegible]х400х900	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Немонтируемое	Дверной стеллаж	АЗ (КС)	ИМЦДК
28		ММ044_2	Тумба медицинская физиотерапевтическая (ШхГхВ 450х400х670)	Тумба тележечная с нишей в верхней части, раздвижной глухой дверью и одной глухой по центру в нижней части. Габаритные размеры: 450±10х400±10 мм, высота 670±10 мм. Тумба должна быть изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 16 мм. Верхней и нижней горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 28 мм. Каркас изделия должен иметь трансформируемый вертикальный алюминиевый экструзионный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 35х25 мм, с системой скрытого крепежа шкантов, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации шкантов. Все углы профиля должны быть закруглены и трансформируемы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из алюминиевого сплава и перекрывает каркас с вклейкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из прямого МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть двухсторонними встроенными (мебельные) с доводчиком. Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель – никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручки на дверях литые горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Тумба выполнена из ЛДСП и крепких ПВХ, толщиной 16 мм. Высота тумбы 200±10 мм. Тумба оснащена 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие FF: да.	450х400х670	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.	Немонтируемое	Кабинет физиотерапии	МО	ИМФЦДК
29		НМ047_2	Тумба с 2-я выдвижной рамочной (ШхГхВ 900х600х850)	Тумба с 2-я выдвижной рамочной отдельностоящей с двумя глухими раздвижными фасадными элементами. Габаритные размеры: Ширина: 900±10 мм. Глубина: 600±10 мм. Высота: 850±10 мм. Корпус должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета и кромке ПВХ белого цвета толщиной не менее 16 мм. Каркас ящиков должен иметь фронтальный алюминиевый декоративный, закрытый профиль трансформируемый) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 25 мм. Фасад должен быть из прессованного с двух сторон МДФ толщиной не менее 16 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вклейкой из ЛДСП, толщиной не менее 17 мм. Столешница должна быть выклеена плитой с бортиком по периметру с интегрированной двойной каймой, размер каймой не менее 40бх40вх280 мм, изготовленная из литьевого искусственного камня с пристенком и противоскользящим бортиком. В комплекте софит и подрезиненные ноги. Петли должны быть универсальные доводчиковые. Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада без инструмента. Ручки должно быть литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм. Передние опоры должны быть принудительно фронтального выкатного алюминиевого профиля изделия без дополнительных закрепительных элементов и должны иметь регулировочные опоры с зарезанным пазом и иметь технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством вспомогательной заглушки с резьбой для установки регулировочных опор, высота опор не менее 85 мм. Диаметр регулировки опор должен быть не менее 10 мм. Изделие должно иметь задние мягкие опоры из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие FF: да.	900х600х850	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Монтируемое	Реанимас кабинеты, ЦСО	ДКР	ИМЦДК
30		НМ046_2	Тумба-мойка (ШхГхВ 600х600х850)	Тумба-мойка с одной мойкой и одной глухой дверью. Габаритные размеры: 600±10 х 600±10 мм., высота 850±10 мм. Корпус должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета и кромке ПВХ белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый декоративный, закрытый профиль трансформируемый) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 25 мм. Фасад должен быть из прессованного с двух сторон МДФ толщиной не менее 16 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вклейкой из ЛДСП, толщиной не менее 17 мм. Столешница должна быть выклеена литьем с бортиком по периметру с интегрированной мойкой, изготовленные из литьевого искусственного камня с пристенком и противоскользящим бортиком. В комплекте софит и гофрированный слив. Петли должны быть универсальные доводчиковые. Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада без инструмента. Ручка должна быть литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм. Передние опоры должны быть принудительно фронтального выкатного алюминиевого профиля изделия без дополнительных закрепительных элементов и должны иметь регулировочные опоры с зарезанным пазом и иметь технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством вспомогательной заглушки с резьбой для установки регулировочных опор, высота опор не менее 85 мм. Диаметр регулировки опор должен быть не менее 10 мм. Изделие должно иметь задние мягкие опоры из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие FF: да.	600х600х850	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Монтируемые	Реанимас кабинеты, ЦСО	ДКР	ИМЦДК
31		НМ013_2	Тумба мобильная (ШхГхВ 400х500х670)	Тумба тележечная с 4 ящиками. Габаритные размеры: 400±10х500±10 мм, высота 670±10 мм. Тумба должна быть изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 16 мм. Верхней и нижней горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 28 мм. Каркас изделия должен иметь трансформируемый вертикальный алюминиевый экструзионный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 35х25 мм, с системой скрытого крепежа шкантов, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации шкантов. Все углы профиля должны быть закруглены и трансформируемы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас изделия должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или полимерными материалы толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм, с облицованного ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 60 000 циклов открывания. Фасад должен быть выполнен из влагостойкой стали в порошковой окраске с вклейкой из ЛДСП толщиной не менее 17 мм или прямого с одной стороны МДФ толщиной не менее 17 мм. Ручки на ящиках кнопки литые горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Высота каждого ящика 150±10 мм. Столешница с колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм и не более 80 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие FF: да.	400х500х670	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.	Немонтируемое	Кабинет приема врача	ДКР	ИМЦДК
32		НМ023_2	Тумба двухстворчатая (ШхГхВ 900х500х700)	Тумба на колесах с двумя глухими раздвижными дверьми и одной полкой. Габаритные размеры: 900±[illegible]0 х500±10 мм., высота 700±[illegible] мм. Тумба должна быть изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 16 мм. Верхней и нижней горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 28 мм. Каркас изделия должен иметь трансформируемый вертикальный двухстенный алюминиевый экструзионный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 35х25 мм, с системой скрытого крепежа шкантов, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации шкантов. Все углы профиля должны быть закруглены и трансформируемы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из алюминиевого сплава и перекрывает каркас с вклейкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из прямого МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть универсальные встроенные (мебельные) с доводчиком. Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель – никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручки на каждой двери литые горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП и крепких ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Тумба оснащена 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие FF: да.	900х500х700	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.	Немонтируемые	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	ДКР	ИМЦДК

33		ММ056_3	Тумба двухстворчатая (ШхГхВ 650х500х700)	Тумба на ножках/ ...ля служебных рассыпного шкафа в одной ячейке. Габаритные раз... ±10 х700±10 мм, высота 700±10 мм. Тумба должна быть изготовлена из ДСП1 белого цвета или изготовлена из ДСП1 белого толщиной не ме... не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ДСП1 белого цвета, толщиной не менее 16 и не более ... мм, с кромкой ПВ... ...щиной 2 мм. Углы столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Корпус изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа винтами, с технологическими пазами для горизонтальной вклейки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеидальны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из однослойной стали и порошковой окраски с вклейкой из ДСП1 толщиной не менее 16 мм или из прошлого МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть универсальными встроенными демпферами (доводчиками). Ручки из нержавеющей стали в порошковой окраске

39		НМ0104	Стол стоматологический левый с двухстворчатой тумбой и местом для холодильника (ШхГхВ 1200х600х850)	Стол стоматологический с [illegible] столешницей бортом и левой двухстворчатой тумбой с глухой панелью Габаритные размеры: 300±30 мм. Глубина: 600±10 мм. Высота: 850±10 мм. Ширина тумбы 600±10 мм. Корпус изделия дол[illegible] - трехслойный/однослойный вертикальный двухстенный алюминиевый/оцинкованный профиль, размером в сечении не менее 100х50 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трансбоксированы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета , общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приспособлений должен иметь закругленные трансбоксированные края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Каркас и полка тумбы должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад должен быть из прямоугольного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или однопильной стыки в перекладной обрамке с вкладной из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручки типа горизонтальная полуобхватная по отношению. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Производители фурнитуры: Blum или Hettich или аналог. Петли должны быть усиленными встроенными демпферами (доводчиками). Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Передние и задние панели должны быть предназначены целого изготовленного профиля корпуса без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением скрытого типа в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота полок должна быть не менее 80 и не более 800мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 белый. Наличие РУ: да.	Тип 2х600х850	Для ДГП Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 белый				НМИДК
40		НМ0105	Стол стоматологический правый с двухстворчатой тумбой и местом для холодильника (ШхГхВ 1200х600х850)	Стол стоматологический с приспособлением бортом и правой двухстворчатой тумбой с глухой панелью Габаритные размеры: Длина 1200±10 мм, Глубина: 600±10 мм. Высота: 850±10 мм. Ширина тумбы 600±10 мм Корпус изделия должен иметь трансбоксированный вертикальный двухстенный алюминиевый/оцинкованный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трансбоксированы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задние панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета , общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приспособлений должен иметь закругленные трансбоксированные края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Каркас и полка тумбы должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад должен быть из прямоугольного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или однопильной стыки в перекладной обрамке с вкладной из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручки типа горизонтальные полуобхватные по отношению. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Производители фурнитуры Blum или Hettich или аналог. Петли должны быть усиленными встроенными демпферами (доводчиками). Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Передние и задние панели должны быть предназначены целого изготовленного профиля корпуса без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением скрытого типа в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота полок должна быть не менее 80 и не более 800мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 белый. Наличие РУ: да.	ШхГхВ 1200х600х850	Для ДГП Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 белый				НМИДК
41		НМ0108	Стол стоматологический левый с тремя выдвижными ящиками и местом для холодильника (ШхГхВ 1200х600х850)	Стол стоматологический с приспособлением бортом и левой тумбой с тремя выдвижными ящиками Габаритные размеры: Длина 1200±10 мм, Глубина: 600±10 мм. Высота: 850±10 мм. Ширина тумбы 450±10 мм Корпус изделия должен иметь трансбоксированный вертикальный двухстенный алюминиевый оцинкованный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трансбоксированы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета , общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приспособлений должен иметь закругленные трансбоксированные края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Каркас тумбы должен быть выполнен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад должен быть из прямоугольного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или однопильной стыки в перекладной обрамке с вкладной из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть скрытого изготовления из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытие высокопрочной эмалью или пылевое по основе П-образной системы из металлического материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм обязательное ПВХ плавкий. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков – с фрикцией самозакрывания. Производители фурнитуры: BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Два ящика изготовлено из HPL пластика высо[illegible] 4 мм. Ручки типа горизонтальная полуобхватная по отношению. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Передние и задние панели должны быть предназначены целого изготовленного профиля корпуса без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением скрытого типа в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота полок должна быть не менее 80 и не более 800мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 белый. Наличие РУ: да.	ШхГхВ 1200х600х850	Для ДГП Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 белый				НМИДК
42		НМ0109	Стол стоматологический правый с тремя выдвижными ящиками и местом для холодильника (ШхГхВ 1200х600х850)	Стол стоматологический с приспособлением бортом и правой тумбой с тремя выдвижными ящиками Габаритные размеры: Длина 1200±10 мм, Глубина: 600±10 мм. Высота: 850±10 мм. Ширина тумбы 450±10 мм. Корпус изделия должен иметь трансбоксированный вертикальный двухстенный алюминиевый оцинкованный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трансбоксированы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета , общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приспособлений должен иметь закругленные трансбоксированные края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Каркас тумбы должен быть выполнен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад должен быть из прямоугольного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или однопильной стыки в перекладной обрамке с вкладной из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть скрытого изготовления из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытие высокопрочной эмалью или пылевое по основе П-образной системы из металлического материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм обязательное ПВХ плавкий. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков – с фрикцией самозакрывания. Производители фурнитуры: BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Два ящика изготовлено из HPL пластика высо[illegible] 4 мм. Ручки типа горизонтальная полуобхватная по отношению. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Передние и задние панели должны быть предназначены целого изготовленного профиля корпуса без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением скрытого типа в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота полок должна быть не менее 80 и не более 800мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 белый. Наличие РУ: да.	ШхГхВ 1200х600х850	Для ДГП Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 белый				НМИДК

43		НИ0112	Тумба стоматологическая с тремя выдвижными ящиками (ШхГхВ 450х600х850)	Тумба стоматологическая для медицинских помещений Габаритные размеры: 50±10 мм, Глубина: 600±10 мм, Высота: 850±10 мм Корпус изделия долж. - трансформирующий вертикальный двухстенный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 м, и не более 22х25 мм, с плавной скруглого крепежа панелей, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профил должны быть закруглены и трансформируемы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и полка тумбы должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или аналогичного. ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 мм более 16 мм в кромке ПВХ белого цвета. Соединения должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета , обязательно стяжными должны быть не менее 20 мм и не более 25 мм в кромке ПВХ белого цвета, углы закруглены, радиус закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад должен быть из ламинированного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 мм и не более 20 мм цвет ламинированной стали в порошковой окраске с вклейкой из ЛДСП, толщиной не менее 12 мм и более 20 мм. Ящики до полы быть съемные интегрированные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм с вырезом высокоуровневой эргономики для съемных на полюс. Выбранной системой из комплектации минимум толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм обязательное ПВХ кромкой. Все четыре вертикальных угла боковых стенок ящика формируют скрытое прямое угол. Механизм выдвижения ящиков с функцией самозакрывания. Производителем фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из ПВХ, толщиной менее 4 мм. Ручка типа горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Тумба должна быть оснащена 4 вставными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа- диаметром не менее 75 и не более 100 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Темный Наличие РУ: да	1х0,450х600х850	Для ДТП Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Темный				НМНДК
44		НИ0111	Тумба стоматологическая (ШхГхВ 600х600х850)	Тумба стоматологическая, двухстворчатая с сетчатой поверхней. Габаритные размеры: Длина 600±10 мм, Глубина: 600±10 мм, Высота: 850±10 мм Корпус изделия должен иметь трансформирующий вертикальный двухстенный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с плавной скруглого крепежа панелей, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профил должны быть закруглены и трансформируемы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и полка тумбы должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или аналогичного ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 мм более 16 мм в кромке ПВХ белого цвета. Соединения должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета , обязательно стяжными должны быть не менее 20 мм и не более 25 мм в кромке ПВХ белого цвета, углы закруглены, радиус закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад должен быть из ламинированного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 мм и не более 20 мм цвет ламинированной стали в порошковой окраске с вклейкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 мм более 20 мм. Ручка типа горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Производителя фурнитуры Blum или Hettich или аналог. Петли должны быть уплотнительными встраиваемыми двухсторонние (демпфирующие). Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель – никелированная сталь. Тумба должна быть оснащена 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа- диаметром не менее 75 и не более 100 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Темный Наличие РУ: да	Шх Гх В 600х600х850	Для ДТП Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Темный				НМНДК
45		ММ053_2	Модуль стоматологический с мойкой (ШхГхВ 1500х600х850) левый	Модуль стоматологический. Габаритные размеры 1500х600х850±10мм. Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции растворами перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства или 1% раствором хлорамина, к агрессивным средам (кислоты, серная, азотная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высокой температуре. Изделие должно быть изготовлено из сплава трансформируемого вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вклейки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм. Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно - декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 25 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине изменяемого вертикального анодированного профиля. Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и трансформируемы. Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 15 мм и не более 25мм. Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 35мм. Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление опоры в скрытое технологические резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм. Нижняя часть столешницы с отверстием прямоугольником бортиком и бортиком по периметру с интегрированной мойкой 400х400х400х150х250х10. В комплекте сифон и гофрированный слив, смеситель – однорычажный. Ящик – ЛДСП, не менее 16 мм, в кромке ПВХ не более 2 мм. Механизм выдвижения - роликовый. Количество – 4 шт. Одна распашная дверца. За дверцей расположена полка ЛДСП, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм. Ручки, используемые для открывания дверец, должны быть изготовлены из металла с хромовым покрытием серебристого цвета и иметь эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения защемления частями одновременно). Фурнитура: петли – петля дверная, несущая алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Темный Наличие РУ: да.	1500х600х850	Для ДТП Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Темный	Монтируемое	Кабинет стоматолога	А3 (КС)	НМНДК
46		ММ094_2	Модуль стоматологический с мойкой (ШхГхВ 1500х600х850) правый	Модуль стоматологический. Габаритные размеры 1500х600х850±10мм. Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции растворами перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства или 1% раствором хлорамина, к агрессивным средам (кислоты, серная, азотная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высокой температуре. Изделие должно быть изготовлено из сплава трансформируемого вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вклейки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм. Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно - декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 25 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине изменяемого вертикального анодированного профиля. Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и трансформируемы. Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 15 мм и не более 25мм. Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 35мм. Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление опоры в скрытое технологические резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм. Нижняя часть столешницы с отверстием прямоугольником бортиком и бортиком по периметру с интегрированной мойкой 400х400х400х150х250х10. В комплекте сифон и гофрированный слив, смеситель – однорычажный. Ящик – ЛДСП, не менее 16 мм, в кромке ПВХ не более 2 мм. Механизм выдвижения - роликовый. Количество – 4 шт. Одна распашная дверца. За дверцей расположена полка ЛДСП, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм. Ручки, используемые для открывания дверец, должны быть изготовлены из металла с хромовым покрытием серебристого цвета и иметь эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения защемления частями одновременно). Фурнитура: петли - петля дверная, несущая алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Темный Наличие РУ: да.	1500х600х850	Для ДТП Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Темный	Монтируемое	Кабинет стоматолога	А3 (КС)	НМНДК
47		ММ096_2	Модуль стоматологический с двойной мойкой (ШхГхВ 1800х600х850) правый	Модуль стоматологический Габаритные размеры 1800±10 х 600±10 х 850±10 мм. Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции растворами перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства или 1% растворами хлорамина, к агрессивным средам (кислоты, серная, азотная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высокой температуре. Изделие должно быть изготовлено из сплава трансформируемого вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вклейки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм. Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 25 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине изменяемого вертикального анодированного профиля. Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и трансформируемы. Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 15 мм и не более 25мм. Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 35мм. Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление опоры в скрытое технологические резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм. Нижняя часть столешницы с прямоугольником противоположными бортиком и бортиком по периметру с интегрированной мойкой 400х400х400х150х250х10. В комплекте сифон и гофрированный слив, смеситель – однорычажный. Ящик – ЛДСП, не менее 16 мм, в кромке ПВХ не более 2 мм. Механизм выдвижения - роликовый. Количество – 4 шт. Одна распашная дверца. За дверцей расположена полка ЛДСП, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм. Ручки, используемые для открывания дверец, должны быть изготовлены из металла с хромовым покрытием серебристого цвета и иметь эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения защемления частями одновременно). Фурнитура: петли - петля дверная, несущая алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Темный. Наличие РУ: да.	1800х600х850	Для ДТП Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Темный	Монтируемое	Кабинет стоматолога	А3 (КС)	НМНДК

48		ММ096_3	Модуль стоматологический с двойной мойкой (ШхГхВ 1400х600х850) левый	Модуль стоматологический Габаритные размеры 600±10 х 850±10 мм. Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции растворами перекиси водорода с добавлением 0,5% рас. гипохлорита моющего средства или 1% раствором хлорамина, а кратковременно средством (кислота - серная, азотная, хлорная, глутаровая, щёлочи и т.д.) и выдержки тем периодам. Изделие должно быть изготовлено на основе трансформированного вертикального алюминиевого алюминиевого профиля с плотной скрытого крепежа панелей, с технологическими планок с трех створок для герметичной вклейки и фиксации панелей толщиной не менее 18 мм. Скрытые крепеж планок обеспечивается прилеганием герметичного ПВХ или алюминиевого защитно - декоративного покрытия толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм. винт – саморез серебро, который закрепляется в технологические вклейки или длине алюминиевого вертикального конструктивного профиля. Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и трамвобезопасны. Радиус закругления алюминиевого профиля в основании створки не менее 15 мм и не более 35мм. Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление ниш в основе технологических разбивок элементов вертикального профиля или посредством вклеивания втулок с резьбой для установки регулируемых опор. Корпус и фасад выполнены из особенного ламинированной панели толщиной от 17 мм до 18 мм и кромке ПВХ не более 1 мм. Шкафы-пеналы: типа стеллажа с горизонтальными полками, выполненными бортами и бортами из задней стенки с конструктивной мойкой 400х10х400х10х290±10. В комплекте сифон и гофрированный слив, смеситель – электронный. Верх – ЛДСП, толщиной 16 мм, и кромка ПВХ не более 2 мм; Наличие выдвижных - (основной). Количество – 4 шт. Одна половина дверей. По дверей расположены полки ЛДСП, толщиной от 15 мм до 18 мм и кромке ПВХ не более 2 мм. Ручки, используемые для открывания дверей, должны быть изготовлены из металла с гальваническим покрытием серебристого цвета и иметь эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения защемления частями человеческой). Фурнитура петли – петли накладные, внутренней алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие РУ: да.	600х850	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Монтируемое	Кабинет стоматолога	А3 (КС)	НМПЦДВ
49		НМ0114	Шкаф стоматологический навесной закрытый (ШхГхВ 600х400х500)	Шкаф стоматологический навесной двухстворчатый. Длина 600±10 мм. Глубина 400±10 мм. Высота: 500±10 мм. Корпус изделия должен иметь трансформированный вертикальный двухстенный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с плотной скрытого крепежа панелей, с технологическими планок для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трамвобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Корпус и полки шкафа должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм и кромке ПВХ белого цвета. Фасад дверей быть из хранящего с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 18 мм или алюминиевый стекла и порошковой окраски с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручки типа горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручек не менее 160 и не более 256 мм. Петли должны быть уголочнотипные встроенными доводчиками (демпферами). Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петли – конструкционная сталь. Шкаф должен комплектоваться системой настенного подвеса. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие РУ: да.	600х400х500	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый				НМПЦДВ
50		НМ0115	Шкаф стоматологический навесной закрытый (ШхГхВ 900х400х500)	Шкаф стоматологический навесной двухстворчатый. Длина 900±10 мм. Глубина 400±10 мм. Высота: 500±10 мм. Корпус изделия должен иметь трансформированный вертикальный двухстенный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с плотной скрытого крепежа панелей, с технологическими планок для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трамвобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Корпус и полки шкафа должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм и кромке ПВХ белого цвета. Фасад должен быть из хранящего с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 18 мм или алюминиевый стекла и порошковой окраски с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручки типа горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручек не менее 160 и не более 256 мм. Петли должны быть уголочнотипные встроенными доводчиками (демпферами). Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петли – конструкционная сталь. Шкаф должен комплектоваться системой настенного подвеса. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие РУ: да.	900х400х500	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый				НМПЦДВ
51		НМ0113	Шкаф стоматологический навесной открытый (ШхГхВ 600х400х500)	Шкаф стоматологический навесной открытый для сборки бактерицидный. Длина 600±10 мм. Глубина: 400±10 мм. Высота: 500±10 мм. Корпус изделия должен иметь трансформированный вертикальный двухстенный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с плотной скрытого крепежа панелей, с технологическими планок для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трамвобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Корпус и полки шкафа должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм и кромке ПВХ белого цвета. Шкаф должен комплектоваться системой настенного подвеса. Наличие РУ: да.	600х600х500	Цвет: белый				НМПЦДВ
52		ММ054	Мойка из нерж. стали двухсекционная	Мойка из нержавеющей стали двухсекционная. Назначение: Бортик по мойке исключает случайное попадание пищевых продуктов в рабочую зону. Оснащается 2 регулируемыми дюймами из нержавеющей стали с эргономичными ручками. Корпус, как и другие элементы конструкции, имеет двухслойное покрытие. Использование смесителей шлангового типа обеспечивает простоту управления и увеличенный срок службы механизма). Отечественное производство (высокое качество при доступной стоимости). Использование фурнитуры импортного производства, возможность ряда дополнительных аксессуаров (дозатор мыла и прочее). Смешение с пифосы входит в базовую комплектацию. Тумбы устанавливаются на опоры, что увеличивает практичность и эстетическое наполнение. Наличие РУ: да Ширина: 1000 мм. Глубина: 600 мм. Высота: 900 мм	1000х600х900		Многоразмое	ЦСО	А3 (КС)	НВЕМЦДВ
53		НМ090_2	Пост мелкосгры (правая секция) (ШхГхВ 1500х600х1100)	Пост медицинской сестры, правый с тумбой с четырьмя выдвижными ящиками в наличии. Габаритные размеры корпуса 1500±10 мм, длина 1600±100 мм, высота 1100±50 мм. Корпус изделия должен иметь трансформированный вертикальный двухстенный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с плотной скрытого крепежа панелей, с технологическими планок для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трамвобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые стенки, корпус тумбы и корпус надставки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм и кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 20 и не более 22 мм и кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 80 мм. В надставках должны быть полки, которые должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм и кромке ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены плотного алюминиевого профиля имеются без дополнительных конструктивных элементов и должны иметь регулировочные опоры с пропильным винту в основе технологические разбивное отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулировочных опор. Диаметр регулировки винты опор должен быть не менее 8 и не более 10 мм. Фасады надежен передней части шкафа должны быть изготовлены с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или однотонный стекла и порошковой окраски с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемные изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые металлической эмалью или полимерным составом по методу П-образной системы из металлического материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ кромкой. Все петли внутренние угла боковых стенок перед фасадами строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков с бучковой самозакрывания. Производители фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Две ящика изготовлено из ЕПД пластиком менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная или изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 350 и не более 380 мм. Столешница должна быть оборудована кабель-каналом. Наличие РУ: да Ширина: 1500±10 мм Глубина: 600±10 мм Высота: 1100±10 мм Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый Наличие РУ: да	ШхГхВ 1500х600х1100	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый				НМПЦДВ

54		НМ102_2	Пост медсестры (правая секция) (ШхГхВ 2000х600х1100)	Пост медицинской сестры, прямой с тумбой с четырьмя выдвижными ящиками с надставкой. Габаритные размеры: ширина 2000х600 мм, длина 1800х600 мм, высота 1100х Корпус изделия д. ить трехнаблюдаемый вертикальный двухсторонний алюминиевый кондукторный профиль, размером в сечении не менее 20х30 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трехнаблюдаемы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус тумбы и корпус надставки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 24 и не более 28 мм и кромки ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета , толщиной не менее 20 и не более 25 мм и кромки ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке должна быть полка, которая должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены для цокольного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулировочные винты с пластиковым низом и иметь технологические резьбовые отверстия профиля или переходном штуцере с резьбой для установки регулировочных винт. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и передней части стола должны быть из крашенного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или однослойный стекл в одинаковой рамке с накладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемные изготовленные из стекл толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытие высокотермической эмалью или пленкой на основе П-образной системы из композитного материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ кромкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков – с функцией самозакрывания. Производителем фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из ЛВК толщиной менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да Ширина: 2000±10 мм Глубина: 600±10 мм Высота: 1100±10 мм Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Бежевый Наличие РУ: да	ЧхГхВ 2000х600х1100	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый				ИМИДЖ
55		НМ103_2	Пост медсестры (правая секция) (ШхГхВ 3000х600х1100)	Пост медицинской сестры, прямой с тумбой с четырьмя выдвижными ящиками и надставкой. Габаритные размеры: ширина 3000х600 мм, длина 1800х100 мм, высота 1100х300 мм. Корпус изделия должен иметь трехнаблюдаемый вертикальный двухсторонний алюминиевый кондукторный профиль, размером в сечении не менее 20х30 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трехнаблюдаемы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус тумбы и корпус надставки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 24 и не более 28 мм и кромки ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета , толщиной не менее 20 и не более 25 мм и кромки ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке должна быть полка, которая должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены для цокольного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулировочные винты с пластиковым низом и иметь технологические резьбовые отверстия профиля или переходном штуцере с резьбой для установки регулировочных винт. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и передней части стола должны быть из крашенного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или однослойный стекл в одинаковой рамке с накладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемные изготовленные из стекл толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытие высокотермической эмалью или пленкой на основе П-образной системы из композитного материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ кромкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков – с функцией самозакрывания. Производителем фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из ЛВК толщиной менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да Ширина: 3000±10 мм Глубина: 600±10 мм Высота: 1100±10 мм Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Бежевый Наличие РУ: да	ШхГхВ 3000х600х1100	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый				ИМИДЖ
56		НМ091_2	Пост медсестры (левая секция)(ШхГхВ 1500х600х1100)	Пост медицинской сестры, прямой с тумбой с четырьмя выдвижными ящиками и надставкой. Габаритные размеры: ширина 1500х100 мм, длина 1800х100 мм, высота 1100х300 мм. Корпус изделия должен иметь трехнаблюдаемый вертикальный двухсторонний алюминиевый кондукторный профиль, размером в сечении не менее 20х30 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами для горизонтальной вставки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трехнаблюдаемы, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус тумбы и корпус надставки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 24 и не более 28 мм и кромки ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета , толщиной не менее 20 и не более 25 мм и кромки ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке должна быть полка, которая должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены для цокольного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулировочные винты с пластиковым низом и иметь технологические резьбовые отверстия профиля или переходном штуцере с резьбой для установки регулировочных винт. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и передней части стола должны быть из крашенного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или однослойный стекл в одинаковой рамке с накладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики должны быть съемные изготовленные из стекл толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытие высокотермической эмалью или пленкой на основе П-образной системы из композитного материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ кромкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков – с функцией самозакрывания. Производителем фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из ЛВК толщиной менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да Ширина: 1500±10 мм Глубина: 600±10 мм Высота: 1100±10 мм Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Бежевый Наличие РУ: да	ШхГхВ 1500х600х1100	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый				ИМИДЖ

57		НМ104_2	Пост медсестры (левая секция)(ШхГхВ 2000х600х1100)	Пост медицинс чы, прямой с тумбой с четырьмя выдвижными ящиками и надстройкой. Габаритные размеры: ширина 1930±100 мм, длина 1600 мм, высота 1100±100 мм. Корпус изделия лость трехкамерный вертикальный двухсторонний алюминиевый конструкционный профиль, размером в сечении не менее 20 х не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическим пазом для горизонтальной вставки и фасадных панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трехкамерными, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус тумбы и корпус надстройки должны быть выполнены из ДСП1 белого цвета или влагостойкого ДСП1 белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромка ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть изготовлены из ДСП1 белого цвета, толщиной не менее 26 и не более 27 мм и кромка ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надстройке должны быть полки, которые должны быть выполнены из ДСП1 белого цвета или влагостойкого ДСП1 белого цвета толщиной не менее 16 и не более 18 мм и кромка ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежным узлом и особое технологическое резьбовое отверстие профиля или напрессован загрузной с резьбой для установки регулируемых опор. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады выдвижи и передней торец ящика должны быть из крашеного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ДСП3, толщиной не менее 15 и не более 18 мм. Ящики должны быть съемные изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые высокоресничной эмалью или сходные по составу П-образной системы из комплектного материла толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм обтюрированных ПВХ кромкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков – роликовый, с функцией самозакрывания. Производители фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная загрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из HPL пластика менее 4 мм. Ручка- латки горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да Ширина: 2000±10 мм Глубина: 600±10 мм Высота: 1100±10 мм Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Бежевый Наличие РУ: да	ШхГхВ 2000х600х1100	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Бежевый				ПОЛИДЕК
58		НМ105_2	Пост медсестры (левая секция)(ШхГхВ 3000х600х1100)	Пост медицинской сестры, прямой с тумбой с четырьмя выдвижными ящиками и надстройкой. Габаритные размеры: ширина 3000±100 мм, глубина 1600±100 мм, высота 1100±100 мм Корпус изделия должен иметь трехкамерный вертикальный двухсторонний алюминиевый конструкционный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическим пазом для горизонтальной вставки и фасадных панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и трехкамерными, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус тумбы и корпус надстройки должны быть выполнены из ДСП1 белого цвета или влагостойкого ДСП1 белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромка ПВХ белого цвета. Горизонтальные части должны быть изготовлены из ДСП1 белого цвета , толщиной не менее 26 и не более 27 мм и кромка ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надстройке должны быть полки, которые должны быть выполнены из ДСП1 белого цвета или влагостойкого ДСП1 белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромка ПВХ белого цвета. Опоры должны быть предназначены цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежным узлом и особое технологическое резьбовое отверстие профиля или напрессован загрузной с резьбой для установки регулируемых опор. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Фасады выдвижи и передней торец ящика должны быть из крашеного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ДСП3, толщиной не менее 15 и не более 18 мм. Ящики должны быть съемные изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые высокоресничной эмалью или сходные по составу П-образной системы из комплектного материла толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм обтюрированных ПВХ кромкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков – роликовый, с функцией самозакрывания. Производители фурнитуры BLUM или Hettich или аналог. Максимальная загрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из HPL пластика менее 4 мм. Ручка- латки горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да Ширина: 3000±10 мм Глубина: 600±10 мм Высота: 1100±10 мм Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый Наличие РУ: да	ШхГхВ 3000х600х1100	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Бежевый				ИМПОДЖ
59		НМ078_2	Пост медсестры угловой (правая секция)	Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы крепления с выдвижным ящиком, под горизонтальной поверхностью и внутри - выдвижная полка-под клавиатуру. На горизонтальной поверхности закрытых надстроек, состоящей из трех секций, в правой и левой секциях 2 полки, в центральной нише. Изделие должно быть изготовлено из ДСП1 белого цвета или влагостойкого ДСП1 белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть должна быть изготовлена из ДСП1 белого цвета обязательно с двух сторон толщиной толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина горизонтальной части должна быть не менее 26 и не более 27 мм и кромка ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый конструкционный, закрытый профиль трехкамерный(минимум) по скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки должны быть выполнены из ДСП1 толщиной не менее 16 и не более 18 мм и кромке ПВХ. Опоры должны быть предназначены фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не менее 5 мм и не более 10 мм. Крепежно-регулировочных опор должно быть в виде технологического резьбовое отверстие верхняя часть профиля или напрессован алюминиевый загрузной с резьбой. Опоры должны быть предназначены фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с выдвижными без регулировки по высоте. Стандартные рабочие места должно иметь стационарную систему хранения с четырьмя выдвижными ящиками. Ширина ящиков должна быть изготовлена из ДСП1 белого цвета или влагостойкого ДСП1 белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромка ПВХ белого цвета. Корпус ящиков должен иметь фронтальных алюминиевый конструкционный, закрытый профиль трехкамерный со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад должен быть из крашеного с двух сторон МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ДСП3, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Модули должны быть съемные изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые высокоресничной эмалью или сходные по составу П-образной системы из комплектного материла толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм обтюрированных ПВХ кромкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков – роликовый, с функцией самозакрывания и встроенным доводчиком. Направляющие должны выдерживать не менее 60 000 циклов открывания. Максимальная загрузка ящиков ящик не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из пластика не менее 4 мм. Ручка- латки горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 270 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом Габаритные размеры 1 (ШхГхВ): 2000±10 мм х 1400±10 мм х 1500±10 мм. Габаритные размеры 2 (ШхГхВ): 2700±10 мм х 1400±10 мм х 1500±10 мм. Габаритные размеры 3 (ШхГхВ): 1500±10 мм х 1400±10 мм х 1500±10 мм. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый Наличие РУ: да	Габаритные размеры 1 2000х1400х1100-1200 Габаритные размеры 2 2700х1400х1100-1200 Габаритные размеры 3 1500х1400х1100	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Бежевый	Немаркированное	Коридор	ДКР	ИЗОДЕК

60		HM020_2	Пост медсестры угловой (левая секция)	Цвет медсестры соот- ентальной поверхность системы хранения с наложенными нагрузки, под горизонтальной поверхностью и центр- ру. На горизонтальной поверхности закреплена плитница, состоящая из трех створок, в правом и левом створок 2 полки, в должно быть изготовлено из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромко ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицовки с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина горизонтальной части должна быть не менее 26 и не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвета, отрезные углы закруглены радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый гнутосварной, закруглённый профиль (трапецеидальный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 14 мм и более 18 мм и кромко ПВХ. Створки должны быть продольными фронтального алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с возможным регулировано по высоте не менее 5 и не более 10 мм. Крайние регулируемые опоры должны быть снизу в основе технологическое резьбовое отверстие муфтового профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Створки должны быть продольными фронтального алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с возможным регулировано по высоте не менее. Стационарное рабочее место должно иметь специальную систему хранения с четырьмя выдвижными ящиками. Система хранения должна быть изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромка ПВХ белого цвета. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый неадресованный, закруглённый профиль (трапецеидальный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад должен быть из крашенного с двух сторон МДФ толщиной не менее 15 и не более 16 мм или пластикованный плиты в аналогичной окраске с кромкой из ПВХ, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Модуль должен быть съемные организованные из стекла толщиной не менее 0,3 и не более 1,2 мм закрытые высокопрочной пластмассы съемных на основе П-образной системы из алюминиевого материала толщиной не менее 8 и не более 12 мм обтекаемыми ПВХ головой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Монолитно выдвижных выдвижений с направляющей, с функцией самозатягивания и встроенным демпфером. Направляющие должны выдерживать не менее 60 000 циклов открывания. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Для всего оборудования из пластика не менее 4 мм. Ручка типа горизонтальная изготовлена из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 320 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Габаритные размеры 1 (ШхГхВ): 3000±30 мм х 1400±10 мм х 1200±10 мм Габаритные размеры 2 (ШхГхВ): 2700±30 мм х 1400±10 мм х 1200±10 мм Габаритные размеры 3 (ШхГхВ): 1500±30 мм х 1400±10 мм х 1100±10 мм Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Боковой. Наличие РУ: да	...итные размеры ...x00x1400x1100-1200 Габаритные размеры 2 2700x1400x1100-1200 Габаритные размеры 3 1500x1400x1100	Дсп ДСП Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 Боковой	Немонтируемое	Коридор	ДКР	НМОДК
61		HM045	Стол рабочий 1800 (ШхГхВ 1800x800x750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 1800±10 мм, Глубина: 800±10 мм, Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый неадресованный, закруглённый профиль (трапецеидальный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковины и задняя стенки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромко ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицовки с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвета. общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвета. передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставной должен иметь закругленные трапецеидальные края. Высота борта должна быть не менее 80 и не более 100мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки должны быть продольными цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежом снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да	1800x800x750	Цвет: белый	Немонтируемое	Рентгенодиагностика	ДКР	НМОДК
62		HM107	Стол рабочий 1800 (М) (ШхГхВ 1800x600x750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 1800±10 мм, Глубина: 600±10 мм, Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый неадресованный, закруглённый профиль (трапецеидальный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковины и задняя стенки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромко ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицовки с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвета. общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвета. передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставной должен иметь закругленные трапецеидальные края. Высота борта должна быть не менее 80 и не более 100мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки должны быть продольными цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежом снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да	1800x600x750	Цвет: белый	Немонтируемое	Рентгенодиагностика	ДКР	НМОДК
63		MM004	Стол рабочий 1500 (ШхГхВ 1500x700x750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 1500±10 мм, Глубина: 700±10 мм, Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый неадресованный, закруглённый профиль (трапецеидальный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковины и задняя стенки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромко ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицовки с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвета. общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвета. передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставной должен иметь закругленные трапецеидальные края. Высота борта должна быть не менее 80 и не более 100мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки должны быть продольными цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежом снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да	1500x700x750	Цвет: белый	Немонтируемое	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	ДКР	НМОДК
64		HM006	Стол рабочий 1300 (М) (ШхГхВ 1300x600x750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 1300±10 мм, Глубина: 600±10 мм, Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый неадресованный, закруглённый профиль (трапецеидальный) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковины и задняя стенки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромко ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицовки с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвета. общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм и кромке ПВХ белого цвета. передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставной должен иметь закругленные трапецеидальные края. Высота борта должна быть не менее 80 и не более 100мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки должны быть продольными цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежом снизу в основе технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да	1300x600x750	Цвет: белый	Немонтируемое	Кабинет приема врача	ДКР	НМОДК

65		НМ007	Стол рабочий 1300 (ШхГхВ 1300х700х750)	Стол прямой с п[illegible]тым бортом Габаритные ра[illegible]ы: Длина 1300±16 мм. Глубина 700±10 мм. Высота: 750±10 мм. Корпус изделия должен иметь фронтальный алюминиевый декоративный, [illegible]лый профиль (трехобечайковый) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние панели должны быть выполнены из ДСП белого цвета или аналогичного ДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный должен иметь закругленные трехобечайковые края. Высота борта должна быть не менее 70 и не более 74мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть предназначены алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пластиковым низом и иметь технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота панел должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1300х700х750	Цвет: белый	Немагнитуемое:	Кабинет приема врача	ДВР	НМНДЖ
66		НМ098	Стол рабочий 1200 (ШхГхВ 1200х700х750)	Стол прямой с приставным бортом Габаритные размеры: Длина 1200±16 мм. Глубина 700±10 мм. Высота: 750±10 мм. Корпус изделия должен иметь фронтальный алюминиевый декоративный, закругленный профиль (трехобечайковый) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние панели должны быть выполнены из ДСП белого цвета или аналогичного ДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный должен иметь закругленные трехобечайковые края. Высота борта должна быть не менее 70 и не более 74мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть предназначены алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пластиковым низом и иметь технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота панел должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1200х700х750	Цвет: белый	Немагнитуемое:	Кабинет ЭКГ	ДВР	НМНДЖ
67		НМ099	Стол рабочий 1200 (ШхГхВ 1200х600х750)	Стол прямой с приставным бортом Габаритные размеры: Длина 1200±16 мм. Глубина 600±10 мм. Высота: 750±10 мм. Корпус изделия должен иметь фронтальный алюминиевый декоративный, закругленный профиль (трехобечайковый) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние панели должны быть выполнены из ДСП белого цвета или аналогичного ДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный должен иметь закругленные трехобечайковые края. Высота борта должна быть не менее 70 и не более 74мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть предназначены алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пластиковым низом и иметь технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота панел должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1200х600х750	Цвет: белый	Немагнитуемое:	Мед кровь, Пульсомах, Кабинет физиотерапии	ДВР	НМНДЖ
68		НМ109	Стол рабочий 1100 (ШхГхВ 1100х700х750)	Стол прямой с приставным бортом. Габаритные размеры: Длина 1100±16 мм. Глубина 700±10 мм. Высота: 750±10 мм. Корпус изделия должен иметь фронтальный алюминиевый декоративный, закругленный профиль (трехобечайковый) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние панели должны быть выполнены из ДСП белого цвета или аналогичного ДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный должен иметь закругленные трехобечайковые края. Высота борта должна быть не менее 70 и не более 74мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть предназначены алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пластиковым низом и иметь технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота панел должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1100х700х750	Цвет: белый	Немагнитуемое:	Мед кровь, Пульсомах, Кабинет физиотерапии	ДВР	НМНДЖ
69		НМ101	Стол рабочий 1000 (ШхГхВ 1000х600х750)	Стол прямой с приставным бортом. Габаритные размеры: Длина 1000±16 мм. Глубина 600±10 мм. Высота: 750±10 мм. Корпус изделия должен иметь фронтальный алюминиевый декоративный, закругленный профиль (трехобечайковый) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние панели должны быть выполнены из ДСП белого цвета или аналогичного ДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный должен иметь закругленные трехобечайковые края. Высота борта должна быть не менее 70 и не более 74мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть предназначены алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пластиковым низом и иметь технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота панел должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1000х600х750	Цвет: белый	Немагнитуемое:	Мед кровь, Пульсомах, Кабинет физиотерапии	ДВР	НМНДЖ
70		НМ008	Стол рабочий 900 (М) (ШхГхВ 900х600х750)	Стол прямой с приставным бортом Габаритные размеры: Длина 900±16 мм. Глубина 600±10 мм. Высота: 750±10 мм. Корпус изделия должен иметь фронтальный алюминиевый декоративный, закругленный профиль (трехобечайковый) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние панели должны быть выполнены из ДСП белого цвета или аналогичного ДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромки ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный должен иметь закругленные трехобечайковые края. Высота борта должна быть не менее 70 и не более 74мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть предназначены алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с пластиковым низом и иметь технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота панел должна быть не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	900х600х750	Цвет: белый	Немагнитуемое:	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	ДВР	НМНДЖ

71		НМ009	Стол рабочий 900 (ШхГхВ 900х700х750)	Стол прямой с пр[illegible]м бортом. Габаритные разме[illegible] 900х10 мм. Глубина 700х10 мм. Высота 750х10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый кондуров[illegible] запрутковый профи[illegible]алюбежающей) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние панели должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,5 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 28 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставочный должен иметь закруглённые грамнобежающие края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть предложением цельного алюминиевого профиля изделие без дополнительных соединительных элементов и должно иметь регулируемые опоры с пластиковой пятой и осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота опоры должна быть не менее 60 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	0х700х750	Цвет: белый	Немаркируемое	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	ДКР	НМПДЖ
72		НМ043	Стол рабочий 800 (ШхГхВ 800х600х750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 800х10 мм. Глубина 600х10 мм. Высота 750х10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый кондуровый, закруглённый профиль (грамнобежающей) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние панели должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,5 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 28 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставочный должен иметь закруглённые грамнобежающие края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть предложением цельного алюминиевого профиля изделие без дополнительных соединительных элементов и должно иметь регулируемые опоры с пластиковой пятой и осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота опоры должна быть не менее 60 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	800х600х750	Цвет: белый	Немаркируемое	Мед аутлет, Пульт[illegible], Кабинет физиотерапии	ДКР	НМПДЖ
73		НМ042	Стол рабочий 700 (ШхГхВ 700х500х750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 700х10 мм. Глубина 500х10 мм. Высота 750х10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый кондуровый, закруглённый профиль (грамнобежающей) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние панели должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,5 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 26 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 28 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставочный должен иметь закруглённые грамнобежающие края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть предложением цельного алюминиевого профиля изделие без дополнительных соединительных элементов и должно иметь регулируемые опоры с пластиковой пятой и осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота опоры должна быть не менее 60 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	700х500х750	Цвет: белый	Немаркируемое	Кабинет ЭКГ	ДКР	НМПДЖ
74		НМ010	Стол рабочий угловой (левый) (ШхГхВ 1600/1300х600х750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 1600/1300х10 мм, Глубина 600х10 мм, Высота 750х10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый кондуровый, закруглённый профиль (грамнобежающей) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,5 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставочный должен иметь закруглённые грамнобежающие края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть предложением цельного алюминиевого профиля изделие без дополнительных соединительных элементов и должно иметь регулируемые опоры с пластиковой пятой и осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота опоры должна быть не менее 60 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1600/1300х600х750	Цвет: белый	Немаркируемое	Кабинет приема врача, административные кабинеты	ДКР	НМПДЖ
75		НМ011	Стол рабочий угловой (правый) (ШхГхВ 1600/1300х600х750)	Стол прямой с приставными бортом. Габаритные размеры: Длина 1600/1300х10 мм, Глубина 600х10 мм, Высота 750х10 мм. Каркас изделия должен иметь фронтальный алюминиевый кондуровый, закруглённый профиль (грамнобежающей) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задние панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,5 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт приставочный должен иметь закруглённые грамнобежающие края. Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта должна быть не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть предложением цельного алюминиевого профиля изделие без дополнительных элементов и должно иметь регулируемые опоры с пластиковой пятой и осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота опоры должна быть не менее 60 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом. Наличие РУ: да.	1600/1300х630х750	Цвет: белый	Немаркируемая	Кабинет приема врача, административные кабинеты	ДКР	НМПДЖ
76		НМ065	Стол рабочий двухсторонний (1200х700х750)	Стол прямой Габаритные размеры: Длина 1200х10 мм., Глубина 700х10 мм. Высота 750х10 мм. Каркас изделия должен иметь трамнобежающий вертикальный алюминиевый несущий/опорный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой пазов по кромкам полосок, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации панелей. Все углы профиля должны быть закруглены и грамнобежающие, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ДСП толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Стол имеет панорамную опору для удобства конструкции, которая должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 36 и не более 38 мм в кромке ПВХ белого цвета. Высота опоры 560х100 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,5 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 26 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние панели должны быть предложением цельного алюминиевого профиля изделие без дополнительных соединительных элементов и должно иметь регулируемые опоры с пластиковой пятой и осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота опоры должна быть не менее 80 и не более 100 мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешницы должны быть оснащены отверстием с пластиковой пятой для кабельной проводки, цвет белый. Наличие РУ: да.	1200х700х750	Цвет: белый	Немаркируемое	Методист, Техника комната	ДКР	НМПДЖ

77		НМ085	Стол рабочий двухсторонний малый (ШхГхВ 900х700х750)	Стол прямой Габаритные раз: ш 900х10 мм; Глубина: 700х10 мм; Высота: 750±10 мм. Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный цинкованный ал: лекий профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа плитсей, с технологическими нишами для горизонтальной укладки и фиксации кабелей. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели стола должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм и кромке ПВХ белого цвета. Стол имеет поперечную опору для усиления конструкции, которая должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 мм и не более 18 мм и кромке ПВХ белого цвета. Высота опоры 900±100 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета облицованна с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,5 мм и не более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы должна быть не менее 28 и не более 33 мм и кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние кромки должны быть предохранены металлического алюминиевого профиля толщиной без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с крепежами снизу в местах технологического разбиения створок профиля или посредством загрузки с деталей для установки регулируемых опор высота опоры должна быть не менее 80 мм и не более 100 мм. Диапазон регулировки высоты опор должен быть не менее 5 и не более 10 мм. Столешница должна быть оснащена отверстием с пластиковой заглушкой для кабельной проводки, цвет белый. Наличие РУ: да.	900х700х750	Цвет: белый	Немаркируемое	Типовая комната	ДКР	НМИПДК
78		НМ019	Стол палатный (ШхГхВ 800х600х750)	Стол палатный Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 и не более 25 мм обклеена с двух сторон пластиком белого цвета и кромке ПВХ белого цвета, скругленные углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Стол должен иметь 4 ножки цилиндрической из стали и иметь гнездабез или наглухо приварены. Ножки должны регулироваться по высоте. Диапазон регулировки не менее 5 и не более 10 мм. Ширина: 800±10 мм; Глубина: 600±10 мм; Высота: 750±10 мм. Наличие РУ: да.	800х600х750	Цвет: белый	Немаркируемое	Дачной стационар	ДКР	НМИПДК
79		НМ070	Стол палатный (ШхГхВ 1200х600х750)	Стол палатный Столешница должна быть выполнена из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 и не более 25 мм обклеена с двух сторон пластиком белого цвета и кромке ПВХ белого цвета, скругленные углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Стол должен иметь 4 ножки цилиндрической из стали и иметь гнездабез или наглухо приварены. Ножки должны регулироваться по высоте. Диапазон регулировки не менее 5 и не более 10 мм. Ширина: 1200±10 мм; Глубина: 600±10 мм; Высота: 750±10 мм. Наличие РУ: да.	1200х600х750	Цвет: белый	Немаркируемое	Дачной стационар	ДКР	НМИПДК
80		НМ044	Стол из нерж. стали (ШхГхВ 900х600х850)	Стол из нержавеющей стали. Каркас и столешница должны быть изготовлены из нержавеющей трубы квадратного сечения не менее 25х25, столешница должна быть изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Стол на металлическом каркасе должен быть изготовлен из сварной единой базовой конструкции, с одной столешней, прямоугольной в плановом представлении, шлейф в нем, сварен отштампован из нержавеющей стали, закрепленная на металлическом каркасе при помощи болтов и шайб. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на столешницу не более 100кгс. Ширина: 900±10 мм; Глубина: 600±10 мм; Высота: 850±10 мм.	900х600х850		Немаркируемое	Помещение хранения и хранения мед.изделия Б и Г, Анестезиология, Стерилизация перевязочных		НЕНМИПДК
81		НМ037	Стол из нерж. стали (ШхГхВ 1200х600х850)	Стол из нержавеющей стали Каркас и столешница должны быть изготовлены из нержавеющей трубы квадратного сечения не менее 25х25, столешница должна быть изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Стол на металлическом каркасе должен быть изготовлен из сварной единой базовой конструкции, с одной столешней, прямоугольной в плановом представлении, шлейф в нем, сварен отштампован из нержавеющей стали, закрепленная на металлическом каркасе при помощи болтов и шайб. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на столешницу не более 100кгс. Ширина: 1200±10 мм; Глубина: 600±10 мм; Высота: 850±10 мм.	1200х600х850		Немаркируемое	Помещение хранения и хранения мед.изделия Б и Г		НЕНМИПДК
82		НМ083	Стол из нерж. стали (ШхГхВ 700х700х850)	Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI430 (0,8 мм); Тип столешницы: усиленная ДСП; Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI430 (1 мм); Тип каркаса: труба 40х40 мм; Равномерно-статическая нагрузка на стол: 180 кг; Длина: 700 мм; Глубина: 700 мм; Высота: 850 мм.	700х700х850		Немаркируемое	Моечная		НЕНМИПДК
83		НМ084	Столик (ШхГхВ 500х400х750)	Стол прямой. Габаритные размеры стола 500х10 мм, глубина 400х10 мм, высота 750±10 мм. Материал столешницы: лист с кромк должна быть ЛДСП белого цвета толщиной 25 мм. Высота царги 650 мм. Торцы облицованы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм, бежевого цвета. На опорах расположены регуляторы высоты в пределах 5-10 мм, в количестве 4 шт. Сборка деталей осуществляется на эксцентриковые стяжки. Наличие РУ: да.	500х400х750	Цвет: белый	Немаркируемое	Кабинет физиотерапии	ДКР	НЕНПДК
84		НМ014_2	Шкаф для документов, двустворчатый (ШхГхВ 900х400х1900)	Шкаф двустворчатый с 2 парами дверцев. 2 стеклянными дверьми и полкой. Габаритные размеры: 900х10 х400х10 мм, высота 1900х10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный двухсторонний алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа плитсей, с технологическими нишами для горизонтальной укладки и фиксации кабелей. Все углы профиля должны быть закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад с двухрядной сеткой выполнен из металлической сетки в порошковой окраске и вкладной из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из вращающихся МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота каждой двери 800 ± 10 мм. Фасад с двери верхней секции выполнены из белого матового стекла и различных травмобезопасным алюминиевом профиле. Ширина рамочного профиля 50±10 мм. Толщина алюминиевой рамы не менее 18 мм. Петли должны быть уравновешенные встроенным демпфером (доводчиком). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на каждой дверце литая горизонтальная врезная по плоскости. Размер ручки не менее 250 мм и не более 256 мм. Низко выполнены из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части шкафа 2 штуки, в нижней части шкафа 3 штуки. Изделие имеет задние плотные створки. Каждая выполнена из термопластичной ремешка, не оставляющей следов на поверхности покрытия любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие РУ: да.	900х400х1900	Для ДГП: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Немаркируемое	Кабинет приема врача	ДКР	НЕНПДК

85		НМ015_2	Шкаф для документов, однострчатый (ШхГхВ 475х400х1900)	Шкаф двухсекционный. Тетрадей: дверцы: одной створчатой дверцы и ящиками. Габаритные размеры: 900х(10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм. с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм. с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный двухсторонний алюминиевый направляющий профиль, размером в сечении не менее 20х30 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа полок, с технологическими пазами для герметичной посадки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеидальны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверей комплекта из одинаковой стали в вертикальной экспозиции с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из прессованного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота двери 860 ± 10 мм. Фасад (дверь) верхней створки выполнены из белого матового стекла в алюминиевом трапецеидальном направляющем профиле. Ширина алюминиевого профиля 50х16 мм. Толщина алюминиевой рамы 16 мм. Петли должны быть универсальными встроенными двухсторонние (двухсторонние). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 100 000 циклов открывания. Ручки на каждой двери литые горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Ручки должны быть закреплены на фасадах из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. В верхней части шкафа 1 ящик, в нижней части шкафа 1 ящик. Изделие имеет задние металлические опоры. Задние комплекты из термопластичной резины, не оставляющий следов на напольном покрытии гибкость пяты, диаметром не менее 25 мм. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие РУ: да.	900х1900	Для ДГП. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 боковой	Немаркируемое	Кабинет приема врача	ДКР	НМИДЖ
86		НМ024_2	Шкаф двухсекционный для одежды (ШхГхВ 900х400х1900)	Шкаф двухсекционный с 2 глухими дверцами. Габаритные размеры: 900х(10)х400х(10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм. с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм. с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный алюминиевый направляющий профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм. с системой скрытого крепежа полок, с технологическими пазами для герметичной посадки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеидальны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверей комплекта из одинаковой стали в вертикальной экспозиции с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из прессованного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть универсальными встроенными двухсторонние (двухсторонние). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 100 000 циклов открывания. Ручки на каждой двери литые горизонтальные изготовленные из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Внутри каркаса разделен вертикальной перегородкой на две равные части. В каждой части по две полки, сверху и снизу, предусмотрена скрытая крепеж для изделия. Полки и разделительная перегородка выполнены из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Изделие имеет задние металлические опоры. Комплектующие из термопластичной резины, не оставляющий следов на напольном покрытии гибкость пяты, диаметром не менее 25 мм. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие РУ: да.	900х400х1900	Для ДГП. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 боковой	Немаркируемое	Зав. отделения педиатрии и неонатальных профилактики. Приемная зав.фельдшера или ГВ	ДКР	НМИДЖ
87		НМ059_2	Шкаф однокомпонентный для одежды (ШхГхВ 475х400х1900)	Шкаф однокомпонентный с глухой дверью. Габаритные размеры: 450х(10)х400х(10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм. с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапецеидальный вертикальный алюминиевый направляющий профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм. с системой скрытого крепежа полок, с технологическими пазами для герметичной посадки и фиксации полок. Все углы профиля должны быть закруглены и трапецеидальны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из одинаковой стали в вертикальной экспозиции с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из прессованного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть универсальными встроенными двухсторонние (двухсторонние). Петли должны иметь механизм для монтажа и демонтажа фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 100 000 циклов открывания. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Внутри два полки: сверху и снизу, под верхней полкой крепежа штанга для вешалок. Полки выполнены из ЛДСП и кромки ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Изделие имеет задние металлические опоры. Комплектующие из термопластичной резины, не оставляющий следов на напольном покрытии гибкость пяты, диаметром не менее 25 мм. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие РУ: да.	475х400х1900	Для ДГП. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 боковой	Немаркируемое	Пультовая, дневной коридор	ДКР	НМИДЖ
88		НМ058_1	Шкаф для одежды двухсекционный (ШхГхВ 400х500х1860)	Шкаф для одежды двухсекционный. Габаритные размеры: 400х(10)х500х(10)х1860х(10 мм (ШхГхВ). Материал: оцинкованная сталь толщиной не менее 0,7х0,05 мм, с порошковым полимерным покрытием. Каркас разборный из 2 частей на 2 винта торцевого горизонтальной фронтальной перемычки (фронтальные элементы каркаса и дверцы расположены в одной плоскости). Ширина фронтальной части боковых элементов и горизонтальной перемычки - 30 мм, высота дверцы - не менее 30 и не более 60 мм. Ширина вентилируемого элемента корпуса - не менее 50 мм и не более 50 мм. Каждая часть содержит вертикальную перегородку, которая делит его на две секции. Каждая секция имеет установочную планку с фиксацией для вешалок и крючки с противоскользящими кромки для одежды в количестве 2 шт. На дверях имеются вентиляционные перфорации (снизу и верхняя группа отверстий). Отверстия 5 мм круглой формы, D = 10 мм, расположены на расстоянии от вертикалей дверей 70 мм до оси и одну линию с шагом 60 мм между центр. Дверь оснащена мебельным замком с ключами (типа ригельного - корпус шкафа должен предусматривать возможность размещения ригельного замка). Все внутренние элементы, в том числе внутренняя перегородка, имеют скругленные травмобезопасные кромки, исключающие наличие открытых самореза внутри корпуса возможна установка травмобезопасных заглушек без острых кромок снаружи - не допускается наличие саморезов на фронтальной части корпуса, на боковой части в случае технической невозможности исключения саморезов - обязательное заглушение их пластиком заглушками в цвет корпуса). Цвет корпуса: RAL 9005 (Бежевый), цвет дверцы: RAL 120 70 50 (зеленый).	400х500х1860	Цвет корпуса: RAL 1015 (бежевый) Цвет дверцы: RAL 120 70 50 (зеленый)	Немаркируемое	Гардероб дошкольной и рабочей одежды, раздевалка ЛФК, раздевалка бассейна	ДКР	НМИДЖ
89		НМ055_1	Шкаф для одежды двухсекционный (ШхГхВ 400х500х1860)	Шкаф для одежды двухсекционный. Габаритные размеры: 400х(10)х500х(10 мм, высота 1860±10 мм. Модуль должен быть изготовлен из углеродной стали толщиной не менее 0,7х0,05 мм. Шкаф должен содержать полку для головных уборов, полку для обуви, между которыми установлена вертикальная перегородка, которая делит шкаф на две секции. Каждая секция должна иметь установочную планку с фиксацией для вешалок и крючки для одежды в количестве 2 шт. Корпус, дверь, перегородка, полки выполнены из металла с порошковым покрытием. На дверях имеются вентиляционные перфорации. Дверь должна иметь мебельный (или ригельный) замок с ключами. У шкафа высота цоколя не менее 80 мм и не более 200 мм. Все внутренние элементы, в том числе внутренняя перегородка, имеют скругленные травмобезопасные кромки, исключающие наличие открытых самореза внутри корпуса возможна установка травмобезопасных заглушек без острых кромок снаружи - не допускается наличие саморезов на фронтальной части корпуса, на боковой части в случае технической невозможности исключения саморезов - обязательное заглушение их пластиком заглушками в цвет корпуса). Цвет корпуса: RAL 9005 (Бежевый), цвет дверцы: RAL 120 70 50 (зеленый).	400х500х1860	Цвет корпуса: RAL 1015 (бежевый) Цвет дверцы: RAL 120 70 50 (зеленый)	Немаркируемое	Гардероб дошкольной и рабочей одежды, раздевалка ЛФК, раздевалка бассейна	ДКР	НМИДЖ
90		НМ025	Шкаф для уборочного инвентаря (ШхГхВ 700х400х1800)	Шкаф для уборочного инвентаря. Должен быть изготовлен из углеродной стали толщиной 0,8–1,2мм. Поверхности всех металлических деталей должна быть выполнена экологически чистой эмалевой полимерно-порошковой краской RAL 7035, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и дезинфицирующих растворов. Модуль должен иметь не менее двух вертикальных отделений, с полкой для головных уборов и вешалкой для одежды в первом отделении, с тремя полками во втором отделении, всего полочек: 4 шт/отд. Ширина: 700±10 мм; Глубина: 400±10 мм; Высота: 1800±10см.	700х400х1800	Цвет: RAL 7035	Немаркируемое	ПУИ		НЕВМИДЖ
91		ПМ060	Шкаф для уборочного инвентаря (ШхГхВ 400х400х1800)	Шкаф для уборочного инвентаря. Шкаф должен быть изготовлен из углеродной стали толщиной 0,8–1,2 мм. Поверхности всех металлических деталей должны быть выполнены экологически чистой эмалевой полимерно-порошковой краской RAL 7035, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и дезинфицирующих растворов. Шкаф должен иметь не менее двух вертикальных отделений, с полкой для головных уборов и вешалкой для одежды в первом отделении, с тремя полками во втором отделении, всего полочек: 4 шт/отд. Ширина: 400±10 мм; Глубина: 400±10 мм; Высота: 1800±10 мм.	400х400х1800	Цвет: RAL 7035	Немаркируемое	ПУИ		НЕВМИДЖ

92		НМ040_2	Шкаф для белья (ШхГхВ 900х400х1900)	Шкаф двухсекционный: [illegible] ие дверями и 5 полками. Габаритные размеры: [illegible]00х10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 [illegible]олее 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный алюминиевый виброзвуковой профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепления наполнения, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации петель. Все углы профиля должны быть закруглены и трапециевидны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из алюминиевой ленты и зеркальной вставки с вклейкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из прозрачного МДФ не толщиной не менее 16 мм. Петли должны быть универсальными встроенными с регулировкой (самозакрывание). Петли должны иметь механизм для защелки и ограничения фасада. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95[illegible] и не более 100 [illegible]. Материал петель - нержавеющая сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на каждой двери типа торцевая должна изготавливаться из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП и кромка ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Изделие имеет задние коллекторные отверстия. Колеса выполнены из термопластичной резины, на оставшихся сидит на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый. Наличие: РУ да.	900х1900	Для ДГЗ: Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый	Немаркируемое	Помещение хранения чистого белья. Помещение сестры хозяйки	ДКР	НМЮДЖ
93		НМ051	Шкаф открытый для хранения карт (ШхГхВ 900х190х1900)	Шкаф открытый с 5 полками. Габаритные размеры: 900±10х300±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный двухсторонний алюминиевый виброзвуковой профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепления наполнений, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации петель. Все углы профиля должны быть закруглены и трапециевидны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП и кромка ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Закреплены по алюминиевой балке друг от друга. На задней с внутренней стороны должны быть предусмотрены дополнительные технологические отверстия для регулировки высоты крепления полок, диаметром 10 мм. Изделие имеет задние коллекторные отверстия. Колеса выполнены из термопластичной резины, на оставшихся сидит на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Наличие: РУ да.	900х300х1900	Цвет: белый	Немаркируемое	Картохранилище	ДКР	НМОЛДЖ
94		НМ022	Стеллаж для документов (ШхГхВ 600х400х1900)	Шкаф открытый с 5 полками. Габаритные размеры: 600±10х400±10 мм, высота 1900±10 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт должны быть изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия должен иметь трапециевидный вертикальный двухсторонний алюминиевый виброзвуковой профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепления наполнений, с технологическими пазами для герметичной вклейки и фиксации петель. Все углы профиля должны быть закруглены и трапециевидны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП и кромка ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Закреплены по алюминиевой балке друг от друга. На задней с внутренней стороны должны быть предусмотрены дополнительные технологические отверстия для регулировки высоты крепления полок, диаметром 10 мм. Изделие имеет задние коллекторные отверстия. Колеса выполнены из термопластичной резины, на оставшихся сидит на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Наличие: РУ да.	600х400х1900	Цвет: белый	Немаркируемое	Помещение хранения	ДКР	НМИДЖ
95		НМ052	Стеллаж перф.сталь (ШхГхВ 1000х400х1800)	Стеллаж из перфорированной стали Тип: стеллаж. Материал: нержавеющая сталь марки AISI 430. Полки стеллажа: количество – 4 шт., регулируются по высоте. Стойки: угловые 40х40х4 мм, высота бокового ребра полки 18-42±2 мм. Ширина: 1000±10 мм. Глубина: 400±10 мм. Высота: 1800±10 мм.	1000х400х1800		Немаркируемое	Комната сестры хозяйки, Кабинет приема биоматериалов, Биобокс. Помещение сестры хозяйки, Помещение временного хранения грязного белья. Помещение		НМИДЖ
96		НМ061	Картотечный шкаф металлический (ШхГхВ 470х630х1330)	Картотечный металлический шкаф. Шкаф должен представлять из себя сборную конструкцию и собираться с помощью винтов и шурупов. Модуль должен быть изготовлен из утепленной стали горизонтального или комбинированного профиля с толщиной стенки более 0,7±0,05 мм. с четырьмя уровнями хранения документации. Ящики должны быть оборудованы усиленными телескопическими направляющими. Модуль должен быть оборудован с системой плавного выдвижения ящиков телескопическими устройствами, не позволяющими одновременно выдвигать более чем один ящик. Нагрузка на ящик не более 40 кг. Используется для хранения документации в форматах Ролсдер и А4. Модуль имеет центральный замок. Цвет: RAL 7035. Ширина: 692±30 мм; Глубина: 470±10 мм; Высота: 1330±10 мм.	470х630х1330	Цвет: RAL 7035	Немаркируемое	Картохранилище		НМИМДЖ
97		НМ063	Шкаф (750х330х950)	Сейфы для хранения отдельных видов. Габаритные размеры: 750х390х950±10 мм. Состоит из корпуса, задней закрывающей панели, полок, раздвижных и распашных фасадных элементов. Корпус, разделительные и распашные фасадные элементы должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм. Цвет ЛДСП белый. Тон должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 25мм и обладать белыми матовыми искусственных камня толщиной не менее 12 мм. Тонкие стеклянные полки для хранения оснащены бесшумным методом с помощью специального клея, далее подвергаются полировке. Видимые торцы элементов изделия должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет ЛДСП. Распашные фасадные элементы должны открываться при помощи фурнитуры рояль-петли. Задняя стенка должна быть изготовлена из панели ДСП не менее 5мм, белого цвета, ориентированно. Модули крепятся между собой мебельными стяжками из металла. Ширина: 750±10 мм; Глубина: 390±10 мм; Высота: 950±10 мм.	750х330х950	Цвет: белый	Немаркируемое	Розетками, приемная	ДКР	НМИДЖ
98		НМ087	Тумба сервисная (750х450х750)	Сейфы для хранения психоактивных. Габаритные размеры: 750х450х750±10 мм. Состоит из корпуса, задней закрывающей панели, полок, раздвижных и распашных фасадных элементов. Корпус, раздвижных и распашных фасадных элементов должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм. Цвет ЛДСП белый. Тон должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 25мм и обладать белыми матовыми искусственных камня толщиной не менее 12 мм. Тонкие стеклянные полки для хранения оснащены бесшумным методом с помощью специального клея, далее подвергаются полировке. Видимые торцы элементов изделия должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет ЛДСП. Распашные фасадные элементы должны открываться при помощи фурнитуры рояль-петли. Задняя стенка должна быть изготовлена из панели ДСП не менее 5мм, белого цвета, ориентированно. Модули крепятся между собой мебельными стяжками из металла. Ширина: 750±10 мм; Глубина: 450±10 мм; Высота: 750±10 мм.	750х450х750	Цвет: белый	Немаркируемое	Розетками, приемная	ДКР	НМИДЖ
99		НМ030-1	Стол руководителя ГП	Стол руководителя на деревянных ножках Габаритные размеры: длина 1800±10 мм, глубина 880±10 мм, высота 752±10 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм и не более 35 мм. Опоры столешницы выполнены из ЛДСП толщиной не менее 32 мм и не более 35 мм. Опоры с столешницы крепятся с помощью эксцентриков. Опоры должны быть укомплектованы металлическими подпятниками высотой не менее 8 мм и не более 15 мм. Ширина у стола закрывает все расстояние от столешницы до пола, должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм. Кромки столешницы и опор должны быть обклеены кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет изделия. Цвет: тонированный, светлый ясень.	1800х880х750	Цвет: тонированный, светлый ясень	Немаркируемое	Кабинет главного врача. Кабинет заведующего филиалом	ДКР	НМИДЖ

100		НМ030-2	Стол руководителя ГВ малый	Стол руководителя малый, левый. Габаритные размер ...600±10 мм, глубина 600±10 мм, высота 750±10 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм и не более 36 мм. Опор... ...ллные выполнены из ЛДСП толщиной не менее 32 мм и не более 55 мм. Опоры с отделочным пристёночным элементом. Опоры должны быть укомплектованы металлическими подпятниками высотой не менее 8 мм и не более 15 мм. Царга с опоры закрывает все расстояние от столешницы до пола, должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 25 мм. Кран столешницы в опор должны быть обклеены кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет изделия. Цвет: типа нат. светлый ясень.	0х600х750	Цвет: типа нат. светлый ясень	Немонтируемое	Кабинет главного врача. Кабинет заместителя главного врача	ДКР	НМПДЖ
101		НМ030-3	Брифинг-приставка ГВ	Брифинг-приставка на деревянной опоре. Габаритные размеры: ширина 1300±10 мм, глубина 750±10 мм, высота 750±10 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм и не более 55 мм. Опора выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм и не более 55 мм. Опора с отделочным пристёночным элементом. Опоры должны быть укомплектованы металлическими подпятниками высотой не менее 8 мм и не более 15 мм. Цвет: типа нат. светлый ясень.	1300х750х750	Цвет: типа нат. светлый ясень	Немонтируемое	Кабинет главного врача. Кабинет заместителя главного	ДКР	НМПДЖ
102		НМ030-13	Стол сервисный ГВ	Стол руководителя на деревянных опорах. Габаритные размеры: длина 1000±10 мм, глубина 800±10 мм, высота 750±10 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм и не более 55 мм. Опоры основные выполнены из ЛДСП толщиной не менее 32 мм и не более 55 мм. Опоры с отделочным пристёночным элементом. Опоры должны быть укомплектованы металлическими подпятниками высотой не менее 8 мм и не более 15 мм. Царга с опоры закрывает все расстояние от столешницы до пола, должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 25 мм. Кран столешницы в опор должны быть обклеены кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет изделия. Цвет: типа нат. светлый ясень.	1000х800х750	Цвет: типа нат. светлый ясень	Немонтируемое	Конференц-Зал	ДКР	НМПДЖ
103		НМ030-4	Тумба с тремя выдвижными ящиками и одной распашной дверью ГВ (правая)	Тумба с тремя выдвижными ящиками и одной распашной дверью. Габаритные размеры: длина 1100±10 мм, глубина 550±10 мм, высота 650±10 мм. Корпус, тех. дверь, передняя и задние стенки ящиков должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 25 мм, должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет изделия. Ручки металлические, хромированные. Соединительные элементы корпуса должны быть эксцентриковые. Направляющие у ящиков должны быть роликовые металлические. Тумба должна устанавливаться на плоские опоры, диаметр ножек должен быть, не менее 40 мм и не более 55 мм. Цвет: типа нат. светлый ясень.	1100х550х650	Цвет: типа нат. светлый ясень	Немонтируемое	Кабинет главного врача. Кабинет заместителя главного	ДКР	НМПДЖ
104		НМ030-5	Тумба с тремя выдвижными ящиками и одной распашной дверью ГВ (левая)	Тумба с тремя выдвижными ящиками и одной распашной дверью. Габаритные размеры: длина 1100±10 мм, глубина 550±10 мм, высота 650±10 мм. Корпус, тех. дверь, передняя и задние стенки ящиков должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 25 мм, должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет изделия. Ручки металлические, хромированные. Соединительные элементы корпуса должны быть эксцентриковые. Направляющие у ящиков должны быть, роликовые металлические. Тумба должна устанавливаться на плоские опоры, диаметр ножек должен быть не менее 40 мм и не более 55 мм. Цвет: типа нат. светлый ясень.	1100х550х650	Цвет: типа нат. светлый ясень	Немонтируемое	Кабинет главного врача. Кабинет заместителя главного	ДКР	НМПДЖ
105		НМ030-7	Шкаф для документов со стеклом ГВ	Шкаф для документов со стеклом Габаритные размеры: длина 780±10 мм, глубина 450±10 мм, высота 1980±10 мм. Корпус, тех, нижняя дверь должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 25 мм, кром должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет изделия. Ручки металлические, хромированные. Соединительные элементы корпуса должны быть эксцентриковые. Верхние двери изготовлены из закаленного прозрачного стекла, толщина стекла должна быть не менее 4 мм и не более 6 мм, обрамлены в металлическую рамку. Задняя стенка выполнена из ЛДСП. Шкаф должен иметь три полки, толщина полки должна быть не менее 18 мм и не более 25 мм. Полки должны быть изготовлены из многослойной стекла. Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасад. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 90 и не более 100 градусов. Цвет: типа нат. светлый ясень.	780х450х1980	Цвет: типа нат. светлый ясень	Немонтируемое	Кабинет главного врача. Кабинет заместителя главного	ДКР	НМПДЖ
106		НМ030-8	Шкаф для документов ГВ	Шкаф для документов средний. Габаритные размеры: длина 780±10 мм, глубина 450±10 мм, высота 1980±10 мм. Корпус, тех, двери должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 25 мм, кром должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет изделия. Ручки металлические, хромированные. Соединительные элементы корпуса должны быть эксцентриковые. Задняя стенка выполнена из ЛДСП. Шкаф должен иметь две полки, толщина полки должна быть не менее 18 мм и не более 25 мм. Шкаф должен иметь цоколь под ножками. Петли должны быть изготовлены из многослойной стекла. Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасад. Регулировочный винт в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 90 и не более 100 градусов. Цвет: типа нат. светлый ясень.	780х450х1980	Цвет: типа нат. светлый ясень	Немонтируемое	Кабинет главного врача. Кабинет заместителя главного	ДКР	НМПДЖ
107		НМ030-9	Шкаф для одежды ГВ	Шкаф для одежды Габаритные размеры: длина 780±10 мм, глубина 450±10 мм, высота 1980±10 мм. Корпус, тех, двери должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 25 мм, кром должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет изделия. Ручки металлические, хромированные. Соединительные элементы корпуса должны быть эксцентриковые. Задняя стенка выполнена из ЛДСП. Шкаф должен иметь две полки, толщина полки должна быть не менее 18 мм и не более 25 мм. Шкаф должен иметь цоколь под ножками. Петли должны быть изготовлены из многослойной стекла. Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасад. Возможность регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 90 и не более 100 градусов. Цвет: типа нат. светлый ясень.	780х450х1980	Цвет: типа нат. светлый ясень	Немонтируемое	Кабинет главного врача. Кабинет заместителя главного	ДКР	НМПДЖ
108		НМ031-1	Диван встроенный	Диван встроенный. Материал наполнения каркаса: ЛДСП/МДФ класс эмиссии формальдегида Е1. Цвет ЛДСП 1935 Дуб Лион Материал мягкой части изделия: поролон повышенной жесткости (Марка ВД, плотность – 35-45 кг/м3, толщина - 10 см; Материал обивки: велюр (100% полиэфир, ширина 390 - 410см, 650 - 680гр/кв.м), устойчив по тесту Мартиндала > 100 000 циклов, плотность 508 грам./м. Устойчивость к истиранию и образованию пиллинг- в соответствии с нормами ISO 12332. Цвет: светло-бежевый Оригами 38 Необходимо замер менеджером	По замеру	Цвет: светло-бежевый Оригами 38	Монтируемое	Комната приема пищи		НМПДЖ
109		ММ014_2	Банкетка (ШхГхВ 1480х410х450)	Банкетка Габаритные размеры: Ширина: 1480±20 мм. Глубина: 410±10 мм. Высота: 450±10 мм. Каркас: из стальных труб в наполнителе полиуретановом вспенен белого цвета, устойчивого к санитарной обработки. Пластиковые заглушки на опорах. Сиденье: выполнены из ДСП с настилом из пенополиуретана, обтянуты синтетической кожей – бежевый, устойчивой к дезинфицирующим средствам. Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый.	1480х410х450	Экокожа для ДГП Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый	Немонтируемое	Гардероб дежурной и рабочей одежды. Раздевалка ЛФК или Бассейна	ДКР	НМПДЖ
110		ММ046_2	Банкетка (ШхГхВ 980х410х450)	Банкетка Габаритные размеры: Ширина: 980±20 мм. Глубина: 410±10 мм. Высота: 450±10 мм. Каркас: из стальных труб в наполнителе полиуретановом вспенен белого цвета, устойчивого к санитарной обработки. Пластиковые заглушки на опорах. Сиденье: выполнены из ДСП с настилом из пенополиуретана, обтянуты синтетической, устойчивой к дезинфицирующим средствам. Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый	980х410х450	Экокожа для ДГП Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый	Немонтируемое	Гардероб дежурной и рабочей одежды. Раздевалка ЛФК или Бассейна	ДКР	НМПДЖ

111		НМ002_2	Диван 2-х местный (ШхГхВ 1620х630х800)	Диван 2-х местный. Высота посадочного места: 400мм±15мм, глубина сидения 450мм±50мм. Подлокотники: широкие 240мм±50мм. Каркас подлокотника-спинки П-образный, изготовлен из фанеры. Мягкая часть П-образной подлокотниковой части изготовлена из ППУ 25 мм с добавлением синтепона. Каркас спинки изготовлен из бруса хвойных пород, основание из плитной фанеры. Мягкое спинки изготовлено из ППУ 80 мм, с добавлением синтепона. Обивка подлокотников и спинки: Экокожа. Две каркаса спинки обиты материалом типа скайбокс. Опоры пронумерованные (металл): 52 шт. М=6х80мм - 4 шт. под подлокотник-стойку, 50 шт. М=6х80х10 мм - 4 шт. под основание. Ширина: 1620±10 мм. Глубина: 630±10 мм. Высота: 800±10 мм. Материал сиденья: экокожа, цвет: - RAL 120 70 50 зеленый. Материал подлокотника-спинки: экокожа, цвет - RAL 120 90 20 светло-зеленый.	95/90х800	Экокожа для ДГП: сидение - RAL 120 70 50 зеленый подлокотник-спинка - RAL 120 90 20 светло-зеленый	Немаштабируемая	Зона комфортного ожидания. Комната персонала. Зал Отдыхающий	ДВР	НМ002ДВ
112		НМ003_2	Диван 3-х местный (ШхГхВ 2290х630х800)	Диван 3-х местный. Высота посадочного места: Н=400мм±15мм, глубина сидения 490мм±50мм. Подлокотники: широкие 240мм±50мм. Каркас подлокотника-спинки П-образный, изготовлен из фанеры. Мягкая часть П-образной подлокотниковой части изготовлена из ППУ 25мм с добавлением синтепона. Каркас спинки изготовлен из бруса хвойных пород, основание из плитной фанеры. Мягкое спинки изготовлено из ППУ 80мм, с добавлением синтепона. Обивка подлокотников и спинки: Экокожа. Две каркаса спинки обиты материалом типа скайбокс. Опоры пронумерованные (металл): 50 шт. М=6х80мм - 4 шт. под подлокотник-стойку, 50 шт. М=6х80х10 мм - 4 шт. под основание. Ширина: 2290±10 мм. Глубина: 630±10 мм. Высота: 800±10 мм. Материал сиденья: экокожа, цвет: - RAL 120 70 50 зеленый. Материал подлокотника-спинки: экокожа, цвет - RAL 120 90 20 светло-зеленый.	2290х630х800	Экокожа для ДГП: сидение - RAL 120 70 50 зеленый подлокотник-спинка - RAL 120 90 20 светло-зеленый	Немаштабируемая	Зона комфортного ожидания, Комната персонала. Зал. Отдыхающий	ДВР	НМ003ДВ
113		НМ033_2	Пуф треугольный 6-ти местный (ШхГхВ 1750х1650х650)	Пуф треугольный 6-ти местный. Каркас должен быть изготовлен из бруса хвойных пород и многослойной фанеры толщиной не менее 12-15 мм. Центральная деревянная часть в треугольном основе выполнена в виде ветвями, должна быть изготовлена из фанеры или ЛДСП, облицовка шпона дуба, тонированного и покрытого лаком. Мягкая часть должна быть изготовлена из ППУ с добавлением синтепона. Обивка спинки и сиденья: Экокожа. Две каркаса сидения обиты материалом типа скайбокс. Опоры пронумерованные (металл): 30 шт. М=1х80мм, 3 шт. Ширина: 1750±10 мм. Глубина: 1650±10 мм. Высота: 650±10 мм. Цвет обивки: сиденье - RAL 120 70 50 зеленый, спинка - RAL 120 90 20 светло-зеленый.	1750х1650х650	Экокожа для ДГП: сидение: RAL 120 70 50 зеленый подлокотник-спинка: RAL 120 90 20 светло-зеленый	Немаштабируемое	Вестибюль	ДВР	НМ033ДВ
114		НМ013_2	Стул посетителя (ШхГхВ 420х620х980)	Стул посетителя. Стул посетителя состоит из сварного, стального прямоугольного каркаса (диаметр трубы не менее 22мм). Трубы каркаса соединены между собой сваркой. Трубы каркаса являются ножками стула. Каркас сиденья и спинки изготовлены из «монолитной» фанерованной, гнутоклеенной фанеры, толщиной не менее 12мм. На древесный каркас с наполнителем натянут экокожа (обивка), с элементами крепления. Материал обивки экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Габаритные размеры: Высота стула со спинкой: 980±20 мм, высота сиденья: 490±50 мм, ширина сиденья и спинки: 420±50 мм, глубина сидения: 420±50 мм, высота от пола до поверхности сиденья 490±20мм. Допустимый вес посетителя до 120 кг. Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый.	420х420х980	Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый	Немаштабируемое	Холл	ДВР	НМ013ДВ
115		НМ005_2	Кресло рабочее (ШхГхВ 700х700х1100)	Кресло рабочее. Каркас сиденья и спинки изготовлен из «монолитной» фанерованной, гнутоклеенной фанеры, толщиной не менее 12мм. Спинка кресла с подлокотниками эргономичной формы. Изготовлена сиденья и спинки кресла или полиуретана. На древесный каркас с наполнителем натянут экокожа (обивка), с элементами крепления. Материал обивки экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Подлокотники изогнутые, литые, хромированные, стыкующиеся по высоте и цвет обивки кресла. Мягкая часть и каркас кресла имеют обрыв, что при эксплуатации не портит основные покрытия. Кресло снабжено механизмом качания "качалка" с фиксацией в одном положении, позволяет в пружинящем режиме. Газлифт крепится к стальной, хромированной пятилучевой крестовине, шириной не менее 680 мм и не более 710 мм, на опорах крестовины установлены пластиковые колёса диаметром не менее 50 мм по профилю, не портящего напольное покрытие. Габаритные размеры: Высота спинки 650±50 мм, ширина спинки 470±50 мм, ширина сиденья 470 ±50 мм, глубина сидения 470 ±50 мм. Ширина подлокотника: 55±20 мм. Допустимый вес посетителя до 120 кг. Габариты сидения/корпуса изделия (ВхГхШ) 700±20х700±20х680±50/1100±50 мм. Цвет обивки: RAL 060 80 70 горчичный.	700х700х1100	Экокожа для ДГП: Цвет обивки: RAL 060 80 70 горчичный	Немаштабируемое	Все кабинеты врачей-режимных	ДВР	НМ005ДВ
116		НМ030-12	Диван 1 местный ГВ	Кресло прямоугольной формы с прямыми линиями. Каркас сиденья и спинки выполнен в виде одной рамы из перекрещенной стали, отошивки из фанеры. Мягкие элементы сиденья и спинки состоят из комбинированного наполнителя: стандартного поролона и пенополиуретана. Подушки сидений съемные, на застежках. Опоры металлические, высота 100±10 мм, снабжены пластиковыми наконечниками, защищающими напольные покрытия от повреждений. Обивка: экокожа. Ширина: 920±50 мм; Глубина: 750±10 мм; Высота: 800±10 мм. Цвет обивки: RAL 270 20 10.	920х750х800	Цвет: RAL 270 20 10	Немаштабные	Кабинет главного врача. Кабинет заведующего филиалом	ДВР	НМ012ДВ
117		НМ030-11	Диван 2-х местный ГВ	Диван 3-х местный прямоугольной формы с прямыми линиями. Каркас сиденья и спинки выполнен в виде одной рамы из перекрещенной стали, отошивки из фанеры. Мягкие элементы сиденья и спинки состоят из комбинированного наполнителя: стандартного поролона и пенополиуретана. Подушки сидений съемные, на застежках. Опоры металлические, высота 100±10 мм, снабжены пластиковыми наконечниками, защищающими напольные покрытия от повреждений. Обивка: экокожа. Ширина: 1600±10 мм; Глубина: 750±10 мм; Высота: 800±10 мм. Цвет обивки: RAL 270 20 10.	1600х750х800	Цвет: RAL 270 20 10	Немаштабируемая	Кабинет главного врача. Кабинет заведующего филиалом	ДВР	НМ011ДВ
118		НМ030-10	Диван 3-х местный ГВ	Диван 3-х местный прямоугольной формы с прямыми линиями. Каркас сиденья и спинки выполнен в виде одной рамы из перекрещенной стали, отошивки из фанеры. Мягкие элементы сиденья и спинки состоят из комбинированного наполнителя: стандартного поролона и пенополиуретана. Подушки сидений съемные, на застежках. Опоры металлические, высота 100±10 мм, снабжены пластиковыми наконечниками, защищающими напольные покрытия от повреждений. Обивка: экокожа. Ширина: 1810±10 мм; Глубина: 750±10 мм; Высота: 800±10 мм. Цвет обивки: RAL 270 20 10.	1480х750х800	Цвет: RAL 270 20 10	Немаштабные	Кабинет главного врача. Кабинет заведующего филиалом	ДВР	НМ010ДВ

119		НМ030-14	Кресло рабочее ГВ	Кресло рабочее ГВ. Каркас сиденья и спи[illegible]сплавы по «экологичной» формованной, окрашенной фанере, толщиной не менее 12 мм. Спинка кресла с анатомическим прогибом, сидение изг[illegible]ятой формы. Изготовитель оснастка и спецов пенополиуретан. На деревянный каркас с наклеенным интерьер мягкая часть обивки с элементами среза. Материал обивки ткань, устойчивая к абразивам и моющим средствам. Подлокотники пластик, прямоугольные, с накладками из кожи в цвет обивки кресла. Кресло снабжено механизмом качания "топ-лат" с фиксацией в одном положении, газлифтом и крестовиной корпус. Газлифт крепится к стальной, хромированной пятилучевой крестовине, шириной не менее 660 мм и не более 710 мм, по опорной кромке установлены пластиковые колёса диаметром не менее 50 мм по плоскости, не портящие напольное покрытие. Габаритные размеры: высота спинки 600-650 мм, ширина спинки и сиденья 420±50 мм, глубина сиденья 480-550 мм. Ширина подлокотников 55±50 мм. Допустимый вес пользователя до 120 кг. Габариты индивидуальной упаковки (ШхГхВ) 700х200х700х200х1150х500х220х650 мм. Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 Безопасный	700х1150/1270	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 Безопасный.	Немаркируемое	Кабинет главного врача. Кабинет заведующего филиалом	ДКР	НМИДЖ
120		НМ016	Журнальный столик (780х770х500)	Столик журнальный двухъярусный, состоящий из столешницы, трех ножек и нижнего конструкционного. Габаритные размеры: Ширина 770±10 мм. Глубина 775±10 мм. Высота 500±50 мм. Ширина нижнего 470±10 мм. Столешница и полка должны быть выполнены из МДФ толщиной не менее 16 мм с влагостойким покрытием, цвет - белый матовый. Опора столешницы и полки треугольная, трехногая. Опоры металлические из массива сырья, цвет хром глубокий.	780х770х500	Цвет столешницы и полки: белый Цвет ножек: дуб светлый	Немаркируемое	Зона комфортного ожидания. Комната персонала	ДКР	НМИДЖ
121		НМ017	Кресло для актового зала (ШхГхВ 1220х565-860х1010)	Кресло для актового зала. Должно быть с анатомическим сиденьем и трансформируемым пюпитром. Должно быть представлено шести модулей, соединенных между собой двух при необходимости трех кресел. Сиденный каркасный модуль для сидения должен быть изготовлен из сварных металлических каркасов и установленных на металлические опоры, предназначенные откидывающиеся, по отношению к общему каркасу конструкции к полу. Опоры должны быть снабжены механизмом подъемника, не царапающим пол. Металлический каркас обивается пластиковыми панелями, фиксирующимися внешний вид конструкции. Мягкая часть сидений и спинок выполнена из ППУ. Обивка из экокожи, устойчивой к истиранию. Пюпитр откидной формы должен убираться вертикально в подлокотник. Подлокотники пластиковые, в пюпитр выполнены из фанеры, затонированной в цвет типа OAK WOOD модовый и закрытой лаком. Конструкция и все механизмы должны быть рассчитаны на вес пользователя до 180 кг Ширина: 1220 ±10 мм; Глубина: 565-860±10 мм; Высота: 1010 ±40 мм.	1220х565-860х1010	Экокожа для ДТП. Цвет обивки: RAL 080 80 20 горчичный	Немаркируемое	Конференц-зал	ДКР	НМИДЖ
122		НМ018	Кресло для кормления	Кресло для кормления * Корпус изготовлен металлический профиль; Материал обивки: экокожа; Механизм: механический; Габариты: 910х780х880±10х1000±10 мм; Цвет обивки: RAL 1019 бежевый. Типа MAXIMO, или эквивалент *Размещение помещ[illegible] здорового ребенка более 16 м2.	910х880х1000	Цвет обивки: бежевый, темно-бежевый	Немаркируемое	КИР* *размещение комнат здорового ребенка более 16 м2	ДКР	НМИДЖ
123		НМ018-1	Кресло для кормления	Кресло для кормления * Каркас изготовлен металлический профиль; Материал обивки: экокожа; Механизм: механический; Габариты: 870х780х820±10х1000±10 мм; Цвет обивки: RAL 1019 бежевый. Типа Rechteckstuhl 023 или эквивалент.	870х820х1000	Цвет обивки: бежевый, темно-бежевый	Немаркируемое	КИР* *размещение помещений комнат здорового ребенка (более 16 м2)	ДКР	НМИДЖ
124		НМ112	Кресло для гипнокамеры	Кресло для гипнокамеры. Материал каркаса: формованная многослойная клеевая основа. Материал обивки: экокожа. Размер: 680±10х680±10х1000±10 мм, цвет - RAL Design 070 80 20 (бежевый); Максимальная нагрузка: 130 кг; Съемные чехлы.	680х820х1000	Экокожа Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 (бежевый)	Немаркируемое	Гипнокамера	ДКР	НМИДЖ
125		НМ030-13	Стул для брифинга	Стул для брифинга. Состоит из каркаса, стальных хромированного профиля (диаметр трубы не менее 22мм). Трубы каркаса соединены между собой сваркой. Трубы каркаса являются опорами стула. Каркас сиденья и спинки изготовлен из «экологичной» формованной, гипсовой фанеры, толщиной не менее 12 мм. На деревянный каркас с наклеенным интерьер мягкая часть (обивка), с элементами прострочек. Материал обивки экокожа, устойчивая к абразивам, дезинфицирующим и моющим средствам. Габаритные размеры. Высота стула по спинке 980±20 мм, высота спинки 480±50 мм, ширина спинки и сиденья 420±50 мм, глубина сиденья 420±50 мм, высота от пола до поверхности сиденья 480±20мм. Допустимый вес пользователя до 120 кг. Цвет обивки: RAL 250 20 10.	420х420х960	Цвет: RAL 250 20 10.	Немаркируемые	Кабинет главного врача. Кабинет заведующего филиалом	ДКР	НМИДЖ
126		НМ089	Диван 3-местный для персонала (ШхГхВ 1950х760х740)	Диван 3-х местный прямоугольной формы с прямыми линиями. Материал каркаса: единая рама из деревянной стали, основание - фанера. Материал наполнителя: пенополиуретан; Материал обивки: экокожа. Материал опоры: металлическая рама, порошковое покрытие, цвет - черный, матовый. Высота опор: не менее 250 мм. Длина: 1938±40 мм; Глубина: 760±10 мм; Высота: 740±10 мм; Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.	1950х760х740	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.	Немаркируемое	Комната персонала	ДКР	НМИДЖ
127		НМ090	Кресло для персонала (ШхГхВ 870х760х740)	Кресло полумягкий, каркас с прямыми линиями. Материал каркаса: единая рама из деревянной стали, основание - фанера. Материал наполнителя: пенополиуретан; Материал обивки: экокожа. Материал опоры: металлическая рама, порошковое покрытие, цвет - черный, матовый. Высота опор: не менее 250 мм. Длина: 870±10 мм; Глубина: 760±10 мм; Высота: 740±10 мм; Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.	870х760х740	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.	Немаркируемое	Комната персонала	ДКР	НМИДЖ
128		НМ091	Журнальный столик для персонала (ШхГхВ 500х500х500)	Стол журнальный. Материал столешницы: МДФ / ЛДСП, толщина - не менее 25 мм, цвет - черный, кромка облицовка кромкой ПВХ не менее 1 мм, кромка столешницы. Материал опоры: металлическая рама квадратного сечения 30х30 мм, порошковое покрытие, цвет - черный, матовый. Габаритные размеры: 0500±10 мм, высота 500±10 мм.	500х500х500	Цвет: черный.	Немаркируемое	Комната персонала	ДКР	НМИДЖ

129		НМ092	Стол для переговоров (ШхГхВ 1800х900х760)	Стол для переговоров Материал столешницы: ... ...ированный МДФ, толщина - не менее 16 мм, цвет - черный, край облицован кромкой в цвет столешницы. Материал опор: метал... ...ины - две опоры прямоугольного сечения и две тумбы, полуцветная сталь, тип, цвет - черный. Габаритные размеры: длина 1800х10 мм, ширина 900х10 мм, высота 760±10 мм.	0х900х760	Цвет: черный	Немонтируемая	Комната переговоров	ДКР	ИМИДЖ
130		НМ093	Стул для переговоров (ШхГхВ 670х670х770)	Стул для переговоров. Для изготовления корпуса сиденья и спинки используется литая металлическая основа из нержавеющей стали. Сиденье вытянуто из пластика с металлическим трубчатым каркасом. Сиденье вращается на 360 градусов. Оснащается газовым мебельным подъемником. Обивка из экокожи. Металлическое основание черного цвета. Конструкция стула рассчитана на вес пользователя до 120 кг. Высота сиденья: 490±10 мм. Ширина сиденья: 500±10 мм. Высота подлокотников: 170±10 мм. Высота спинки: 400±10 мм. Габаритные размеры: ШхГхВ 670х670х770±10 мм. Цвет обивки: RAL Design 070 40 10 бежевый	670х670х770	RAL Design 070 40 10 бежевый	Немонтируемое	Комната переговоров	ДКР	ИМИДЖ
131		НМ094	Шкаф для документов (ШхГхВ 800х440х900)	Шкаф для документов с двумя стеклянными раздвижными дверьми. Корпус изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, где изготовлен из МДФ толщиной не менее 25 мм и не более 32 мм. В шкафу предусмотрены две полки, изготовленные из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм. Торцам деталей должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет шкафа. Рамки фасада выполнены из МДФ толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм. Дверцы выполнены из закаленного стекла толщиной не менее 4 мм. Для шкафа предусмотрены 8 пластиковых опор черного цвета высотой не менее 20 мм и не более 40 мм. Цвет шкафа: черный. Цвет стекол: черный. Габаритные размеры: ШхГхВ 800х16х440х18х900х10 мм.	800х440х900	Цвет: черный	Немонтируемое	Комната переговоров	ДКР	ИМИДЖ
132		НМ110	Тумба (ШхГхВ 1800х420х300)	Тумба подвесная. Корпус изготовлен из ЛДСП, тон изготовления по М299. Цвет: белый. Габаритные размеры: ШхГхВ 1800х16х420х16х300х10 мм.	1800х420х300	Цвет: белый	Немонтируемое	Кольцата переговоров	ДКР	ИМИДЖ
133		НМ111	Тумба напольная под ТВ (ШхГхВ 1800х420х300)	Тумба напольная под ТВ. Корпус изготовлен из ЛДСП, тон изготовления по М299. Цвет: белый. Габаритные размеры: ШхГхВ 1800х16х420х16х300х10 мм. *применяется только в случае отсутствия ниспадов для колесной тумбы.	1800х420х300	Цвет: белый	Немонтируемая	Кольцата переговоров	ДКР	ИМИДЖ
134		НМ051	Кухонный гарнитур с мойкой	Комплект кухонный мебели. Цвет элементов изготавливается под индивидуальные размеры кухни. Материал корпуса ЛДСП, толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм, кромка ПВХ по периметру видимой части в цвет. ЛДСП толщиной не менее 1 мм. Материал фасада ЛДСП, толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм, кромка ПВХ по периметру видимой части в цвет. ЛДСП толщиной не менее 1 мм. Кромка на фасады противоударная ПВХ 2мм Нижние напольные гарнитура: Распашной шкаф с двумя дверцами, габаритные размеры 800х510х600х510х850х10 мм. Шкаф с выдвижной и с двумя выдвижными ящиками, габаритные размеры: 450х510х600х510х850х10 мм. Верхние навесные гарнитура: Шкаф навесной с глухими дверцами, габаритные размеры: 800х310х320х10х710х10 мм. Шкаф навесной и угловой с глухими дверцами, габаритные размеры: 800х10*320х10*710х10 мм. Две шкафа под вертикальной вентиляции, габаритные размеры: 600х15х600х15х2200х16 мм, предусматривается расположение воздушных отверстий для циркуляции воздуха в тыле, дне и крышке шкафов. Царги отсекающие, с вырезом под мойку, обработка краев торца постформинг, толщиной не менее 38 мм. Открывание всех дверок при помощи врезанных Push to open. Петли с доводчиком. Ящики со направляющие скрытого монтажа с плавным закрытием. Фартук на стену с заходом на угол с мойкой. Материал фасных постформинг. Под вытяжку в шкафчик предусматривается отверстие. Цвет корпуса и фасада нижних шкафов, шкафов под холодильник: тона Дуб Линза. Цвет корпуса и фасада верхних шкафов: белый. Цвет фартука: белый.	Точные размеры (сборку) определить согласно проектным решениям и обмерам помещения	Цвет корпуса и фасада нижних шкафов, шкафов под холодильник: тона Дуб Линза Цвет корпуса и фасада верхних шкафов: белый Цвет фартука: белый	Монтируемая	Кольцата приема пищи	ДКР	ИМИДЖ
135		НМ097	Столик приставной	Стол круглый. Габаритные размеры: d800х16х750±10 мм, цвет - белый. Материал столешницы: ЛДСП, толщина - не менее 16мм и не более 25 мм, однослойное покрытие из HPL, кромка из ABS не менее 2 мм в тон столешницы, цвет - белый. Материал опоры: металлическая труба, диаметр - не менее 60 мм, порошковое покрытие, цвет - белый. Материал основание: металлическое круглое основание диаметром - не менее 356 мм, порошковое покрытие, цвет - белый.	800х750	Цвет: белый	Немонтируемое	Кольцата приема пищи	ДКР	ИМИДЖ
136		НМ001	Вешалка напольная с плечиками (ШхГхВ 420х380х1050)	Вешалка напольная с плечиками. Вешалка состоит из вертикального основания, изогнутого хомута, опор в количестве для горизонтальной планки. Вертикальная опора под поворотным местом изготовлена из массива древесины с интегрированной в него резьбовой цапфой М8 либо М10. Задний цилиндр, расположенный под поворотным местом, под вертикальной опорой из массива древесины изготовлен из металла толщиной 1-1,5±0,5 мм и диаметром не менее 52±2 мм с выделенным крайним и гибкой, выполняет роль одной из опор изделия и усиливает конструкцию. Материал изготовления изделия - МДФ или фанера и иные типа экошпон Оргалит 14 или аналог. Материал изготовления опор - сплошь древесина, сетка у задней части опор. Крепежные изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 8±2 мм с толщиной стенки не менее 0,4±0,1 мм. Плечики на вертикальной опоре изготовлены из массива древесины толщиной не менее 35±2 мм. Должна быть предусмотрена возможность монтажного закрепления перекладины.	420х380х1050		Немонтируемая	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	ДКР	ИМИДЖ
137		НМ029	Вешалка мобильная	Вешалка мобильная. Материал основания: металл. Материал опоры: полиуретан. Каркас: Отчищенный, вышку долны, состоящая из параллельных металлических трубок, оформленных в виде рамы. Вес: 9 кг. Ширина: 1000±10 мм; Глубина 450±10 мм; Высота 1610±10 мм.	1000х450х1610		Немонтируемая	Кабинет смотры мужской	ДКР	ИМИДЖ
138		НМ062	Вешалка напольная металлическая	Вешалка напольная Состоит из вертикальной металлической трубы диаметром 25 мм с полимерным покрытием, установленной в стальной base диаметром 35 см и весом 2 кг, что обеспечивает высокую устойчивость. Модель оснащена 5 крючками для одежды, 5 крючками для головных уборов и 2 крючками для сумок. Ширина: 410±10 мм; Глубина: 410±10 мм; Высота: 1750±10 мм.	410х410х1750	Цвет - металлик или аналог	Немонтируемая	Помещения филиала. Старший медсестры. Кабинет выдачи бесплатных листов. Комната осмотра. Процедурная филиала или ГВ. Кабинет медсестер	ДКР	ИМИДЖ

139		НМ074	Мягкий игровой набор "Башня"	Мягкий игровой э: [illegible] тех. Материал наполни: [illegible] тех. Материал обивки: [illegible] Состав набора: Арка: 425±10 х 600±10 х 313 ±10 мм, цвет - красный; Брус: 400±10 х 200±10 х 590±10 мм, цвет - голубой темный; Полукруг: диаметр 300±10 мм, длина 400±10 мм, цвет - зеленый темный; Куб: 300±10 х 300±10 х 300±10 мм, цвет - терракотовый.	3х300х212 Ø8х200х200 Д1000х400 300х300х300	Цвет: красный, голубой темный, зеленый темный, терракотовый	Немаркируемое	Зона комфортного ожидания	МО	НМ0ЦДК
140		НМ046	Стульчик детский Эмбер	Стульчик детский. Габаритные размеры: Ширина изделия: 300±10 мм. Глубина изделия: 320±10 мм. Высота изделия от пола: 500±10 мм. Высота спинки: 290±10 мм. Высота изделия: 598±10 мм. Состав изделия: сиденье, спинка в виде анималистического изображения Эмбер, повторяет контур персонажа, изображение персонажа наносится методом УФ печати, опорные элементы, стяжные планки и крепёжные элементы. Все конструктивные элементы изделия выполнены из ламинированной березовой фанеры толщиной не менее 15 мм с нескользящим покрытием. Торцы по всей площади обработаны шлифовальной и грунтовой, затем эмалефарбами. Цвет спинки и сиденья: желтый. Цвет опор и стяжной планки: белый. Ширина сиденья: 300±10 мм; Глубина изделия: 320±10 мм; Высота сиденья от пола: 300±10 мм; Высота спинки: 290±10 мм; Высота изделия: 598±10 мм.	300х320х600	Цвет: желтый	Немаркируемое	Зона комфортного ожидания	ДКР	НМ0ЦДК
141		НМ075	Стульчик детский Гринч	Стульчик детский. Состав изделия: сиденье, спинка в виде анималистического изображения, повторяет контур персонажа, изображение персонажа наносится методом УФ печати, опорные элементы, стяжные планки и крепёжные элементы. Все конструктивные элементы изделия выполнены из ламинированной березовой фанеры толщиной не менее 15 мм с нескользящим покрытием. Торцы по всей площади обработаны шлифовальной и грунтовой, затем эмалефарбами. Цвет спинки и сиденья: зеленый. Цвет опор и стяжной планки: белый. Ширина сиденья: 300±10 мм; Глубина изделия: 320±10 мм; Высота сиденья от пола: 300±10 мм; Высота спинки: 298±10 мм; Высота изделия: 598±10 мм.	300х320х598	Цвет: зеленый	Немаркируемое	Зона комфортного ожидания	ДКР	НМ0ЦДК
142		НМ076	Стульчик детский Бэтси	Стульчик детский. Состав изделия: сиденье, спинка в виде анималистического изображения, повторяет контур персонажа, изображение персонажа наносится методом УФ печати, опорные элементы, стяжные планки и крепёжные элементы. Все конструктивные элементы изделия выполнены из ламинированной березовой фанеры толщиной не менее 15 мм с нескользящим покрытием. Торцы по всей площади обработаны шлифовальной и грунтовой, затем эмалефарбами. Цвет спинки и сиденья: голубой. Цвет опор и стяжной планки: белый. Ширина сиденья: 300±10 мм; Глубина изделия: 320±10 мм; Высота сиденья от пола: 300±10 мм; Высота спинки: 598±10 мм; Высота изделия: 598±10 мм.	300х320х598	Цвет: голубой	Немаркируемое	Зона комфортного ожидания	ДКР	НМ0ЦДК
143		НМ081	Стульчик детский Цвет	Стульчик детский. Состав изделия: сиденье, спинка в виде анималистического изображения, повторяет контур персонажа, изображение персонажа наносится методом УФ печати, опорные элементы, стяжные планки и крепёжные элементы. Все конструктивные элементы изделия выполнены из ламинированной березовой фанеры толщиной не менее 15 мм с нескользящим покрытием. Торцы по всей площади обработаны шлифовальной и грунтовой, затем эмалефарбами. Цвет спинки и сиденья: оранжевый. Цвет опор и стяжной планки: белый. Ширина сиденья: 300±10 мм. Глубина изделия: 320±10 мм. Высота сиденья от пола: 300±10 мм. Высота спинки: 298±10 мм; Высота изделия: 598±10 мм.	300х320х598	Цвет: оранжевый	Немаркируемое	Зона комфортного ожидания	ДКР	НМ0ЦДК
144		НМ054	Стол детский	Стол детский Габаритные размеры: Ширина: 600±10 мм. Глубина: 600±10 мм. Высота: 520±10 мм. Состав изделия: столешница, выполненная в форме правильного четырехугольника, опорные элементы. Столешница выполнена из МДФ 18 мм с покрытием матовой эмалью. Опоры выполнены из массива сосны, диаметр опоры не менее 40 мм. Опоры соединены со столешницей при помощи шкантовочной площадки с металлической втулкой. Цвет столешницы: белый. Цвет опор: белый. Ширина стола: 600±10 мм. Глубина стола: 600±10 мм. Высота стола: 520±10 мм.	650х650х520	Цвет: Белый	Немаркируемое	Зона комфортного ожидания	ДКР	НМ0ЦДК
145		НМ054	Секция гардеробная двухстворчатая со 18 крючков (ШхГхВ 1000х400х1800)	Гардеробная двухстворчатая секция со 18 крючков Материал: все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП Гамма Натуральный Ердик (H3730 ST10) толщиной 25мм. Полки, дно и задняя стенка изготавливаются из ЛДСП Гамма Натуральный Ердик (H3730 ST10) толщиной 16мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП оклеиваются кромкой PVC 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и шкантов. Крепёжные отверстия скрыты самоклеящимися заглушками в цвет ЛДСП. Опоры изделия устанавливаются на 8 металлических регулируемых опор пластиковой фирмы. Диаметр опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 18 мм. Цвет изделия опор – серо матовый. Крючки: двухрожковые, цвет изделия – оливковый (уточ) – 18 шт (по 9 шт. с каждой рабочей стороны полотна). Крючки крепятся к корпусу посредством саморезов. Изделие комплектуется со смонтированными снизу петлями накладными мебельными стакан. Габаритные размеры: Ширина: 1000±10 мм; Глубина: 400±10 мм; Высота: 1800±10 мм; Цвет: гамма Гамора Натуральный Ердик	1000х400х1800	Цвет: гамма Гамора Натуральный Ердик	Маркируемое	Гардероб верхней одежды. Гардероб посетителей	ДКР	НМ0ЦДК

146		НМ039_2	Секция гардеробная двухсторонняя на 24 крючка (ШхГхВ 1325х400х1800)	Гардеробная двух[illegible] одноуровневая на 24 крючка. Материал: все вер[illegible] с боковины изготавливаются из ЛДСП Гикора Натуральный Egger (H3730 ST10) толщиной 25мм. Полки, дно и верхний вид[illegible] изготавливаются из[illegible] Гикора Натуральный Egger (H3730 ST10) толщиной 16мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП запечатаны кромкой PVC 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и шкантов. Крепёжные отверстия скрыты самоклеящимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП. Опоры: изделие устанавливается на 6 металлических регулируемых опор цилиндрической формы. Диаметр опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 10 мм. Цвет изделия опор - трим матовый. Крючки: двухрожковые, (цвет изделия - сатиновый хром) – 24 шт (по 12 штук с каждой рабочей стороны изделия). Крючки крепятся к корпусу посредством саморезов. Изделие отгружается со снятыми створками посредством эксцентриковых стяжек. Габаритные размеры: Ширина: 1325±10 мм. Глубина: 400±10 мм. Высота: 1800±10 мм. Цвет: типа Гикора Натуральный Egger.	25х250х350	Цвет: типа Гикора Натуральный Egger	Монтируемое	Гардероб верхней одежды, Гардероб посетителей	ДКР	НМБЦДК
147		НМ039	Секция гардеробная односторонняя приставная на 9 крючков (ШхГхВ 1000х250х350)	Гардеробная двухсторонняя одноуровневая на 20 крючков. Материал: все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП Гикора Натуральный Egger (H3730 ST10) толщиной 25мм. Полки, дно и верхний вид крепежа изготавливаются из ЛДСП Гикора Натуральный Egger (H3730 ST10) толщиной 16мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП запечатаны кромкой PVC 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и шкантов. Крепёжные отверстия скрыты самоклеящимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП. Опоры: изделие устанавливается на 6 металлических регулируемых опор цилиндрической формы. Диаметр опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 10 мм. Цвет изделия опор - трим матовый. Крючки: двухрожковые, (цвет изделия - сатиновый хром) – 10 шт (по 5 штук с каждой рабочей стороны изделия). Крючки крепятся к корпусу посредством саморезов. Изделие отгружается со снятыми створками посредством эксцентриковых стяжек. Габаритные размеры: Ширина: 1000±10 мм. Глубина: 250±10 мм. Высота: 1800±10 мм. Цвет: типа Гикора Натуральный Egger.	1000х250х350	Цвет: типа Гикора Натуральный Egger	Монтируемое	Гардероб верхней одежды, Гардероб посетителей	ДКР	НМБЦДК
148		НМ039_3	Секция гардеробная односторонняя приставная на 12 крючков (ШхГхВ 1325х250х350)	Гардеробная двухсторонняя одноуровневая на 12 крючков. Материал: все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП Гикора Натуральный Egger (H3730 ST10) толщиной 25мм. Полки, дно и верхний вид крепежа изготавливаются из ЛДСП Гикора Натуральный Egger (H3730 ST10) толщиной 16мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП запечатаны кромкой PVC 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и шкантов. Крепёжные отверстия скрыты самоклеящимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП. Опоры: изделие устанавливается на 6 металлических регулируемых опор цилиндрической формы. Диаметр опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 10 мм. Цвет изделия опор - трим матовый. Крючки: двухрожковые, (цвет изделия - сатиновый хром) – 12 шт. Крючки крепятся к корпусу посредством саморезов. Изделие отгружается со снятыми секциями посредством эксцентриковых стяжек. Габаритные размеры: Ширина: 1325±10 мм. Глубина: 330±10 мм. Высота: 1800±10 мм. Цвет: типа Гикора Натуральный Egger.	1325х250х350	Цвет: типа Гикора Натуральный Egger	Монтируемое	Гардероб верхней одежды, Гардероб посетителей	ДКР	НМБЦДК
149		НМ072	Вешалка настенная	Вешалка настенная однорожковая на 10 мест. Панель, выполненная из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм, цвет типа OAK WOOD водный, с двух сторон по горизонтали обрезана в металлическую трубу 25х1 мм, крючки однорожковые - 26 шт. Крючки расположены в два ряда в шахматном порядке. Габаритные размеры одного модуля, мм: длина- 1000 ±30 мм, высота - 390 ±10 мм.	1000х350х16		Монтируемое	Гардероб. вешалка	ДКР	НМБЦДК
150		НМ040_2	Стойка (ресепшн) (ШхГхВ 3000х800х1050) с постоянным пано	Стойка регистратуры прямолинейная с полукруглым углублением. Изготавливается по индивидуальному размеру заказчика. Конструктивно стойка не должна иметь острых углов. Облицовка белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. С торцевой стороны должна располагаться панель уникальной высоты (750±2 мм), переходящая в лежачую для стоек посетителей. С торцевой стороны крепится выгнутый элемент из искусственного камня. Широкий цветочного камня толщиной 12мм (от края торцевой панели). Внутренняя отделочная деталей быть изготовлена из ЛДСП, толщиной не менее 22мм, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы, глубина 600±2 мм, высота 750±2 мм. Поверхность стойки будет цвета RAL 9003, не содержит принтов и орнаментов. Все элементы стойки соединены болтовыми методами с помощью специального клея, далее подвергаются полировке. Панно изготавливается из гипсокартона с металлическим каркасом внутри, швы с заложенными профилем для скрытой подсветки. Покрыты гипсокартоном матовой краской. Декоративные элементы: треугольники изготовлены из пластика, закреплены на двусторонний скотч на стену панели. Покраска аналогичная стойке. Логотип: изготовлен из пластика с сердцем из ПВХ пластика. Цвет белый. Внешняя поверхность буквы «плоть белая матовой рабочей. Буквы толщиной 40мм закреплены на скрытых дистанционных держателях, окрашенных в цвет подложки и единого тона. Подсветка: в верхней и нижней части по всю ширину панно установлена светодиодная лента. IP65. Плотность светодиодов не менее 60 штук на метр. Цвет ленты по технике корректировки свободности в зависимости от дневных панно. Контроллер RGB программируемый. Пульт дистанционного управления для контроллера. Точные размеры уточнять определять согласно проектным решениям и обмерам помещения. Высота 1500±10 мм. Цвет панели с эпоксидной RAL Design 120 70 40 эксплуат	Точные размеры уточнять определять согласно проектным решениям и обмерам помещения	Для ДГП. Цвет панели с эпоксидной RAL Design 120 70 40 эксплуатационный	Монтируемое	Ресепшен	ДКР	НМБЦДК
151		НМ041	Стойка приёма-выдачи верхней одежды с входной зоной индивидуального оснащения ХП	Стойка приема-выдачи верхней одежды. Корпус стойки: ЛДСП не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП запечатаны кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус устанавливается на мебельные опоры с возможностью регулировки. Корпус изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и шкантов. Крепёжные отверстия скрыты самоклеящимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП. Облицовка: передняя панель, столешница, откидная столешница и расширений фасад входной зоны облицованы белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. Все элементы соединены болтовыми методами с помощью специального клея, далее подвергаются полировке. Входная зона: в конструкции изделия предусмотрена входная зона для прохода персонала. Ширина входной зоны составляет 700 мм. Входная зона расположена на расстоянии не менее 260 мм от стены. Входная зона состоит из откидной столешницы и расширения фасада. На расширении фасада установлены петли со встроенным амортизатором, обеспечивающие открывание не более чем на 180 градусов. Габаритные размеры: Высота 1050±10 мм, Глубина 450±100 мм. Ширину определять согласно проектным решениям и обмерам помещения.	Ширина в зависимости от ширины помещения 2450х900	Цвет: белый	Монтируемое	Гардероб посетителей	ДКР	НМБЦДК

152		НМ053	Пост врача	Стойка ресепшн. Корпус стойки дсп/пх: изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП обработаны кромкой ПВХ толщиной не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус изделия собирается конструктивно эксцентриковых стяжек и шкантов. Крепёжные отверстия скрыты самозатягивающимися мебельными петлями в цвет ЛДСП. Облицовка: фасадные панели и система столешниц облицованы белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. Все элементы соединены бесшовно методом с помощью скрытого клея, далее подвергаются полировке. Корпус основания стойки является несущей конструкцией для тощей панели, изготовлен из ЛДСП не менее 16 мм или бампа 32 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. Внутренняя столешница должна быть изготовлена из ЛДСП, толщиной не менее 32 мм, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы. Габаритные размеры: Высота 1200х100 мм, Глубина 600х100 мм. Ширина 2000х600мм.	мм /2х600мм. глубина 1420х820мм. высота 1110х400 мм	Цвет: белый	Монтируемое	Вестибюль	ДКР	НМИДЖ
153		НМ073	Стойка приемной	Стойка ресепшн. Конструкция не должна иметь острых углов. Корпус стойки: ЛДСП не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП облицованы кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Облицовка тощей поверхности белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. Все элементы соединены бесшовно методом с помощью скрытого клея, далее подвергаются полировке. Корпус основания стойки является несущей конструкцией для тощей панели, изготовлен из ЛДСП не менее 16 мм или бампа 32 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. Внутренняя столешница должна быть изготовлена из ЛДСП, толщиной не менее 32 мм, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы. Габаритные размеры: Высота 1200х100 мм, Глубина 600х100 мм. Ширина 2000х600мм.	2000х840х1200	Цвет: белый	Монтируемое	Вестибюль	ДКР	НМИДЖ
154		НМ064	Стойка для выдачи больничных листов	Стойка для выдачи больничных листов. Изготавливается по индивидуальному размеру заказчика. Конструкция не должна иметь острых углов. Облицовка бортов матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. В конструкции изделия предусмотрен входной люк для прокладки проводов. Входная зона состоит из раздвижного фасада. На рабочей фасад установлены петли с возможностью открытия в две стороны. На столешницах для полностью установлена вакуумная панель площадью не менее 9 мм с перфорацией шагом для выдачи документов, вырез около 900х100 мм. Торцы соединений панели должны быть отполированы, панель крепится к столешнице с предыдущей и стойка стоит через специальный алюминиевый профиль. Корпус стойки: ЛДСП не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП закрашены кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус изделия собирается конструктивно эксцентриковых стяжек и шкантов. Крепёжные отверстия скрыты самозатягивающимися мебельными петлями в цвет ЛДСП. Все элементы из искусственного камня соединены бесшовно методом с помощью скрытого клея, далее подвергаются полировке. Внутренняя столешница должна быть изготовлена из ЛДСП, толщиной не менее 32 мм, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы. глубина 300мм/2шт. Ширина: 3000х800мм. Глубина: 840х100 мм. Высота: 1200х300 мм.	3000х840х1200	Цвет: белый	Монтируемое	Кабинет выдачи больничных листов	ДКР	НМИДЖ
155		НМ066	Стойка для молочно-раздаточного пункта	Стойка для молочно-раздаточного пункта. Изготавливается по индивидуальному размеру заказчика. Конструкция не должна иметь острых углов. Облицовка бортов матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. В конструкции изделия предусмотрен входной люк для прокладки проводов. Входная зона состоит из раздвижного фасада. На рабочей фасад установлены петли с возможностью открытия в две стороны. Корпус стойки: ЛДСП не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП закрашены кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Корпус изделия собирается конструктивно эксцентриковых стяжек и шкантов. Крепёжные отверстия скрыты самозатягивающимися мебельными петлями в цвет ЛДСП. Все элементы из искусственного камня соединены бесшовно методом с помощью скрытого клея, далее подвергаются полировке. Ширина: 3000х840мм, Глубина: 840х800 мм. Высота: 900х300 мм.	3000х840х900	Цвет: белый	Монтируемое	МРП	ДКР	НМИДЖ
156		НМ079	Тумба с раковиной	Тумба с раковиной. Изделие состоит из тумбы под мойкой раковины и самой раковины. Габаритные размеры 602х1165х465х1165х1030 мм. Корпус изготовлен из ЛДСП, цвет белый. Фасад изготовлен из МДФ, покрытие краска, так же цвет белый глянец. На верхних дверцах плавного закрывания, поворотный регулируемый механизм, торцевые ручки полированный алюминий. Ограничительные стопы на боковых стенках шкафа. Монтаж напольный. На тумбу устанавливается накладная глубокая прямоугольной формы раковина 602х1165х465х1165х10 мм. Материал-фарфор. Имеется отверстие для смесителя, встроенный перелив. Диаметр слива 45 мм. Цвет – белый.	602х465х700	Цвет: белый	Монтируемое	Кабинет врача-невролога. Кабинет заведующего физиатром	ДКР/СМР	НМИДЖ
157		НМ027-11	Стул буфетный	Стул буфетный круглый Сиденье должно быть изготовлено из МДФ толщиной не менее 18 мм, окрашено в белый цвет полуматовой эмалью и закреплено фиксирующим стержнем на ножках каждое. Радиус округления кромки не менее 2 мм. Металлическое основание: труба диаметром 18х2 мм и труг диаметром 5 мм, окрашено порошковой краской серого цвет. Крепление ножек к сиденью с помощью винтов, под углом. Габаритные размеры: диаметр 400х10 мм, высота 330х10 мм.	Д400х720	Цвет сиденья: белый	Неконтируемое	Буфет, Комната приема пищи	ДКР	НМИДЖ
158		НМ027-13	Стул буфетный бежевый	Стул буфетный Сиденье изготовлено из формованного пластика со спинкой, края скруглены и отполированы.Металлическое основание: труба диаметром 18х2 мм и труг диаметром 5 мм, окрашено порошковой краской серого цвет. Крепление ножек к сиденью с помощью винтов, под углом. Цвет сиденья: бежевый. Ширина: 460х10 мм. Глубина: 555х10 мм. Высота: 820х10 мм.	460х535х820	Цвет сиденья: бежевый	Неконтируемое	Буфет, Комната приема пищи	ДКР	НМИДЖ
159		НМ027-14	Стул буфетный белый	Стул буфетный Сиденье изготовлено из формованного пластика со спинкой, края скруглены и отполированы.Металлическое основание: труба диаметром 18х2 мм и труг диаметром 5 мм, окрашено порошковой краской серого цвета. Крепление ножек к сиденью с помощью винтов, под углом. Цвет сиденья: белый. Ширина: 460х10 мм. Глубина: 555х10 мм. Высота: 820х10 мм.	460х535х820	Цвет сиденья: белый	Неконтируемое	Буфет, Комната приема пищи	ДКР	НМИДЖ
160		НМ027-26	Стул буфетный зеленый	Стул буфетный. Сиденье изготовлено из формованного пластика со спинкой, края скруглены и отполированы.Металлическое основание: труба диаметром 18х2 мм и труг диаметром 5 мм, окрашено порошковой краской серого цвета. Крепление ножек к сиденью с помощью винтов, под углом. Цвет сиденья: зеленый. Ширина: 460х10 мм. Глубина: 555х10 мм. Высота: 820х10 мм.	460х535х820	Цвет сиденья: зеленый	Неконтируемое	Буфет, Комната приема пищи	ДКР	НМИДЖ
161		НМ071	Стульчик для кормления	Стульчик для кормления. Сиденье легко изготовлено из влагостойкого и гигиенического ламинированного дерева. Сиденье оснащено подножкой, съемным защитным бампером, надежной (на вид) и 5-точечным ремнем безопасности. Предназначен для кормления детей от 6 месяцев до 6 лет, которые могут сидеть самостоятельно. Цвет: белый. Ширина: 350х10мм; Глубина: 500х10мм; Высота: 820х10мм.	500х690х825	Цвет сиденья: белый	Неконтируемое	Буфет	ДКР	НМИДЖ

162		НМ027-16	Шкаф холодильный	Шкаф холодильный Хладагент: R600a; Общий объем: 410 л; Объем холодильной камеры: 410 л; Количество компрессоров: 1 шт.; Габаритные размеры: [950х615х600]х[600 мм; Номинальный потребляемый ток: 0,8 А; Напряжение: 220 В; Способы установки холодильной камеры: напольная; Температура в холодильной камере: 0 ... 10 °С; Суточный расход электроэнергии: не более 2 кВт/ч; Климатический класс: N; Частота: 50 Гц; Корректированный уровень звуковой мощности: 55 дБА; Вес товара нетто: 78 кг;	1710х1960		Немонтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМЕЕТСЯ
163		НМ027-17	Ветрозащитная холодильная витрина	Ветрина холодильная встраиваемая. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 0,8 мм и не более 1мм. Верхняя часть выполнена из плавного стекла не менее 8 мм, состоит из 3 уровней, разделенных стеклянной полкой. Внутри должна быть подсветка. Габаритные размеры: Ширина: 1500 ±100мм; Глубина: 650±100 мм; Высота: 1140±100 мм;	1500х650х1140		Монтируемое	Буфет	ДКР	НАЛИЧИЕ
164		НМ027-19	Микроволновая печь (буфет)	Микроволновая печь. Габариты (ДхШхВ): 417х539х308±100 мм; Панель управления: электромеханическая; Количество уровней мощностей: 10; Полезный объем: 30 л; Функция гриль; Таймер: 60 минут; Диаметр вращающегося блюда: 315 мм; Габариты рабочей камеры: 356х352х345 мм; Мощность: 1400 Вт;	417х539х920		Немонтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМЕЕТСЯ
165		НМ027-21	Кофемашина	Кофемашина. Горизонтальная протяжка: 2 шт; Мощность: 2700-3100 Вт; Напряжение: 220-240 В	50 Гц; Габариты: 629 х 340 х 545±100 мм; Полезный объем воды: 3/4" - проточный, длина - 1,5 м; Давление: 1,5 бар система водообеспечения: внутренний контейнер – 4,0 л, внешняя емкость – бутыль, подключаемая к центральной системе Автоматическое приготовление 24 напитков: американо, горячая вода кружка, горячий шоколад, капучино, молочная пена, латте, флэт вайт, эспрессо Используется: свежий и сухой молотый, сухой растворимый; Количество воды емкость: внутренняя – 4,0 л; Контейнер зерновой кофе: 1,8 кг;; Контейнер отработанного кофе: 100 порций Подключение: технология и сливная система; есть; Предварительное окачивание: 5 режимов; Производительность: до 120 чашек; Сенсорный экран: 9;	620х340х545		Немонтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМЕЕТСЯ
166		НМ027-22	Водонагреватель	Водонагреватель. Материал корпуса: нержавеющая сталь; Габариты: 190х190х[90±10]х500±10; Объем резервуара водонагревателя: не менее 12 л; Оптимальная t для воды: +8... +25°С; Количество слоя для нагревания: 1,8 кг; Допустимый показатель жесткости проточной воды: 90 Г; Нагревается диаметр: от 1 до 8 бар; Вес – 10,5 кг.	190х190х500		Немонтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМЕЕТСЯ
167		НМ027-23	Фильтр для воды	Фильтр для воды. Тип очистки воды: сорбционная (угольная) система; Габариты: 365х105х385±100 мм; Скорость фильтрации: 2 л/мин; Количество картриджей в комплекте: 4 шт; Система очистки: картриджная; Фильтрация хлора: есть; Фильтрация растворенного железа: есть; Фильтрация тяжелых металлов: есть; Фильтрация органических примесей: есть; Подключение к водопроводу: есть;	365х105х385		Немонтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМЕЕТСЯ
168		НМ027-24	Шкаф холодильный барный	Шкаф холодильный барный Хладагент: R600a; Общий объем: 410 л; Объем холодильной камеры: 410 л; Количество компрессоров: 1 шт.; Габаритные размеры: 600-608х[615±10]х[910±100 мм; Напряжение: 220 В; Температура в холодильной камере: 0 ... 10 °С; Суточный расход электроэнергии: не более 1,0 кВт/ч; Климатический класс: N; Частота: 50 Гц; Корректированный уровень звуковой мощности: 49 дБА; Вес товара нетто: 38 кг;	600-608х615х910		Немонтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМЕЕТСЯ
169		НМ027-25	Кипятильник	Объем: 10 л; Потребляемая мощность: 2000 Вт; Нагревательный элемент: скрытый; Покрытие: внутреннего резервуара: нержавеющая сталь; Термометр/датчик: есть; Материал: сталь; Габариты: 190х310х[630±100 мм; Вес: 10 кг;	190х240х630		Немонтируемое	Буфет		ЧАСТИЧНО ИМЕЕТСЯ

170		НМ069	Ключница (ШхГхВ 240х80х300)	Металлическая клю Разновидность ключ Ширина: 240 мм; Глубина: 80 мм; Высота: 300 мм.	96 выходов (гнезд) для хранения 96 ключей. ество 96 шт. в крышке фурнитуры.	х80х300		Монтируемое	Пультовая		ИМИДЖ
171		ММ025	Кресло гинекологическое	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый				Немонтируемое	Кабинет гинеколога		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
172		ММ026	Кресло для в/в вливаний и взятия крови	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый				Немонтируемое	Кабинет забора венозной крови		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
173		ММ027	Рабочее место офтальмолога	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый				Немонтируемое	Кабинет офтальмолога		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
174		ММ028	Кресло смотровое для гинеколога	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый				Немонтируемое			ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
175		ММ029	Кресло урологическое	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый				Немонтируемое	Кабинет уролога		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
176		ММ030	Стол массажный	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый				Немонтируемое	Кабинет массажа		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
177		ММ031	Стол операционный	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый				Немонтируемое	Асептическая, септическая		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
178		ММ032	Кресло вращающееся (Барное)	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый				Немонтируемое	Манипуляционная вторичная/перевязочная		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
179		ММ033	Кровать 2-секционная	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый				Немонтируемое	Дневной стационар		НЕЙМИДЖ
180		ММ034	Сейф для хранения наркотических средств и психотропных веществ	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый							НЕЙМИДЖ
181		ММ036	Скамейка гимнастическая	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый				Немонтируемое	Зал ЛФК		НЕЙМИДЖ
182		ММ037	Стол для вакцинации	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый				Немонтируемое			ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
183		ММ038	Шумоизоляционная кабина					Немонтируемое			НЕЙМИДЖ
184		ММ039	Стол перевязочный	Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый				Немонтируемое			ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
185		МО001	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	Облучатель-рециркулятор бактерицидный. Габаритные размеры: высота не более 230±10 мм, глубина не более 120 мм±10 , длина не более 1060±10 мм (горизонтальное положение, вывод электрического шнура сзади), корпус без отверстий. Закрытого типа, предназначен для очищения помещений. Производительность не менее 50 м3/ч и не более 100 м3/ч. Бактерицидная эффективность 99%. Согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010. Очищает воздух от опасных вредных веществ (из фильтрующих, двухслойного войлока, стекла, фильтра согласно ЭкоЭМ-03 п.1 ст.3). Корпус выполнен из металла, покрыт защитной краской. На задней части корпуса имеются два крепления на стену. Использование безозонных ламп 2 шт., мощность не менее 15 Вт и не более 30 Вт. Счетчик времени работы лампы присутствует. Длина волны УФ излучения не менее 200 нм и не более 400 нм. Потребляемая мощность не менее 40 Вт и не более 70 Вт. Уровень шумовой мощности облучателя не более 50 дБА. Цвет: белый Наличие РУ: да.	230x120x500		Монтируемое	Все помещения кроме технических	МО	ИМИДЖ
186		НН0102	Камера бактерицидная	Камера бактерицидная. Материал корпуса: металл; Покрытие корпуса: полимерно-порошковое; Конструкция: настольная; Объем: 22 л; Источник излучения: бактерицидная лампа 18 Вт Срок службы лампы: 9000 ч; Время непрерывной работы: 168 ч; Время перерыва на работу лампы: 10 мин; Наработка на отказ: 500 циклов; Электробезопасность: 1 класс; Размер: 480х(5х 280х(5х 245х(5 мм; Вес: 6 кг.	400x280x340		Немонтируемое	Стоматология		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
187		НН0103	Холодильник вертикальный с одной дверью	Холодильник. Вертикальный, с одной глухой дверью; Климатический класс: 4; Внешние размеры (Ш х Г х В): 495±5 х 588±5 х 680±5 мм; Внутренние размеры (Ш х Г х В): 415±5 х 385±5 х 505±5 мм; Объем: 68 л; Вес: 38 кг; Рабочий температурный диапазон: +2…+8 °С; Блок управления: микропроцессорный; Размораживание: автоматическое.	495x588x680		Немонтируемое	Стоматология		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
188		МО491	Душевая стеклянная дверь	Дверь распашная изогнутая, однопольная. Материал: стекло матовое закаленное; Ширина: не менее 690 мм; Толщина стекла: не менее 6 мм; Профиль: алюминиевый с хромированным покрытием; Крепежные и стыковочные элементы выполнены из нержавеющего профиля с хромированным покрытием, с скрытыми креплениями.				Монтируемое	Душевые перегородки		НЕЙМИДЖ
189		НН102	Специализированная подвесная раковина ММГН	Раковина подвесная монолитная овальной формы с плавно закругленными округлыми углами. Материал: санфаянс, цвет - белый. Форма: прямоугольная с выемкой на фронтальной поверхности; Размер – 650х(10х550х 20х(1 65х(10 мм (ШхГхВ); Тип монтажа: подвесной.		640x550x165	Цвет: белый	Монтируемое	Санузлы ММГН	ДКР-СМР	ИМИДЖ

190		НИ103	Специализированный подвесной унитаз	Унитаз подвесной с [illegible] тивной формы с скрытой поверхностью со скругленными углами. Материал: санфарфор, белый. Размер: ~ 360x10x200мм, на 490x10 мм (ШхГхВ). Тип сбора: безободковый. Форма: овальная. Тип монтажа: подвесной. Направление выпуска: горизонтальный (в стену).	370x360	Цвет: белый	Монтируемое	Санузлы ММГН	ДКР-СМР	НМИДЖ
191		НИ100	Слив больничный	Люгтаз напольный подвесной с писсуаром. Чаша Материал: керамика, (цвет - белый); Размер: ~ 355x10x480x10x500x10 мм (ШхГхВ); Тип монтажа: подвесной; Наличие сливной розетки: есть. Бачок: Материал: керамика, (цвет - белый); Размер: ~ 390x10x390x10x370x10 мм (ШхГхВ); Тип монтажа: подвесной.	Чаша: 355x480x395 мм Бачок: 390x390x370 мм	Цвет: белый	Монтируемое	Малогабаритное уролого. Кабинет приема биоматериала		НЕПОДЖ
192		НИ113	Смеситель бесконтактный	Смеситель для раковины сенсорный. Материал: латунь (цвет - хром). Тип управления: сенсорное. Размер: высота излива: ~ 120 мм, вынос излива: ~ 150 мм. Тип питания: от батареи; Гарантия: не менее 4 лет.			Монтируемое	Кабинеты гинеколога Кабинеты Санузлы ММГН	ДКР-СМР	НМИДЖ
193		НИ112	Кнопка слива воды	Система инсталляции для унитаза. Размер: 820x(10 x 1814x10 мм; Материал: ABS; Напольная панель; 2 объема смыва или прерывание смыва спереди/сзади; Вертикальный монтаж.	1390x197		Монтируемое	Санузлы	ДКР-СМР	НМИДЖ
194		НИ110	Кнопка "вызов" CREAPILL	Беспроводная многофункциональная кнопка вызова Материал корпуса: поликарбонат; Размеры: ~ 86x10 x 86x10 x 18x1 мм. Вес: 90 г. Рабочая частота: 433 МГц. Радиус действия: не менее 100 м. Элемент питания: батарея 12V 23mA.	86x86x18		Монтируемое	Санузел ММГН, универсальный	ДКР-СМР	НМЕЦДЖ
195		НИ117	Беспроводная многофункциональная антивандальная кнопка вызова со шнуром	Беспроводная многофункциональная антивандальная кнопка вызова со шнуром. Материал корпуса: поликарбонат, цвет - белый. Размер: 82x10 x65x10 0x28x1 мм. Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров. Частота: 433,92 МГц. Питание: батарея 12V 23mA. Шнур: плетеный, 2 мм, длина: 100 см, цвет - красный. Кнопка: вызова, диаметр: 95 мм, толщина кнопки: 11 мм.	82x65x28		Монтируемое	Санузел ММГН, универсальный	ДКР-СМР	ЕМЦДЖ
196		НИ0016	Диспенсер для антисептика бесконтактный	Диспенсер для антисептика бесконтактный автоматический сенсорный Корпус: Размер: 275x5x105x5x95x5 мм; Материал: нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,2 мм (цвет - белый, порошковое окрытие); Тип корпуса: антивандальный диспенсер (доводчик задвижки закрыт - ключом безопасности), пластиковый (не имеет острых и прямых углов - правильные радиусные скругления 3-4 мм); Тип монтажа: настенный (горизонтально); Емкость для антисептика: Материал: непрозрачный пластик белого цвета (подходит для дезинфицирующих средств на спиртовой основе); Объем: не менее 1000 мл и не более 1100 мл; Механизм: сенсорный бесконтактный оптический (инфракрасный датчик), работает от батарей; Расход жидкости: в диапазоне 0,5-1,0 мл.	275x105x95	Цвет: белый	Монтируемое	Везде где есть раковина	МО	ПМИДЖ
197		НИ0017	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный	Диспенсер для жидкого мыла бесконтактный автоматический сенсорный Корпус: Размер: 275x5x105x5x95x5 мм; Материал: нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,2 мм (цвет - белый, порошковое окрытие); Тип корпуса: антивандальный диспенсер (доводчик задвижки закрыт - ключом безопасности), пластиковый (не имеет острых и прямых углов - правильные радиусные скругления 3-4 мм); Тип монтажа: настенный (горизонтально); Емкость для мыла: Материал: непрозрачный пластик белого цвета (подходит для дезинфицирующих средств на спиртовой основе); Объем: не менее 1000 мл и не более 1100 мл; Механизм: сенсорный бесконтактный автоматический (инфракрасный датчик), работает от батарей; Расход мыла: в диапазоне 0,5-1,0 мл.	275x105x99	Цвет: белый	Монтируемое	Везде где есть раковина	МО	НМИДЖ
198		НИ018	Диспенсер для масок лицевых	Настенный диспенсер для медицинских перчаток, масок и фартуков Должен быть изготовлен в продольного сырья. Включает 1 упаковку. Монтируется вертикально или горизонтально. Установка нескольких диспенсеров в ряд (горизонтально или вертикально) можно удобно разместить в них почти с медицинскими перчатками, масками и фартуками различных размеров. Размеры перчаток, масок и фартуков, указанные на этикетках, хорошо просматриваются благодаря полностью прозрачным стенкам диспенсера. Конусная стенка препятствует скапливанию пыли, что облегчает выкладку упаковок и слива не допускает. Передние стенки с закругленными углами должны быть не менее 70 мм и предотвращают выпадение упаковок. Углы поворотов должны быть закруглены. Диспенсер поставляется в защитной пленке. Длина: 255±5 мм; Высота: 140±5 мм; Глубина: 110±5 мм; В комплект диспенсера входит крышка: 2 доводки, 2 шурупа, двустороннее липкая лента. Материал: акрил; Цвет: прозрачный; Тип крепления: настенный; Максимальная нагрузка: 1,2 кг.	255x140x110		Монтируемое	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	МО	НМИДЖ

199		НИ019	Диспенсер для одноразовых полотенец	Диспенсер листовой для [illegible] полотенец Должен быть изготовлен [illegible] нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, цвет - белый, порошковая окраска. Диспенсер должен со [illegible] для замка сенсорное бумажных полотенец: Z, ZZ, C, V, W. Толщина корпуса сталь [illegible] должна быть не менее 1,5 мм. Тип замка должен быть накопительный, без генераторного механизма. Смотровое окно должно находиться сбоку на расстоянии 26 мм от нижнего стыка диспенсера. Вес не должен быть более 1,5 кг. Вместимость диспенсера должна составлять не менее 950 полотенец. Габариты: 330х305х102±5х315±5 мм.	[illegible]х305х315	Цвет: белый	Монтируемое	Везде где есть раковина	МО	НМИДЖ
200		НИ052	Диспенсер для одноразовых покрытий на унитаз	Диспенсер для накладок для туалета глянцевый Материал нержавеющая сталь, цвет - белый, порошковая окраска. Монтаж: настенный / установка на рабочем месте. Вместимость: 250 шт.; Антивандальный; Размер: 285х5х498х5х50±1 мм.	285х400х50	Цвет: белый	Монтируемое	Санузлы:	МО	НМИДЖ
201		НИ020	Диспенсер для перчаток одноразовых	Настенный диспенсер для медицинских перчаток, масок и фартуков Должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Вмещает 1 упаковку. Монтируется горизонтально или вертикально. Установив несколько диспенсеров в ряд горизонтально или вертикально, можно удобно разместить в них пачки с медицинскими перчатками, масками и фартуками различных размеров. Размеры перчаток, масок и фартуков, указанные на пачке, должны соответствовать размерам стенки диспенсера. Боковая стенка прозрачная половину пачки, что позволяет не выходить упаковке и легко ее менять. Передние стенки с закругленными углами должны быть не менее 10 мм в предотвращение выпадания упаковки. Углы накопителя должны быть закруглены. Диспенсер изготовляется в защитной пленке. Длина: 255±5 мм; Высота: 149±5 мм; Глубина: 116±5 мм. В комплект диспенсера входят крепеж: 3 дюбеля, 2 шурупа, двусторонняя липкая лента. Материал: сталь; Цвет: серебристый; Тип крепления: настенный; Максимальная нагрузка: 1,2 кг.	255х340х116		Монтируемое	Кабинеты приема врача, процедурные, манипуляционные	МО	НМИДЖ
202		НИ015	Держатель для туалетной бумаги (ШхГхВ 250х112х260)	Держатель для туалетной бумаги; Максимальная длина рулона не должна превышать 300 листов; Корпус должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, цвет - белый, порошковая окраска; Втулка должна быть сделана из пластика черного цвета; Диспенсер должен быть оборудован замком с тонированным окошечком; Толщина корпуса должна быть не менее 1,0 мм и не более 1,2 мм; Длина втулки не должна превышать 100 мм; Диаметр втулки должен быть 40 ± 5 мм; Максимальный диаметр рулона не должен превышать 230 мм; Вес 3,1 кг; Диспенсер не должен иметь острых углов; Габариты: 260х65х112±5х260±5 мм.	260х112х260	Цвет: белый	Монтируемое	Санузлы	МО	НМИДЖ
203		НИ021	Урна напольная на 30 л (ШхГхВ 290х315х650)	Ведро для сбора мусора Должно быть объемом 30±1 литров. Корпус ведра должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. Стенки стали не должны быть менее 0,35 мм. Ведро должно быть с ободом с сильным сгибом внутрь и прижимным внутренний цилиндр. Вынуто в открытом положении не должна превышать 900±10 мм. Форма ведра должна быть круглая. При наличии ножки крышки должно открываться на 90 градусов. Подать цилиндр 88±5 мм глубиной 20±5 ±5 мм внутренний радиус сгибов 20 градусов и прилегательных положение с высокой стороны. Наклейка на ведро должен быть из ABS пластика размером ширина 77±2 мм, глубина 25±5 мм. На нижней части ведра должна иметь различные защитные. Внутренняя сторона для сбора мусора должна быть выполнена из черного пластика и иметь ручку из металла диаметром 3 мм±3 мм. Высота: 650±10 мм. Диаметр: 290±10 мм.	290х315х650		Немонтируемое	Санузлы (кроме ММГН), помещения для переезда, гардеробные, помещения кроветов ТБО и бытовых отходов класса А, зоны комфортного ожидания, ПУИ	МО	НМИДЖ
204		НИ005	Урна сенсорная	Урна-контейнер бытовая с автоматическим сенсором Контейнер прямоугольной формы со скругленными углами. Материал контейнера — нержавеющая сталь. Материал автоматической крышки — пластик черного цвета. Датчик имеет несколько режимов работы, в том числе ручной, который позволяет управлять открыванием и закрыванием крышки контейнера с помощью сенсорных кнопок, расположенных на фронтальной панели верхнего ведра. Отличительной особенностью таких урн является наличие сенсорных датчиков, которые срабатывают на открывание крышки мусоросборника при приближении пользователя к ней на расстояние 10-15 см. Питание должно быть от 4-х батарейки ААА, что позволяет размещать ведра автономно или после доступа электрической сети. Размер контейнера: 330х315х340±5х650±5 мм. Цвет контейнера: серебристый, цвет крышки: черный с серебристой окантовкой. Вес: 5 кг.	330х340х650		Немонтируемое	Санузлы ММГН	УНО	НМИДЖ
205		НИ022	Ершик для унитаза	Ершик туалетный Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, цвет колбы - белый, порошковая окраска, цвет крышки, ручки - хром. Ершик должен иметь возможность постоянного монтажа. Крепеж должен быть в комплекте. Внутренняя колба должна быть сделана из полипропилена. Щетка ершика должна иметь плотность ворса. Высота ручки не должна превышать 110 мм. Вес: 0,85±0,2 кг.; Ширина: 100±10 мм; Глубина: 100±10 мм; Высота: 375±10 мм	100х100х375	Цвет: белый	Монтируемое	Санузлы	МО	НМИДЖ
206		НИ084	Поручень откидной из стали с держателем для бумаги	Откидной поручень алюминиевый, покрытый полиэфирным порошком с держателем для бумаги Материал поручня: алюминий, покрытый 4 мм пластика с задней от быстрый цвет - белый; Материал крепления: сталь AISI 304 с опорной пластиной ABS цвет - белый. Размер: 600х134х34 мм; Рекомендуемая высота установки: 85-90 см от пола; Размер крепления к стене: 100х100 мм; Диаметр поручня: 34 мм.	32х600х190	Цвет: белый	Монтируемое	Санузел ММГН универсальный	ДКР-СМР	НМИДЖ
207		НИ047	Поручень в раковину из стали	Поручень в раковину алюминиевый Материал поручня: алюминий, покрытый 4 мм пластика с задней от быстрый цвет – белый; Материал крепления: сталь AISI 304 с опорной пластиной ABS цвет - белый; Размер: 600х132х32 мм; Рекомендуемая высота установки: 85-90 см от пола; Размер крепления к стене: 100х100 мм; Диаметр поручня: 32 мм.	32х600х155	Цвет: белый	Монтируемое	Санузел ММГН универсальный	ДКР-СМР	НМИДЖ

208		НИ089	Поручень парный 1000 мм	Поручень прямой 1000х32х30х32х30мм Покрытие: антибак -9 полимер; Диаметр трубки 3; Толщина стенки 1,2 мм; Алюминий покрыт эмалью(краска; Цвет: белый	1000х200х10	Цвет: белый	Монтируемое	Санузел ММГН, универсальный	ДКР-СМР	НМИДЖ
209		НИ050	Освежитель воздуха автоматический	Освежитель воздуха автоматический В комплект автоматического аэрозольного освежителя воздуха входит автоматический распылитель, сменный аэрозольный баллон, 2 батарейки АА. Автоматический сбрызгиватель имеет постоянное распыление в течение дня. Один баллон освежителя воздуха рассчитан на 2400 распылений, что позволяет осуществлять освежение от 30 до 60 суток. 1 аэрозоль освежает помещение объемом 18 м³. У автоматического освежителя воздуха есть несколько режимов работы, определяющих интервал между распылениями, в минутах: экономный – 9 минут; средний – 18 минут; большой – 36 минут. Объем: 250 мл. Размер упаковки: 220х65 мм и 85х65мм и 180х65мм.	220х85х180		Накладируемое	Санузлы	МО	НМИДЖ
210		НИ004	Зеркало наклонное ММГН	Зеркало наклонное ММГН. Материал рамы и крепления: нержавеющая сталь AISI 304. Тип крепления: настенное с фиксацией наклонной доски с регулируемым углом наклона в пределах 10 градусов Размеры: 500х700х70х70х5.	500х700х70			Санузел ММГН		НМИДЖ
211		НИ046-01	Зеркало росписное (ШхГхВ 500х4х1700)	Зеркало росписное. Материал: цельный лист стекла толщиной 3-5 мм, покрытие задней поверхности – светоотражающий слой амальгамы и защитная краска; Толщина зеркала: 4 мм; Форма: прямоугольная; Край: шлифованный, полированный; Повышенная влагостойкость покрытия; Ударопрочный слой; Система подвеса: скрытая; Крепление в комплекте; Ширина: 500х10 мм; Высота 1700х10 мм; Высота монтажа: 900 мм от уровня чистого пола.	500х4х1700		Монтируемое	Вестибюль, Гардероб домашней и рабочей одежды персонала. Раздевалки ЛФК. Раздевалки бассейна	ДКР	НМИДЖ
212		НИ046-02	Зеркало росписное (ШхГхВ 700х4х1700)	Зеркало росписное. Материал: цельный лист стекла толщиной 3-5 мм, покрытие задней поверхности – светоотражающий слой амальгамы и защитная краска; Толщина зеркала: 4 мм; Форма: прямоугольная; Край: шлифованный, полированный; Повышенная влагостойкость покрытия; Ударопрочный слой; Система подвеса: скрытая; Крепление в комплекте; Ширина: 700х10 мм; Высота 1700х10 мм; Высота монтажа: 900 мм от уровня чистого пола.	700х4х1700		Монтируемое	Вестибюль, Гардероб домашней и рабочей одежды персонала. Раздевалки ЛФК. Раздевалки бассейна	ДКР	НМИДЖ
213		НИ046-03	Зеркало росписное (ШхГхВ 1000х4х1700)	Зеркало росписное. Материал: цельный лист стекла толщиной 3-5 мм, покрытие задней поверхности – светоотражающий слой амальгамы и защитная краска; Толщина зеркала: 4 мм; Форма: прямоугольная; Край: шлифованный, полированный; Повышенная влагостойкость покрытия; Ударопрочный слой; Система подвеса: скрытая; Крепление в комплекте; Ширина: 1000х10 мм; Высота 1700х10 мм; Высота монтажа: 900 мм от уровня чистого пола.	1000х4х1700		Монтируемое	Гардероб персонала, зал ЛФК	ДКР	НМИДЖ
214		НИ002	Зеркало настенное (ШхВхГ 400х4х500)	Зеркало настенное Габаритные размеры: ширина 400±5 мм, глубина 4±0,5 мм, высота 500±5 мм, толщина 4 мм; Фацет 15мм. Форма овал. Повышенная влагостойкость покрытия. Система подвеса скрытая, на две точки. Крепление входит в комплектацию.	400х4х500		Монтируемое	Кабинеты врачей приема, реанимобиля кабинеты, санузлы (кроме санузлов ММГН), подсобные помещения, гардеробы, зона буфета (для посетителей). Размещается над раковинами.	МО	НМИДЖ
215		МИ004	Зеркало (ШхГхВ 1400х4х800)	Зеркало настенное Габариты: ШхГхВ 1400х4х800 мм Фацет: 15мм; Форма: прямоугольная Система подвеса: скрытая, на 4 точки; Крепление входит в комплектацию; Повышенная влагостойкость и ударопрочность покрытия; Монтаж: зеркало по центру стола подкатного детского, на время замера: 50 мм, высота от пола 780.	1400х4х800		Монтируемое	КЗР		НМИДЖ
216		НИ066	Карман настенный для графика уборки	Карман плоский А4 вертикальный со скотчем (без наклеек) Материал: оргстекло Толщина: 1.5мм Размеры: 223х4х305 мм.	223х4х305		Монтируемое			НМИМИДЖ

217		НИ003	Подставка для сумок	Подставка для сумок* Габаритные размеры: - 365±10 мм. Глубина: 300±10 мм. Высота: 290±10 мм. Крепеж изготовлен из М24 толщиной не менее 16 мм и не более 18 м Описание товара: Подставка состоит из деталей, соединенных между собой под углом 90 градусов с помощью петли через металлический уголок. Металлическая - для деталей должна быть расположена в нижнем секторе соединенных деталей и покрыта декоративной полимерной пленкой белого цвета. Три верхние детали должны быть декоративными накладки, обтянутые экокожей. Внутри помещение изготовлен толщиной не менее 5 мм и не более 10 мм. Цвет обивки: RAL 075 85 40 бежевый * оснащена в количестве 10 единиц по согласованию.	Ч=300х299	Обивка: эмаль RAL 075 85 40 бежевый	Немонтируемое	Везде кроме технических помещений	МО	НМИДЖ
218		НИ001	Емкость для отходов класса "А"	Емкость для отходов класса А. Должна быть объемом не менее 12 литров. Корпус ведра должен быть изготовлен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. Ведро должно быть оснащено педалью, с помощью которой открывается крышка и приводится в действие внутренний контейнер. Высота в открытом состоянии не должна превышать 600 мм. Форма ведра должна быть прямоугольная. При нажатии педали крышка должна открываться на 90 градусов. Материал ведра должен быть ABS пластик. Нижняя часть ведра должна иметь резиновую окантовку. Внутренняя емкость для сбора мусора должна быть выполнена из черного пластика и иметь ручку из металла. Вес 0,8±0,2 кг Ширина: 275±10 мм; Глубина: 280±10 мм; Высота: 395±10 мм	275х280х395		Немонтируемое	Кабинеты, рекреации, кабинеты	МО	НМИДЖ
219		НИ056	Корзина для бумаг	Материал: металл, перфорированный корпус. Сетчатое дно ванны способствует образованию воды внутри. Цвет: Серебристый. Вес: 0,704 кг Объем: 30л; Ширина: 295±10 мм; Глубина: 295±10 мм; Высота: 358±10 мм	295х295х350		Немонтируемое	Кабинеты, помещения для персонала	МО	НМИДЖ
220		НИ053	Урна подвесная для бахил (ШхГхВ 389х289х629)	Урна подвесная. Может быть установлена на полу или закреплена на стене. Боковое отверстие корпуса обеспечивает легкость использования. Для легкого и плавного открывания дверца снабжена петлями. Объем внутреннего пластикового мешка 100л. Материал корпуса: пластик Цвет: белый Вес 5,02 кг Объем: 50л; Ширина: 389±10 мм; Глубина: 289±10 мм; Высота: 629±10 мм	389х289х629		Немонтируемое	Вестибюль	МО	НМИДЖ
221		НИ006	Антибактериальный коврик	Коврик грязесборный. Изделие двухслойное: покрытие, одна часть которого используется совместно с держателем, другая является основанием. Используется для снятия влажных остатков со поверхности подошвы. Край с высоким профилем и основание из ПВХ образуют герметичный резервуар для влаги, загрязнения и предотвращают его попадание на пол Щеточное покрытие через дренажирующий слой открытые ячейки структуры обеспечивают хорошее сцепление подошвы обуви и полное удаление загрязнения, в том числе лёгких промышленных жидкостей. Скошенные края ковра не препятствуют движению тележек Ширина: 950±10 мм; Глубина: 650±10 мм; Высота: 8±2 мм.	950х650х8		Немонтируемое	Везде кроме технических помещений	МО	НМИДЖ
222		НИ007	Зарядное устройство для телефона с логотипом "Московская поликлиника"	Зарядное устройство для телефона с логотипом USB-хаб с подставкой для ручек в минималистичном дизайне. Порты: 4 шт. USB (4.0А). 1 шт. Type-C 2.0; Индикатор зарядки: есть. Материал подставки: пластмасса; Материал USB-хаб: отмеченный ABS-пластик; Длина кабеля: 1,5 метра. Длина: 120±10 мм; Ширина: 82±1 мм. Высота: 82±3 мм.	120х82х82		Немонтируемое	Везде где есть АРМ	МО	НМИДЖ
223		НИ008	Лампа настольная	Материал светильника: Высота: 452±5 мм. Глубина 220±5 мм. Диаметр основания 115±5 мм. Индекс цветопередачи, Ra >= 80; Класс защиты: I; Класс энергоэффективности: A; Цвет: белый матовый. Материал: ABS пластик, металл; Источник света: 1 диод CREE. Мощность светильника: 5W; Напряжение, В: 100-90 Гц; Минимальный угол луча, °: 70; Световой поток, люмен: 300; Количество продуктов: 017L; Способ монтажа: настольный; Средний срок службы, ч: 30000; Тип выкл.: Кнопка подключения к электросети; Тип распределения света (1): прямой; Тип распределения света (2): симметрично-рассеянный; Угол наклона, °: 90; Угол поворота, °: 350; Цветовая температура, Кельвин: 4000 Габаритные размеры: Высота: 452±5 мм; Глубина: 220±5 мм; Диаметр основания: 115±5 мм; Диаметр рефлектора: 90мм.	115х220х452	Цвет: белый	Немонтируемое	Везде где есть АРМ	МО	НМИДЖ
224		НИ009	Настенные часы	Настенные часы Декоративный модуль представляет собой настенные 3Д часы с отдельными элементами производства России. Часы укомплектованы бесшумным кварцевым механизмом плавного хода. Элементы-цифры выполнены из следующего материала: декоративный элемент «Шлифованное серебро» из акрила на деревянной основе толщиной 2 мм, нарезанная лазерная основа. Цвет настенных часов: циферблат-серебро-белый. Часовой механизм и стрелки выполнены из металла. Диаметр часов: 30 см. Размер стрелок: 15 см часовая и 13 см минутная. Диаметр настенных часов может регулироваться от 30 до 60 см, минимальный размер 30 см. Диаметр выбирается самостоятельно при наличии часов. Настенные часы требуют самостоятельной установки на стену, все элементы настенных часов и с подробной инструкцией и трафарет для установки в размере 30 см в комплекте). Комплектация: Цифры, Часовой механизм со стрелками, Крепеж часового механизма (не требует сверления стен), Трафарет для наклейки на стену размером 30 см; Инструкция по установке, Элемент питания (батарейка тип АА). Ширина: 400±5 мм Глубина: 30±1 мм Высота: 400±5 мм	400х30х400		Монтируемое	Везде кроме технических помещений	МО	НМИДЖ

225		НИ009_1	Часы с часофикацией	Настенные часы. Отображаемые данные: часы / Дата. Высота индикаторов: 25 мм; Размеры питания: отдельных индикаторов и настроек при подключении питания. Напряжение питания: 5 В, Потребляемая мощность: не более 25 Вт; Тип корпуса: пластик; Класс IP/IK: в помещениях корпуса: IP 54; Кол-во кнопок управления отверстий: мм; 4; Кол-во стрелочных часов на плате: 80; Выходной ток: 1А; амплитуда импульса: 24В; Кол-во всех времен: 8; Тип коммутации: Сухой контакт; Максимальное напряжение коммутации: 220В; Максимальный ток коммутации: 1А; Корректор времени: От стрелочного механизма; От NTP сервера по Ethernet; Габаритные данные: Ширина: 380±5 мм; Глубина: 121±1 Высота: 80±5 Вторичные часы: Параметры часового механизма: Напряжение входного сигнала, в соответствии с ГОСТ 23736-87; Тип импульса - разнополярный; Длительность импульса: 3,5 с; Период входного импульса: 1 мин; Погрешность часового механизма: ± 10-15 с; Средняя наработка на отказ: 20000 ч; Время восстановления работы после сбоя: не более 1 часа; Тип часов: стрелочные. Корпус: Форма корпуса: круг; Материал корпуса: стрелочные часы: пенал; Цвет: один; Количество стрелочных часов: отверстие в задней части корпуса: имеется; Циферблат: Габариты: часы: диаметр 300 мм; глубина 80 мм; Тип циферблата: сборный; Цифры отображения: Арабские 12/3/6/9/Римские. Стрелки: Длина часовой стрелки: 150 мм; Длина минутной стрелки: 210 мм; Материал стрелок: металл. Ширина: 400±5 мм. Глубина: 30±1 мм; Высота: 400±5 мм.	400x133x80/ -30x420		Монтируемые	Вне зоны прямой технических помещений	МО	ВЫПАДЕЖ
226		НИ010	Подставка под ноги	Подставка под ноги. Выполнена из пластика, в виде надувной платформы. Имеется антискользящая накладка, предотвращает от падения рост вредоносных бактерий. Имеется регулировка высоты. Габаритные размеры: 440±10x330±10x110±10 мм. Цвет: черный.	444x333x118		Немонтируемое	Везде где есть АРМ	МО	НИПАДЕЖ
227		НИ011	Система подачи питьевой воды (ШхГхВ 350x370x1020)	Система подачи питьевой воды. Основные функции: очистка, нагрев и подача воды. Основные характеристики: Горячая вода, Холодная вода, Вода Нет. Система очистки воды: Многоступенчатая система фильтрации, Revers - инновационная технология УФ-обеззараживания. BioCare - антибактерицидное покрытие. Безопасность Aqualock — защита от протечек. Защита от накипи. Индикация функций: Блочная. Технические характеристики: Вес, кг: 30; Ресурс, л: 80000; Мощность нагрева, Вт: 800; Мощность охлаждения, Вт: 95. Потребляемое питание, В/Гц: 230/50. Ширина: 350±10 мм. Глубина: 370±10 мм; Высота: 1020±10 мм.	350x370x1020		Монтируемое	Зона комфортного ожидания, Вестибюль	МО	НИПАДЕЖ
228		НИ012	Гладильная доска		1150x400x900		Немонтируемое	Комната сестры хозяйки		НЕИПАДЕЖ
229		НИ013	Дерево декоративное ЛДСП ВЗ	Дерево декоративное. Модуль декоративный отдельностоящий состоит из опоры, столешницы и кроны. Опора ствола и ее монтажа ствола должна быть изготовлена из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 25 мм. Столешница ствола должна состоять из двух слоев/дисков: 1 - нижняя столешница изготавливается из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 25 мм; 2 - верхняя столешница с отверстием по контуру от головной в центре на 120 мм, изготавливается из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм. Все внешние торцы деталей ЛДСП отделены кромкой PVC не менее 2 мм в цвет ЛДСП. Высота рабочей плоскости столешницы от пола 920±10 мм. Изготовлен кронш дерева изготавливается из МДФ, толщиной не менее 10 мм, окрашенный эмалью, с текстурными имитациями натурального дерева. Цвет кроны определяется по RAL 6018. Каркас подсвета собирается посредством экспериментальных стяжек и перемычек. Крайние изогнутые торцы самонесущей изображения заглушаются в цвет ЛДСП. Подсвет устанавливается на ригу наружные опоры (отсутствуют) черного цвета высотой не менее 17 мм, с возможностью регулировки +20 мм. Модель предполагает крепление к полу ножек потолку поверхностей любого покрытия, изображения в зависимости от типа материала питания или без любого удобного путем "утопания" в изогнутых из питания. Габаритные размеры устанавливаются по результатам замера места установки. Светильник изготавливается из светодиодных модулей. Модуль предполагает подобно металлическую основу и светильник. Модуль устанавливается на скобу при высоте имеет или закрепляется иным способом, предусматривающим возможность снятия/установки осветительного конструктива декоративного стеклобарьерного модуля. Рекомендуется представляет из себя прямоугольный плоский светотехнический материал. Ширина его меньше основания скобы, в случае ее наличия, не больше ширины отверстия. При монтаже и эксплуатации необходимо иметь ремонтность, получить доступ к скобе, в месте крепления требуемых монтажный вернуть расширить на место. Питание модуля осуществляется при помощи блоков питания (блок питания имеет свою группу модулей). Блок питания размещается рядом с балконом и закрепляется для обеспечения более easy доступа при подключении и эксплуатации или в близлежащем, к месту размещения декоративного модуля, шкафному узлу. Цвет стекла: зона Сатурн натуральный. Дуб Керфорди. Ширина: 1900±250 мм. Глубина: 2300±250 мм; Высота: 2300±250 мм;	1990x2300x2300x250		Монтируемое	Зона комфортного ожидания, кроме 1 этажа и 5 + менее 25 чел.м.	ДКР	НИПАДЕЖ
230		НИ025	Кассовый аппарат КП	Кассовый аппарат. Встроенный принтер чеков: термопечать ТРТ данных, графический многострочный дисплей; цветная сенсорная клавиатура; GSM модем и Wi-Fi, или Ethernet; модуль фискальной памяти; цветная сенсорная клавиатура. Не менее ширина в числе, мышь, металлическую черкающая, механическую истирания. Соответствие требованиям 54-ФЗ.			Немонтируемое	Кабинет платных услуг		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
231		НИ026	Коврик гимнастический	Коврик гимнастический. Материал: ПВХ; Складывается в три сложа; Предназначен чехол: Длина: 1730±5 мм. Ширина: 610±5 мм; Толщина: 4±1 мм	1730x610x8		Немонтируемое	Зал ЛФК		ИМИДЖ
232		НИ028	Микроволновая печь							НЕИМИДЖ
233		НИ029	Ножницы							НЕИМИДЖ
234		НИ032	Ступенька-подставка (ШхГхВ 410x440x360)	Ступенька с подставка. Двухступенчатая подставка выполнена из каркаса и двух ступеней. Габаритные размеры: Длина: 410±10 мм. Ширина: 440±10 мм. Высота: 360±10 мм. Каркас изделия из стальной трубы круглого сечения не менее 16 мм, толщиной не менее 1,2 мм. Покрыт полимерно-порошковым покрытием устойчивым к дезинфицирующим и моющим средствам. Плиты изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм, облицованы эмалевой с сопротивлением к механическим нагрузкой не менее 5 шт и не более 15 мм. Высота первой ступени 190±10 мм. Масса подставки должна быть не более 5 кг. Цвет корпуса: Белый Цвет обивки: RAL Design 070 10 20 Белый Наличие ЭУ: да.	440x410x360	Цвет корпуса: Белый Цвет обивки: RAL Design 070 10 20 белый	Немонтируемое	Кабинет ЭКГ, Кабинет массажа, оптико-механических не нормативно	МО	ИМИДЖ
235		НИ033	Телевизор с кронштейном	Телевизор с кронштейном. Размер диагонали экрана не менее 42 дюймов. Разрешение HD. Тип матрицы: IPS с углом обзора не менее 178 градусов. Телевизионные цифровые и аналоговые не менее или (PAL, SECAM, DVB-T/T2/C, MPEG 4(H.264)) Все необходимые кабели и аудио-крепления для работы интерактивного декодирования платформы должны быть включены в состав предоставленного ТО. Требования к встроенному программному обеспечению: язык ОС: русский, английский. Требования к интерфейсам: RJ 11/45 с скоростью, ARC не менее 1 канал с HDMI: не менее 3 (тип); USB (Скорость операций с USB не менее 30 Мбит/с); Ethernet: не менее чем 1 (один); Scart (CVBS; RGB; S-VHS): не менее 1 (один); VGA: не менее 1 (один); цифровой TB-тюнер; аналоговый тюнер; питание: Wi-Fi не, художественная Источник питания: 220-240V, 50/60Hz. Класс энергопотребления: A+ Размеры: 997x1.8мм x 247±10 мм x 650±10 мм.	997x247x650		Монтируемое	Зона комфортного ожидания, кабинет иммунного фитнеса или ГВ, ХЗР	МО	ИМИДЖ

236		НИ034	Тележка для сбора грязного белья (ШхГхВ 940х545х895)		ч545х895		Немонтируемое	Хранение грязного белья		НЕВИЗИДЖ
237		НИ035	Тележка уборочная		х380х1080		Немонтируемое	ПУИ		НЕВИЗИДЖ
238		НИ036	Утюг				Немонтируемое	Комната сестры хозяйки		НЕВИЗИДЖ
239		НИ037	Фен для волос стационарный настенный				Немонтируемое	Раздевалка		НЕВИЗИДЖ
240		НИ038	Холодильник встраиваемый	Холодильник встраиваемый. Габаритные размеры (ВхШхГ): 1770±5 х 540±5 х 550±5 мм, цвет - белый. Размер дверей: морозильной камеры - 610 мм, морозильной камеры - 450 мм; Расстояние до задней стенки: 58 мм; Объем: общий - 280-295 л, морозильной камеры - 165-195 л, холодильной камеры - 64-80 л; Количество дверей: 2 шт.; Количество полок: в холодильной камере - 3-4 шт., в морозильной камере: 3 шт.; Количество компрессоров: 1 шт.; Минимальный уровень шума: до 42 дБ; Класс энергоэффективности: А; Электрический ключ: до 350 кВт/год; Гарантия: от 1 года	650х640х2000		Немонтируемое	Комната приема пищи		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
241		НИ039	Чайник электрический							НЕВИЗИДЖ
242		НИ040	Эргономичный коврик для мыши	Коврик для мыши Мягкая поддержка запястья коврик основания гелевая/силик Power/Ранее обеспечивает комфорт и правильное расположение запястья во время работы. Коврик имеет антибактериальное покрытие Мягкий и приятный к прикосновению. Блокирование бактерий на поверхности коврика в течение всего срока службы Матовая диагональная матовая поверхность коврика устойчив к истиранию. Нескользящее основание предотвращает скольжение коврика по поверхности стола Габаритные размеры коврика Ширина в верхней части основания коврика составляет 102 ±5 мм В нижней части основания коврика составляет 172 ±5 мм Коврик верхняя часть покрытия имеет округлую форму радиусом 15 градусов. Размеры под запястье составляют 170х10 мм и высотой 65 ±5 мм. Глубина коврика составляет 240±5 мм. Радиус скругления нижней части коврика составляет 25 градусов Цвет коврика: черный или зеленый.	193х240х65		Немонтируемое	Везде где есть АРМ	МО	ИМИДЖ
243		НИ041	Рисунок на стене	Рисунок на стене. На стену должна быть нанесен рисунок размером согласно рабочему проекту на правильном эскизе по тематике художественного оформления наносим вертикальный начало работы ZK-UV « покрытие UV краской типа EBO. Скорость печати до 10 м2/ч. Высота печати до 2,5 м. (в месте где "голубые направляющие"). наружу от отражения, отступления от цели составляет примерно 200 мм., от головки принтера 120 мм Изображение — монохромные рисунки, выделенные, текущие (более 16 млн). Палитра CMYK.	Точные размеры (например) определить согласно проектному решению и обмерам помещения		Монтируемое	Буфет	МО	ИМИДЖ
244		НИ042	Аппарат для надевания бахил	Аппарат для надевания бахил Емкость: 100 пар; Вес: 29 кг; Электропитание: 220 V; Материал корпуса: сталь и пластик; Гарантия: 12 месяцев; Ширина: 310±5 мм; Длина: 670±5 мм; Высота: 1010±5 мм	310х670х1010		Немонтируемое	Настенный	МО	ИМИДЖ
245		НИ043	Настольная сушилка							НЕВИЗИДЖ
246		НИ044	Лампа осветительная для кушетки	Лампа осветительная Диаметр плафона: 90±5 мм; Глубина плафона: 60±5 мм; Общая высота: 930±5 мм; Диаметр основания: 65±5 мм; Мощность лампы: W-5 (лампа идет в комплекте); Тип лампы: LED; Световой поток: 210 lm; Цветовая температура: 3700K; Выключатель расположен на основании Напряжение выключателя не более 250х60V Материал арматуры: алюминий, акрил; Материал плафона: алюминий, акрил; Форма плафона: круглый; Цвет:белый; Степень защиты светильника: IP20	60х60х370	Цвет: белый	Монтируемое	Кабинет приема врача	МО	НЕ ИМИДЖ
247		НИ045	Машина сушильная							НЕВИЗИДЖ
248		НИ046	Стереосистема							НЕВИЗИДЖ
249		НИ049	Стиральная машина							НЕВИЗИДЖ
250		НИ050	Крючок для одежды	Крючок двухрожковый. Материал изготовления: сталь AISI 201; Габаритные размеры: 55х55х55х55х55 мм; Материал внутренней части крючков: из стали AISI 304; Максимальная нагрузка: не менее 15 кг; Крючок поставляется в монтажном наборе, который позволяет самому настроить установку скрытого типа.	55х55х55		Монтируемое	Санузлы, Раздевалки, Душевые	МО	ИМИДЖ
251		НИ028	Вешалка для средств индивидуальной защиты монтируемого излучения	Крючок одинарный Материал изготовления сталь AISI 304; Ширина: 55±5 мм; Глубина: 55±5 мм; Высота: 55±6 мм; Материал внутренней части крючков: из стали AISI 304; Максимальная нагрузка: не менее 15 кг; Крючок поставляется в монтажном наборе, который позволяет самому настроить установку скрытого типа.	55х55х55		Монтируемое	Процедурные рентгенодиагностики (включая МРТ, КТ, маммографию), Кабинет флюорографии	МО	ИМИДЖ
252		НИ021	Сейф для документов (ШхГхВ 340х280х250)	Сейф для документов. Вес, кг: 13; Количество ключ: 1; Кассовая ячейка: есть; Тип замка: ключевой замок; Цвет: графит структурированный (RAL 7024); Тип покрытия: порошковое; Гарантия: 1 год; Класс взломостойкости: класс S1; Ширина: 340±30 мм; Глубина: 280±10 мм; Высота: 250±10 мм	340х280х250		Монтируемое	Кабинет главного врача, Кабинет заведующего филиалом, Зав. по детскому профилактике, Кабинет выдачи больничных листов	МО	НЕ ИМИДЖ

253		ММ016	Сейф для хранения лекарственных препаратов	Сейф для хранения [illegible] ченых препаратов от несанкционированной Размеры 350х450х750 [illegible] 0 мм Класс 1 класс взлома [illegible] в соответствии с Европейским стандартом EN 1143-1 EF3G и сертифицирован ECBS (2 класс по ГОСТ). Класс сертификации огнеупорности [illegible] ании огнем в соответствии со стандартом ST 017-60P SP Швеция. Класс 2 крепления в пол и конструктивно двухэтажный сертифицированный замок с высокой надежностью. Сейф укомплектован 1 съемной полкой, регулируемой по высоте. В нижней стенке сейфа предусмотрено отверстие для подключения сигнализации. Два ключа под замок: открытие двери возможно (срок выполнения 30-40 рабочих дней). Отработанный замок/ключ: отказ. Данная модель укомплектована цифровым замком с программируемым таймером открытия.	430х400		Монтируемое	Старшая медсестра. Асептическая процедурная. Помещение хранения медикаментов, Кабинет для отделения педиатрии/старшей медсестры	МО	ИМИДЖ
254		НИ055	Напольный бесконтактный дезинфектор (ШхГхВ 390х390х1820)	Напольный бесконтактный дезинфектор. Материал корпуса: конструкционная сталь, фасадные композитные материалы. Корпус: напольный, автономное исполнение; Датчики: датчик приближения; Монитор: LED монитор 22", 1920х1080; Объем помещения: 5л, (2000 обработок); Ресурс: 5млн циклов; Оснащение: сенсорный экран; Программное обеспечение: удаленный мониторинг и управление через сеть Интернет Вес: 90кг; Потребляемая мощность, не более 900Вт; Размеры: 390 (ш) х 390 (г) х 1820 (в) мм. Гарантия: 1 год.	390х390х1820	Цвет: белый	Немонтируемое	Вестибюль. Зона комфортного ожидания	МО	НЕИМИДЖ
255		НИ054	Тележка для чистого белья (ШхГхВ 960х450х975)		960х450х975		Немонтируемое	Помещение хранения чистого белья		НЕИМИДЖ
256		НИ058	Тележка для перевозки кофе		1020х500х980		Немонтируемое	Хозпомещение		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
257		НИ060	Touch панель	Touch панель. Материал корпуса – сталь: не менее 1,5 и 2 мм; Общий габарит киоска (ШхГхВ) не менее: 1100х5ю850х51 840мм мм; Габарит планшетного блока (ШхГ) не менее: 1100х990 мм; Габарит опорной конвекс (ШхГ) не менее : 640 мм верхний край: 250 мм нижний край) х 150 мм. Габарит плиты основания не менее (ШхГхВ): 960х450х48 мм; Расстояние от двери до пола: не менее 150 мм; Исполнение: напольное; Масса: не более 75 кг; Монитор: не менее 42 дюйм, сенсорный. Разрешение монитора: не менее 3840*2160, формат не менее 16:9 Тип матрицы – LED-LCD. Ориентация экрана – альбомная. Размер планшетного поля (ШхВ): не менее 943х592 мм; Сенсорный экран: Технология – на фронтальном стекле. Толщина рамки без учета защитного стекла – не более 10 мм. Защитное стекло: не менее 8 мм. Поддержка не менее десяти одновременных касаний. Время отклика – не более 12 мс. Системный блок: процессор Intel Core i3-9100 или аналог, операционная память: не менее 8 Гб. SSD не менее 120 Гб, интегрированных адаптеры (LAN, Sound), Wi-Fi адаптер с внешней антенной; Размещение системного блока: в нижней части терминала, в специальном закрытом отсеке, имеющем съемную панель, оборудованную двумя механическими замками. Каждая технологическая дверца открывается ключ. Потребительские свойства: акустическая динамики, расположенные за боковыми блока монитора киоска; угол наклона монитора – не менее 45 град; сис расположен от пола до середины нижнего технического блока – в диапазоне от 810 до 820 мм; Требования к безопасности: электрический пусковой замок; устройства защитного отключения. Программное обеспечение: серверная часть. Центральная часть системы и управление комплексом киосков (CMS). Возможность удаленного управления системой через интернет. Возможность управления структурой каждого шаблонного страницы, визуальный редактор для изменения положения и размеров компонентов на странице, возможность добавления в редактируемые компоненты киоска, различающиеся по типу и по). Предоставление доступа к управлению контентом определенных пользователей с возможностью разграничения доступа к разделам, которые они могут редактировать. Возможность хранения контента в отдельно или группах папках; Поддержка различных способов выгрузки контента на киоск (ручная синхронизация контента через интернет, выгрузка контента через файл с архивом (для киосков, не подключенных к интернету)). Лицензионная CMS; Защита доступа в CMS (аутентификация пользователя в форме авторизации, двухуровневая авторизация, поддержка SSL); Прикладное обеспечение, клиентская часть. Отображение информации, заданной в основной CMS, согласно разрабатываемому дизайну. Сбор и отображение вспомогательной информации; Поддержка локальных контента; Хранение диагностической информации в локальной базе данных; Наличие собственной виртуальной клавиатуры; Блокировка возможности выхода за границы киоска и интерфейс ОС без подключения физических клавиатуры; Операционная система не ниже Windows (64бит разрядная). Ориентация экрана: горизонтальная. Разрешение экрана: не менее 3840*2160. Среда разработки: JAVA; Гарантия: не менее 12 месяцев.	1100х460х1540		Немонтируемое	Ресепшн	МО	ИМИДЖ
258		НИ051	Зарядная станция для общественных мест	Наименование зарядная станция с экраном. Материал корпуса: сталь с порошковой окраской, цвет - черный. Корпус: антивандальный, ударопрочный. Экран: цифровой 55 дюймовый с разрешением 1920х1080px; Поддерживаемые форматы: .avi, .mp4, .jpeg, .jpeg и пр.; Наличие кнопок для телефонов; Крепеж в комплекте. Технические характеристики: - Цифровой 55.5 дюймовый экран с емкостным стеклом; - Питание: DC21V/5.00A; - Вход: 100-240V/AC, 50/60MHZ. Тип кабелей: Apple Ipod/iPhone, Micro USB, Type-C; Количество кабелей: 4 шт.; USB разъем для загрузки контента Управление через сенсорный экран на вертикально поставленной или беспроводной клавиатурой мышкой; Размер (ШхГхВ), мм: 1830х10.0 мм х 850х30 мм х 700х10 мм.	440х30х700	Цвет панели: черный.	Немонтируемое	Буфет	МО	ИМИДЖ
259		НИ061	Штора потолочная	Штора потолочная для кондиционера. Многофункциональный материал - светоотражающие и влагоотталкивающие свойства; Гладкая поверхность; Штора состоит из двух частей: верх - ширина полотна 115 (длина зависит от высоты потолка), низ - ткань, цвет белый (белый + синий)			Монтируемое	Физиотерапия	ДВСР-СЗФР	ИМИДЖ
260		НИ062	Потолочный карниз	Профильный потолочный карниз. Материал: алюминий с двойным порошковым покрытием, цвет: белый (в т. ч. профиль, заглушки, кронштейны, слайдеры) Механизм: скольжение слайдеров внутри металлического профиля по направляющим цепочки крепежа к слайдерам с помощью крючков и свободно свисают по всей длине профиля; Крепление потолочное (подвесное) к потолку на всю длину карниза без кронштейнов, в случае технической невозможность - допустить до потолка на необходимую высоту с помощью кронштейна); Возможность изготовления радиусных элементов.			Монтируемое	Физиотерапия	ДВСР-СЗФР	ИМИДЖ
261		НИ063	Проектор мультимедийный				Немонтируемое	Конференц Зал		НЕИМИДЖ
262		НИ064	Кронштейн проектора мультимедийного				Монтируемое	Конференц Зал		НЕИМИДЖ
263		НИ065	Медиаприв				Монтируемое	Конференц Зал		НЕИМИДЖ
264		НИ123	Кофемашина ГВ				Немонтируемое			НЕИМИДЖ

265		МО004_2	Весы медицинские электронные с ростомером (ШхГхВ 540х580х2430)	Весы медицинские электронные. Изготовлены из: , электронные измерители роста и веса однокорпусные. Вычисление ИМТ (индекса массы тела). Пульт управления удобно держат в руке, что позволяет, при измерении ребенка, не отвлекаться на управление и сосредоточиться для лучшего обзора детских эмоций. Питание от: ...ка в сеть через адаптер, сигнализация о перегрузке и защиты от перегрузки, сигнализация о разрядке аккумулятора, сигнализация о разрядке аккумулятора, зарядка аккумулятора. Экономичный режим работы, между статистическими индикация, компенсация массы тары. Питание сохраняется при отключении сети. Наибольший предел измерения роста 2,2 м. Наибольший предел взвешивания 200 кг. Наименьший предел измерения роста 0,6 м. Наименьший предел взвешивания 1 кг. Дискретность отсчета при измерении детского роста 1 мм. Цена поверочного деления и дискретность индикации массы 50/100 г. Погрешность измерения роста ±4 мм. Класс точности - средний (III). Количество разрядов индикации 4. Рабочий диапазон температур: °С от +10 до +40. Габаритные размеры: 580±10 х 540±10 х 2330±10 мм. Горизонтальное устройство измерения из пластика АБС толщиной 3,0 мм, окрашено в цвет «Металлик». Вертикальный корпус изготовлен из пластика АБС белого цвета, толщиной 2,0 мм. На стационарном устройстве крепится самоклеящаяся декоративная этикетка из пленки, рисунок имеет «Под мультипликацию». Детали из пластика, производятся методом литья из материала сополимера АБС. Покрашены в цвет «Металлик». Из пластика крепится самоклеящаяся декоративная этикетка из пленки, цвет «Зеленый». Нижние задние, вокруг изготовлены из пластика АБС толщиной 3,0 мм, покрашены в цвет «Металлик». Стойка закрывается сверху заглушкой белого цвет, изготавливается методом литья из материала сополимер АБС. Весы эвакуации от внешних воздействий и легко дезинфицируется. Конструкция разборная. Цвет шкалы: RAL Design (20 70 40 основной Наличие РУ: да.	540х580х2430	Для ДТП: RAL Design 120 70 40 основной с вкраплениями.	Немаркируемое	Кабинеты приема врача	МО	ИМИДЖ
266		МО005	Весы медицинские электронные с ростомером для новорождённых и детей раннего возраста (ШхГхВ 630х380х200)	Весы медицинские электронные с измерением роста и веса однокорпусные. Автономное питание, автоматическая установка нуля, сигнализация о перегрузке, сигнализация о разрядке аккумулятора, зарядка аккумулятора, плавное плавающее. Два режима работы: обычный и экономичный, звуковое напоминание при снятии клавиш. Диапазон измерения роста от 0,4 м до 0,8 м, пределы допускаемой погрешности измерения роста, ±2 мм, выборка массы тары (тонкая, единая, средн. до 5 кг, время измерения массы/роста не более 1,5 секунд, питание - от аккумулятора 6V, 1,3... 1,3 А/ч, от сети переменного тока в диапазоне 187В до 242В через сетевой блок питания ЗШ 0,5 А. Наличие сигнализации при снижении напряжения от аккумулятора 5,7 В. Габаритные размеры весов: 630±10(ВЗ)х380±10(ОЗ)х(0 мм. Масса весов не более 5,3 кг. Условия эксплуатации: температура воздуха от +10 до +35°С. Верхняя поверхность грузоприемного устройства и корпусные детали весов изготовлены из листов металлического пластика. Показания на цифровом дисплее весов читаются на расстоянии не менее 1,5м. Габаритные размеры горизонтальной грузоприемной платформы 570±10 х 310±10 х 88±10 мм. Платформа защищена от внешних воздействий и легко дезинфицируется. На нижней панели весов находятся отсеки, расположенный на центру грузоприемной платформы, предназначенные для хранения аккумуляторов и сетевого. Весы укомплектованы аккумулятором 6VFL2-12AH, соединительные интерфейсные кабели в сетевым блоком питания, сетевой адаптер постоянного тока - 12В 0,5А. Цвет шкалы: белый или мультиколор. Наличие РУ: да.	630х380х200	Для ДТП: RAL Design «Под мультипликацию»	Немаркируемое	Кабинеты приема врача	МО	ИМИДЖ
267		МО006	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Б" (ШхГхВ 265х250х345)		265х250х345		Немаркируемое			НЕИМИДЖ
268		МО007	Холодильник фармацевтический (ШхГхВ 670х670х1990)	Холодильник фармацевтический Габаритные размеры Ширина: не более 670±10 мм; Глубина: 60см (ручка) не более 670±10 мм; Высота: не более 1900±10 мм; Объем: не менее 450 л; Нижнее значение температурного диапазона: не более +2; Верхнее значение температурного диапазона: не менее +15; Отклонение поддерживаемой температуры в объеме прибора от заданного значения: не более 2; Внутренняя отделка; Дверь-распашная: не более 1; Антибактериальное покрытие Замок для защиты двери встроенный; Универсальные ножки; Вывод на дисплей всех параметров работы холодильника; Функция автоматического отключения сигнализации; Режим автоматического разморажения; Принудительная вентиляция; Количество полок: не менее 5 (пяти); Количество контейнеров: 2 (двухлитр/контейнера); Система защиты и звуковая сигнализация температуры от аварий; Дверь стеклянная с защитой от УФ-излучения; Комплектация: Холодильник: основной блок: не менее 1; Кабель питания или сетевой шнур: не менее 1; Упаковка: ящик и доски для транспортировки (паллетирования) холодильника: не менее 1.	670х670х1990	Цвет корпуса: белый.	Немаркируемое		МО	ИМИДЖ
269		МО009	Кресло-коляска							НЕИМИДЖ
270		МО010	Мат школьный							НЕИМИДЖ
271		МО011	Маска							НЕИМИДЖ
272		МО012	Набор валиков для укладки пациента							НЕИМИДЖ
273		МО013	Подушка для внутривенных инъекций							НЕИМИДЖ
274		МО014	Пирометр автоматический							НЕИМИДЖ
275		МО015	Автоматический проектор знаков с принадлежностями							НЕИМИДЖ
276		МО016	Автоматический рефрактометр							НЕИМИДЖ
277		МО017	Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы							НЕИМИДЖ
278		МО018	Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе							НЕИМИДЖ
279		МО491-1	Анализатор гематологический автоматический							НЕИМИДЖ
280		МО492-1	Анализатор для определения белка в моче							НЕИМИДЖ
281		МО020	Аппарат вакуумизации вен							НЕИМИДЖ
282		МО021	Аппарат диадинамического лечения комплекса							НЕИМИДЖ
283		МО022	Аппарат для автоматической обработки и дезинфекции гибких эндоскопов							НЕИМИДЖ
284		МО023	Аппарат для амплипульстерапии							НЕИМИДЖ
285		МО024	Аппарат для вулканического скрининга							НЕИМИДЖ
286		МО025	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии)							НЕИМИДЖ
287		МО026	Аппарат для гальванизации и электрофореза							НЕИМИДЖ
288		МО028	Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический							НЕИМИДЖ
289		МО030	Аппарат для лечения диадинамическими токами							НЕИМИДЖ
290		МО031	Аппарат для лечения поляризованным светом							НЕИМИДЖ
291		МО032	Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии							НЕИМИДЖ

292		MO033	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии							НЕИМИДЖ
293		MO034	Анализатор мочи полуавтомат							НЕИМИДЖ
294		MO035	Аппарат для проведения урологических физиотерапевтических процедур							НЕИМИДЖ
295		MO036	Аппарат для терапии электросном							НЕИМИДЖ
296		MO037	Аппарат для тестирования бинокулярного зрения(цветотест)							НЕИМИДЖ
297		MO038	Аппарат для ультратонотерапии							НЕИМИДЖ
298		MO039	Аппарат лазерный для лечения амблиопии (соска-структура)							НЕИМИДЖ
299		MO040	Аппарат лазерный для рассечения и коагуляции							НЕИМИДЖ
300		MO041	Аппарат лазерный для стимуляции цилиарной мышцы							НЕИМИДЖ
301		MO043	Аппарат магнитолазерной терапии							НЕИМИДЖ
302		MO044	Аппарат радиоволновой хирургии							НЕИМИДЖ
303		MO046	Аппарат УВЧ-терапии							НЕИМИДЖ
304		MO048	Аппарат ультразвуковой терапии							НЕИМИДЖ
305		MO049	Аппарат ультрафонтоновой терапии							НЕИМИДЖ
306		MO050	Аппарат электрохирургический высокочастотный							НЕИМИДЖ
307		MO052	Аспиратор хирургический							НЕИМИДЖ
308		MO053	Аудиометр импедансный, импедансметр							НЕИМИДЖ
309		MO054	Бак для сбора, хранения и перевозки медицинских отходов 50л (ШхГхВ 500х600х600)							НЕИМИДЖ
310		MO055	Баллон для продувания ушей с запасными насадками							НЕИМИДЖ
311		MO056	Беговая дорожка							НЕИМИДЖ
312		MO057	Бинокулярная лупа							НЕИМИДЖ
313		MO058	Бодиплетизмограф							НЕИМИДЖ
314		MO059	Весоизмеритель							НЕИМИДЖ
315		MO060	Вибромассажер для новорожденных							НЕИМИДЖ
316		MO061	Вибромассажер							НЕИМИДЖ
317		MO062	Велотренажер для механотерапии							НЕИМИДЖ
318		MO495	Видеоэндоскопический комплекс							НЕИМИДЖ
319		MO064	Воронка Зигле							НЕИМИДЖ
320		MO496	Гастроскоп							НЕИМИДЖ
321		MO066	Гигрометр							НЕИМИДЖ
322		MO067	Гониометр							НЕИМИДЖ
323		MO068	Головодержатель (воронки Шапиц)							НЕИМИДЖ
324		MO069	Гониоскоп							НЕИМИДЖ
325		MO070	Дефибриллятор							НЕИМИДЖ
326		MO071	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии (линза Гольдмана)							НЕИМИДЖ
327		MO072	Диафаноскоп							НЕИМИДЖ
328		MO073	Динамометр ручной							НЕИМИДЖ
329		MO074	Динамометр становой							НЕИМИДЖ
330		MO075	Диоптриметр							НЕИМИДЖ
331		MO076	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов							НЕИМИДЖ
332		MO078	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов							НЕИМИДЖ
333		MO497	Емкость для дезинфекции эндоскопов							НЕИМИДЖ
334		MO079	Емкость для очистки и ополаскивания эндоскопов							НЕИМИДЖ
335		MO080	Емкость для сбора острого медицинского инструмента							НЕИМИДЖ
336		MO081	Жгут медицинский (автоматический)							НЕИМИДЖ
337		MO082	Желтые пакеты для утилизации отходов класса "Б"							НЕИМИДЖ
338		MO083	Загрузочная/разгрузочная тележка для моечной машины							НЕИМИДЖ
339		MO084	Загрузочная/разгрузочная тележка для стерилизатора							НЕИМИДЖ
340		MO085	Ингаляционный/тонометр							НЕИМИДЖ
341		MO086	Ингалятор компрессорный							НЕИМИДЖ
342		MO087	Инструментарий и расходные материалы для эвакуаций							НЕИМИДЖ
343		MO089	Источник света для эндоскопической аппаратуры							НЕИМИДЖ
344		MO091	Калипер для измерения кожно-жирового слоя							НЕИМИДЖ
345		MO093	Кипятильник дезинфекционный электрический							НЕИМИДЖ
346		MO094	Комплекс компьютерный для восстановления остроты зрения							НЕИМИДЖ
347		MO095	Комплекс рентгеновский диагностический на 2 рабочих места							НЕИМИДЖ
348		MO096	Комплект для проведения дуктографии							НЕИМИДЖ
349		MO097	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов							НЕИМИДЖ
350		MO098	Комплект несамоходящихся для лечения суставно-мышечной патологии							НЕИМИДЖ
351		MO099	Комплект матовых модулей							НЕИМИДЖ
352		MO100	Комплект оборудования для лечебной физкультуры							НЕИМИДЖ
353		MO510	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни и навыков ухода за ребенком							НЕИМИДЖ
354		MO102	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения							НЕИМИДЖ
355		MO103	Компьютерный электрокардиограф							НЕИМИДЖ
356		MO105	Контейнер для транспортировки стекол с мазками							НЕИМИДЖ
357		MO106	Контейнер для хранения стерильных инструментов							НЕИМИДЖ
358		MO107	Контейнер стерилизационный							НЕИМИДЖ
359		MO108	Кошка хирургическая							НЕИМИДЖ
360		MO109	Лампа дуантного типа							НЕИМИДЖ
361		MO110	Лампа-сумка							НЕИМИДЖ
362		MO111	Лента сантиметровая							НЕИМИДЖ
363		MO113	ЛОР-комбайн				Монтируемое			НЕИМИДЖ
364		MO114	Ложок воронкообразный							НЕИМИДЖ
365		MO115	Лупа ручная							НЕИМИДЖ

366		МО117	Машина моечно-дезинфекционная с сушкой проходного типа						НЕИМИДЖ
367		МО118	Медицинский принтер для печати рентгеновских снимков						НЕИМИДЖ
368		МО119	Метроном						НЕИМИДЖ
369		МО120	Микроскоп бинокулярный						НЕИМИДЖ
370		МО121	Молоток неврологический						НЕИМИДЖ
371		МО122	Монобиоскоп						НЕИМИДЖ
372		МО123	Мармитьюль медицинский						НЕИМИДЖ
373		МО511	Набор врача-педиатра участкового						НЕИМИДЖ
374		МО124	Набор диагностический врача общей практики						НЕИМИДЖ
375		МО125	Набор диагностических офтальмологических линз для ручной офтальмоскопии						НЕИМИДЖ
376		МО127	Набор для промывания слезных путей						НЕИМИДЖ
377		МО128	Набор для снятия швов						НЕИМИДЖ
378		МО132	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии						НЕИМИДЖ
379		МО134	Набор инструментов для удаления инородных тел из ЛОР-органов						НЕИМИДЖ
380		МО135	Набор камертонов медицинских						НЕИМИДЖ
381		МО137	Малый хирургический набор						НЕИМИДЖ
382		МО138	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора						НЕИМИДЖ
383		МО139	Набор проб для диагностического лечения аллергии						НЕИМИДЖ
384		МО141	Переносной набор для реанимации						НЕИМИДЖ
385		МО142	Набор ларингоскопических лопаток						НЕИМИДЖ
386		МО143	Набор уретральных бужей (жестких)						НЕИМИДЖ
387		МО144	Набор уретральных бужей (мягких)						НЕИМИДЖ
388		МО145	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии						НЕИМИДЖ
389		МО146	Негатоскоп						НЕИМИДЖ
390		МО147	Ножницы микрохирургические						НЕИМИДЖ
391		МО148	Носилки						НЕИМИДЖ
392		МО150	Оптический когерентный томограф (ОКТ)						НЕИМИДЖ
393		МО151	Оргоцодометр						НЕИМИДЖ
394		МО152	Осветитель налобный						НЕИМИДЖ
395		МО153	Отоларингофтальмоскоп						НЕИМИДЖ
396		МО154	Отоскоп, оториноскоп						НЕИМИДЖ
397		МО156	Офтальмологический А/В сканер						НЕИМИДЖ
398		МО158	Офтальмотонометр-ригидатор						НЕИМИДЖ
399		МО159	Офтальмоскоп зеркальный						НЕИМИДЖ
400		МО160	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией						НЕИМИДЖ
401		МО161	Офтальмоскоп прямой электрический						НЕИМИДЖ
402		МО162	Парафинонагреватель						НЕИМИДЖ
403		МО163	Педальный тренажер руки и ноги / модель АПТ-5						НЕИМИДЖ
404		МО164	Пикфлоуметр						НЕИМИДЖ
405		МО165	Пинцет						НЕИМИДЖ
406		МО166	Пинцет офтальмологический						НЕИМИДЖ
407		МО167	Пинцет глазной						НЕИМИДЖ
408		МО168	Плантограф медицинский						НЕИМИДЖ
409		МО172	Плантограф						НЕИМИДЖ
410		МО512	Пособие для оценки психофизического состояния ребенка						НЕИМИДЖ
411		МО174	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии						НЕИМИДЖ
412		МО175	Противошоковая укладка (плюс языкодержатель)						НЕИМИДЖ
413		МО176	Пульсоксиметр						НЕИМИДЖ
414		МО178	Пульт к рентгеновскому комплексу						НЕИМИДЖ
415		МО180	Рабочее место оториноларинголога						НЕИМИДЖ
416		МО182	Ринолариногофиброскоп						НЕИМИДЖ
417		МО184	Ситуальник костяной медицинский передвижной						НЕИМИДЖ
418		МО185	Ситуальник смотровой/процедурный передвижной						НЕИМИДЖ
419		МО186	Системный автоматизатор CFEAGDI						НЕИМИДЖ
420		МО187	Секундомер						НЕИМИДЖ
421		МО188	Сканнотофор						НЕИМИДЖ
422		МО189	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру и АД						НЕИМИДЖ
423		МО192	Скальпель микрохирургический						НЕИМИДЖ
424		МО193	Спейсер ингаляционный						НЕИМИДЖ
425		МО195	Спирометр						НЕИМИДЖ
426		МО196	Станция ВОП передвижная (оториноофтальмоскоп, термометр, шпатель)						НЕИМИДЖ
427		МО197	Степлер						НЕИМИДЖ
428		МО200	Стерилизатор паровой проходного типа						НЕИМИДЖ
429		МО201	Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов						НЕИМИДЖ
430		МО202	Стерильный материал						НЕИМИДЖ
431		МО203	Стетофонендоскоп						НЕИМИДЖ
432		МО204	Стойка для ЭКГ аппарата с держателем электродов						НЕИМИДЖ
433		МО205	Стойка для внутривенных вливаний (ШхГхВ 700х700х1850)	700х700х1850					НЕИМИДЖ
434		МО206	Инфузионная стойка						НЕИМИДЖ
435		МО208	Судомоечная машина (ШхГхВ 500х570х1240)	500х570х1240					НЕИМИДЖ
436		МО209	Таблица для проверки цветоощущения (таблицы Рабкина)						НЕИМИДЖ
437		МО210	Таблицы Гольдмана						НЕИМИДЖ

438		МО211	Тележка гинекологическая со шкафчиками (набор ячеек разного размера, гинекологические стулья, бактерицидный люк (дорожка), кольца, роллы, комплект пеленей, утяжелители, резиновые ленты-эспандеры и т.п.)						НЕНОМИДЖ
439		МО212	Тележка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов (ТЛе"хВ 900х420х630)	630х420х900					НЕНОМИДЖ
440		МО214	Термосшивающая машина						НЕНОМИДЖ
441		МО215	Термоиндикатор						НЕНОМИДЖ
442		МО217	Термометр безртутный (инфракрасный/цифровой)						НЕНОМИДЖ
443		МО218	Тест-полоски для определения количества свежей жидкости						НЕНОМИДЖ
444		МО219	Тонометр						НЕНОМИДЖ
445		МО220	Тонометр офтальмологический (Маклакова)						НЕНОМИДЖ
446		МО221	Тонометр офтальмологический бесконтактный						НЕНОМИДЖ
447		МО222	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста, стандартный размер						НЕНОМИДЖ
448		МО223	Тренажер пробирки						НЕНОМИДЖ
449		МО224	Тренажер для механотерапии верхних и нижних конечностей						НЕНОМИДЖ
450		МО226	Тренажер для эрготерапии						НЕНОМИДЖ
451		МО227	Тренажерный комплекс универсальный						НЕНОМИДЖ
452		МО228	Угломер складной						НЕНОМИДЖ
453		МО229	Укладка "АнтиСПИД"						НЕНОМИДЖ
454		МО230	Укладка для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке						НЕНОМИДЖ
455		МО231	Укладка прегоспитальная для оказания неотложной медицинской помощи						НЕНОМИДЖ
456		МО232	Укладка травматологическая						НЕНОМИДЖ
457		МО234	Ультразвуковая мойка						НЕНОМИДЖ
458		МО239	Рентгенографический аппарат типа U-дуга						НЕНОМИДЖ
459		МО240	Фонарик диагностический						НЕНОМИДЖ
460		МО244	Цветотест четырехточечный						НЕНОМИДЖ
461		МО245	Центрифуга лабораторная						НЕНОМИДЖ
462		МО248	Часы физиотерапевтические						НЕНОМИДЖ
463		МО249	Шведская стенка						НЕНОМИДЖ
464		МО250	Шина для фиксации кисти и пальцев						НЕНОМИДЖ
465		МО251	Шина для фиксации ключицы						НЕНОМИДЖ
466		МО252	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей						НЕНОМИДЖ
467		МО253	Шина транспортная для нижних конечностей						НЕНОМИДЖ
468		МО254	Шкаф (набор)						НЕНОМИДЖ
469		МО256	Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл						НЕНОМИДЖ
470		МО258	Щелевая лампа с принадлежностями						НЕНОМИДЖ
471		МО259	Экзофтальмометр						НЕНОМИДЖ
472		МО260	Экран для проектора знаков						НЕНОМИДЖ
473		МО261	Экспресс-анализатор биохимический						НЕНОМИДЖ
474		МО262	Электрический офтальмоскоп						НЕНОМИДЖ
475		МО263	Электрокардиограф 12-канальный						НЕНОМИДЖ
476		МО264	Электрокардиограф 3-канальный портативный						НЕНОМИДЖ
477		МО266	Электроретинограф						НЕНОМИДЖ
478		МО267	Электрохирургический прибор для рассечения тканей						НЕНОМИДЖ
479		МО268	Комплекс для проведения ЭЭГ и ЭНМГ						НЕНОМИДЖ
480		МО269	Эндоскоп ЛОР						НЕНОМИДЖ
481		МО270	Эндоскоп						НЕНОМИДЖ
482		МО273	Фитбол						НЕНОМИДЖ
483		МО275	Параллельные брусья и ступеньки для обучения ходьбе						НЕНОМИДЖ
484		МО276	Стабилометрический тренажер с функцией БОС						НЕНОМИДЖ
485		МО277	Сухой бассейн						НЕНОМИДЖ
486		МО278	Автомат для окраски мазков крови						НЕНОМИДЖ
487		МО279	Анализатор биохимический автоматический						НЕНОМИДЖ
488		МО280	Анализатор биохимический автоматический						НЕНОМИДЖ
489		МО281	Анализатор биохимический полуавтомат						НЕНОМИДЖ
490		МО282	Анализатор газов крови						НЕНОМИДЖ
491		МО283	Анализатор гематологический						НЕНОМИДЖ
492		МО284	Анализатор гематологический полуавтомат						НЕНОМИДЖ
493		МО285	Анализатор глюкозы						НЕНОМИДЖ
494		МО286	Анализатор глюкозы и лактата автоматический						НЕНОМИДЖ
495		МО287	Анализатор качества воды						НЕНОМИДЖ
496		МО288	Анализатор мочи автомат						НЕНОМИДЖ
497		МО289	Анализатор осадка						НЕНОМИДЖ
498		МО290	Анализатор СОЭ						НЕНОМИДЖ
499		МО291	Аппликатор для снятия скоб (швов)						НЕНОМИДЖ
500		МО292	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений						НЕНОМИДЖ
501		МО293	Аппарат для вакуумного мытья офтальмологический						НЕНОМИДЖ
502		МО294	Аппарат для вибротерапии						НЕНОМИДЖ
503		МО295	Аппарат для встряхивания колб и пробирок						НЕНОМИДЖ
504		МО296	Аппарат для гирокинезотерапии						НЕНОМИДЖ
505		МО297	Аппарат для диагностики возбудимости пульпы (электроодонтометр)						НЕНОМИДЖ
506		МО298	Аппарат для дозированной чрескожной электронейростимуляции						НЕНОМИДЖ
507		МО299	Аппарат для импульсной высокоинтенсивной магнитотерапии						НЕНОМИДЖ
508		МО300	Аппарат для ингаляционного ультрафиолетового облучения						НЕНОМИДЖ

509		МО301	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)							НЕИМИДЖ
510		МО302	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой							НЕИМИДЖ
511		МО303	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления							НЕИМИДЖ
512		МО304	Аппарат для ударно-волновой терапии							НЕИМИДЖ
513		МО305	Аппарат для франклинизации (лекарственного электрофореза)* при оснащении физиотерапевтического кабинета							НЕИМИДЖ
514		МО306	Аппарат для экспресс определения МЕО							НЕИМИДЖ
515		МО307	Аппарат КВЧ-терапии							НЕИМИДЖ
516		МО308	Бак для сбора, хранения и перевозки медицинских отходов 100л (ШхГхВ 555х485х935)		555х485х935					НЕИМИДЖ
517		МО309	Бак для сбора, хранения и перевозки отходов "Т" класса							НЕИМИДЖ
518		МО310	Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером							НЕИМИДЖ
519		МО311	Вешалка напольная							НЕИМИДЖ
520		МО312	Весы лабораторные электронные							НЕИМИДЖ
521		МО313	Весы настольные							НЕИМИДЖ
522		МО314	Весы универсальные							НЕИМИДЖ
523		МО315	Гальванизатор							НЕИМИДЖ
524		МО316	Генератор (к комплекту рентгеновского аппарата)							НЕИМИДЖ
525		МО317	Генератор (к аппарату рентгенотерапии U-тута)							НЕИМИДЖ
526		МО318	Генератор специальных видов сигналов							НЕИМИДЖ
527		МО319	Гимнастическая скамья							НЕИМИДЖ
528		МО320	Гимнастический набор (гимнастические палки, кольца, балансировочный диск)							НЕИМИДЖ
529		МО321	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, иная)							НЕИМИДЖ
530		МО322	Грелка медицинская							НЕИМИДЖ
531		МО323	Деструктор игл							НЕИМИДЖ
532		МО324	Дезинфикатор-аэратор стоматологический							НЕИМИДЖ
533		МО325	Дезинфектор лабораторный							НЕИМИДЖ
534		МО326	Долото и остеотомы медицинские							НЕИМИДЖ
535		МО327	Доска для плавания детская							НЕИМИДЖ
536		МО328	Емкость – непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции							НЕИМИДЖ
537		МО329	Емкость для сбора медицинских отходов класса "Т"							НЕИМИДЖ
538		МО330	Зажим кровеостанавливающий							НЕИМИДЖ
539		МО331	Звукоизолированная кабина							НЕИМИДЖ
540		МО332	Зонд желудочный разных размеров (набор)							НЕИМИДЖ
541		МО333	Зонд маточный, двухсторонний пуговчатый зонд,двухсторонний зонд с шаром-пулькой (набор)							НЕИМИДЖ
542		МО334	Иглы для проведения пункционной биопсии и аспирационного цитологического метода исследования							НЕИМИДЖ
543		МО335	Иммуноферментный анализатор							НЕИМИДЖ
544		МО336	Инструменты стоматологические (щипцы)							НЕИМИДЖ
545		МО337	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии							НЕИМИДЖ
546		МО338	Источник света для эндоскопической аппаратуры с светодиодом							НЕИМИДЖ
547		МО339	Источник холодного света и волоконнооптический световод							НЕИМИДЖ
548		МО340	Кольпоскоп							НЕИМИДЖ
549		МО341	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"							НЕИМИДЖ
550		МО342	Комплект пипеток							НЕИМИДЖ
551		МО343	Консоль с пациентом стоматологической							НЕИМИДЖ
552		МО344	Контейнер для сбора медицинских отходов класса "Б"							НЕИМИДЖ
553		МО345	Контейнер для транспортировки грязного инструментария ЦСО							НЕИМИДЖ
554		МО346	Контейнер для хранения просроченных лекарственных средств							НЕИМИДЖ
555		МО347	Корнцанг детские (набор)							НЕИМИДЖ
556		МО348	Кронкоинтенсиль стоматологический							НЕИМИДЖ
557		МО349	Кюрет прямой							НЕИМИДЖ
558		МО350	Кресла релаксационные							НЕИМИДЖ
559		МО351	Круг детский для купания (3-36 мес.)							НЕИМИДЖ
560		МО352	Крючки для вскрытия травмобезопасные							НЕИМИДЖ
561		МО353	Маслёнка упаковочная							НЕИМИДЖ
562		МО354	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога. Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашину), кресло пациента, светильник стоматологический, светильник операционный стоматологический, компрессор-сушильная система (безмасляный), со встроенным стоматологическим пылесосом, стоматологом, ассистентом, плевательницей для функционирования							НЕИМИДЖ
563		МО355	Микромотор стоматологический							НЕИМИДЖ
564		МО195	Миксер гематологический							НЕИМИДЖ
565		МО357	Минограф							НЕИМИДЖ
566		МО358	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб							НЕИМИДЖ
567		МО359	Набор (Пейпсоласырь - 10, одноразовые пеленки - 100, перчатки - 100)							НЕИМИДЖ
568		МО361	Набор гинекологических инструментов							НЕИМИДЖ
569		МО365	Набор для диафореза							НЕИМИДЖ
570		МО368	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками							НЕИМИДЖ
571		МО506	Набор для травматолога							НЕИМИДЖ
572		МО485	Набор для трепанпунктов (инструменты)							НЕИМИДЖ
573		МО369	Набор дозаторов фиксированного переменного объема							НЕИМИДЖ

574		МО371	Набор инструментов и ассортимента для снятия зубных отложений							НЕИМИДЖ
575		МО372	Набор инструментов для гинекологического осмотра							НЕИМИДЖ
576		МО374	Набор инструментов для осмотра рта (базовый)							НЕИМИДЖ
577		МО376	Набор инструментов слесарных							НЕИМИДЖ
578		МО377	Набор инструментов, шт. и шовного материала							НЕИМИДЖ
579		МО379	Набор компьютерных программ (пиелотика, ортоптика)							НЕИМИДЖ
580		МО380	Набор магнитов							НЕИМИДЖ
581		МО381	Набор малый для амбулаторных операций							НЕИМИДЖ
582		МО384	Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями							НЕИМИДЖ
583		МО385	Набор противошоковый							НЕИМИДЖ
584		МО386	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации							НЕИМИДЖ
585		МО390	Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез							НЕИМИДЖ
586		МО391	Наборы инструментов для ретроградного пломбирования корневых каналов							НЕИМИДЖ
587		МО392	Наглядно-дидактический материал							НЕИМИДЖ
588		МО393	Наконечник стоматологический механический прямой							НЕИМИДЖ
589		МО394	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора							НЕИМИДЖ
590		МО395	Наконечник стоматологический редукторный с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) (например, Стоматологическая наконечники)							НЕИМИДЖ
591		МО396	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой							НЕИМИДЖ
592		МО397	Наконечник стоматологический эндодонтический понижающий механический угловой для микромотора							НЕИМИДЖ
593		МО398	Небулайзер							НЕИМИДЖ
594		МО399	Наушник для электровоздухографа							НЕИМИДЖ
595		МО400	Облучатель бактерицидный настенный открытого типа двухламповый	Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности помещения ультрафиолетовым бактерицидным излучением. - воздух для 2-х ламп 30 Вт и 2-х стартеров Philips S10 (не комплектуется лампами и стартерами) - способ крепления - настенный - класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0-92: 1 тип В - производительность, м³/ч 332 - рекомендуемый объем помещения, м³ 40 - категория помещения I, II, III, IV, V - бактерицидный поток лампы, Вт 82,4 - облучаемость на расстоянии 1 м, Вт/м² 0,79 - длина волны, нм 253,7 - электробезопасность класс I - срок службы, лет 5 - ресурс службы лампы, ч 8 000 - электропитание, В/Гц 220/50 - потребляемая мощность, Вт 150 - гарантийный срок, мес 24 - длина, 942 мм - ширина, 54 мм - высота, 162 мм Открыт нормальной частью (сохраняет непроницаемость) В облучателе устанавливаются две бактерицидные лампы низкого давления, излучающие ультрафиолетовый свет с длиной волны 253,7 нм, близкой к максимуму бактерицидного действия ультрафиолетовой энергии; одна (верхняя) лампа — неразрывная, вторая лампа — открытая. Облучатель предназначен для подвешивания на потолочной крюковой подвеске и двухштыревому выключателю, одна клемма включает верхнюю неразрывающую лампу, вторая клемма включает обе лампы.	942x54x162		Монтируемые	Рентгеновские кабинеты и технические помещения		НЕИМИДЖ
596		МО401	Одноразовые палочки и щёточки для взятия мазков (набор)							НЕИМИДЖ
597		МО402	Осциллограф							НЕИМИДЖ
598		МО403	Отпариватель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)							НЕИМИДЖ
599		МО404	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента							НЕИМИДЖ
600		МО405	Пальцевые стимулы							НЕИМИДЖ
601		МО406	Пенал для переноса материала в лабораторию							НЕИМИДЖ
602		МО486	Пила электрическая для снятия гипса							НЕИМИДЖ
603		МО407	Плантограф автоматизированный с компьютерным управлением							НЕИМИДЖ
604		МО409	Подиум для ПУИ (ШхГхВ 700х700х100)		700x700x100			ПУИ		ЧАСТИЧНО ИМИДЖ
605		МО410	Подъемник для перемещения пациента							НЕИМИДЖ
606		МО411	Портативная система контроля уровня глюкозы многопользовательская							НЕИМИДЖ
607		МО412	Прибор для вертикальной конденсации горячей гуттаперчи							НЕИМИДЖ
608		МО413	Прибор для измерения уровня азота в выдыхаемом воздухе							НЕИМИДЖ
609		МО414	Прибор для разогревания гуттаперчи							НЕИМИДЖ
610		МО415	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников							НЕИМИДЖ
611		МО416	Пузырь для льда							НЕИМИДЖ
612		МО417	Рабочее место врача стоматолога							НЕИМИДЖ
613		МО418	Рабочее место медицинской сестры оториноларинголога							НЕИМИДЖ
614		МО419	Радиохирургический нож							НЕИМИДЖ
615		МО487	Раковина с гидрозатворами							НЕИМИДЖ
616		МО420	Рамка металлодетектора							НЕИМИДЖ
617		МО421	Расширители стоматологические							НЕИМИДЖ
618		МО422	Резиновые ленты-эспандеры							НЕИМИДЖ
619		МО423	Резиновый жгут							НЕИМИДЖ
620		МО424	Рентген дентальный							НЕИМИДЖ
621		МО425	Ресограф компьютерный							НЕИМИДЖ
622		МО426	Ретракторы (десневые) стоматологические							НЕИМИДЖ

623		МО427	Ролты						НЕИМИДЖ
624		МО428	Светильник на стол						НЕИМИДЖ
625		МО429	Система для нагрузки тела пациента						НЕИМИДЖ
626		МО430	Система для суточного мониторирования артериального давления						НЕИМИДЖ
627		МО431	Система для суточного мониторирования ЭКГ						НЕИМИДЖ
628		МО432	Система ультразвуковой визуализации диагностическая портативная переносная с тремя датчиками конвексный, линейный, фазированный						НЕИМИДЖ
629		МО433	Система ультразвуковой визуализации диагностическая стационарная с четырьмя датчиком конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный						НЕИМИДЖ
630		МО434	Система ультразвуковой визуализации портативная с кардиопакетом						НЕИМИДЖ
631		МО435	Система ультразвуковой визуализации стационарная с кардиопакетом						НЕИМИДЖ
632		МО436	Система ультразвуковой визуализации универсальная						НЕИМИДЖ
633		МО437	Система ультразвуковой визуализации универсальная (конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, для сердечно-сосудистых исследований детский и для детей до 1 года)						НЕИМИДЖ
634		МО438	Спейсер (с детской маской)						НЕИМИДЖ
635		МО439	Станция для приборов с мягким контейнером						НЕИМИДЖ
636		МО440	Стерилизатор паровой						НЕИМИДЖ
637		МО441	Стерилизатор суховоздушный с естественной вентиляцией						НЕИМИДЖ
638		МО442	Стерильные детские вагиноскопы (набор)						НЕИМИДЖ
639		МО443	Стетоскоп акушерский						НЕИМИДЖ
640		МО488	Стол гипсовой (для работы с гипсом) с металлической рабочей поверхностью						НЕИМИДЖ
641		МО445	Столик стоматологический						НЕИМИДЖ
642		МО446	Счетчик лейкоцитарной формулы						НЕИМИДЖ
643		МО447	Счетчик форменных элементов крови						НЕИМИДЖ
644		МО448	Тахометр						НЕИМИДЖ
645		МО490-1	Телефон с факсом						НЕИМИДЖ
646		МО449	Термоконтейнер для транспортировки 40 л						НЕИМИДЖ
647		МО450	Термоконтейнер для транспортировки биоматериала с набором хладоэлементов						НЕИМИДЖ
648		МО451	Термоконтейнер для транспортировки 20 л						НЕИМИДЖ
649		МО452	Термоконтейнер для транспортировки 35 л						НЕИМИДЖ
650		МО453	Термоконтейнер для транспортировки 6 л						НЕИМИДЖ
651		МО454	Термометр для воды						НЕИМИДЖ
652		МО455	Термометр настенный						НЕИМИДЖ
653		МО456	Термостат лабораторный						НЕИМИДЖ
654		МО457	Тест-полоски к портативной системе контроля уровня глюкозы и кровн инвазивным методом						НЕИМИДЖ
655		МО458	УЗИ аппарат урологи						НЕИМИДЖ
656		МО459	Укладка для оказания неотложной помощи						НЕИМИДЖ
657		МО461	Укладка медицинская для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов						НЕИМИДЖ
658		МО464	Укладка экстренной профилактики перинатальных инфекций						НЕИМИДЖ
659		МО466	Уретральные катетеры резиновые(набор)						НЕИМИДЖ
660		МО468	Уродинамометр с принтером						НЕИМИДЖ
661		МО469	Устройство для тренировки вестибулярн в комплекте с пультом и программой						НЕИМИДЖ
662		МО470	Устройство дыхательное ручное (мешок Амбу)						НЕИМИДЖ
663		МО472	Утяжелители						НЕИМИДЖ
664		МО473	Фитиметр						НЕИМИДЖ
665		МО492	Холодильник бытовой с хладоэлементами						НЕИМИДЖ
666		МО474	Центрифуга						НЕИМИДЖ
667		МО475	Центрифуга лабораторная с угловым ротором						НЕИМИДЖ
668		МО493	Шкаф для хранения стерильных инструментов						НЕИМИДЖ
669		МО476	Шина для лечения переломов ключицы						НЕИМИДЖ
670		МО477	Шина для лечения переломов ключицы у детей						НЕИМИДЖ
671		МО478	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента						НЕИМИДЖ
672		МО479	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный						НЕИМИДЖ
673		МО480	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях						НЕИМИДЖ
674		МО484	Контейнер для сбора отработанных ламп						НЕИМИДЖ
675		МО481	Офтальмологический столик приборный с электроприводом	Приборный офтальмологический столик с электроприводом (стол с черной кожаной столешницей Stels LUX разработан для размещения офтальмологического оборудования. Высота подъема столешницы (расстояние от пола) от 613 мм до 833 мм. Размеры столешницы 780 х 450 мм. Эксплуатационная нагрузка (вес) 50 кг. Производитель гарантирует на стол 5 лет. Общий вес приборного столика 31 кг. Максимальная нагрузка 60 кг. Розетка для подключения прибора 220 В. Максимальный ток внешней нагрузки при подключении к розетке 3А (660 ВТ). Защита от перегрузки предохранитель 3А. Напряжение питания сети переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц S – 220. Максимальный потребляемый ток при нормальном напряжении 3А (220 В).	780х450х613-833		Недостаточная	Техника новинка		НЕИМИДЖ

676		МО482	Холодильник фармацевтический (ШхГхВ 600х610х1300)	Холодильник фа- -тупающий; Габаритные ра- -ранов не более 580х610 мм, глубина без учета ручки: не более 620х610 мм, высота не более 1470±10 мм; Объем: не мен-; Нижняя граница: ...-ературного диапазона: не более +5; Верхняя граница температурного диапазона: не менее +15; Отклонение поддерживаемой температуры в объеме прибора от заданного значения: не более 2 градусов; Внутреннее освещение; Дверь распашная: не более 1 шт.; Антибактериальное покрытие; Замок для закрывания двери встроенный; Микропроцессорное управление; Вывод на дисплей всех параметров работы холодильника; Функция автоматического отключения компрессора; Режим автоматического размораживания; Принудительное охлаждение; Количество полок: не менее 6 шт.: металл - 3шт., стекло - 3 шт.; Количество контейнеров (пластиковых/металлических): 2 шт.; Система тревоги в случае изменения температуры от заданной; Дверь стеклянная с замком от 9 до-ительны; Комплектация: холодильник, кабель питания или шнур питания , резиновые шторы и ленты для регулировки (выравнивания) положения холодильника на полу;	580х620х1470		Немонтируемое	Кабинет антикоррозийная защита, Кабинет 81ДС/Мастер	МО	НЕМИДЖ
677		НИ067	АРМ					Туалетная/ комната охраны		НЕМИДЖ
678		НИ068	АРМ процедурной сестры (в составе ПК: монитор с сенсорным экраном, сканер штрих-кодов, принтер этикеток штрих кодов)					Кабинет забора венозной крови, кабинет забора капиллярной крови		НЕМИДЖ
679		НИ069	АРМ МР ЕМИАС					Комната управления, кабинет врача рентгенолога		НЕМИДЖ
680		НИ070	АРМ ПС							НЕМИДЖ
681		МО031	АРМ рентгенолога (рентген на 2 рабочих места)					Кабинет врача рентгенолога		
682		НИ071	АРМ рентгенлаборанта (на 2 рабочих места)					Комната управления		НЕМИДЖ
683		НИ073	АРМ системы ЛИС							НЕМИДЖ
684		МО483	Бодибары							НЕМИДЖ
685		НИ074	Ворсовый коврик с противоскользящим основанием 2400х2000					Вестибюль		ЧАСТИЧНО НЕМИДЖ
686		МО492	Фотометр для количественного определения белка в моче			Немонтируемое	Лаборатория для биохимических и иммунологических исследований			НЕМИДЖ
687		МО492_2	Фотометр для количественного определения белка в моче			Немонтируемое	Лабораторная гематологическая Лаборатория общеклиническая			НЕМИДЖ
688		МО495_2	Лабораторная информационная система, интегрированная с ЦЛС ЕМИАС			Немонтируемое	Лабораторная гематологическая Лаборатория общеклиническая			НЕМИДЖ
689		НИ025_2	Рулонные шторы	Рулонные шторы. Устойчивость к обработке чистящими дезинфицирующими средствами; Защита от солнечных лучей, не выгорающие ткани; Гигиеническая поверхность; Сетчатая, полупрозрачная, 5% Механическое управление цепочкой (металл, пластик) Тип крепления: на стену, потолок вертикальных и поворотных откидных окон. Цвет полотна: RAL 120 90 20 (светло-зеленый)	По замеру	Цвет полотна: RAL 120 90 20 (светло-зеленый)	Монтируемое	Кабинеты Коридоры Помещения	ДКР-СМР	НЕМИДЖ
690		НИ099	Рулонная штора блекаут	Рулонная штора Ткань Блекаут (Black -out) Устойчивость к обработке чистящими дезинфицирующими средствами; Защита от солнечных лучей, не выгорающие ткани; Гигиеническая поверхность; Солнце отражающие свойства; Светонепроницаемость – 100 %; Полное затемнение помещения за встроенным радиоуправлением; Механическое управление с помощью пульта; Тип крепления: на стену или потолок с помощью металлических кронштейнов с полимерным покрытием; Места крепления кронштейнов необходимо усилить вставками из фанеры (ДСП толщиной не менее 10 мм); Для мотора необходимо выявить подключение. Места выхода должны быть скрыты или скрыты от основного взгляда, но не должны находиться в месте скопления конденсата. Цвет полотна RAL 120 90 20 (светло-зеленый)	По замеру	Цвет полотна: RAL 120 90 20 (светло-зеленый)	Монтируемое	Темная комната офтальмолога, УЗИ	ДКР-СМР	НЕМИДЖ
691		НИ078	Инфомат							НЕМИДЖ
692		НИ079	Информационное табло							НЕМИДЖ
693		МО092	Камера ретинальная							НЕМИДЖ
694		НИ080	Кондиционер							НЕМИДЖ
695		НИ081	МФУ							НЕМИДЖ
696		НИ055	Набор игровой для детей	Набор игровой для детей. Красная часть комплекса представляет собой двухуровневую горку: одна предназначена для ползания малышам, а другая - для игровых мест. В комплекте есть множество деталей из пластика, которые сделаны в виде букв русского алфавита, цифр, животных и фруктов. Мелки, маркер и губка для доски входят в состав набора						НЕМИДЖ
697		НИ082	Напольная информационная система							НЕМИДЖ
698		НИ083	Окно рентгенозащитное (Габариты 1000х700 мм. низ окна 900 мм от пола)	Окно рентгенозащитное. Стандартный размер проёма: 1100х800 мм; Свинцовый эквивалент: 1,5; 2,0 и 2,5 Pb; Размер стекла на раме: 1070х830 мм; Размер стекла: 1000х800 мм; Толщина на раме: 70 мм; Толщина стекла: от 8 до 82 мм (в зависимости от эквивалента свинца);							НЕМИДЖ

699		НИ085-1	Окно передаточное	Окно передаточное Материал: корпус – сталь, цвет – RAL 9010; Тип стеклопакета: – прозрачный, закаленное стекло толщиной – 4мм, марки М1; Размер створки: 1; Ручка оконная, металлическая с порошковым покрытием, цвет белый; Тип открывания створки: поворотное; Расположение: 1000 мм от уровня чистого пола до низа проема; Направление открывания: в соответствии с проектными решениями.				Местные вытяжные зонты; Местные лабораторий.		НЕПРИДЕК
700		НИ085	Переговорное устройство							НЕПРИДЕК
701		НИ086	Переходная пистальная информационная система (для сотрудников)							НЕПРИДЕК
702		НИ091	Принтер ЕМИАС							НЕПРИДЕК
703		НИ092	Принтер штрих-кодов							НЕПРИДЕК
704		НИ093	Принтер этикеток штрих-кода							НЕПРИДЕК
705		НИ096	Световое табло с надписью "Не входить"	Световое табло "НЕ ВХОДИТЬ" Размер: 300х130х25; Степень защиты: IP50; Установка: настенная; Материал корпуса: пластик, цвет белый; Потребляемая мощность: не более 18 В; Наличие резервного источника питания (четыре часа автономной работы).			Монтируемое		ДКР-ГЗ/Р	НЕПРИДЕК
706		НИ097	Система автоматического штрихкодирования образцов биоматериала							НЕПРИДЕК
707		НИ098	Система водоподготовки							НЕПРИДЕК
708		НИ099	Сканер штрих-кодов							НЕПРИДЕК
709		НИ104	Стойка рентгенозащитная	Стойка: рыночная, рентгенозащитная стойка Коробка и покрытие: Материал: сталь толщиной 1,2 – 1,5 мм; Конструкция: стальная несущая рама из гнутого профиля с замкнутым контуром и четырьмя ногами, заполненная вся объем рамы из стали, контур укреплен внутри между несущей рамой и полотном, наличие не 4 отверстия рамы, ширины равномерные двухсторонние. Поверхность: гладкая без покрытия, порошковое окраска полуглянцевое, цвет - белый. Фурнитура: Петли: накладные, регулируемые на подшипниках, по 3 шт. на каждом полотне Ручка: конструкция U-образ; Замок: с ключом вид ручку без цилиндр, фиксация для ручки, цвет серый – никель. Соответствие нормативным документам: Сан ПиН 2.6.1.1192.03 указание свинцы и толщинами рентгенозащиты и минимальных размеров; *Установленность иного требования проекта по рентгенозащите.				Рентгенкабинеты		НЕПРИДЕК
710		НИ118	Зонт вытяжной	Зонт вытяжной Материал: нержавеющая сталь AISI 304, толщина 0,5 мм Габаритные размеры 1 (ШхГхВ): 1000±10 мм х 800±10 мм х 400±10 мм; Габаритные размеры 2 (ШхГхВ): 700±10 мм х 800±10 мм х 400±10 мм; Габаритные размеры 3 (ШхГхВ): 1600±10 мм х 300±10 мм х 400±10 мм; Габаритные размеры 4 (ШхГхВ): 1900±10 мм х 300±10 мм х 400±10 мм; Мощность: 67 Вт; Частота: 50 Гц; Ток: 0,32 А; Полное давление: 295 Па; Рабочее напряжение: 230 В; Количество вентиляторов: 1.	Габаритные размеры 1 (ШхГхВ): 1000±10 мм х 800±10 мм х 400±10 мм; Габаритные размеры 2 (ШхГхВ): 700±10 мм х 800±10 мм х 400±10 мм; Габаритные размеры 3 (ШхГхВ): 1600±10 мм х 300±10 мм х 400±10 мм; Габаритные размеры 4 (ШхГхВ): 1900±10 мм х 300±10 мм х 400±10 мм;					НЕПРИДЕК
711		НИ105	Телефон							НЕПРИДЕК
712		НИ106	Чековый принтер ЕМИАС							НЕПРИДЕК
713		НИ111	Кнопка "отмена вызова" CPEARSP							НЕПРИДЕК
714		НИ116	Тележка грузовая							НЕПРИДЕК
715		НИ118-1	Диктофон							НЕПРИДЕК
716		НМ095-1	Компьютер персональный							НЕПРИДЕК
717		ММ035	Кушетка медицинская							НЕПРИДЕК
718		НМ101-1	Информационная стойка							НЕПРИДЕК
719		МО560	Перемешивающее устройство для пробирок с пробами крови							НЕПРИДЕК
720		НМ099-1	Плита настольная							НЕПРИДЕК
721		МО561	Сборник для дистиллированной воды							НЕПРИДЕК
722		МО583	Тележка контейнерная медицинская с контейнером							НЕПРИДЕК
723		МО504	Шкаф для сушки и хранения медицинских							НЕПРИДЕК
724		НМ100-1	Шредер							НЕПРИДЕК

Приложение № 5

К Медико-технологическому заданию на проектирование и строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, уч.26-1

Требования к улучшенной наружной и внутренней отделке московских городских поликлиник

на 101 листе

Москва 2022 г.

ФАСАД С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОФИБРОБЕТОННЫХ РИФЛЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ (ГП)

ТИПОВАЯ СЕРИЯ VII-40

ФАСАД С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОФИБРОБЕТОННЫХ РИФЛЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ (ДГП)

ТИПОВАЯ СЕРИЯ VII-42

ФАСАД С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЮМИНЕВЫХ РИФЛЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ТИПОВАЯ СЕРИЯ VII-79;VII-80

ФАСАД С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЮМИНЕВЫХ РИФЛЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ (РЕЖИМ РАБОТЫ "БУДНИ")

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ (РЕЖИМ РАБОТЫ "ПРАЗДНИКИ")

ЭТАЛОН АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДСВЕТКИ

Карниз межэтажный с светодиодным линейным светильником

Подсветку здания предусмотреть в виде линейной подсветки фасадных элементов, с узлом скрытого крепления светового оборудования (светового короба) в зоне выступа карнизного элемента. Направление подсветки сверху-вниз.
Световой короб устанавливается в карнизные детали непрерывной линией.

Основные технические характеристики:
Световой короб должен обеспечивать скрытое крепление корпуса светильника, ввод питающего кабеля, транзитную питающую электромагистраль, быстросъемные герметичные электрические разъемы IP68 и элементы крепления.
Применяемое светотехническое оборудование должно отвечать следующим требованиям:
-В качестве источника света использовать светодиоды цветовой температурой 4000К.
-Для осуществления направленности светового потока светильник должен быть оборудован вторичной оптикой (линзой) с вариантами светораспределения 30° или 25х45°.
-Питание светильника осуществляется от сети 220В. Осветительные приборы должны иметь проходное транзисторное питание, рассчитанное на сборку фрагмента подсветки (основного участка) длинной не менее 20 м.п. в каждую сторону от точки вывода питающего кабеля из здания. Применение распаечных коробок и открытой проводки на фасаде здания не допускается.
-Энергопотребление световой линии - 24-32 Вт/м.п.
-Для обеспечения вариабельности при наборе требуемых участков освещения предусмотреть светильники следующих типоразмеров L=300, 600, 900, 1200 мм.
-Класс защиты от воздействия окружающей среды не ниже Ip66.
-Для обеспечения минимальной допустимой нагрузки на декоративные фасадные элементы, масса одного светильника не должна превышать 0,7 кг / м.п.

Для гибкой адаптации мощности подсветки к требованиям конкретного месторасположения здания предусмотреть режимы работы (диммирование) светодиодных светильников на уровне 30%, 50%, 75% и 100% от максимальной мощности.

УСТРОЙСТВО ПОДСВЕТКИ В ЗОНЕ КАРНИЗА

Алюминевый межэтажный карниз
Вертикальный разрез



СФБ межэтажный карниз
Вертикальный разрез



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОДА ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ НА ФАСАД ЗДАНИЯ (ВЕРХНЯЯ ПОДВОДКА)





ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОДА ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ НА ФАСАД ЗДАНИЯ (НИЖНЯЯ ПОДВОДКА)





ЗОНА РЕСЕПШН (ГП)



ЗОНА РЕСЕПШН (ДГП)

БУФЕТ ГОТОВОГО ПИТАНИЯ НА 1 ЭТАЖЕ (ГП)



БУФЕТ ГОТОВОГО ПИТАНИЯ НА 1 ЭТАЖЕ (ДГП)



ЗОНА КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ (ГП)

ЗОНА КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ (ДГП)

САНУЗЛЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА (ДГП/ГП)



ЛЕСТНИЦА (ГП)



ЛЕСТНИЦА (ДГП)



КОРИДОРЫ (ГП)



КОРИДОРЫ (ДГП)



КАБИНЕТЫ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ (ГП)



КАБИНЕТЫ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ (ДГП)



КАБИНЕТЫ РЕНТГЕНДИАГНОСТИКИ (ГП)

ПРОЦЕДУРНАЯ УЗИ (ГП)



ПРОЦЕДУРНАЯ УЗИ (ДГП)

ЗАЛ ЛФК (ГП)

ЗАЛ ЛФК (ДГП)

ПАЛАТЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА (ГП)

ПАЛАТЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА (ДГП)

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ (Г)

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ (ДГП)

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ (ГТ)

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ (ДГП)

ГАЛОКАМЕРА (ДГП)

БАССЕЙН (ДГП)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ (ГП)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ (ДГП)

ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМА ПИЩИ (ПП)

ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМА ПИЩИ (ДГП)

КОМНАТА ОТДЫХА (ГП/ ДГП)

КОМНАТА ОТДЫХА (ГП/ ДГП)

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

№	Фото	Наименование	Место использования	Техническое описание/характеристики
			1. Наружняя отделка	
1		Стеклофибробетонные фасадные облицовочные панели	Фасад (облицовка фасада выше отметки 0.000)	• облицовка наружных стен: стеклофибробетонные (СФБ)* рифленые панели массой не более 225 кг/м2, цвет RAL 1013; • декоративные горизонтальные элементы: (межэтажные/венчающие карнизы в плоскости фасада), козырьки над входами: стеклофибробенные (СФБ) гладкие панели, цвет RAL 1013; • облицовка стен над выходами с эвакуационных лестниц: СФБ** гладкие панели, цвет RAL 7016; • подоконная часть фасада 1 этажа: металлические гладкие алюминиевые кассеты, цвет RAL 7016; • облицовка парапета и надоконного пространства: стемалит, цвет RAL 7016; • размеры облицовочных панелей: на всю высоту от межэтажных поясов/ цоколя и межэтажного (венчающего) пояса, максимальные размеры облицовки 3500х4500 мм (ШхВ) при толщине от 10 до 30 мм; • крепление облицовочного материала: скрытое; возможность подрезки по месту монтажа; • отливы: металлические алюминиевые кассеты, цвет RAL 1013 (отливы подоконной части 1 этажа - RAL 7016); • фасадная подсистема: навесная алюминиевая; • класс пожарной опасности: КМ0. * при реконструкции и капитальном ремонте здания выбор типоматериала (в том числе см.п.2) принять согласно результатам обследования здания и расчетам нагрузки на несущие конструкции; при новом строительстве отделку здания выполнить стеклофибробетонными панелями по системе вентилируемого фасада (толщину утеплителя принять согласно расчету энергоэффективности); ** в случае наличия над выходами окна из лестничной клетки - допускается облицовка металлическими алюминиевыми кассетами, цвет RAL 7016.
2		Алюминиевые фасадные облицовочные панели	Фасад зданий с пониженной несущей способностью наружних стен	• облицовка наружных стен: алюминиевые * рифленые панели, цвет RAL 1013; • декоративные горизонтальные элементы (межэтажные/венчающие карнизы в плоскости фасада, козырьки над входами): гладкий декоративный профилированный лист, цвет RAL 1013; • облицовка стен над выходами из эвакуационных лестниц: металлические гладкие алюминиевые кассеты, цвет RAL 7016; • подоконная часть фасада 1 этажа: металлические гладкие алюминиевые кассеты, цвет RAL 7016; • облицовка парапета и надоконного пространства: стемалит, цвет RAL 7016; • размеры облицовочных панелей: на всю высоту от межэтажных поясов/ цоколя и межэтажного (венчающего) пояса, максимальные размеры облицовки - 1500х6000 мм (ШхВ) при толщине не менее 1,20 мм и не более 2,00 мм; • наличие конструктивных усиливающих элементов кассет (типа подложки): требуется; • крепление облицовочного материала: скрытое; жесткое крепление кассет с возможностью регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях; возможность подрезки по месту монтажа; • отливы: металлические алюминиевые кассеты, цвет RAL 1013 (отливы подоконной части 1 этажа - RAL 7016); • фасадная подсистема: навесная алюминиевая; • класс пожарной опасности: КМ0. * при реконструкции и капитальном ремонте здания выбор типоматериала (в том числе см.п.1) принять согласно результатам обследования здания и расчетам нагрузки на несущие конструкции; при новом строительстве отделку здания выполнить стеклофибробетонными панелями по системе вентилируемого фасада (толщину утеплителя принять согласно расчету энергоэффективности).
3		Подшивка потолка тамбура	Облицовка фасада выше отметки 0.000: • тамбуры, вынесенные за контур здания, • козырьки, • колясочные, • свес скатной кровли	• материал: металлический сайдинг толщиной не менее 0,5 мм; • поверхность: оцинкованное покрытие толщиной 25 мкм, эквивалент Satin, цвет RAL 1013; • размеры: ширина рейки - 200 мм (полезная - 176 мм), длина рейки - 500-6000 мм, высота профиля ~14,5 мм; • тип крепежного профиля: Z-Образный, раскрой 97-104 мм. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

4		Гранитная плитка	Облицовка фасада ниже отметки 0.000: • цоколь, • внешняя поверхность приямков, • ступени, пандус, • входные площадки	• материал: гранит; • размеры: 300х600 мм. Толщина гранитной плитки для облицовки вертикальных плоскостей (цоколь, подступенок, наружная поверхность приямков) - 20 мм, горизонтальных (ступени, площадки, пандус) - 30 мм; • тип укладки: горизонтально, без смещения; • тип обработки поверхности ступеней, пандусов, площадок: бучардирование; • цвет: Сопка Бунтина, Габбро или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
5		Керамогранитная плитка	Облицовка фасада ниже отметки 0.000: • внутренняя поверхность приямков	• материал: керамогранит; • размеры: 600х600х10 мм; • тип поверхности: матовая неполированная структурированная; • цвет: моноколор бежевых оттенков RAL 1013, эквивалет Estima LF-00; • цвет затирки: бежевый, эквивалет Litochrom 1-6 C.60. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
6		Козырек с подъемным механизмом	Облицовка фасада ниже отметки 0.000: • световые приямки	• материал: триплекс толщиной 10 мм (закругленные травмобезопасные углы); • цвет: RAL 7016, тонировка 15%; • тип крепления: устройство подъемного механизма типа газлифт, гибкое герметичное примыкание козырька к фасаду здания для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь приямков.
7		Металлические декоративные ламели	Ограждающие конструкции: • колясочные (внешний контур остекления) • тамбуры ДГП* за пределами контура здания • второстепенные и эвакуационные выходы ДГП* * Для смешанных зданий детско-взрослых поликлиник металлические декоративные ламели применяются для всех входных групп кроме главного входа ГП.	• материал: алюминиевая рейка; • размеры: сечение прямоугольной формы 100х30 мм, шаг 200 мм; • поверхность: порошковая окраска, цвет RAL 7016. , .

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

8		Остекление колясочной	Колясочная	• материал: триплекс толщиной 12 мм; • размеры: остекление на всю высоту без импостов.
9		Поручни	Лестницы, пандус	• материал: нержавеющая сталь AISI 304; • размеры: стойка - труба Ø38,1 мм, поручень - труба Ø50 мм, заполнение - труба Ø16; • тип крепления: вертикальные несущие стойки - к ступени в пол; поручень - боковое к стойкам, либо настенное (при наличии ограждающей стены); • дополнительные элементы: предусмотреть травмобезопасные заглушки скругленной формы на окончаниях стоек и поручней.
10		Окна	Фасад	**Профиль** • материал: алюминий с полимерным покрытием, цвет снаружи - RAL 7016, внутри - RAL 1013; • рамка: белая пластиковая дистанционная; • размеры створки: высота - на всю высоту оконного проема, но не более 2500 мм; ширина - не более 1600 мм (предусмотреть противовзломные штапики); • тип открывания створок: поворотно-откидное (для двухстворчатых окон - одна створка поворотная, вторая - поворотно-откидная, для трехстворчатых окон: центральная створка - глухая, боковые - поворотно-откидные). **Стеклопакет** • тип стеклопакета: двухкамерный с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от внешнего шума (формула 6-14Ar-4-12Ar-4i или эквивалент): сопротивление теплопередачи конструкции 0,72 м.кв./град С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35 Дб; светопропускание не менее 65%; воздухопроницаемость при 100 Па, м/(ч·м) не более 17 м.куб./м.кв.х·ч; водопроницаемость: 500 Па. **Фурнитура** • ручка оконная: металлическая с полимерным покрытием, цвет белый; с ключом/без ключа (с ключом устанавливаются во всех помещениях с возможным доступом пациентов без присутствия персонала*); • сетка противомоскитная: с пластиковым обрамлением белого цвета, с возможностью съема-установки** в проем поворотно-откидной рамы на фиксаторы. * зоны комфортного пребывания (на всех этажах в детских поликлиниках, выше первого этажа во взрослых поликлиниках), палаты дневного стационара, санузлы; ** помещения с пребыванием пациентов (в том числе с/у) и постоянными рабочими местами персонала.
11		Оконные откосы	Помещения	• материал конструкции: ГКЛВ с последующей штукатуркой и покраской; • материал покраски*: акриловая матовая моющаяся краска, цвет RAL 9010 (характеристики краски см.п. Раздел "Внутренние отделочные материалы"). * в режимных кабинетах класса чистоты "Б" при отделке стен HPL панелями выполнить покраску откосов акриловой влагостойкой эмалью для чистых помещений, цвет RAL 9010; в санузлах и режимных кабинетах при отделке стен плиткой выполнить покраску откосов акриловой влагостойкой эмалью для чистых помещений, цвет RAL 9003.

12		Подоконник алюминиевый	Помещения	• материал: алюминий толщиной 1,0 - 1,2 мм; • теплопроводность: 236 Вт/(м·град); • поверхность: гладкая матовая, окраска порошковой краской, цвет RAL 9016; • размеры: ширина изделия равна ширине оконного проема плюс 50 мм в каждую сторону, глубина изделия равна глубине оконного проема до окна плюс выступ 50 мм по фронту от поверхности стены.
13		Светильник	Подсветка карниза	• материал: нержавеющая сталь (V4A), цвет корпуса: светло-серый, материал покрытия: ПУ заливка; • размеры: L300, 600, 900, 1200 мм; • размер в сечении: ширина 29±10 мм , высота 18±10 мм; • типа монтажа: встраиваемый; • цветовая температура: 4000 К; • степень защиты: IP66

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
	Внутренняя отделка			
1		Плитка керамогранитная под дерево (тип 1)	Аптека Буфет готового питания на 1-м этаже Вестибюль Гардероб посетителей Зона комфортного ожидания Конференц-зал Галокамера МРП Коридоры 1 этажа и выше Лестничные узлы Лифтовые узлы Пультовая (комната охраны) Раздевалка ЛФК Комната отдыха персонала Комната приема пищи персонала Душевые* Санузлы посетителей (в том числе детские) и персонала* Тамбуры, расположенные в пределах контура здания Помещения хранения расходных материалов Помещения хранения грязного, чистого белья, медицинских отходов, вакцин, блока обеззараживания отходов, ЦСО, помещения хранения чистого инструмента, помещение хранения инструментов для отправки в ЦСО, ПУИ	• размер: 200x800x11 мм (тип 1); • размер: 200x1200x11 мм (тип 2); • обработка поверхности: неполированная матовая; • фактура поверхности: структурированная; • ректифицированная; • цвет: «под дерево» типа Клин Вуд, Фрегат медовый или эквивалент; • укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне; • затирка цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.60 или эквивалент. 1. Типа Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R / Kerama Marazzi ФРЕГАТ МЕДОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ SG701700R или эквивалент; 2 Типа ESTIMA LX 111 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
2	 	Ступень, плинтус керамогранитные	Лестничные узлы	• размер: 300x1350x11 мм или 300x1600x11 (тип 1); • размер: 300x1200x11 мм (тип 2); • обработка поверхности: неполированная матовая; • фактура поверхности: структурированная; • ректифицированная; • край ступени*: запил радиусный шлифованный в заводском исполнении; • цвет: «под дерево» Клин Вуд или эквивалент; • затирка цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.60 или эквивалент; • плинтус керамогранитный: h=100 мм в заводском исполнении, стык горизонтальных и вертикальных элементов выполняется под углом 45 градусов. 1. Типа Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R или эквивалент; 2. Типа ESTIMA LX 111** или эквивалент. *не устанавливать проступь ступени с вылетом; **укладка плитки через шов, расположенный посередине ступени; ***ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

3		Плитка керамогранитная под дерево (тип 2)	Административные кабинеты Гардеробы персонала Душевые персонала Кабинеты приема пациентов, в т.ч. стоматологические кабинеты Комнаты отдыха и приема пищи Комнаты приема биоматериала Манипуляционные Моечные Лаборатории Перевязочные Подсобные помещения физиотерапии Прививочные Процедурные Санузлы персонала Санузлы универсальные Санузлы детские Санузлы фильтр-бокса Санузлы посетителей Гипсовые перевязочные Помещения хранения гипса Картохранилища Смотровые Тамбуры фильтр-бокса Темные комнаты офтальмолога Фильтр-боксы (в том числе шлюзы и тамбуры фильтр-бокса)	• размер: 200x1200x11 мм (тип 1); • размер: 300x1200x10 мм (тип 2); • обработка поверхности: неполированная матовая; • фактура поверхности: структурированная; • ректифицированная; • цвет: «под дерево» типа Ясень Беж, Капучино светлый или эквивалент; • укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора); • затирка цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.60 или эквивалент. 1. Типа Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R, ESTIMA LX 222 или эквивалент; 2. Типа Kerama Marazzi Сальветти капучино светлый SG522600R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
4		Плитка керамогранитная квадратной формы	Технические помещения (в том числе все помещения технического этажа) Коридор и помещения подвального этажа кроме: лестничных маршей, комнаты приема пищи и отдыха персонала	• размеры: 600x600x10 мм; • обработка поверхности: неполированная матовая; • фактура поверхности: структурированная; • цвет: серо-бежевый; • затирка: цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.40 или эквивалент. Типа Estima ST-17, Estima MR-01 или эквивалент.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

5		Плинтус керамогранитный	Технические помещения (в том числе все помещения технического этажа) Коридор и помещения подвального этажа кроме: лестничных маршей, комнаты приема пищи и отдыха персонала	• размеры: 70x600x10 мм; • обработка поверхности: неполированная матовая; • фактура поверхности: структурированная; • цвет: серо-бежевый; • затирка: цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.40 или эквивалент; • край: запил в заводском исполнении. Типа Estima ST-17, Estima MR-01 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
6		Плитка напольная для бассейна	Блок помещений бассейна (в т.ч. санузлы и душевые при бассейне, кабинет инструктора и пр.) Дно ножной ванны	• размер: 600x600x10 мм; • обработка поверхности: матовая антискользящая (коэффициент скольжения R-12); • цвет: белый с серыми вкраплениями; • затирка цементная, цвет типа Litochrom 1-6 C.60 или эквивалент. Типа Granella G-40/AMR или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
7		Линолеум медицинский ПВХ гомогенный	Палаты дневного стационара/временного пребывания Зал ЛФК	• толщина покрытия: 2 мм; • класс износостойкости: 34/43; • основа: ПВХ; • класс пожарной безопасности: КМ2; • цвет: светло-серый типа 50012 mist, Tempo Plus 1004 или эквивалент; • шов на клей с проваркой швов с помощью специального шнура. Типа FORBO Sphera Element, цвет 50012 mist, типа Tarkett Tempo Plus 1004 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

8		Линолеум медицинский ПВХ гомогенный антистатический	Кабинеты лучевой диагностики (МРТ, КТ, рентгендиагностики, маммографии, U-дуга, УЗИ) Кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ, СМАД, ЭЭГ, РЭГ, ФВД) Кабинет физиотерапии	• шов на клей с проверкой швов с помощью специального шнура; • толщина покрытия: 2 мм; • класс износостойкости: 34/43; • класс пожарной безопасности: КМ2; • цвет: молочный типа 450017 ivory, Toro SC 3093 100 или эквивалент. Типа FORBO Sphera EC 450017 ivory, Tarkett Toro SC 3093 100 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
9		Плинтус коннелюрный	Все помещения с напольным покрытием линолеум	• тип 1: комбинированный коннелюрный профиль (единая конструкция); • тип 2: двухсоставной коннелюрный профиль (состоит из двух частей: завершающей кромки в цвет линолеума и профиля, который монтируется в угол); • высота: 100 мм.
10		Плинтус алюминиевый	Во всех помещениях, кроме помещений: 1. С напольным покрытием: линолеум 2. Лестничных узлов 3. Технических помещений 4. Помещений с отделкой стен из плитки и HPL-панелей	• тип: алюминиевый L-образный; • высота: 100 мм, толщина: 10 мм; • окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010* (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки); Типа МКР-Групп или эквивалент. * в темной комнате офтальмолога RAL 7016 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки); ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
11		Акрилатная матовая моющаяся краска для стен и потолков (RAL 9010)	**Стены всех помещений*, кроме:** - помещений с отделкой стен HPL-панелями; - помещений с отделкой стен керамической плиткой (кроме зон фартуков). *тамбур и шлюз фильтр-бокса - акрилатная краская для чистых помещений ** в комнатах управления при процедурных лучевой диагностики отделка стен - покраска акрилатной матовой моющейся краской	• основа: акрилатная; • цвет: RAL 9010; • влажное истирание: класс 1; • укрывистость: не ниже класса 2; • класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1; • плотность: ~ 1,3 кг/л; • содержит противоплесневые добавки; • сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах; • покрытие с высокой паропроницаемостью.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

			Помещения с устройством ГКЛ потолков: - по всей площади потолков: административные помещения, аптека, МРП, гардероб посетителей, зал ЛФК, процедурные лучевой диагностики (в том числе и комнаты управления), кабинет физиотерапии, подсобное помещение физиотерапии, тамбуры, расположенные в пределах контура здания, тамбур и шлюз фильтр-бокса*, картохранилище**, раздевалки ЛФК; - частично в составе двухуровневых потолков: буфет готового питания, вестибюль, ЗКО, коридоры 1 этажа и выше, кабинеты приема пациентов, кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ, СМАД, ЭЭГ,РЭГ, ФВД), палаты дневного стационара/временного пребывания, конференц-зал, процедурные, манипуляционные, смотровые, перевязочные, прививочные и другие кабинеты с доступом пациентов; **Помещения с возможным устройством ГКЛ потолков либо металлических кассет системы Clip-in *****: комната отдыха и приема пищи, пультовая (комната охраны) *тамбур и шлюз фильтр-бокса - акрилатная краская для чистых помещений; **картохранилище - возможно применение акрилатной и силикатной краски; ***** при условии небольшой площади	
12	[redacted]	Акрилатная матовая моющаяся краска для стен* и потолков (RAL 7016)	**Потолки:** Коридоры подвального этажа Технические помещения (венткамеры, электрощитовые, водомерный узел, насосная, серверная, кроссовая, ИТП и прочее) **Стены и потолки:** Темная комната офтальмолога	• основа: акрилатная; • цвет: RAL 7016; • влажное истирание: класс 1; • укрывистость: не ниже класса 2; • класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1; • плотность: ~ 1,3 кг/л; • содержит противоплесневые добавки; • сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах; • покрытие с высокой паропроницаемостью. *в технических помещениях, коридорах подвального этажа окрасить потолок, коммуникации и часть стены на высоту 200 мм от уровня перекрытия - RAL 7016; Темная комната офтальмолога - окрасить полностью (стены на всю высоту и ГКЛ потолок) - RAL 7016; **в случае необходимости применения отделочного материала стен и потолка класса КМ0 - применять силикатную краску.

13		Силикатная матовая моющаяся краска для стен и потолков	Зоны безопасности Лестничные узлы Лифтовые узлы Картохранилище* *картохранилище - возможно применение акрилатной и силикатной краски	• основа: силикатная; • цвет: RAL 9010; • влажное истирание: класс 1; • укрывистость: не ниже класса 2; • класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1; • плотность: ~ 1,3 кг/л; • содержит противоплесневые добавки; • сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах; • покрытие с высокой паропроницаемостью.
14		HPL-панели	Процедурные, манипуляционные, смотровые, перевязочные, прививочные и прочие режимные помещения с присутствием пациентов, в том числе стоматологические кабинеты и фильтр-бокс* Процедурные лучевой диагностики, в том числе КТ, маммографии, U-дуга *тамбур и шлюз фильтр-бокса - акрилатная краская для чистых помещений	• материал: бумажно-слоистый пластик HPL (на всю толщину 6-8 мм); • размер листа: ширина: не менее 1200 мм, длина: по высоте помещения; • средняя плотность: 1350-1460 кг/м3; • цвет HPL панели RAL 9010; • монтаж панелей: осуществляется с помощью алюминиевого профиля (90x10x3000 мм); • соединение панелей через Омега профиль + Т-образная "планка -заглушка" шириной 35 мм, цвет - Ral 9010. Типа Fundermax 0065 FH Weiss, Lamark LM 0005 sh, Slotex 1111, Sloplast 016 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
15		Плитка керамическая настенная	Комната приема биоматериала Моечные Помещения хранения грязного, чистого белья, медицинских отходов, вакцин, блока обеззараживания отходов, ЦСО, помещения хранения чистого инструмента, помещение хранения инструментов для отправки в ЦСО, ПУИ Помещение хранения гипса Подсобное помещение физиотерапии Фартуки в кабинетах приема пациентов Санузлы Душевые	• размер: 200x500x8 мм; • фактура поверхности: глазурованная; • обработка поверхности: матовая; • цвет: белый; • направление укладки: для защитного фартука вертикально без смещения (3 ряда по 6 плиток), в остальных случаях по горизонтали со смещением на 1/2; • затирка цементная, цвет - белый; • стыковка плитки по внешнему углу - через алюминиевый L-образный профиль, цвет: хром. Типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071T или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
16		Плитка керамогранитная широкоформатная	Помещение бассейна	• размер: 600x1200x11 мм; • обработка поверхности: матовая гладкая; • цвет: белый; • рисунок: моноколор; • направление укладки: горизонтальная* или вертикальная* со смещением на 1/2; • затирка цементная, цвет - белый. Типа Kerama Marazzi серия Радуга, арт. SG508200R или эквивалент. * направление укладки определяется в соответствии с дизайн-проектом и габаритами помещения; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

17		Мозаика	Помещение бассейна	• размер: 298х298 мм; • толщина: 3,5 мм; • обработка поверхности: глянцевая, матовая*; • рисунок: моноколор; • цвет: белый. Типа Kerama Marrazzi серия Temari, арт. 20003N, Kerama Marrazzi серия Temari, арт. 20059 или эквивалент. * возможно применение глянцевой или матовой поверхности при условии, если все три цвета (№17,18,19) имеют одинаковую поверхность (глянцевая или матовая); ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
18		Мозаика	Помещение бассейна, в том числе чаша бассейна (дно, стенки, бортики)	• размер: 298х298 мм; • толщина: 3,5 мм; • обработка поверхности: глянцевая, матовая*; • рисунок: моноколор; • цвет: светло-голубой. Типа Kerama Marrazzi серия Temari, арт. 20057, Kerama Marrazzi серия Temari, арт. 20008 или эквивалент. * возможно применение глянцевой или матовой поверхности при условии, если все три цвета (№17,18,19) имеют одинаковую поверхность (глянцевая или матовая); ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
19		Мозаика	Помещение бассейна	• размер: 298х298 мм; • толщина: 3,5 мм; • обработка поверхности: глянцевая, матовая*; • рисунок: моноколор; • цвет: светло-зеленый. Типа Kerama Marrazzi серия Temari, арт. 20054 или эквивалент. * возможно применение глянцевой или матовой поверхности при условии, если все три цвета (№17,18,19) имеют одинаковую поверхность (глянцевая или матовая); ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

20		Фотообои	Комната отдыха и приема пищи персонала	• материал: стекло E-glass, прессованное, пигментированное гладкое покрытие; • класс пожарной опасности строительных материалов: КМ 1; • плотность: не ниже 220 гр/м2; • соответствие требованиям для внутренней отделки лечебно-профилактических учреждений, больниц и поликлиник; • покрытие поверхности защитным акриловым лаком на растворителе типа Delac 2.5 L или эквивалент. Типа ClipArt BRATTENDORF SV 220 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. Фотопечать: • согласно дизайн-проекта; • бесшовное изображение, высота: изображение адаптировать по месту, в соответствии с замерами помещения (см. схему монтажа в Приложении); • ссылка для скачивания изображения - https://drive.google.com/drive/folders/1VQso2JZzyAd8VSgozca75utGuVrc5uH?usp=sharing
21		Солевое покрытие стен галокамеры	Галокамера	• основа: калиевое или натриевое жидкое стекло; • внешнее покрытие: рассол соли поваренной пищевой помола 0 или 1, наносится способом напыления.
22		L-образный профиль	Помещения с отделкой стен - керамогранитная плитка (в т.ч. обрамлении защитного фартука)	• материал: анодированный алюминий (поверхность матовая); • ширина: 9 мм, длина: 2,7 мм; • предназначен для отделки наружной кромки керамической плитки (устанавливается под плитку). Типа ПК01-2700-01л арт. 166763 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования; ** рекомендации к размещению Приложение 1.
23		F-образный профиль	Душевая дневного стационара Душевая персонала Комната приема биоматериала Моечные Помещения хранения грязного, чистого белья, медицинских отходов, вакцин, блока обеззараживания отходов, ЦСО, помещения хранения чистого инструмента, помещение хранения инструментов для отправки в ЦСО, ПУИ Процедурные, манипуляционные, смотровые, перевязочные, прививочные Санузлы посетителей и персонала Санузлы детские Санузлы дневного стационара Санузлы универсальные (МГН) Санузлы фильтр-бокса	• материал: анодированный алюминий, цвет: хром матовый; • ширина: 12 мм, длина: 2,7 м; • предназначен для отделки внешних углов керамической плитки. Типа ПФ 12 ПРОФИЛЬ-МО или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования; ** рекомендации к размещению Приложение 1.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

24		Кубическая рейка	Буфет готового питания Вестибюль Зона комфортного ожидания Конференц-зал	Фрагментарно - вставки треугольной формы с плавно скругленными углами, замкнутые внутри профильного светильника: • металлическое панно из негорючих кубообразных элементов прямоугольного сечения 30±10х20±10 мм (шаг 30±10 мм); • материал: оцинкованная сталь с полиэфирным или порошковым полимерным покрытием, толщина: 0,6 мм; • цвет: имитация текстуры дерева, «медовый» типа Клин Вуд, Фрегат медовый или эквивалент.
25		Рейка потолочная под дерево (тип 1)	Коридоры	Вставки из декоративных металлических панелей скрытого монтажа, подшивка ГКЛ: • материал: оцинкованная сталь с полиэфирным или порошковым полимерным покрытием, толщина: 0,6 мм; • ширина панели: 300-400 мм, длина: до 2400 мм; • цвет: имитация текстуры дерева, «медовый» типа Клин Вуд, Фрегат медовый или эквивалент.
26		Рейка потолочная под дерево (тип 2)	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов, в том числе процедурные, манипуляционные, смотровые, перевязочные, прививочные, фильтр-бокс, стоматологические кабинеты Кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ, СМАД, ЭЭГ,РЭГ, ФВД)	Вставки из декоративных металлических панелей скрытого монтажа, подшивка ГКЛ: • материал: оцинкованная сталь с полиэфирным или порошковым полимерным покрытием, толщина: 0,6 мм; • ширина панели: 300-400 мм, длина: до 2400 мм; • цвет: имитация текстуры дерева, «белое дерево» типа Ясень Беж, Сальветти калучино светлый или эквивалент.
27		Металлические потолочные панели	Лаборатория Комната приема биоматериала Моечная Подсобное помещение физиотерапии Помещения хранения: расходных материалов, гипса, грязного, чистого белья, медицинских отходов, вакцин, блока обеззараживания отходов, ЦСО, помещения хранения чистого инструмента, помещение хранения инструментов для отправки в ЦСО, Пультовая (комната охраны)*** Санузлы и душевые ПУИ Бассейн: помещение бассейна*, раздевалка при бассейне, кабинет инструктора* Гардеробы персонала Комната отдыха и приема пищи	• материал: оцинкованная сталь с порошковым антибактериальным покрытием**, толщина: 0,6 мм, цвет: RAL 9010 (равномерный прокрас); • скрытая подвесная система типа Clip-in; • гладкая неперфорированная поверхность; • размер кассеты 600х600, 600х1200 мм (в соответствии габаритами (если площадь помещения менее 4,5 м2 - 600х600 мм, если 4,5 м2 и более 1200х600 мм) и конфигурацией помещения (минимизировать подрезку кассет). *в помещении бассейна, кабинете инструктора при бассейне, комнатах отдыха и приема пищи персонала*** - 600х1200 мм; ** для помещений: гардероб персонала, душевые, санузлы посетителей и персонала, раздевалка при бассейне, кабинет инструктора, санузел при бассейне, помещение бассейна, комнаты отдыха и приема пищи персонала - наличие антибактериального покрытия является необязательным; *** в комнатах отдыха и приема пищи персонала возможно выполнение потолков из ГКЛ в случае отсутствия необходимости доступа в запотолочное пространство и устройства лючков.
28		Светильники линейные (коридор)	Коридоры 1 этажа и выше	• материал: алюминиевый корпус, цвет RAL 9010, тип покрытия: муар; • типа монтажа: подвесной; • размер: в сечении: ширина: 60±15 мм , высота: 85±15 мм, длина: согласно проектным решениям; • цветовая температура: 4000 К; • степень защиты: IP20; • рассеиватель: матовый непрозрачный с равномерной засветкой типа "опал"; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%. Расстояние от светильника до стены: от 300 мм до 450 мм. * исполнение светильника только в цельном корпусе, не допускается использование систем из составных модулей.

29		Светильники линейные (кабинеты)	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов, в том числе процедурные*, манипуляционные*, смотровые*, перевязочные*, прививочные*, фильтр-бокс*, стоматологические кабинеты* Кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ, СМАД, ЭЭГ,РЭГ, ФВД) Палаты дневного стационара	• материал: алюминиевый корпус, цвет RAL 9010, тип покрытия: муар; • типа монтажа: подвесной; • размер: в сечении: ширина: 60±15 мм , высота: 85±15 мм, длина: согласно проектным решениям; • цветовая температура: 3500 К; • степень защиты: IP20 / *IP40; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%. Расстояние от светильника до стены: от 300 мм до 450 мм. * в процедурных, манипуляционных, смотровых, перевязочных, прививочных, фильтр-боксах, стоматологических кабинетах степень защиты IP40; ** исполнение светильника только в цельном корпусе, не допускается использование систем из составных модулей.
30		Светильник профильный треугольный	Вестибюль Буфет готового питания Зона комфортного ожидания Конференц-зал	• материал: алюминиевый корпус, цвет RAL 9010, тип покрытия: муар; • типа монтажа: подвесной; • габариты**: 1890x2160 мм (45W), 1500x1612 мм (50W), 1410x1720 мм (67W), 1240x1550 мм (70W), 1050x1290 мм(90W); • размер в сечении: ширина: 75±15 мм , высота: 80±10 мм; • цветовая температура: 4000 К; • степень защиты: IP20; • рассеиватель: матовый непрозрачный с равномерной засветкой типа «опал»; • мощность: ватт 45W/50W/67 W/70W/90W соответственно габариту; • декоративные элементы в виде встроенных реек из металла цвет «медовый» под дерево; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%. Расстояние от светильника до стены: от 400 мм до 550 мм. ** исполнение светильника только в цельном корпусе, не допускается использование систем из составных модулей.
31		Светильник встраиваемый круглый с высокой степенью пылевлагозащиты	Санузлы и душевые Помещения хранения грязного, чистого белья, медицинских отходов, вакцин, блока обеззараживания отходов, ЦСО, помещения хранения чистого инструмента, помещение хранения инструментов для отправки в ЦСО, ПУИ Блок бассейна Тамбур и шлюз фильтр-бокса Тамбуры, вынесенные за контур здания Комната приема биоматериала Моечные Входные группы (подсветка козырьков)	• материал корпуса: алюминий, цвет белый, D135 мм; • типа монтажа: встраиваемый; • степень защиты: IP40 / IP54*; • цветовая температура: 4000К; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%. * в помещении бассейна степень защиты IP54.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

32		Светильник точечный	Зал ЛФК Раздевалка ЛФК Комната отдыха и приема пищи Подсобные помещения Лифтовые узлы Кабинет физиотерапии Пультовая Палаты дневного стационара/временного пребывания Тамбуры, расположенные в пределах контура здания Аптека, МРП (ДГП) Гардероб персонала Гардероб посетителей Кабинеты лучевой и рентгендиагностики Лифтовые узлы Процедурные лучевой диагностики	• материал корпуса: алюминий, цвет белый, D135 мм; • типа монтажа: встраиваемый; • степень защиты: IP20; • цветовая температура: 4000К; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%.
33		Светильник накладной круглый	Лестничные пролеты	• материал корпуса: алюминий, цвет белый, D220 мм; • тип монтажа: накладной; • рабочее напряжение:176-265 В; • степень защиты: IP40; • тип рассеивателя: матовый ударопрочный поликарбонат; • коэффициент пульсации:≤ 5%. * при подшивке ГКЛ лестничных маршей, возможна установка светильников п.30
34		Светильник встраиваемый светодиодный	В помещениях с металлическими потолочными панелями, кроме: санузлов, душевых, комнаты отдыха и приема пищи персонала	• материал корпуса: алюминий, цвет кромки RAL 9010; • размер: 1195x595x50 мм / 595x595x50 мм; • тип монтажа: встраиваемый; • степень защиты: IP40; • коэффициент мощности: 0,97; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%; • рассеиватель: матовый непрозрачный с равномерной засветкой типа «опал»; • коннектор: Supermarket, подключение к сети (стандарт) провод: 300 мм; • крышка: Supermarket торцевая к-кт: 2 крышки, 1 разъем; • подвес: Supermarket к-кт: скоба 2 шт.
35		Светильник накладной прямоугольный линейный светодиодный	Коридоры подвального этажа	• материал корпуса: алюминий, цвет RAL 9010*; • длина: 1500 мм, ширина: 50 мм; • типа монтажа: накладной (направление светового потока - вниз); • мощность: не менее 53 Вт; • температура: 4000 К; • угол раскрытия луча: 120 градусов. *монтаж светильника - в зоне выкраса стены в RAL 9010.
36		Светильник точечный (антрацит)	Темная комната офтальмолога	• материал корпуса: алюминий, цвет антрацит, D135 мм; • типа монтажа: встраиваемый; • степень защиты: IP20; • цветовая температура: 4000К; • коэффициент пульсации светового потока: не более 1%.

37		Светильник подвесной "полусфера"	Комната отдыха и приема пищи персонала	• материал корпуса: металл, цвет белый; • форма: полусфера, D500 мм, H 200 мм; • тип лампочки: энергосберегающая; • напряжение: V 220; • степень защиты: IP 20; *устанавливается в комнате отдыха и комнате приема пищи персонала над столом в соответствии с дизайн-проектом
38		Лента светодиодная LED двухрядная	Галокамера	• размеры ленты: длина: не более 5000 мм, ширина: от 10 мм до 25 мм; • тип ленты: RGB; • мощность источников света на 1 п.м.: 7,2 Вт; • количество источников света на 1 п.м.: не менее 30 шт.; • спектр цвета: 650 / 540 / 480 нм; • степень защиты: IP20; • материал профиля: алюминий; • размеры профиля: длина: не более 2000 мм, ширина: от 10 мм до 30 мм; • комплектация: контроллер / соединитель, контроллер с ПДУ радио RGB 3 канала, монтажный профиль с матовым рассеивателем и крепежом.
39		Поручень-отбойник	Буфет готового питания Вестибюль Коридоры (по двум сторонам)	• материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в том числе, стыковые элементы); • размеры: длина: не более 3200 мм, ширина: 140 мм; • монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм. Типа Vietan HR-142 или эквивалент. *предусмотреть закладной профиль в местах крепления поручня к стене; **ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
40		Отбойник каркасный	Зона комфортного ожидания Буфет	• материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый (в том числе стыковые элементы); • ширина: 150 мм; • монтаж: на высоте 900 мм от уровня чистого пола до верхнего края поручня-отбойника, установка с отступом 50 мм от наличника и 50 мм от угла стены, не монтировать на простенках менее 450 мм. Типа Veitan CR-150 или эквивалент. *предусмотреть закладной профиль в местах крепления поручня к стене; **ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

41		Доска отбойная плоская	Кабинеты с отделкой стен "покраска"	• материал: цельнолитой ПВХ, толщина не менее 2,5 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в темной комнате офтальмолога цвет - RAL 7016); • ширина: 200 мм; • особенности установки: устанавливается по периметру стены до откоса оконного проема (при необходимости применять врезку под подоконник). Клей наносится на всю заднюю поверхность отбойной доски; • монтаж: в кабинетах производить крепление отбойников к стене на высоте 900 мм от пола до середины (оси) отбойника; • отбойник доводить до откосов/углов/дверей, монтаж выключателей осуществлять поверх отбойника. Типа Veltan TP-200 или эквивалент. *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
42		Угловая накладка	Внешние углы стен, колонн и пилонов (высота до уровня чистого потолка), проемов, не оборудованных наличником двери (по периметру проема со стыком вертикальных и горизонтальных элементов 45 градусов)	• материал: PVC 50х50 мм, толщина 4 мм, гладкая поверхность, цвет белый типа RAL 9010 (в темной комнате офтальмолога цвет - RAL 7016); • размер: длина: 3000 мм, ширина: 50 мм; • крепление к стене при помощи клея или двухстороннего скотча; • устойчивость к воздействию химических веществ, таких как кислоты, щелочи, эфир и спирты, и большое количество жиров и масел; • горючесть: Г1. Типа Vietan SO-50 или эквивалент. *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
			Двери наружные	
1		Двери автоматические раздвижные светопрозрачные	Главная входная группа внешняя Главная входная группа внутренняя	**Размер светового проема** • 2000х2300* мм (две створки по 1000 мм каждая). **Профиль** • материал: алюминий с порошковой окраской / полимерной ламинацией, цвет внутренних конструкций - RAL 9010 с двух сторон, наружных - RAL 7016 снаружи, RAL 9010 изнутри; • дополнительные элементы: уплотнители, управляющие элементы, обрамление проема, щеточные профили и крепежные элементы; • автоматика: привод для интенсивных режимов работы (в состав привода входят: мотор, контроллер, программный переключатель, радары – активаторы), ресурс открываний – 3 млн (бесперебойная и безопасная работа в течение – 9-10 лет); • режимы работы привода: автоматический / ручной, неполное открытие (зимний), открыто / закрыто, только выход. **Стеклопакет** • наружные конструкции: однокамерный стеклопакет 22-24 мм из закаленного стекла, внутренние конструкции: триплекс толщиной 9 мм. * в случае технической невозможности устройства дверного светового проема 2000х2300 мм возможно уменьшение ширины до 1400х2300 мм.
2		Двери противопожарные внешние распашные светопрозрачные	Вход в фильтр-бокс Входы в подвал* Выходы с лестницы из подвального помещения Двери второстепенного входа в здание Двери эвакуационные наружные Входы в МРП * кроме входов в подвал из приямков	**Размер светового проема** • 1400х2300* мм - для двухстворчатых дверей (рабочая створка 1000 мм), • 1000х2300 мм - для одностворчатых (двери, оснащаемые СКУД). **Профиль** • материал: алюминий с порошковой окраской / полимерной ламинацией, цвет RAL 7016 - наружняя поверхность, RAL 9010 - внутренняя поверхность (при наличии тамбура внутренняя конструкция - RAL 9010 с двух сторон); • порог: стационарный 14 мм. **Стеклопакет** • двухкамерный стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами и защитой от шума (огнестойкое стекло EIW 60). **Фурнитура** • петли трехсекционные (2 шт. на створку в цвет профиля); • координация закрывания: координатор типа Fapim или эквивалент + 2 доводчика типа Dorma TS-68 или эквивалент с рычажной тягой; • ручки: комплект "антипаника" типа Fapim или эквивалент с пуш-баром на обе створки (цвет ручки "антипаника" - матовый хром, наружная ручка - нажимная с возможностью запирания, цвет серый); • врезка СКУД для дверей служебных входов (только одностворчатые двери). *в случае технической невозможности устройства дверного светового проема 1400х2300 мм возможно уменьшение ширины при условии сохранения ширины рабочей створки 1000 мм; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
3		Двери внешние распашные глухие	Выходы на кровлю Входы в подвал из приямков	**Размер светового проема** • 800/900x1900/2000* мм - для однопольных дверей в подвалах и на технических этажах; • 1200/1300x1900/2000* мм - для двупольных дверей (размер рабочей створки 900 мм). **Коробка и полотно** • материал: сталь толщиной 1,2 мм, гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010**; • порог: стационарный 14 мм. **Фурнитура** • петли: каплевидные 2 шт. на подшипниках регулируемые; • ручки: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент - для дверей, оснащаемых СКУД (материал нержавеющая сталь), ручка изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент - для дверей без СКУД (материал нержавеющая сталь); • доводчик со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент. * высоту 1900 мм принять в случае невозможности выдержать высоту 2000 мм; ** для дверей выходов из подвала через приямки применить RAL 7016, так как дверные проемы находятся в зоне "цоколя", облицованного черным гранитом; *** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Двери внутренние	
4		Двери распашные светопрозрачные	Входы и выходы на лестничные клетки Лифтовые холлы Пожаробезопасные зоны (совмещенные с лифтовыми холлами) Пути эвакуации Отсечка отделений (ЦСО, лучевой диагностики, дневного стационара, лабораторного блока и прочее) *1 этаж и выше (кроме подвальных и технических этажей)	**Размер светового проема** • 1300*x2300**мм (рабочая створка 1000 мм). **Профиль** • материал: алюминий с порошковой окраской с двух сторон, цвет RAL 9010 с обеих сторон; • порог: стационарный 14 мм. **Стеклопакет** • однокамерный стеклопакет, оклейка пленкой А1 с одной стороны, огнестойкое стекло EIW 60. **Фурнитура** • петли: трехсекционные (2 шт. на створку, в цвет профиля); • тип закрывания: координатор типа Fapim или эквивалент + 2 доводчика типа Dorma TS-68 или эквивалент с рычажной тягой; • ручки: комплект "антипаника" типа Fapim или эквивалент с пуш-баром на обе створки (цвет ручки "антипаника" - матовый хром, наружная ручка - нажимная ручка с возможностью запирания, цвет серый). ** для объектов капитального ремонта высота светового проема не менее 2100 мм; *** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
5		Двери внутренние распашные однопольные	Все двери 1 этажа и выше, кроме дверей специального назначения* и дверей технического этажа * рентгенкабинеты, комната приема биоматериала, комната хранения наркотических средств, противопожарные двери, технические двери	**Размер светового проема** • 1100x2100* мм. **Коробка и наличник** • материал: стальная бесшовная (толщина стали 1,5 мм); • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • тип наличника: прямой 55 мм; • тип монтажа: обжимная на стену толщиной до 250 мм, угловая - более 250 мм; • уплотнитель: серый уплотнитель в паз. **Полотно** • тип: глухое; • основа: обвязка полотна выполнена из твердых пород древесины, заполнение прессованной влагостойкой плитой из натуральных волокон древесины хвойных пород на полиуретановой основе либо трубчатое ДСП, лист МДФ 6 мм с усилением под доводчик; • облицовка: CPL (HPL) толщиной не менее 0,55 мм, цвет RAL 9010; • толщина: 40 (±0,5) мм (общая толщина полотна с облицовкой); • торец: прямой, обрамление торцов выполнено из накладного алюминиевого П-образного профиля по 4 сторонам полотна (способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо); • отбойник: лист шлифованной стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм, устройство по низу с двух сторон полотна (углы зашлифовать, способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо). **Фурнитура** • петли: три скрытые петли, выдерживающие 100 000 циклов открываний (цвет – серый); • замок: роликовый с накладкой на цилиндр, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет замка и цилиндра – матовый хром, материал круглой накладки на цилиндр – нержавеющая сталь); цилиндр под замок "ключ-вертушка"; • ручки: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент - для дверей, оснащаемых СКУД (материал нержавеющая сталь); ручка изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент - для дверей без СКУД (материал нержавеющая сталь); • доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент; • подготовка под СКУД (при необходимости) - врезка замка соленоидного электромеханического типа Smartec DB ST510MLT или эквивалент. * для межкабинетных дверей, для помещений блоков ЦСО и лабораторий - размер светового проема 900x2100 мм; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
6		Двери внутренние распашные двупольные	Конференц-зал	**Размер светового проема** • 1300х2100 мм (рабочая створка 1000 мм). **Коробка и наличник** • материал: стальная бесшовная (толщина стали 1,5 мм); • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • тип наличника: прямой 55 мм; • тип монтажа: обжимная на стену толщиной до 250 мм, угловая - более 250 мм; • уплотнитель: серый уплотнитель в паз. **Полотно** • тип: глухое; • основа: обвязка полотна выполнена из твердых пород древесины, заполнение прессованной влагостойкой плитой из натуральных волокон древесины хвойных пород на полиуретановой основе либо трубчатое ДСП, лист МДФ 6 мм с усилением под доводчик; • облицовка: CPL (HPL) толщиной не менее 0,55 мм, цвет RAL 9010; • толщина: 40 (±0,5) мм (общая толщина полотна с облицовкой); • торец: прямой, обрамление торцов выполнено из накладного алюминиевого П-образного профиля по 4-м сторонам полотна (способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо); • отбойник: лист шлифованной стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм, устройство по низу с двух сторон полотна (углы зашлифовать, способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо). **Фурнитура** • петли: три скрытые петли, выдерживающие 100 000 циклов открываний (цвет – серый); • замок: роликовый с накладкой на цилиндр, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет замка и цилиндра – матовый хром, материал круглой накладки на цилиндр – нержавеющая сталь); цилиндр под замок "ключ-вертушка"; • ручки: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент - для дверей, оснащаемых СКУД (материал нержавеющая сталь); • доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент; • подготовка под СКУД - врезка замка соленоидного электромеханического типа Smartec DB ST510MLT или эквивалент. * в случае технической невозможности устройства дверного светового проема 1300х2100 мм, возможно уменьшение ширины при условии сохранения ширины рабочей створки 1000 мм; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
7		Двери распашные однопольные, двупольные для чистых помещений	Операционные	**Коробка и наличник:** • материал: стальная бесшовная (толщина стали 1,5 мм); • поверхность: гладкая без шагрени порошковая окраска полуматовая, цвет - RAL 9010; • тип наличника: прямой 55 мм; • тип монтажа: обжимная на стену до 300 мм, угловая на стену свыше 300 мм; • уплотнитель: серый уплотнитель в паз; • порог: автоматический выпадающий по низу каждого полотна; **Полотно:** • тип: частично остекленное; • основа - обвязка полотна выполнена из деревянного бруса, заполнение прессованной влагостойкой плитой из натуральных волокон древесины хвойных пород на полиуретановой основе либо плитой теплоизоляционной, лист МДФ толщиной 6 мм; • облицовка: HPL толщиной не менее 1 мм, цвет - RAL 9010; • толщина: 40 (±0,5) мм (общая толщина полотна с облицовкой); • торец: прямой, обрамление торцов выполнено из накладного алюминиевого профиля П-образного профиля по 4 сторонам полотна (способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо); • отбойник: отбойник из шлифованной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм с 2-х сторон с зашлифованными углами, расположение - внизу полотна и на высоте 700мм от низа, способ крепления пластин - клеевой слой; • остекление: размер - 400х600 мм с окрашенной рамкой 35 мм, выполнено в один уровень с облицовкой с 2 сторон полотен, размещение - на высоте 1200 мм от низа полотна до низа остекления; **Фурнитура:** • петли: алюминиевые регулируемые анодированные, по 2 шт. на каждое полотно, выдерживающие 100 000 циклов открываний (цвет – хром); • замок: отсутствует; • ручки: типа "ухват" только с лицевой стороны полотна (материал - нержавеющая сталь); • доводчик: со скользящей тягой, автоматический для каждой створки двери, управление - локтевые кнопки с 2 сторон проема, электропотребление - 75 W (1 привод), 230 V AC, 50-60 Hz.

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
8		Двери распашные однопольные с распашным глухим окном	Кабинет приема биоматериала Моечные Стерилизационные в блоке лаборатории / ЦСО	**Размер светового проема** • 1100x2100 мм. **Коробка и наличник** • материал: стальная бесшовная (толщина стали 1,5 мм); • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • тип наличника: прямой 55 мм; • тип монтажа: обжимная на стену толщиной до 250 мм, угловая - более 250 мм; • уплотнитель: серый уплотнитель в паз. **Полотно** • тип: глухое с глухим распашным окном; • основа: обвязка полотна выполнена из твердых пород древесины, заполнение прессованной влагостойкой плитой из натуральных волокон древесины хвойных пород на полиуретановой основе либо трубчатое ДСП, лист МДФ 6 мм с усилением под доводчик; • облицовка: CPL (HPL) толщиной не менее 0,55 мм, цвет RAL 9010; • толщина: 40 (±0,5) мм (общая толщина полотна с облицовкой); • торец: прямой, обрамление торцов выполнено из накладного алюминиевого П-образного профиля по 4-м сторонам полотна (способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо); • отбойник: лист шлифованной стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм, устройство по низу с двух сторон полотна (углы зашлифовать, способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо); • устройство передаточного окна: открывание внутрь помещения; запирание "ключ/ключ", размер окна 600x800 (ШхВ), высота расположения окна по нижней границе проема - 1000 мм от уровня пола, торец полотна окна выполнен из ПВХ 2 мм (цвет RAL 9010) либо CPL (HPL) пластик толщиной не менее 0,55 мм (цвет RAL 9010). **Фурнитура** • петли: три скрытые петли, выдерживающие 100 000 циклов открываний (цвет – серый); • замок: роликовый с накладкой на цилиндр, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет замка и цилиндра – матовый хром; материал круглой накладки на цилиндр – нержавеющая сталь); цилиндр под замок "ключ-вертушка"; • ручки: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент - для дверей, оснащаемых СКУД (материал нержавеющая сталь); • доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент; • подготовка под СКУД - врезка замка соленоидного электромеханического типа Smartec DB ST510MLT или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
9		Двери внутренние распашные металлические противопожарные с окном	Лестничные клетки в подвале Служебные лесничные клетки на этажах (зона без доступа пациентов) Пожаробезопасные зоны МГН (кроме помещений, совмещенных с лифтовым холлом)	**Размер светового проема** • для дверей кроме подвалов и технических этажей: 900х2100мм - для одностворчатых дверей, не более 1200/1300х2100 мм (размер рабочей створки 900 мм) - для двустворчатых дверей; • для дверей в подвалах и на технических этажах: 800/900х2000 мм - для одностворчатых, не более 1200/1300х2000 мм (размер рабочей створки 900 мм) - для двустворчатых дверей; • для дверей в пожаробезопасных зонах МГН ширина проема в свету должна быть не менее 1000 мм. **Коробка, наличник, полотно** • материал: стальная бесшовная (толщина стали 1,2 мм); • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • тип наличника: прямой 55 мм; • порог: стационарный 14 мм; • соответствие противопожарным требованиям: EI 60. **Фурнитура** • петли: каплевидные 2 шт. на подшипниках регулируемые; • замок: с функцией антипаника, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра – матовый хром; • ручки: изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент (нержавеющая сталь; • доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
10		Двери распашные глухие влагостойкие	Санузлы персонала Душевые персонала	**Размер светового проема** • 750/800х2000 мм. **Коробка, наличники** • материал: ПВХ, цвет - белый; • тип коробки: телескопическая, наличники с двух сторон. **Полотно** • материал: ПВХ, цвет - белый; • тип полотна: композитное полнозалолненное; обвязка из ЛВЛ-бруса; • торцы: кромочная ПВХ лента 1,5 мм; • влагостойкость: 100%. **Фурнитура** • замок: с цилиндром "ключ / вертушка"; • ручка: изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент (нержавеющая сталь); • петли: накладные "бабочки" (нержавеющая сталь). * герметизация всех швов санитарным бесцветным герметиком; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
11		Двери распашные металлические глухие	Технические помещения, в том числе противопожарные двери (вентиляционные камеры, водомерный узел, выходы на кровлю, ИТП, кроссовые, помещения технического этажа, серверные, форкамеры, электрощитовые и др.) Помещения подвального этажа кроме с/у и душевых персонала	**Размер светового проема** • 800/900x1900/2000* мм - для однопольных дверей в подвалах и на технических этажах, • 1200/1300x1900/2000* мм - для двупольных дверей (размер рабочей створки - 900 мм). **Коробка и полотно** • материал: сталь толщиной 1,2 мм, гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • порог: стационарный - 14 мм; • соответствие требованиям пожарной безопасности: EI 60**. **Фурнитура** • петли: каплевидные 2 шт. на подшипниках регулируемые. • ручки: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент - для дверей, оснащаемых СКУД*** (материал - нержавеющая сталь), ручка изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент - для дверей без СКУД (материал - нержавеющая сталь); • доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент. * высоту 1900 мм принять в случае невозможности выдержать высоту 2000 мм; ** противопожарные двери - венткамеры, электрощитовые, серверные, кроссовые, ИТП, водомерный узел; *** врезка СКУД для следующих помещений: вентиляционные камеры, электрощитовые, серверные, кроссовые, ИТП, водомерный узел, выход на кровлю, комнаты инженерного персонала, служебные и технические помещения; подвальные и технические этажи, выходы на кровлю, дверь для форкамеры; **** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
12		Двери противовзломные с решеткой	Комната для хранения наркотических средств	**Размер светового проема** • в соответствии с проектными решениями. **Коробка и полотно** • материал: сталь толщиной 2 мм, профильная труба 40x40x2 мм; • наличник: прямой 50 мм; • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • тип крепления: на штыри через монтажные пластины; • дверной блок решетчатый: стальные прутья диаметром 16мм, ячейка 150x150мм, сваренная в каждом пересечении; • устойчивость к взлому: 4 класс (ГОСТ Р 51072-2005, ГОСТ Р 51113-97 п.п. 4.1, 4,3; ГОСТ Р 50941-96 п.5.3.2; ГОСТ Р 51224-98 п. 5.2.1). **Фурнитура** • замок: один врезной замок, два замка сувальдных сквозных Бордер (4 класс ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014),"ключ-ключ"; • ручка: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и

ДВЕРИ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
13		Двери рентгензащитные распашные	Рентгенодиагностические кабинеты, в том числе рентгенстоматологические КТ	**Размер светового проема** • 900х2100 мм - для однопольной двери. • 1100/1200х2100 мм (ширина рабочей створки 900 мм) - для двупольной. **Коробка и полотно** • материал: металл с наполнением из пенополиуретана; • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; • соответствие нормативным документам: СанПиН 2.6.1.1192-03, кратность ослабления рентгеновского излучения, эквивалентная 1,0- 2,5 мм Pb, зазор между полотном и полом не более 5 мм, зазор между полотном и стеной 8-10 мм, наличие шильды с эквивалентом рентгенозащиты и наименованием производителя; • отбойник: лист шлифованной стали толщиной 0,8 мм и шириной 200 мм, устройство по низу с двух сторон полотна (углы зашлифовать, способ крепления - клеевой слой, использование саморезов недопустимо). **Фурнитура** • петли: каплевидные регулируемые на подшипниках; • ручки: ручка-скоба изогнутая типа Apecs HS-0901-25/200 или эквивалент - для дверей, оснащаемых СКУД (из коридора в рентгенпроцедурную), ручка изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент - для дверей без СКУД (из комнаты управления в рентгенпроцедурную); • врезка СКУД для двери из коридора в рентгенпроцедурную. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
14		Ставни оконные рентгензащитные	Рентгенодиагностические кабинеты, в том числе рентгенстоматологические КТ	**Коробка и полотно** • материал: сталь толщиной 1,2-1,5 мм; • конструкция: стальная несущая рама из гнутого профиля с замкнутым контуром и цельным полотном, заполняющим весь объем рамы из стали, контур уплотнения внутри между несущей рамой и полотном, наличник по 4 сторонам рамы, дверцы равнопольные двухстворчатые; • поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010. **Фурнитура** • петли: каплевидные, регулируемые на подшипниках, по 2 шт. на каждое полотно; • ручка: изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент; • замок: с язычком под ручку без цилиндра, фиксация для ручки, цвет замка – никель; • соответствие нормативным документам: Сан ПиН 2.6.1.1192-03 (наличие шильды с эквивалентом рентгенозащиты и наименованием производителя). * ставни рентгензащитные устанавливаются в соответствии с требованиями рентгензащиты; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
			Сантехническое оборудование	
1		Зеркало настенное овальное	Кабинеты приема пациентов, процедурные и диагностические кабинеты (в том числе манипуляционные, кабинеты лучевой, фунциональной диагностики и прочее) Санузлы (кроме ММГН) Комнаты персонала и административные помещения Буфет	• форма: овал, фацет - 15 мм; • размер: 400±5 х 500±5 мм х 3,5±5 мм (ШхВхГ); • система крепления: скрытая (на две точки).
2		Зеркало наклонное для ММГН	Санузлы универсальные (ММГН)	• форма: прямоугольная; • размер: 500±5х700±5х70±5 мм (ШхДхГ); • материал рамы и крепления: нержавеющая сталь AISI 304; • тип крепления: настенное с помощью неподвижной деки с регулируемым углом наклона в пределах 10 градусов. Типа NOFER 08023.S или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
3		Диспенсер для масок лицевых	Кабинеты приема пациентов, процедурные и диагностические кабинеты (в том числе манипуляционные, кабинеты лучевой, фунциональной диагностики и прочее)	• материал: прозрачный пластик (акрил) толщиной 3 мм; • размер: 255±5х140±5х110±5 мм (ДхВхГ) (вместимость - 1 упаковка); • тип монтажа: настенный (вертикально / горизонтально). Типа d-255-110-140 Ньюком, Saraya или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
4		Диспенсер для одноразовых перчаток	Кабинеты приема пациентов, процедурные и диагностические кабинеты (в том числе манипуляционные, кабинеты лучевой, фунциональной диагностики и прочее)	• материал: прозрачный пластик (акрил) толщиной 3 мм; • размер: 255±5х140±5х110±5 мм (ДхВхГ) (вместимость - 1 упаковка); • тип монтажа: настенный (вертикально / горизонтально). Типа d-255-110-140 Ньюком, Saraya или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
5		Диспенсер для одноразовых покрытий на унитаз	Санузлы (в том числе универсальные ММГН)	• материал: нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,2 мм (цвет - хром, глянцевая поверхность); • размер: 285±5х400±5х50±5 мм; • вместимость диспенсера не менее 250 шт.; • тип монтажа: настенный (вертикально). Типа 04026.2.B Нофер или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

6		Диспенсер для рулонной туалетной бумаги	Санузлы (в том числе универсальные ММГН)	• материал: нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,2 мм (цвет - хром, глянцевая поверхность); • размер: 260±5x112±5x260±5 мм; • тип корпуса: антивандальный (оснащен замком с поворотным механизмом + ключом безопасности), цельнолитой (не имеет острых и прямых углов - травмобезопасные радиусные скругления 3-4 мм), наличие смотрового окошка (фронтальное расположение для контроля уровня бумаги); • тип загрузки: фронтальная (длина рулона – 250/300 м, максимальный диаметр рулона 230 мм); • тип монтажа: настенный с помощью трех винтов. Типа 05006.B Нофер или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
7		Диспенсер настенный для бумажных полотенец	Санузлы (в том числе универсальные ММГН), Все кабинеты приема пациентов и помещения, оснащаемые раковинами для мытья рук (в том числе процедурные, манипуляционные, кабинеты лучевой, фунциональной диагностики, административные помещения, комнаты приема пищи и отдыха персонала, МРП, аптека и прочее)	• материал: нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,2 мм (цвет - хром, глянцевая поверхность); • размер: 325±5x245±5x109±5 мм; • тип корпуса: антивандальный (оснащен нажимным замком + ключом безопасности), цельнолитой (не имеет острых и прямых углов - травмобезопасные радиусные скругления 3-4 мм); наличие смотрового окошка (боковое расположение для контроля уровня бумаги); • тип загрузки: фронтальная (типы сложения бумажных полотенец - Z, ZZ, C, V, W; вместимость диспенсера не менее 450 полотенец); • тип монтажа: настенный (вертикально). Типа 04046.B Нофер или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
8		Диспенсер для жидкого мыла и антисептика	Санузлы (в том числе универсальные ММГН), Все кабинеты приема пациентов и помещения, оснащаемые раковинами для мытья рук (в том числе процедурные, манипуляционные, кабинеты лучевой, фунциональной диагностики, административные помещения, комнаты приема пищи и отдыха персонала, МРП, аптека и прочее).	**Корпус** • размер: 275±5x105±5x95±5 мм; • материал: нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,2 мм (цвет - хром, глянцевая поверхность); • тип корпуса: антивандальный цельнолитой (оснащен нажимным замком + ключом безопасности), цельнолитой (не имеет острых и прямых углов - травмобезопасные радиусные скругления 3-4 мм); • тип монтажа: настенный (вертикально). **Емкость для антисептика/жидкого мыла** • материал: непрозрачный пластик белого цвета (подходит для дезинфицирующих средств на спиртовой основе); • объем: не менее 1000 мл и не более 1100 мл; • механизм: сенсорный бесконтактный автоматический (инфракрасный датчик), работает от батареек; • расход мыла: в диапазоне 0,5-1,0 мл. Типа 03039.B Нофер или эквивалент. **Маркировка приборов" "Мыло", "Антисептик"** • шрифт: CERA ROUND REGULAR; • размер: высота заглавной буквы 10 мм; • материал: прозрачная пленка Oracal; • тип нанесения: УФ-печать, цвет белый; • размещение: основание букв располагать на высоте 50 мм относительно нижней грани прибора, центрируя надпись по оси. *маркировку приборов выполнить по месту; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА..ИЕ

9		Освежитель воздуха	Санузлы (в том числе универсальные ММГН)	• материал: пластик (цвет - белый); • объем сменного баллона: 250 мл; • механизм работы: автоматический, работает от батареек. Типа AirWick 250 мл 18-3024 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
10		Тумба с раковиной подвесная	Кабинеты приема пациентов, процедурные и диагностические кабинеты (в том числе манипуляционные, кабинеты лучевой, фунциональной диагностики и прочее) Административные кабинеты	**Тумба** • форма: прямоугольная; • материал: корпуса - ЛДСП, фасада - МДФ с покрытием глянцевым лаком (цвет корпуса и фасадов - белый); • размер: 686±5x454±5x565±5 мм (ВхГхШ); • тип установки: подвесная; • система хранения: два выдвижных ящика на шариковых направляющих с доводчиками; • ручки: полированный алюминий. **Раковина** • форма: прямоугольная; • материал: керамика прямоугольной формы; • размер: в размер тумбы.
11		Писсуар	Санузлы мужские	• форма: цельнолитая без углублений и выемок на внешней поверхности; • материал: фарфор (цвет - белый); • размер: 435±5x315±5x680±5 мм; • тип слива: автоматический сенсорный. Типа KOPFGESCHEIT Каскад или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
12		Унитаз подвесной	Санузлы * (кроме ММГН) * санузел фильтр-бокса оснащается как ММГН в случае, если общая площадь помещения больше 4,5 кв.м	• форма: минималистичная без выемок на внешней поверхности; • материал: санфарфор / керамика; • размер: 500±40x380±20x360±20 мм; • тип обода: безободковый; • тип установки: подвесной; • тип крепений для чаши: скрытый; • расход воды: ~2,6/4 л. Типа Roca Gap 34647L000, Owl 1975 Eld Cirkel-H, GROHE Euro Ceramic 39328000, Meer MR-2100 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования; ** не допускается применение двух и более моделей одного типа оборудования на объекте.

13		Смеситель локтевой (тип 1)	Режимные кабинеты с присутствием пациентов (процедурные, манипуляционные, смотровые, перевязочные, прививочные и прочее)	• материал: латунь (цвет - хром, глянцевая поверхность); • тип управления: рычажковое; • тип монтажа: на раковину; • размер: высота излива ~40 до 75 мм, длина излива ~110 до 130 мм, длина рычажка ~190 мм; • гарантия: не менее 7 лет. Типа Lemark Project LM4606C, Vitra AquaMed Solid S A42484EXP или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования; ** не допускается применение двух и более моделей одного типа оборудования на объекте.
14		Смеситель локтевой (тип 2)	Комната приема биоматериала Моечные Подсобное помещение физиотерапии Помещения хранения: грязного белья, медицинских отходов, вакцин, блока обеззараживания отходов, ЦСО Лаборатории	• материал: латунь (цвет - хром, глянцевая поверхность); • тип управления: рычажковое; • тип монтажа: на раковину; • размер: высота излива ~ от 100 до 130 мм, длина излива ~ от 190 до 230 мм, длина рычажка ~190 мм; • гарантия: не менее 4 лет. Типа Lemark Project LM4604C или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
15		Смеситель для раковины	ПУИ Помещения хранения: чистого инструмента, чистого белья Гардеробы персонала Санузлы персонала	• материал: латунь (цвет - хром, глянцевая поверхность); • тип управления: рычажковое; • тип монтажа: на раковину; • размер: высота излива: ~ от 50 до 70 мм, длина излива: ~ от 130 до 140 мм; • гарантия: не менее 7 лет. Типа Lemark Plus Strike LM1107C, Grohe BauCurve 32848000 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования; ** не допускается применение двух и более моделей одного типа оборудования на объекте.
16		Смеситель для кухонной мойки	Комната приема пищи персонала	• материал: латунь (цвет - хром, глянцевая поверхность); • тип управления: рычажковое; • размер: высота излива: ~ 220 мм, вынос излива: ~ 220 мм; • тип излива: поворотный; • форма излива: навесная; • гарантия: не менее 5 лет. Типа Grohe Eurostyle Cosmopolitan 33975004 / IDDIS Cuba CUBSBFJi05 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

17		Смеситель для раковины сенсорный	Кабинеты приема пациентов Административные кабинеты Буфет Процедурные лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген и др.) Кабинеты функциональной диагностики Кабинеты физиотерапии Санузлы посетителей	• материал: латунь (цвет - хром); • тип управления: сенсорное; • размер: высота излива: ~ 120 мм, вынос излива: ~ 120 мм; • тип питания: от батареек; • гарантия: не менее 4 лет. Типа Grohe Euroeco Cosmopolitan 36327001, Lemark Project LM4655CE или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
18		Полотенцесушитель водяной	ПУИ Душевые персонала	• материал: нержавеющая сталь марки AISI 304 (цвет - хром, глянцевая поверхность); • размер: ~ 500x600мм; • давление рабочее: 3-25 атм.; • тип подключения: нижнее, боковое, диагональное; • гарантия: не менее 5 лет. Типа ZIGZAG Модель E, Стилье Версия-52 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
19		Полотенцесушитель электрический	ПУИ Душевые персонала	• материал: нержавеющая сталь марки AISI 304 (цвет - хром, глянцевая поверхность); • размер: ~ 500x600мм; • тип подключения: боковое; • мощность тэна: 300W; • энергопотребление: 50-300W. Типа ZIGZAG Модель E electro, Формат №40 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

20		Раковина с настенным полупьедесталом	Санузлы персонала Санузлы при бассейне ПУИ Санузлы посетителей, в том числе санузлы дневного стационара (если нет возможности устройства столешницы из искусственного камня)	**Раковина** • материал: фарфор; • размер: ~ 550±50х450±50х160±50 мм (ШхГхВ); • форма: прямоугольная со скругленными углами; • тип монтажа: подвесная; • расположение смесителя: посередине; • гарантия: не менее 7 лет. **Полупьедестал** • материал: фарфор; • размер: в соответствии с моделью раковины; • гарантия: не менее 7 лет. Типа GALA EMMA SQUARE 27000, BelBagno Albano BB120L, Vitra S20 или эквивалент. *для помещений подвала при выпуске канализации в полу, возможно использование напольного пьедестала, при условии, что место опуска находится точно под сливом и полностью скрывается за пьедесталом; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
21		Раковина под столешницу глубиной 600 мм	Санузлы дневного стационара Санузлы посетителей	• материал: фарфор (цвет - белый); • форма: овальная; • размер: 585±10х205±10х450±10 мм (ШхВхГ); • тип монтажа: встраиваемая раковина под столешницу. Типа VitrA Arkitekt 6069B003-0012 или эквивалент. *для помещений не менее 3,8 м2, а также при соблюдении оптимального проходного пространства перед раковиной не менее 800 мм; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
22		Раковина под столешницу глубиной 400 мм	Санузлы дневного стационара Санузлы посетителей	• материал: фарфор (цвет - белый); • форма: прямоугольная; • размер: ~ 500±10х200±10х350±10 мм (ШхВхГ). Типа GSI CLASSIC 724711 или эквивалент. *для помещений не менее 3,8 м2, а также при соблюдении оптимального проходного пространства перед раковиной не менее 800 мм; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

23		Сифон для раковины	Для подвесных раковин, не предусматривающих устройство полупьедестала	• материал: латунь (глянцевая поверхность), (цвет - хром); • тип конструкции сифона: бутылочный; • регулировка по высоте: есть.
24		Раковина подвесная малогабаритная	Помещения, где по техническим и габаритным характеристикам нет возможности установить стандартную раковину (п.20)	• материал: фарфор / фаянс (цвет - белый); • форма: прямоугольная минималистичная с травмобезопасными скругленными углами; • размер: ~ 300±80х420±80х150±20 мм (ШхВхГ); • расположение смесителя: боковое, в центре; • тип монтажа: подвесная. Типа LAUFEN PRO S 815960, Santek Тигода 50/38 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
25		Раковина подвесная угловая	Помещения, где по техническим и габаритным характеристикам нет возможности установить стандартную раковину (п.20)	• материал: фарфор / фаянс (цвет - белый); • форма: угловая; • размер: ~ 400±60х170±20х410±60 мм (ШхВхГ); • расположение смесителя: угловое. Типа Jika OLYMP 1661.2, Cersanit Sigma 36, Santek Ирис 36 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
26		Мойка кухонная	Комната приема пищи персонала	• материал: нержавеющая сталь; • форма: прямоугольная; • размер: ~ 440±20х440±20х200±20 мм (ШхГхВ); • тип монтажа: встраиваемая. Типа Seaman Eco Roma SMR-4444A.A или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

27		Видуар медицинский подвесной	Комната приема биоматериала Слив в манипуляционной уролога	**Чаша** • материал: керамика, (цвет - белый); • размер: ~ 355±10x480±10x395±10 мм (ШхГхВ); • тип монтажа: подвесной; • наличие откидной решетки: есть. **Бачок** • материал: керамика, (цвет - белый); • размер: ~ 390±10x190±10x370±10 мм (ШхГхВ); • тип монтажа: подвесной. Типа Sancomp арт.0323.005.2.1 или эквивалент. * предусмотреть установку вытяжного зонта над видуаром; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
28		Система инсталяции для подвесного унитаза	Помещения с установкой подвесного унитаза	• тип монтажа: в капитальную стену и пол; • размер: ~ 500±20x1130±20x300±20 мм (ШхВхГ); • тип управления: пневматическое; • режимы слива: эконом - две кнопки / "старт-стоп" - одна кнопка; • подвод воды: сбоку / сзади; • объем бачка: 9 л; • материал кнопки слива: пластик, цвет хром (глянцевая поверхность). Типа GROHE Grohe Rapid SL 38750001 с кнопкой смыва GROHE Skate Air или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
29		Раковина подвесная для ММГН	Санузлы универсальные (ММГН)	• материал: санфаянс (цвет - белый); • форма: прямоугольная с выемкой на фронтальной поверхности; • размер: ~ 640±10x550±10x165±10 мм (ШхГхВ); • тип монтажа: подвесной. Типа Jika Mio 8137140001049 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

30		Унитаз детский подвесной	Санузлы детские (устанавливается при наличии более 1 санузла на этаже)	**Унитаз** • материал: керамика (цвет - белый); • размер: ~ 310±10х520±10х365±10 мм (ШхГхВ); • тип обода: безободковый; • тип монтажа: подвесной; • высота монтажа: 55 мм от уровня чистого пола до низа чаши унитаза. Типа LAUFEN FLORAKIDS 8.2003.1.000.000.1 или эквивалент. **Сиденье*** • материал: дюропласт; • цвет: сиденье - зеленый, крышка - белый. Типа LAUFEN FLORAKIDS 8.9103.0.072.000.1 (бело-зеленый) или эквивалент. * сиденье не входит в комплектацию, необходимо приобретать дополнительно; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
31		Детская подвесная раковина	Санузлы детские (устанавливается при наличии более 1 санузла на этаже)	• материал: керамика (цвет - бело-зеленый); • размер: ~ 450±10х410±10х140±10 мм (ШхГхВ); • тип монтажа: подвесной; • высота монтажа: 55 мм от уровня чистого пола до низа чаши раковины; • расположение смесителя: по центру. Типа Laufen Florakids арт. 8.1503.1.072.104.1 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
		Столешница из искусственного камня двухуровневая	Совмещенные санузлы: детские+взрослые	• материал: искусственный камень (цвет - белый); • размер: глубина: до 400-600 мм, высота лицевого торца: 250 мм, ширина: под замер на месте установки.

33		Унитаз подвесной (ММГН)	Санузлы универсальные (ММГН)	**Унитаз** • материал: санфарфор (цвет - белый); • размер: ~ 360±10х700±10х360±10 мм (ШхГхВ); • тип обода: безободковый; • тип монтажа: подвесной. Типа Jika Olymp 2064.2.000.000.1, Geberit Renova Comfort 208520000 или эквивалент. **Сиденье-крышка *** • материал: дюропласт (цвет - белый). Типа Jika Olymp 9164.0.300.063.9, Geberit Renova Comfort 500.679.01.1 крышка-сиденье или эквивалент. **Опора для спины *** • материал опоры: алюминий (цвет - белый); • материал подушки: полиуретан (цвет - белый). Типа Ideal Standard Contour S688467 или эквивалент. * рекомендуется примение специализированной опоры для спины ММГН (в таком случае унитаз комплектуется сиденьем без крышки). ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
34		Система инсталяции (ММГН)	Санузлы универсальные (ММГН)	• тип монтажа: в капитальную стену и пол; • размер: ~ 900±20х1130±20х165±20 мм (ШхВхГ); • тип управления: пневматическое; • режимы слива: эконом - две кнопки / "старт-стоп" - одна кнопка; • подвод воды: сбоку / сзади; • объем бачка: 9 л; • материал кнопки слива: пластик (цвет - хром, глянцевая поверхность). Типа GROHE Rapid SL 39140 000 или эквивалент. ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
35		Столешница под раковину	Санузлы посетителей (в том числе санузел дневного стационара)	• материал: искусственный камень (цвет - белый); • размеры: глубина: 400-600 мм, высота лицевого торца: 250 мм, ширина: под замер на месте установки. * санузлы оснащаются столешницами из искусственного камня со встроенной раковиной, если общая площадь помещения не менее 3,8 м^2, а также при условия соблюдении оптимального пространства для прохода перед раковиной - не менее 800 мм.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

36		Душевая система	Душевые (в том числе душевые бассейна, персонала, дневного стационара)	• материал: латунь, (цвет - хром, глянцевая поверхность); • размеры: высота: до 1600 мм, ширина: до 250 мм; • тип монтажа: на стену; • тип подводки: жесткий; • тип управления: однорычажный; • состав комплекта: верхний душ, душевая лейка, душевая стойка, смеситель, шланг для душа. Типа GROHE TEMPESTA COSMOPOLITAN 26692000, Agger Brave A2392200 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
38		Душевой лоток щелевой	Душевые (в том числе душевые бассейна, персонала, дневного стационара)	• материал: нержавеющая сталь; • размер: 500±10x121±10x115±5 мм (ШхГхВ), дивметр сливного отверстия 50 мм; • тип монтажа: в пол; • форма: прямоугольник. Типа Berges Wasserhaus C1 Norma 090136 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
39		Душевой трап квадратный	ПУИ, Все подсобные и технические помещения, предусматривающие устройство дополнительного сливного отверстия в полу для отвода воды	• материал: латунь, пластик; • размер: 220±10x220±10x174±10 мм (ШхГхВ), диаметр сливного отверстия 50 мм; • тип монтажа: в пол; • форма: квадрат. Типа AlcaPLAST APV101 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
40		Душевой поддон	ПУИ	• материал: сталь толщиной 1,5 мм; • покрытие: эмаль толщиной 0,35 мм (цвет - белый); • размер: 700±10x700±10x160±5 мм (ШхГхВ). Типа DONATONY 70x70 см или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
41		Ванна	Бассейн	• материал: литьевой акрил (цвет - белый); • размер: 1600±10x800±10x410±5 мм (ШхГхВ); • объем: 200-210 л; • тип монтажа: пристенный. Типа Cezares ECO-180-80-41 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

42		Смеситель универсальный с длинным изливом	ПУИ Подсобные помещения, предусматривающие устройство крана с длинным изливом Помещение бассейна (для грудничковых ванн)	• материал изделия: латунь; • размер: высота: от 155 мм до 215 мм, длина: от 385 мм до 431 мм, ширина: от 175 мм до 214 мм; • комплектация: лейка, шланг, смеситель; • гарантия: не менее 7 лет. Типа Olive'S Castilla 07221CS, MILARDO STESB02M10 Sterm или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
43		Крючок двухрожковый из нержавеющей стали	Санузлы посетителей и персонала Душевые	• материал изделия: ЦАМ (цинк-алюминий-медь) (цвет - хром, поверхность глянцевая); • размер: 55х45х55 мм; • внутренняя часть крепления: сталь AISI 304. Типа 16419.B Нофер или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
44		Откидной поручень алюминиевый	Санузлы универсальные (МГН)	• материал поручня: алюминий, покрытый 4 мм нейлона с защитой от бактерий (цвет - белый); • материал крепления: сталь AISI 304 с отделкой пластиком ABS (цвет - белый); • размер: 600х154х34 мм; • рекомендуемая высота установки: 85-90 см от пола; • фланец крепления к стене: 200х100 мм; • диаметр поручня: 34 мм. Типа 15051.60.NBA Нофер или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
45		Поручень к раковине алюминиевый	Санузлы универсальные (МГН)	• материал поручня: алюминий, покрытый 4 мм нейлона с защитой от бактерий (цвет - белый); • материал крепления: сталь AISI 304 с отделкой пластиком ABS (цвет - белый); • размер: 600х152х32 мм; • рекомендуемая высота установки: 85-90 см от пола; • фланец крепления к стене: 300х100 мм; • диаметр поручня: 32 мм. Типа 15047.60.NBA Нофер или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

46		Поручень прямой аллюминиевый	Санузлы универсальные (ММГН)	• материал поручня: алюминий, покрытый 4 мм нейлона с защитой от бактерий (цвет - белый); • материал крепления: сталь AISI 304 с отделкой пластиком ABS (цвет - белый); • размер: 1200x70x80 мм; • рекомендуемая высота установки: 85-90 см от пола; • диаметр поручня: 32 мм. Типа 15054.120.NBA Нофер (размер уточнить согласно проектным решениям) или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
47		Душевая дверь универсальная	Душевые	• материал: стекло матовое закаленное; • ширина: не менее 600 мм; • толщина стекла: не менее 6 мм; • профиль: алюминиевый с хромированным покрытием; • крепежные и стыковочные элементы выполнены из алюминиевого профиля с хромированным покрытием, с силиконовым уплотнителем; Типа Alpen Alpina A100N-80 / Gemy Sunny Bay S28150 80/190 / Пандора DR (R/L) 90*185 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Фото	Наименование	Назначение помещения	Техническое описание/характеристики
			Прочее оборудование	
1		Нажимной люк скрытого монтажа под плитку/ГКЛ/HPL	Все помещения с отделкой стен плиткой/HPL Все помещения с отделкой стен под покраску, кроме помещений с пребыванием пациентов без присутствия персонала	Варианты отделки люка: керамическая плитка, мозаика, искусственный и натуральный камень и другие отделочные материалы. • материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛВ; • глубина: 55 мм, ширина: 400 мм, высота: 250 мм; • расположение люка: настенный; • рекомендованная нагрузка: 5 кг; • способ открывания: нажатием. Тип: распашная дверца, съемная дверца, по направляющим, есть резиновый уплотнитель. Типа Секрет Лайт или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
2		Нажимной люк скрытого монтажа под ГКЛ с замком	Помещения с пребыванием пациентов без присутствия персонала	Люк под покраску в 2-слойный ГКЛ с трехгранным замком • материал: алюминиевый профиль, ГКЛВ; • материал облицовки: шпатлевка, краска, обои; • глубина: 40 мм, ширина: 400 мм, высота: 250 мм; • схема открывания: распашная дверца; • метод открывания: открывается трехгранным ключом. Типа Аспирин Revizor или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
3		Штора потолочная с карнизом	Кабинет физиотерапии	**Штора потолочная для зонирования** • многофактурный материал - светоотражение и полупрозрачные свойства; • грязеотталкивающая поверхность; • штора состоит из двух частей: верх - сетка высотой 1/3 длины всей шторы, низ - ткань, цвет белый (сетка + ткань). **Профильный потолочный карниз** • материал: алюминий с нанесением порошкового покрытия, цвет: белый (в т. ч. профиль, заглушки, кронштейны, глайдеры); • механизм: скольжение глайдеров внутри металлического профиля по направляющим (шторы крепятся к глайдерам с помощью крючков и свободно скользят по всей длине профиля); • крепление: потолочное (вплотную к потолку на всю длину профиля без кронштейнов, в случае технической невозможности - опустить от потолка на необходимую высоту с помощью кронштейна); • возможность изготовления радиусных элементов.
4		Рулонная штора полупрозрачная	Все помещения, кроме лестничных маршей и помещений, требующих затемнения*	• устойчивость к обработке лёгкими дезинфицирующими средствами; • защита от пламени, не поддерживает горение; • грязеотталкивающая поверхность; • солнцеотражающие свойства; • светоотражающие, полупрозрачные, 3%; • механизм управления: ручной, цепочный (металл, пластик) ; • тип крепления: на стену, потолок, рамы вертикальных и поворотных-откидных окон; • цвет полотна: ГП - RAL Design 070 80 20 (бежевый); ДГП - RAL 120 90 20 (светло-зеленый).

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5		Рулонная штора с электроприводом блэкаут	Все помещения, требующие затемнения*: Кабинет офтальмолога, диагностический кабинет офтальмолога Кабинет УЗИ Конференцзал	• устойчивость к обработке лёгкими дезинфицирующими средствами; • защита от пламени, не поддерживает горение; • грязеотталкивающая поверхность; • солнцеотражающие свойства; • солнцезащита – 100 %; • изделие моторизированное со встроенным радиоуправлением; • механизм управления с помощью пульта; • тип крепления: на стену или потолок с помощью металлических кронштейнов с порошковым покрытием (места крепления кронштейнов необходимо усилить закладной из фанеры/ДСП толщиной не менее 15 мм, необходимо уточнить место вывода электрического кабеля - слева или справа от оконного проема, но не должно попадать в место крепления кронштейна); • цвет полотна: ГП - RAL Design 070 80 20 (бежевый); ДГП - RAL 120 90 20 (светло-зеленый).
6		Облучатель-рециркулятор бактерицидный	Все помещения с пребыванием посетителей и персонала	• материал: металл, покрытый защитной краской, цвет белый; • размеры: высота не более 554 мм, глубина не более 230 мм, длина не более 115 мм; • тип: закрытый, предназначен для стерилизации помещений; • производительность: не менее 50 м3/час и не более 100 м3/час; • бактерицидная эффективность: 99%; • тип крепление: на стену (пазы для крепления расположены на задней части корпуса); • безозоновые лампы 2 шт: 1) мощность: не менее 15 Вт и не более 30 Вт; 2) счетчик времени работы ламп: отсутствует; 3) длина волны УФ излучения: не менее 200 нм и не более 400 нм; 4) потребляемая мощность: не более 70 Вт; 5) уровень звуковой мощности облучателя: не более 50 дБл. • согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010. Очищает воздух от основных вредных веществ (по формальдегиду, двуокиси азота, озону, фенолу). Наличие РУ: да.
7	 	Радиатор отопления	Все помещения	• тип панели: гладкая / рифленая*; • материал: высококачественная низкоуглеродистая сталь, DC-01, 08кп, 08пс, 08Ю; • размер: высота: 400 - 500 мм, длина: по расчету; глубина: 47 мм, 102 мм (тип: 10, 20); • встроенный термостатический клапан; • подключение - трубная внутренняя резьба G1/2", ГОСТ 6357, класс точности В; • толщина листа панели 1,25 мм; • рабочее давление 1,0 Мпа; • максимальная температура теплоносителя 110 °С; • цвет белый RAL 9016; • класс покрытия III по ГОСТ 9.032; • тип подключения – нижнее из стены. Расстояние от уровня чистого пола до нижней границы радиатора – 220 мм; Расстояние от стены до внутренней плоскости радиатора – 80-100 мм; Расстояние от стены до фронтальной плоскости радиатора – не более 120 мм (если более указанного значения – необходимо предусмотреть устройство ниши в створе проема); Типа Purmo Plan Ventil Hygien, Kermi PTV x2® Plan Hygiene, Kermi FTV (FKV), FHO Hygiene profil или эквивалент Терморегулятор типа Purmo Evosence, Kermi ZV01900001 или эквивалент * рифленая - допустимо применение во всех помещениях, кроме мест общего пользования (ЗКО, вестибюль, буфет готового питания, коридоры); гладкая - ЗКО, вестибюль, буфет готового питания, коридор; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8		Окно в рентгенпроцедурной	Кабинеты рентгендиагностики	• свинцовый эквивалент: 1,7, 2,0 и 2,5 Pb; • толщина по раме: 70 мм; • толщина окна: от 8 до 12 мм в зависимости от эквивалента свинца. * окна размером менее 1000х1200 мм необходимо согласовывать с ГОРРО
9		Экран на радитор отопления	Кабинеты рентгендиагностики Кабинет физиотерапии (если кушетка для пациента находится вблизи прибора отопления)	• материал: МДФ с покрытием эмаль (окрашивание на производстве, цвет RAL 9010).
10		Световое табло	Пути эвакуации	• размер: 300х100х25; • степень защиты: IP50; • установка: настенная; • материал корпуса: пластик, цвет белый; • потребляемая мощность: не более 18 В; • оснащена резервным источником питания (четыре часа автономной работы).
11		Розетка, выключатель, рамка (цвет белый)	Все помещения	• материал: пластик, цвет белый; • номинальное напряжение: 250 В; • номинальный ток: 16 А; • подходит для степени защиты: IP20 (в случае необходимости устройства розетки/выключателя в мокрых зонах - устанавливать во влагозащищенном корпусе); • размещение розеток: на высоте 400 мм от уровня чистого пола (размещать розетки на высоте 500 мм по оси от чистого пола, в случае, если на высоте 400 мм располагается второй ряд розеток ЕМИАС); • размещение выключателей: на высоте 900 мм от уровня чистого пола. Розетка типа Legrand Valena LIFE арт.753420 или эквивалент; Выключатель типа Legrand Valena LIFE арт. 752001 или эквивалент; Рамка типа Legrand Valena LIFE арт. 754007 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
12		Розетка ЕМИАС	В соответствии с проектными решениями	• материал: пластик, цвет белый; • номинальное напряжение: 250 В; • номинальный ток: 16 А; • подходит для степени защиты: IP20; • размещение: на высоте 300 мм по оси от чистового пола, в случае двухрядного расположения розеток нижний ряд размещать на высоте 300 мм по оси от уровня чистого пола, верхний ряд на высоте 400 мм по оси от уровня чистого пола; • дифференциальная токовая защита: нет; • способ подключения - прижимной контакт; • исполнение: розетка 2К+З 16А 250В, красная с защитными шторками, безвинтовые зажимы. Розетка типа Legrand Valena LIFE , арт.753129 или эквивалент; Розетка типа Legrand Valena LIFE , арт.753131 или эквивалент (для использования необходим ключ); Рамка типа Legrand Valena LIFE арт. 754007 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

13		Розетка, выключатель, рамка (цвет черный)	Темная комната офтальмолога	• материал: пластик, цвет антрацит; • номинальное напряжение: 250 В; • номинальный ток: 16 А; • подходит для степени защиты: IP20; • **размещение: на высоте 300 мм по оси от чистового пола, в случае двухрядного расположения розеток нижний ряд размещать на высоте 300 мм по оси от уровня чистого пола, верхний ряд на высоте 400 мм по оси от уровня чистого пола;** Типа LEGRAND VALENA ALLURE (цвет антрацит) или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
14		Шкафы управления для размещения электроавтоматов		• материал: сталь, порошковое покрытие, цвет белый; • степень защиты: IP: 66 IK: 10.
15		Рубильник	Комната управления рентгеном	• степень защиты: IP:65; • корпус защищен УФ-излучением; • защищен от струй воды низкого давления. Типа ABB OT200KFCC3B или типа Legrand сборный (шкаф 036917 LG, рубильник 026633 LG, набор рук. 026686 LG) или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
16		Щиток физиотерапевтический	Кабинет физиотерапии	• размер: 160x240x70 мм (ШхВхГ); • напряжение: 220 В, 50 Гц; • степень защиты: IP 54; • розетки: евро 3 шт.; • автомат: дифференциальный (16А, 30мА); • светодиодная индикация наличия питания; • позволяет проводить регулярную влажную обработку всех поверхностей, используемых при работе, согласно требованиям СанПиН 5179-90 (при отключенных приборах нагрузки). Типа ЭЩР-Ф-3 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
17		Комплект СКУД	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	• считыватель; • контроллер; • источник вторичного питания; • аккумулятор; • кнопка выхода; • карта доступа; • замок электромагнитный; • пульт управления.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

18		Считыватель СКУД	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	• материал корпуса: пластик, цвет белый; • размер: 80,5x44x15 мм • выход: Wiegand 34 бит; • способ установки: накладной (считыватель СКУД устанавливается на высоте 1400 мм от уровня чистого пола до оси). Типа ZKTeco ProID10WM или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
19		Контроллер для системы доступа	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	• размер: 46x26x15 мм; • длительность открывания замка: от 0 до 220 с; • напряжение питания: 9-24V DC; • максимальный потребляемый ток: 45мА; • максимальный ток замка: 3А; • защита от неправильного включения: есть; • количество ключей: 1364; • интерфейс связи: Dallas TM (iButton), Wiegand 26, 34, 37, 40, 42; • возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996L и наоборот. Типа IRONLOGIC Z-5R(МОД. RELAY WIEGAND CASE) или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
20		Источник резервированный	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	• размер: 224x216x101 мм; • тип используемого аккумулятора: 12В; • световая индикация: "наличие сети","нагрузка"; • напряжение питания: от сети переменного тока 187-242 В; • защита от короткого замыкания: да. Типа Бастион ББП РАПАН-20 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
21		Замок электромагнитный	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	• габаритные размеры: 180x40x25 мм; • напряжение питания DC: 12-14 В; • ток потребления (при 12 В): не более 4 А; • диапазон рабочих температур: -30..+50 °С; • усилие удержания ригеля: не менее 180 кг; • цвет: серебристый. Типа AccordTec ML-180K с уголком арт. 00-00002294 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
22		Карта доступа	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	• размер: 86x54x1,8 мм. Типа Smartec арт.ST-PC010MF или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

23		Кнопка выхода, пульт управления	Административные кабинеты Кабинеты приема пациентов Лаборатории Служебные помещения Комната отдыха и приема пищи	**Сенсорная кнопка выхода** • срабатывает при поднесении ладони либо другого предмета, без касания, на расстояние 5-7 см от кнопки; • не содержит подвижных деталей, замыкание контактов осуществляет встроенное реле (свыше 500 000 срабатываний); • тип установки: накладной; • тип контактов: НЗ/НР; • материал корпуса: пластик; • габаритные размеры: 86x50x21 мм; • индикация: да. Типа ZKTeco EB 2 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования **Пульт управления** • комплект: радиоприемник+2 пульта (2-х кнопочн.); • рабочая частота: 433,92 МГц; • излучаемая мощность передатчика: не более 5 мВт; • зона приема сигнала: до 250 м; • количество обучающих пультов с различными кодами: до 230 пультов; • ток потребления: 28 мА.
24		Канальное кондиционирование		• габариты: по высоте не более 200 мм; • размещение мультизональной системы кондиционирования с канальными внутренними блоками с системой рекуперации тепла, которые позволяют работать одновременно в режимах нагрева и охлаждения; • тип установки: за подвесным или подшивным потолком, который полностью скрывает внутренний блок кондиционера; • распределение охлажденного воздуха осуществляется по системе теплоизолированных воздуховодов, которые также размещаются в запотолочном пространстве; • для проведения технического обслуживания канальных кондиционеров необходимо предусмотреть возможность полноценного доступа к ним; • уровень шума: не превышает 35дБ(А) при пиковой нагрузке; • пульт управления кондиционером должен располагаться на высоте 1500 мм по оси от чистового пола и 110 мм от дверного; наличника (дверного проема - при отсутствии дверного наличника) или угла стены соответственно.
25		Тепловая завеса	Входные группы	• размер: согласно дверного проема; • материал корпуса: нержавеющая сталь; • тип: с источником тепла; • параметры питающей сети: 220 В / 50 Гц. Типа серия 300* или 400* Бриллиант (тепломаш.рф) или эквивалент. *модель подбирается согласно площади помещения и ширины дверного проема; ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

26		Обогреватель уличный	Колясочные	• высокая степень влагозащиты: IP55; • тип установки: на стене, потолке или мобильной подставке; • цвет: серебро; • мощность: 4 режима - 800/1200/1600/2000 Вт; • площадь обогрева: 25 кв.м.; • пульт ДУ в комплекте. Типа Veito Blade silver или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
27		Решетка приточно-вытяжная	Согласно проектным решениям	• материал: алюминий, порошковое полиэфирное покрытие, цвет белый (клапан без покрытия); • размер: минимальный - 350x350 мм, максимальный - 600x600 мм; • регулируемые жалюзи; • клапан расхода воздуха (регулируется с помощью пластикового рычага); Типа AeroTechnoGroup, ПК Титан, Redvent или эквивалент * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
28		Диффузор	Согласно проектным решениям	• тип: 4АПР; • материал: алюминий, порошковое полиэфирное покрытие, цвет белый; • размер: 300x300 мм или 600x600 мм. Типа AeroTechnoGroup, ПК Титан, Redvent или эквивалент * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
29		Система фильтрации и обеззараживания приточной вытяжной системы вентиляции	Режимные помещения класса чистоты "Б"	• неселективное уничтожение всех типов микроорганизмов; • эффективность фильтрации частиц и микроорганизмов класса: не менее H13 (99,95%); • эффективность инактивации: не менее 90%; • безопасность для человека; • класс чистоты по стандарту ИСО 14644-1: не менее ИСО 7; • соответствие СП 158.13330.2014. Типа "Поток", "Аэролайф", "Tion" или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

30		Вытяжной зонт	Комната приема биоматериала	• материал: нержавеющая сталь AISI 304, толщина 0,5 мм. • размеры: 1000x600x400 мм (ШхГхВ); • мощность: 65 Вт; • частота: 50 Гц; • ток: 0,32 А; • производительность: 490 м³/час; • полное давление: 295 Па; • рабочее напряжение: 230 В; • количество фаз двигателя: 1. Типа ВентСистем Нахабино или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
31		Кнопка вызова сенсорная	Санузлы универсальные (ММГН) Вызов медсестры в ДС	• материал корпуса: поликарбонат; • размеры: 86 x 86 x 18 мм; • рабочая частота: 433 MHz; • радиус действия: не менее 100 м; • элемент питания: 12V 23mA; Типа RU-6 (Сенсорная) или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
32		Кнопка вызова со шнурком	Санузлы универсальные (ММГН)	• материал корпуса: поликарбонат, цвет белый; • размер: 82x65x28 мм; • радиус приёма сигнала: не менее 100 метров; • частота: 433,92 МГц; • питание: батарея 12V 23mA; • шнурок: толщина: 2 мм, длина: 100 см, цвет: красный; • кольцо: внешний диаметр: 93 мм, толщина кольца: 11 мм. Типа Ibells APE309 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
33		Речевой оповещатель	Согласно проектным решениям	• размер: 230x75 мм; • цвет: белый; Типа META ACP-06,3.0-100B арт.162676 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
34		Шкаф пожарный	Согласно проектным решениям	• материал корпуса: сталь 0,6-0,8 мм, полимерная порошковая окраска, цвет RAL 9016; • предназначение: для размещения и обеспечения сохранности одного комплекта пожарного крана и огнетушителей; • шкаф имеет одну дверцу, рукавную кассету, евро-замок, перфорированные отверстия Ф105 мм; • края шкафов завальцованы; • масса: 9,6 кг. Типа ШП-К-001 "Т" или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

35		Металлодетектор	Входная группа (вестибюль)	• 50 стандартных программ обнаружения; • возможность сохранения до 10 пользовательских программ; • интеллектуальный счетчик проходов: возможность отключения показателя на дисплее, инверсия счетчика проходов, возможность выбора режима отображения посетителей – сумма или разница показателей; • счетчик тревог; • различные варианты маскировки ложных сигналов по данным счетчика проходов; • кнопка искусственного сигнала тревоги; • регуляторы прохода «СТОЙТЕ/ИДИТЕ» (опция); • возможность сохранить все сохраненные пользователем параметры в пользовательскую конфигурацию (позволяет сохранить рабочие параметры для различных условий эксплуатации); • настройка и управление с пульта дистанционного управления (ПДУ) или клавиатуры (опционально); • звуковая сигнализация с электронной регулировкой громкости (255 уровней) и тональности (70 тональностей); • световая сигнализация на дисплее и торцевых частях панелей (опционально); • 1000 уровней чувствительности; • встроенный датчик измерения температуры. Типа ПАУТИНА-Н2-2 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
Ограждающие конструкции				
36		Ограждение лестничных маршей ГП	Лестничные марши ГП	• материал: сталь AISI 304 1,5мм; • поручень: труба Ø 50,8х1,5 мм. Расположение на высотах 1200 мм, 900 мм; • стойка: труба Ø 38х1,5 мм. Расстояние между стойками 1000 мм; • ригель: труба Ø 16х1,5 мм. Расстояние между ригелями 170 мм; • направляющая: труба Ø 25,4х1,5 мм.
37		Поручень лестничных маршей ГП	Лестничные марши ГП	• материал: сталь AISI 304 1,5 мм; • поручень: труба Ø 50,8х1,5 мм; • Г-образный держатель поручня.
38		Ограждение лестничных маршей ДГП	Лестничные марши ДГП	• материал: сталь AISI 304 1,5мм; • поручень: труба Ø 50,8х1,5 мм. Расположение на высотах 1200 мм, 900 мм, 500 мм; • стойка: труба Ø 38х1,5 мм. Расстояние между стойками 1000 мм; • ригель: труба Ø 16х1,5 мм. Расстояние между ригелями 115 мм; • направляющая: труба Ø 25,4х1,5 мм.
39		Лестница чердачная	Лестничная площадка перед чердачным этажом	Лестница чердачная сварная из нержавеющей трубы квадратного сечения. Для ДГП выполнить защиту от доступа детей в виде закрывающейся калитки. Предусмотреть противоскользящие накладки на ступенях, цвет черный.
40		Ограждение чердачного/последнего этажа	Лестничная площадка перед чердачным этажом	• перемычка: труба Ø38 мм; • ригель: труба Ø16 мм; • стойка: труба Ø38 мм; • низ: декоративный 56 мм.
41		Защита оконного проема на лестничных маршах	Лестничные марши	• ригель: труба Ø16 мм; • перемычка: труба Ø38 мм.

Приложение № 6

К Медико-технологическому заданию на проектирование и строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, уч.26-1

Рекомендации при реализации объектов строительства городских поликлиник по государственной программе
«Развитие здравоохранения города Москвы (столичное здравоохранение)»
на 44 листах

Москва 2022 г.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АДРЕСНОЙ ТАБЛИЧКИ И ФЛАГШТОКА



СХЕМА ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ ФАСАДА

ПРИМЕР ФРАГМЕНТА ПЛАНА ЦОКОЛЯ





ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Узел 1 - сопряжение плитки под углом 45°
2. Узел 2 - вынос плитки за пределы вертикальной поверхности

ПЛАН РАСКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



плитка керамогранитная Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R/ESTIMA LX-111

плитка керамогранитная Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R/ESTIMA LX-222

рулонное гомогенное напольное покрыти FORBO Sphera EC, цвет 450017 ivory

ПРИМЕЧАНИЕ. 1.*В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЛАН 2 ЭТАЖА ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

СХЕМА 2. РАСКЛАДАКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ В КАБИНЕТЕ

фрагмент плана пола коридора



фрагмент плана потолка коридора



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Потолок подвесной в разных уровнях. **1 уровень** - ГКЛ с окраской акрилатной матовой моющейся краской, цвет RAL 9010
2 уровень - вставки из декоративных металлических панелей скрытого монтажа, имитирующим текстуру дерева
2. Укладку панелей выполнять **поперек коридора**, параллельно раскладке плитки на полу. **Ширина панели 400 мм**
3. Выдержать расстояние от стенды до светильника **300 мм**

СХЕМА 2. РАСКЛАДАКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ В КАБИНЕТЕ



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. В кабинетах использовать плитку керамогранитную прямоугольную Типа Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R или ESTIMA LX-222

2. Размер плитки **200x1200x11** мм, цвет плитки «под дерево» Ясень Беж
3. **Укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора)**
4. Использовать затирку цементную типа Litochrom 1-6 C.60
5. Использовать клеевой состав типа SUPERFLEX K77
6. Плинтусы алюминиевые L-образные, высота 100 мм, толщина10 мм, окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки). Типа МКР-Групп

СХЕМА 3. РАСКЛАДАКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ В ЗОНЕ ЛЕСТНИЦ



плитка керамогранитная прямоугольная
Типа Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R
или ESTIMA LX-111

ступени керамогранитные
Типа Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R
или ESTIMA LX-111

плитка керамогранитная прямоугольная
Типа Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R
или ESTIMA LX-111

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. В зоне лестничной клетки использовать плитку керамогранитную прямоугольную Типа Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R или ESTIMA LX-111
2. Размер плитки **200x800x11 мм**, цвет «под дерево» Клин Вуд
3. **Укладку плитки выполнять со смещением на 1/2 по длинной стороне, параллельно ступени**
4. Использовать затирку цементную типа Litochrom 1-6 C.60
5. Использовать клеевой состав типа SUPERFLEX K80
6. **Ступени керамогранитные** - Типа Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R или ESTIMA LX-111, размер **300x1350x11 мм или 300x1600x11 мм**, Затирка: цементная типа Litochrom 1-6 C.60. Клеевой состав типа SUPERFLEX K77 (ступени). Клеевой состав типа SUPERFLEX K80 (плинтус)
7. Край ступени - запил радиусный шлифованный в заводском исполнении. Не устанавливать проступь ступени с вылетом
8. Плинтус керамогранитный в заводском исполнении, h=100 мм, стык вертикальных и горизонтальных элементов выполнен под углом 45 градусов

РАСКЛАДКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ В ГАРДЕРОБЕ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. В гардеробах персонала использовать плитку керамогранитную прямоугольную Типа Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R или ESTIMA LX-222

2. Размер плитки **200x1200x11 мм**, цвет плитки «под дерево» Ясень Беж
3. **Укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из коридора)**
4. **В случае, если в смежных помещениях повторяется тип плитки (см. Узел 1), укладку выполнить в одном направлении, единую, согласно схеме 1**
5. Использовать затирку цементную типа Litochrom 1-6 C.60
6. Использовать клеевой состав типа SUPERFLEX K77
7. Плинтусы алюминиевые L-образные, высота 100 мм, толщина10 мм, окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки). Типа МКР-Групп (в гардеробе персонала)

СХЕМА РАСКЛАДАКИ ПЛИТ...Л В БЛОКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ТУАЛЕТОВ

вариант 1
проход в с/у из коридора

плитка керамогранитная прямоугольная
Типа Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R
или ESTIMA LX-111_200 x 800



вариант 2
проход в с/у из помещения

плитка керамогранитная прямоугольная
Типа Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R
или ESTIMA LX-222_200 x 1200

плитка керамогранитная прямоугольная
Типа Kerama Marazzi Клин Вуд SG705700R
или ESTIMA LX-111_200 x 800

плитка керамогранитная прямоугольная
Типа Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R
или ESTIMA LX-222_200 x 1200

СХЕМА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ/ ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Кабинет физиотерапии - рулонное гомогенное напольное покрытие, токопроводящий линолеум с устройством медной ленты в конструкции пола, **Типа FORBO Sphera EC, цвет 450017 ivory**

2. Кабинет физиотерапии – плинтус-линолеум с заводом на стену на высоту 100 мм
3. Подсобное помещение физиотерапии - плитка керамогранитная прямоугольная Типа Kerama Marazzi Ясень Беж SG516400R или ESTIMA LX-222
4. Размер плитки **200x1200x11 мм**, цвет плитки «под дерево» Ясень Беж
5. **Укладка со смещением на 1/3 по длинной стороне, в одном направлении параллельно стене со входом (вход из кабинета)**
6. Использовать затирку цементную типа Litochrom 1-6 C.60
7. Использовать клеевой состав типа SUPERFLEX K77
8. Плинтусы алюминиевые L-образные, высота 100 мм, толщина10 мм, окраска в заводских условиях, цвет RAL 9010 (включая соединительные элементы внутренних и внешних углов, торцевые заглушки). Типа МКР-Групп (в подсобном помещении физиотерапии)

УСТРОЙСТВО СВЕТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Стальной каркас из профильной трубы 25х25мм
Используется для размещения МДФ панели с диодами
*Также вместо стального каркаса можно использовать



МДФ панель с закрепленными на ней группами световых диодных кластеров
*Модуль Герметичный CRAFT-2835-3-12V White 170deg (80x17,5mm, 1,2W, IP67»
На каждый световой элемент кроны установлена отдельная группа кластеров (на большой - 6 шт., на средний - 3 шт., на маленький - 2 шт.)
Каждая группа скоммутирована в цепи посредством легкоразъемного винтового зажима 4мм. По периметру борта задника проклеен силиконовый уплотнитель для более плотного примыкания кроны

*Для замены вышедших из строя диодных кластеров необходимо легко надавить на рассеиватель снизу, снять его с магнитов, выдвинуть из паза и отодвинуть в сторону. Перед началом работ следует убедиться в том,

что крона обесточена. Далее следует выкрутить саморезы, фиксирующие кластеры на панеле, и раскрутить коммутационные винтовые зажимы. Далее по аналогии, соблюдая полярность, следует подключить на винтовые зажимы новые диоды, зафиксировать их на саморезы к заднику кроны. Установить рассеиватель обратно на место.



В лицевой панели кроны дерева имеются проемы с пазами для рассеивателей из молочного поликарбоната 5 мм.
Рассеиватель вставляется в паз кроны изнутри. В пазах кроны есть врезанные магниты, аналогично в рассеивателях есть пазы с ответными магнитами для фиксации рассеивателей в кроне.

*Световая панель кроны дерева подключена к сети 220V через интерьерный блок питания 12V 100W. Блок располагается в ближайшем потолочном светильнике

ДЕКОРАТИВНОЕ ДЕРЕВО. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

вид сверху



фронтальных вид



3D вид

ПЛАН ПОТОЛКА ЗКО



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. При размещении профильных светильников на плоскости потолка соблюдать расстояние от стены до осветительных приборов не менее **400 мм (размер «а»)**

2. Устанавливать дерево в зонах комфортного ожидания, при минимальном размере длины и ширины помещения **5000 мм (размер «б»)**

3. Во всех профильных светодиодных линейных светильниках подвесной треугольной формы размещение декоративных элементов в виде встроенных реек **выполнить в одном направлении, параллельно стене Входа в зону комфортного ожидания.**

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ





ПРИМЕЧАНИЕ. 1. При размещении профильных светильников на плоскости потолка соблюдать расстояние от стены до осветительных приборов не менее 400 мм (размер «а»)

СХЕМА С ПРИМЕРАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОЛИКЛИНИК СЕРИИ VII-79 ; VII-80



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

светильник профильный треугольный

СХЕМА С ПРИМЕРАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОЛИКЛИНИК СЕРИИ VII-79 ; VII-80

вестибюль



зона комфортного ожидания
вариант 1



зона комфортного ожидания
вариант 2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



светильник профильный
треугольный



декоративное дерево

СХЕМА С ПРИМЕРАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОЛИКЛИНИК СЕРИИ VII-40 ; VII-42

вестибюль

буфет готового питания

зона комфортного ожидания
вариант 1

зона комфортного ожидания
вариант 2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

светильник профильный
треугольный

декоративное дерево

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ СТЕН И ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ В КОРИДОРЕ



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Розетка под информационное табло располагается над кабинетом приёма

2. Выключатель общего света в коридоре устанавливается от уровня пола на высоте **+1100 мм** во взрослых городских поликлиниках, +1600 мм в детских городских поликлиниках

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ В ЗОНАХ КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. В местах общего пользования пульт управления кондиционером размещать на высоте **+1600 мм** от уровня чистого пола
2. Высота расположения розеток под ТВ +2000 мм от уровня чистого пола, месторасположение экрана ТВ принять с учетом согласованного раздела ТХ проектной документации.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ СТЕН И ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ В КАБИНЕТЕ



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Отбойник в кабинетах устанавливается по оси **h=900** мм.

2. Розетки ЕМИАС размещаются на высоте **300 мм** от уровня чистого пола.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕЦИРКУЛЯТОРА ЗАКРЫТОГО ТИПА



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕН[illegible]ОВ ЗАЩИТЫ СТЕН И ОКОНЕЧНЫХ УСТ[illegible]ЙСТВ



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. В местах общего пользования пульт управления кондиционером размещать на высоте **+1600 мм** от уровня чистого пола
2. Высота расположения розеток под ТВ **+2000** мм от уровня чистого пола, месторасположение экрана ТВ принять с учетом согласованного раздела ТХ проектной документации.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В САНУЗЛЕ УНИВЕРСАЛЬНОМ

СХЕМА 1 (с окном)



СХЕМА 2 (без окна)



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Столешница из искусственного камня, цвет белый
Устанавливается в с/у (посетелей, в том числе в с/у при палатах дневного стационара)
2. Раковина, встраиваемая под столешницу типа VitrA Arkitekt 6069B003-0012, для столешницы глубиной 600 мм
3. Раковина, встраиваемая под столешницу типа VitrA S20 43 5474B003-0618, для столешницы глубиной 400 мм
4. Высота установки от уровня чистого пола до верхнего края раковины 850 мм

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В САНУЗЛЕ УНИВЕРСАЛЬНОМ



ПРИМЕЧАНИЕ. *Во всех санузлах, кроме санузлов для ММГН, диспенсеры для полотенец устанавливать на высоте +1250 мм от уровня чистого пола, диспенсеры для мыла и диспенсеры для антисептика устанавливать на высоте +1000 мм от уровня чистого пола. В санузлах для ММГН диспенсеры устанавливать на высоте +950 мм, зеркало на высоте +900 мм Высота монтажа тумбы с раковиной +850 мм от уровня чистого пола до верхнего края раковины

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА



САНУЗЛЫ, ОСНАЩЕННЫЕ ДЕТСКИМИ И ВЗРОСЛЫМИ РАКОВИНАМИ



- без устройства фартука из искуственного камня

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РАКОВИНЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Столешница из искусственного камня, цвет белый
Устанавливается в с/у (посетелей, в том числе в с/у при палатах дневного стационара)
2. Раковина, встраиваемая под столешницу типа VitrA Arkitekt 6069B003-0012, для столешницы глубиной 600 мм
3. Раковина, встраиваемая под столешницу типа VitrA S20 43 5474B003-0618, для столешницы глубиной 400 мм
4. Высота установки от уровня чистого пола до верхнего края раковины 850 мм

СХЕМА РАСКЛАДКИ ПЛИТКИ В ЗОНЕ ЗАЩИТНОГО ФАРТУКА



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Раскладку плитки в зоне защитного фартука выполнять вертикально без смещения. Плитка керамическая, размер 200х500 мм, типа Kerama Marazzi Городские цветы 7071Т, цвет белый.

2. Для защиты и оформления внешних углов керамической плитки использовать алюминиевый L - образный профиль, типа ПК01-2700-01л арт. 166763, цвет матовый хром

3. Для помещений с напольным покрытием керамогранитной плиткой - плинтус алюминиевый высотой h=100 м.
Для помещений с напольным покрытием линолеум - плинтус с заводом линолеума на стену на высоту h=100 м.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНАЩЕНИЯ В ЗОНЕ ЗАЩИТНОГО ФАРТУКА С ОДИНАРНОЙ РАКОВИНОЙ



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Высота монтажа тумбы с раковиной 850 мм от уровня чистого пола до верхнего края раковины.

2. Диспенсеры для мыла и антисептика устанавливать на высоту 1000 мм от уровня чистого пола до нижней части приборов.

3. Диспенсер для перчаток, диспенсер для полотенец, зеркало устанавливать на высоту 1250 мм от уровня чистого пола до нижней части приборов.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНАЩЕНИЯ В ЗОНЕ ДВОЙНОЙ РАКОВИНЫ



ПРИМЕЧАНИЕ. Тумба с 2-х секционной раковиной устанавливается в режимных кабинетах.
Отделка стен HPL панели, плитка керамическая 200х500 мм.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНАЩЕНИЯ В ЗОНЕ ДВОЙНОЙ РАКОВИНЫ



СХЕМА РЕШЕНИЯ ВНЕШНИХ У[illegible]ОВ ИЗ ПЛИТКИ (ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ)



УЗЕЛ 1



L-образный профиль

ПРИМЕЧАНИЕ. 1.Узел сопряжения плитка/плитка (внешний угол) производить через L-образный профиль (хром, алюминий) под плитку (Узел 1). Типа ПК01-2700-01л арт. 166763, цвет матовый хром

СХЕМА РАСКЛАДКИ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ В РЕЖИМНЫХ КАБИНЕТАХ КЛАССА ЧИТОТЫ Е (С ОТДЕЛКОЙ СТЕН ПЛИТКОЙ) ОКОЛО ЗОНЫ ОКНА





ПРИМЕЧАНИЕ. 1.Узел сопряжения плитка/окраска (внешний угол) производить через Т-образный профиль (хром, алюминий) под плитку (Узел 1).

2. Узел сопряжения плитка/плитка (внешний угол) производить через L-образный профиль (хром, алюминий) под плитку (Узел 2).

3. Для окраски оконных откосов в санузлах с отделкой стен в плитке 200*500 мм необходимо применять краску для чистых помещений, цвет RAL 9003 (под цвет плитки)

СХЕМА УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ для HPL ПАНЕЛЕЙ





СХЕМА УСТРОЙСТВА ПЛИНТУСА НА ЛЕСТНИЧНЫХ УЗЛАХ



плинтус из керамогранита в заводском исполнении

СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ ЗАБАТАРЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА В ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С ОТДЕЛКОЙ СТЕН HPL ПАНЕЛЯМИ



СХЕМА МОНТАЖА РУЛОННОЙ ШТОРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ



ПРИМЕЧАНИЕ. Расстояние от стены до задней поверхности радиатора 80-100 мм. Тип подключения - нижнее из стены

СХЕМА МОНТАЖА РУЛОННОЙ ШТОРЫ

СХЕМА 1



УЗЕЛ А

СХЕМА 2



УЗЕЛ Б



СЕЧЕНИЕ А-А



ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Тип установки рулонной шторы - над оконным проемом на стену

2. В случае, если размер «а» равен **100 мм** или более, монтаж рулонных штор производить согласно схеме 1
3. В случае, если размер «а» менее **100 мм**, монтаж рулонных штор производить согласно схеме 2

СХЕМА МОНТАЖА РУЛОННОЙ ШТОРЫ









ПАННО ЗА СТОЙКОЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ





МАТЕРИАЛЫ :1. ПВХ 10 мм
2. МДФ шлифованный 10 мм, Egger
3. Белый полистер с торцами из белового пвх пластика
4. Труба профильная прямоугольная алюминевая 20х40х3

a - повторяющийся фрагмент
b - подрезка с учетом проектных решений

ПРИМЕЧАНИЕ. *Панно изготавливается из МДФ с металлическим каркасом внутри,ниши с алюминиевым профилем для светодиодной подсветки.
Покраска МДФ матовой краской.
Декоративные элементы : треугольники из ПВХ толщиной 10 мм закреплены на дистанционных держателях согласно макету*.
Покраска матовой краской , колерованной по RAL с предварительной грунтовкой.
Габаритные размеры изделия могут быть скорректированы в зависимости от площади помещения для размещения.
Для городских поликлиник RAL Design 240 60 25 синий
Для детских городских поликлиник RAL Design 120 70 40 зеленый
Ссылка для скачивания макета: https://drive.google.com/drive/folders/1-8zO-AkZrjfFnTZKyjFgSWPNp2ruYFHv?usp=sharing

ПАНЕЛЬ ЗА СТОЙКОЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ. Логотип : белый полистерол с торцами из белого пвх пластика.
Внешняя поверхность букв оклеена белой матовой пленкой Оракал. Буквы толщиной 40 мм закреплены на дистанционных держателях окрашенных в цвет подложки с выносом 40 мм, шрифт: OctoberPro-Med.

СХЕМА МОНТАЖА СТЕКЛООБОЕВ С ПРИНТОМ В КОМНАТЕ ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА



ПРИМЕЧАНИЕ. *Высота изделия индивидуальна, замеряется по месту от уровня чистого пола до уровня чистого потолка.
При печати файл изображения масштабировать в соответствии с параметрами помещения.

Ссылка для скачивания изображения: https://drive.google.com/drive/folders/1VQso2JZzyAd8VSg-ozca75utGuVrc5uH?usp=sharing

a - повторяющийся фрагмент
b - подрезка с учетом проектных решений

СХЕМА РАСКЛАДАКИ

плитка типа Kerama Marazzi Радуга, белый, размер 1200х600 мм

мозаика типа Kerama Marazzi Темари лайм

мозаика типа Kerama Marazzi Темари бледно-голубой

мозаика типа Kerama Marazzi Темари лайм

мозаика типа Kerama Marazzi Темари белый

мозаика типа Kerama Marazzi Темари бледно-голубой

мозаика типа Kerama Marazzi Темари бледно-голубой

Плитка типа Granella G-40, Размер 600х600 мм

мозаика типа Kerama Marazzi Темари бледно-голубой

мозаика типа Kerama Marazzi Темари белый

мозаика типа Kerama Marazzi Темари лайм

мозаика типа Kerama Marazzi Темари бледно-голубой

плитка типа Landscape цвет голубой размер 125х250мм

мозаика типа Kerama Marazzi Темари бледно-голубой

СХЕМА РАСКЛАДАКИ МОЗАИКИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ВАННОЧЕК









СХЕМА РАСКЛАДАКИ МОЗАИКИ НА СТЕНУ



Приложение № 7

К Медико-технологическому заданию на проектирование и строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, уч.26-1

Регламент навигационной и информационной стратегий городских поликлиник

на 175 листах

Москва 2022 г.

Формообразование

Формообразование носителей обусловлено пространством и его особенностями: сложные формы элементов интерьера, разноплановость материалов использования, свет диктуют простые и лаконичные формы для элементов навигации.

Прямые линии и углы вписываются в интерьер, но при этом лаконично выделяются в нем, акцентируя внимание на информации и направлениях движения.

Графический язык навигационной системы

Заголовочный шрифт October Pro-Medium

123

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Взрослая поликлиника

CMYK 90 30 20 0
RGB 0 135 180
RAL 220 50 40

CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
RAL 9010

Сет пиктограмм

Схема сборки конструкции

Навигация: дизайн-концепция



Навигация: дизайн-концепция



Схема информационной стратегии.
Логика постепенного раскрытия информации

1. Элементарная и основная единица ориентирования по поликлинике – номер кабинета. Посетитель идет не по фамилии специалиста или специализации, а выстраивает свой маршрут по номеру кабинета, который указан в талоне.



Талон с указанием номера кабинета

На схеме вертикальных коммуникаций - общий план здания с названием макрозоны и номерами кабинетов

На схеме этажа - крупный заголовок с номером этажа

Номер кабинета
Специализация врача
Ф. И. О. специалиста

Схема информационной стратегии. Логика постепенного раскрытия информации

2. Для выстраивания интуитивного сценария ориентирования в поликлиниках в систему вводятся три типа схем:
   - Тип 1 – Схема вертикальных коммуникаций
   - Тип 2 – Схема этажа
   - Тип 3 – Карта филиалов



Тип 1
Схема вертикальных коммуникаций
Место размещения – на каждом этаже около медицинского поста и на 1 этаже около стойки информации



Тип 2
Схема этажа
Место размещения – на входных точках на этаж: лестница/ лифтовой холл

Тип 3
Карта филиалов
Место размещения – в зоне стойки информации на первом этаже

Схема вертикальных коммуникаций

ТИП 1





Технология отрисовки схемы вертикальных коммуникаций

ТИП 1





Схема этажа

ТИП 2

Карты для поликлиники по адресу:
ул. Теплый стан, д.13, к.2
План 1 этажа

Карта филиалов

ТИП 3



Этапы отрисовки карты для схемы отделений

ТИП 3

1. Загрузка драфта для геоподосновы

Открываем сайт OpenStreetMap, и находим нашу поликлинику.

Во вкладке «Вставить на сайт» в разделе «Изображение» выставляем настройки «Выбрать размер вручную», «формат pdf», «Масштаб 1:20000» и нажимаем «Скачать».

2. Чистка геоподосновы

Открываем полученный в шаге 1 файл и чистим его, оставляя только дорожно-тропиночную сеть, дома, объекты озеленения и водоемы.

3. Настройка геоподосновы

Изменяем цветовые значения геоподосновы карты в соответствии с палитрой. (полный список цветов для элементов картографии на странице xx). Минимальные значения толщины автомобильных дорог увеличиваем до 7 мм.

Этапы отрисовки карты для схемы отделений

ТИП 3

4. Инфослой геоподосновы

Наносим названия улиц, районов, объектов озеленения и водоемов.

Технические значения для элементов:

Название улицы

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 12,6–17 pt

Регистр: Прописные

Разрядка: 150

Цвет: 100 45 20 0

Название района

Начертание: October Pro Bold

Кегль: 41

Регистр: Прописные

Разрядка: 150

Цвет: 0 0 0 0

Непрозрачность: 80%

Название объекта озеленения

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 12,6–17 pt

Регистр: Прописные

Разрядка: 100

Цвет: 40 0 50 0

Наложение: Умножение

Название водоема

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 12,6–17 pt

Регистр: Прописные

Разрядка: 100

Цвет: 65 0 5 0

Наложение: Умножение

5. Поликлиники в радиусе доступности

Обозначаем поликлинику, в которой находимся сейчас, ближайшие филиалы и выставляем радиус пешей доступности.

Технические значения для элементов:

Пиктограмма поликлиники

Размер: 18x18 мм

Цвет: 100 45 20 0

Подпись поликлиники

Цвет плашки:
100 45 20 0 (общая),
0 50 85 0 (текущее место нахождения)

Прозрачность плашки:
75 (общая), 85 (текущее место нахождения)

Начертание: October Pro Medium

Кегль:
19 pt (название филиала),
14 pt (адрес филиала)

Регистр: Прописные и строчные

Цвет текста: 0 0 0 0

Непрозрачность:
100% (название филиала),
75% (адрес филиала)

Этапы отрисовки карты для схемы отделений

ТИП 3

6. Поликлиники вне радиуса доступности

Обозначаем поликлиники вне радиуса пешей доступности в зарамочной зоне, ближайшие к текущей поликлинике остановки общественного транспорта, от которых можно добраться до удаленных филиалов, ближайшие к удаленным филиалам остановки, номера маршрутов, маршрутные линии и количество остановок до точки назначения.

Допускается обозначение пешеходной части маршрута в зарамочной зоне, если остановка не находится вблизи поликлиники.

Также допускается размещение в зарамочной зоне лендмарков на пути следования маршрута.

Технические значения для элементов на карте

Пиктограмма остановки

Размер: 12x12 мм

Цвет: 20 0 0 78

Подпись остановки

Цвет плашки: 20 0 0 78

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 14 pt

Регистр: Прописные и строчные

Цвет текста: 0 0 0 0

Подпись филиала

Цвет плашки: 20 0 0 78

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 19 pt

Регистр: Прописные и строчные

Цвет текста: 0 0 0 0

Номер маршрута

Цвет: цвет маршрута по навигации дептранса

Размер: 12,4x6.6 мм

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 14 pt

Цвет текста: 0 0 0 100

Линия маршрута

Цвет: цвет маршрута по навигации дептранса

Толщина: 2 мм

Отбивка между линиями: 0,35 мм

Технические значения для элементов в зарамочной зоне

Пиктограмма остановки

Размер: 12x12 мм

Цвет: 20 0 0 78

Подпись остановки

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 14 pt

Регистр: Прописные и строчные

Цвет текста: 0 0 0 100

Пиктограмма поликлиники

Размер: 12x12 мм

Цвет: 100 45 20 0

Подпись поликлиники

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 19 pt (название филиала), 14 pt (адрес филиала)

Регистр: Прописные и строчные

Цвет текста:
0 0 0 0 (название филиала),
20 0 0 78 (адрес филиала)

Длительность маршрута

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 11 pt

Цвет: 20 0 0 70

7. Пешеходные пути



Во внутреннем пространстве дворов оставляем дорожки, помогающие добраться до отмеченных остановок и поликлиник в радиусе пешей доступности. Обозначаем наземные и подземные переходы.

Технические значения для элементов:

Пешеходная дорожка

Толщина: 2,25 мм

Цвет: 15 0 2 0

Наземный переход

Толщина: 0,65 мм

Цвет: 25 0 2 2

Подземный переход (линия)

Толщина штриха: 2,25 мм

Цвет: 20 0 0 78

Непрозрачность: 50%

Подземный переход (пиктограмма)

Размер: 7,5 мм

Цвет фона: 20 0 0 78

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 14 pt

Цвет номера: 0 30 99 0

Схема отделений

ТИП 3



* Предоставленный материал демонстрирует визуальное представление о карте и не отображает реальное расположение объектов

Цвета, используемые для отрисовки карт филиалов

ТИП 3

Пешеходные зоны
CMYK 15 0 2 0

Внутренние дворы
Наземные переходы
CMYK 32 0 5 0

Здания
CMYK 50 0 5 0

Контур зданий
CMYK 75 20 20 0

Здание поликлиники
CMYK 65 10 5 5

Пиктограмма поликлиники
Контур здания поликлиники
Название улицы
CMYK 100 35 20 0

Здание текущей поликлиники
CMYK 0 35 70 0

Маркер текущей поликлиники
Контур текущей поликлиники
Пешеходный радиус
CMYK 0 50 85 0

Зоны озеленения
CMYK 40 0 50 0

Название зон озеленения
(Наложение: Умножение)
CMYK 55 0 70 5

Водоемы
CMYK 60 0 5 0

Название водоемов
(Наложение: Умножение)
CMYK 80 0 5 5

Остановки транспорта
Длительность маршрута
Адрес в зарамочной зоне
Подземные переходы
CMYK 20 0 0 72

Номер подземного перехода
CMYK 0 30 99 0

Номер маршрута
Название филиала
в зарамочной зоне
Название остановки
в зарамочной зоне
CMYK 0 0 0 100

Автомобильные дороги
Название района
Название филиала
Номер филиала
Адрес филиала
Название остановки
CMYK 0 0 0 0

Словарь конечных точек
Взрослая поликлиника

№ПП/п	Макроуровень (проблемный список)	Индивидуальное название кабинета	Навигационное название (планы этажей и таблички кабинетов)
0	—	Фильтр-бокс	Фильтр-бокс
		Кабинет унифицированного приема	Кабинет унифицированного приёма
		Молочно-раздаточный пункт	Молочно-раздаточный пункт
1	Дежурный врач	Кабинет/помещение дежурного врача	Дежурный врач
		Манипуляционная дежурного врача	Манипуляционная
2	Прием анализов	Помещение для регистрации	Приём биоматериалов
		Помещение для регистрации проб	Приём биоматериалов
		Кабинет приема биоматериалов	Приём биоматериалов
		Процедурная забора биоматериала	Приём биоматериалов
		Процедурная забора/зливания крови	Забор крови
		Кабинет забора\зливания крови	Забор крови
3	Сервисы	Аптека	Аптека
		Буфет	Буфет
		Гардероб посетителей	Гардероб
		Душ	Пиктограмма душевой
		Зона комфортного ожидания	Зона ожидания
		Кабинет выдачи больничных листов	Выдача листков нетрудоспособности
		Кабинет выдачи листков нетрудоспособности	Выдача листков нетрудоспособности
		Кабинет выдачи рецептов	Выдача рецептов
		Кабинет платных услуг	Платные услуги
		Медицинский пост	Медицинский пост
		Раздевалка	Пиктограмма раздевалки
		Раздевалка с душем и санузлом	Пиктограмма раздевалки и душа
		Стойка информации	Информация
		Санузел МГН	Пиктограмма туалета МГН
		Санузел ММГН	Пиктограмма туалета МГН
		С/у универсальный в т.ч. МГН	Пиктограмма туалета
		С/у	Пиктограмма туалета
		Зона безопасности МГН	Пиктограмма зоны безопасности
4	Вакцинопрофилактика	Профилактика Кабинет вакцинопрофилактики	Вакцинопрофилактика
		Кабинет вакцинопрофилактики	Вакцинопрофилактика
		Процедурная вакцинопрофилактики	Вакцинопрофилактика
		Кабинет вакцинопрофилактики+помещение хранения вакцин	Вакцинопрофилактика

Словарь конечных точек
Взрослая поликлиника

№П/п	Макроуровень (однофайловый список)	Наименование названия кабинетов	Навигационные названия (номер этажа и табличка кабинета)
5	Дневной стационар	Врач дневного стационара	Ординаторская
		Дневной стационар Комната приема пищи	Комната приёма пищи
		Дневной Стационар Палата на 2 койки	Палата
		Палата дневного стационара	Палата
		Палата на 4 койки (палата на 2 койки)	Палата
		Процедурная дневного стационара	Процедурная
6	Врачи общей практики (ВОП)	ВОП Хроники	Врач общей практики (ВОП)
		Кабинет ВОП	Врач общей практики (ВОП)
		ВОП	Врач общей практики (ВОП)
		Профилактика врач-терапевт	Терапевт
		Кабинет смотровой	Смотровой кабинет
		Процедурная ВОП	Процедурная
		Манипуляционная ВОП	Манипуляционная
		Манипуляционная ВОП хроники	Манипуляционная
7	Профилактика	Профилактика Кабинет доврачебного осмотра	Кабинет доврачебного осмотра
		Профилактика Кабинет доврачебного приема	Кабинет доврачебного осмотра
		Профилактика Кабинет забора крови	Забор крови
		Профилактика процедурная	Процедурная
		Профилактика УЗИ	УЗИ
		Профилактика кабинет хранения вакцин	Служебное помещение
		Профилактика Кабинет ЭКГ	ЭКГ
		Профилактика Смотровой кабинет	Смотровой кабинет
		Центр здоровья	Центр здоровья
8	Специалисты	Асептическая перевязочная	Перевязочная
		Асептическая хирурга	Перевязочная
		Кабинет кардиолога	Кардиолог
		Кабинет невролога	Невролог
		Кабинет онколога	Онколог
		Кабинет онколога-гинеколога	Онколог-гинеколог
		Кабинет оториноларинголога	Оториноларинголог
		Кабинет офтальмолога	Офтальмолог
		Кабинет врача рентгенолога	Рентгенолог
		Кабинет стоматолога	стоматолог
		Кабинет стоматолога на 2 кресла	стоматолог
		Кабинет стоматолога-хирурга	Стоматолог-хирург

Словарь конечных точек
Взрослая поликлиника

№п/п	Макроуровень (крайний левый список)	Изначальное название кабинетов	Навигационные названия (планы этажей и таблички кабинетов)
	Специалисты	Кабинет уролога	Уролог
		Кабинет врача хирурга	Хирург
		Кабинет эндокринолога	Эндокринолог
		Манипуляционная оториноларинголога	Манипуляционная
		Манипуляционная уролога	Манипуляционная
		Процедурная уролога со сливом	Манипуляционная
		Манипуляционная уролога с УЗИ	Манипуляционная
		Перевязочная септическая	Перевязочная
		Септическая хирурга	Перевязочная
		Темная комната	—
		Диагностический кабинет Офтальмолога	Диагностический кабинет
9	Функциональная диагностика	Диагностический кабинет	Диагностический кабинет
		Кабинет СМ ЭКГ И СМАД	Функциональная диагностика
		Кабинет ФВД	Функциональная диагностика
		Кабинет ЭКГ	ЭКГ
		Кабинет ЭКГ и холтерского мониторирования	Холтеровское мониторирование ЭКГ
10	Лучевая диагностика	Кабинет маммографии	Маммография
		Кабинет УЗИ	УЗИ
		Кабинет флюорографии	Флюорография
		Кабинет рентгенодиагностики	Рентген
		Процедурная рентгенодиагностики(+комната управления)	Рентген
		Рентгенологический кабинет для общих исследований на два рабочих места	Рентген
11	Физиотерапия	Зал ЛФК	Зал ЛФК
		Кабинет инструктора ЛФК	Инструктор ЛФК
		Кабинет врача физиотерапевта	Физиотерапевт
		Кабинет врача ФТО	Физиотерапевт
		Кабинет инструктора ЛФК	Инструктор ЛФК
		кабинет массажа	Массаж
		Кабинет физиотерапии	Физиотерапия
		Кабинет ФТО	Физиотерапия
		Кабинет электросветолечения	Физиотерапия

Словарь конечных точек
Взрослая поликлиника

№П/п	Наименование (прилифтовый список)	Уникальное название кабинета	Наименование на табличке (главное слово и табличка кабинета)
12	Администрация	Административное помещение	Администрация
		Кабинет заведующего отделением ВОП	Заведующий терапевтическим отделением
		Кабинет старшей медсестры/кабинет главной медсестры/заведующим отделением ВОП	Заведующий терапевтическим отделением/Старшая медсестра/ Главная медсестра
		Кабинет заведующего филиалом	Заведующий филиалом
		Кабинет зав. Хозяйством	Заведующий хозяйством
		Кабинет секретаря	Приёмная главного врача
		Справочно-информационный отдел	Справочно-информационный отдел
		Кабинет старшей мед.сестры / главной медсестры	Старшая медицинская сестра/ Главная медсестра
		Статист (кабинет административного персонала)	Статист
		Комната отдыха заведующего филиалом	Служебное помещение
		Комната отдыха персонала	Комната отдыха
		Комната персонала	Комната персонала
		Конференц зал	Конференц-зал
		Приемная	Приёмная
		Приемная заведующего филиалом	Приёмная заведующего филиалом
		Кабинет врача методиста	Методист
		Приемная главного врача	Приёмная главного врача
		Приемная	Приёмная заведующего филиалом
		Кабинет врача по КЭР	Врач по клинико-экспертной работе
13	Служебные помещения (Не указывается на прилифтовом списке)	Автоклавная	Служебное помещение
		Венткамера	Служебное помещение
		Водомерный узел + Насосная	Служебное помещение
		Гардероб персонала	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма общего гардероба)
		Гардероб верхней одежды персонала	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма общего гардероба)
		Гардеробная персонала буфета	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма общего гардероба)
		Гардероб домашней и рабочей одежды (Ж)	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма женского гардероба)
		Гардероб домашней и рабочей одежды (М)	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма мужского гардероба)
		Гардероб домашней и рабочей одежды персонала	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма общего гардероба)
		Гардероб техперсонала	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма общего гардероба)
		Гардеробная персонала буфета с СУ и Душем	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма гардероба и душа)
		Санузел персонала	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма туалета)
		Санузел и душевая	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма туалета)
		С/у и душ	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма туалета и душа)
		Комната приема пищи для персонала	Комната приёма пищи для персонала
		Лаборантская для биохимических и иммунологических исследований	Клинико-диагностическая лаборатория

Словарь конечных точек
Взрослая поликлиника

№ПП	Макрорегионы (прилифтовый список)	Идентификация названия кабинетов	Навигационное название (планы этажей и публичная карта)
	Служебные помещения (Не указывается на прилифтовом списке)	Процедурная внутримышечных инъекций	Процедурная
		Кабинет управления	Служебное помещение
		Картохранилище	Служебное помещение
		Комната лаборантов	Служебное помещение
		Кроссовая	Служебное помещение
		Мастерская	Служебное помещение
		Материальная	Служебное помещение
		Медицинский архив	Служебное помещение
		Моечная буфета	Служебное помещение
		Моечная	Служебное помещение
		Помещение временного хранения мед. Отходов класса «Б»	Служебное помещение
		Помещение хранения медицинских отходов «Б» и «Г»	Служебное помещение
		Помещение хранения медицинских отходов «Г»	Служебное помещение
		Помещение временного хранения отходов	Служебное помещение
		Кабинет обработки прокладок	Служебное помещение
		Комната охраны	Служебное помещение
		Помещение приема и сортировки проб	Служебное помещение
		Помещение приема нестерильного материала	Служебное помещение
		Помещение хранения вакцины	Служебное помещение
		Подсобная	Служебное помещение
		Подсобное помещение	Служебное помещение
		Помещение хранения	Служебное помещение
		Помещение хранения мебели	Служебное помещение
		Помещение хранения немедицинских расходных материалов	Служебное помещение
		Хранения расходных материалов	Служебное помещение
		Помещение хранения грязного белья	Служебное помещение
		Помещение хранения дезинфекционных средств	Служебное помещение
		Помещение хранения для отправки инструментария в ЦСО	Служебное помещение
		Помещение хранения лекарственных средств	Служебное помещение
		Помещение хранения медикаментов	Служебное помещение
		Помещение хранения препаратов	Служебное помещение
		Помещение хранения материалов для отправки в ЦСО	Служебное помещение
		Помещение хранения материалов из ЦСО	Служебное помещение
		Помещение хранения медицинских материалов	Служебное помещение
		Помещение хранения наркотиков	Служебное помещение

Словарь конечных точек
Взрослая поликлиника

NSI/n	Макроуровень (прилифтовой список)	Изначальное название кабинетов	Навигационные названия (планы этажей и таблички кабинетов)
	Служебные помещения (Не указывается на прилифтовом списке)	Помещение хранения наркотических средств	Служебное помещение
		Склад старшей медсестры расходники/ главной медсестры расходники	Служебное помещение
		Помещение хранения реактивов	Служебное помещение
		Помещение хранения чистого белья	Служебное помещение
		Прачечная	Служебное помещение
		Помещение уборочного инвентаря	Служебное помещение
		Помещение уборочных материалов	Служебное помещение
		ЦСО Помещение уборочного инвентаря	Служебное помещение
		ЦСО Помещение уборочных материалов	Служебное помещение
		Санитарная комната	Служебное помещение
		Серверная	Служебное помещение
		Служебное помещение	Служебное помещение
		Стерилизационная	Служебное помещение
		Тепловой пункт	Тепловой пункт
		Техпомещение	Техпомещение
		Узел учета	Узел учета
		ЦСО Автоклавная	Автоклавная
		ЦСО Комната персонала	Комната персонала
		ЦСО Помещение мойки и разбора инструментов	Мойка инструментов
		ЦСО помещение подготовки инструментов и материалов	Подготовка инструментов
		ЦСО помещение разборки и мытья	Помещение разборки
		ЦСО Помещение хранения	Хранение
		ЦСО хранение нестерильного материала	Хранение нестерильного материала
		ЦСО Санитарный шлюз	Санитарный шлюз
		ЦСО Санпропускник	Санпропускник
		ЦСО Склад стерильных материалов	Склад стерильных материалов
		ЦСО Стерилизационная	Стерилизационная
		ЦСО Упаковочная	Упаковочная
		ЦСО Экспедиционная	Экспедиционная
		Экстренная стерилизационная	—
		Электрощитовая	Электрощитовая

Типология внешних навигационных носителей. Взрослая поликлиника





Оформление вывески



300_M

Вывеска

300_M

Вывеска

Функция:

Маркировка главного входа

Информационное наполнение:

— Логотип «Моя поликлиника»

Размещение:

Над основным входом

Габариты:

— Индивидуальны для всех поликлиник (после размещения)

Требования к электроподключению:

— Напряжение: 220 В
— Мощность: 0,4 кВт
— Сечение провода: 3х1,5
— Остаток провода под подключение: 3 метра
— Обеспечение питания от щита ВРУ, от диф. автомата (16 А)

Материал:

— Молочное оргстекло 3 мм
— Пленка ORACAL 074M по торцу букв
— ПВХ 5 мм
— Светодиодные модули

Нанесение изображения и текста:

— Уф печать цветных элементов на лицевой части

Крепление:

Анкера 80 мм, не менее 2 шт. на 1 элемент

310_I

Фасадная табличка (режим работы)



Функция:

Информирование о режиме работы. Информация набрана крупным шрифтом, что является существенным преимуществом для людей с ослабленным зрением

Информационное наполнение:

— Номер поликлиники и филиала (при наличии)

— Режим работы

— Контактные телефоны

Размещение:

На фасаде здания в непосредственной близости от входа и(или) на второстепенном входе на заборе. Высота до верхней грани носителя 1900 мм.

Габариты:

330x820x20 мм

Требования к электроподключению:

— Нет

Материал:

— Алюминиевая композитная панель 3 мм

— Пленка с ламинацией

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с лицевой стороны

Крепление:

На стену — крепление на саморезы. Потайной дистанционный держатель либо петли, сформированные загибом композитного листа не более 10 мм от стены.

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность.

В случае размещения на второстепенном входе, крепление осуществляется хомут-стяжками.

380_I

Фасадная табличка ЧОП



Функция:

Информирование об охранной организации

Информационное наполнение:

— Логотип охранной организации

— Контактные телефоны

Размещение:

Под носителем 310_I, на расстоянии 30 мм.

Габариты:

330x330x20 мм

Требования к электроподключению:

— Нет

Материал:

— Алюминиевая композитная панель 3 мм

— Пленка с ламинацией

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать

Крепление:

На стену — крепление на саморезы. Потайной дистанционный держатель либо петли, сформированные загибом композитного листа не более 10 мм от стены.

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность.

В случае размещения на второстепенном входе, крепление осуществляется хомут-стяжками.

320_M

Экстендер



Функция:

Информирование о входе в поликлинику

Информационное наполнение:

— Логотип

Размещение:

На козырьке входной группы или на торце здания. Размещается перпендикулярно пешеходным и транспортным потокам. Экстендер располагается на единой горизонтальной оси с основной вывеской.

Габариты:

— Зависят от размера логотипа на фасадной вывеске, но не более 750 мм

Требования к электроподключению:

— Напряжение: 220 В
— Мощность: 0,1 кВт
— Сечение провода: 3х1,5
— Остаток провода под подключение: 3 метра
— Обеспечение питания от щита ВРУ, от диф. автомата (16 А)

Материал:

— Молочное оргстекло 3 мм, пленка с УФ-печатью
— Внутренняя подсветка
— ПВХ 5 мм
— Панель-кронштейн из профильной трубы 20х20 мм и металлического листа 5 мм
— Порошковая покраска RAL 9010M
— Светодиодные модули

Нанесение изображения и текста:

— Уф печать цветных элементов на лицевой части

Крепление:

— Анкера 80 мм, не менее 4 шт. на элемент
— Заглушки с покраской RAL 9010M

370_I

Маркер входа на территорию



Функция:

Обозначение входа

Информационное наполнение:

- Название и номер поликлиники и филиала (при наличии)
- Логотип
- График работы
- Контактные телефоны

Размещение:

В непосредственной близости от входа на территорию поликлиники

Габариты:

Общие габариты: 2400x650x150 мм

Требования к электроподключению:

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 0,2 кВт
- Сечение провода: 3x1,5
- Остаток провода под подключение: 2 метра

Материал:

- Рама 20x20 мм
- Алюминиевая композитная панель 3 мм
- Молочный акрил
- Светодиодная подсветка

Нанесение изображения и текста:

- УФ-печать с лицевой стороны на пленке

Крепление:

К фундаментной плите

370_DIR

Стела, указатель направления



Функция:

Направление на входы и конечные точки на территории

Информационное наполнение:

- Название и номер поликлиники и филиала (при наличии)
- Указатель направления
- Контактные телефоны

Размещение:

На территории поликлиники

Габариты:

Общие габариты: 2400x650x150 мм

Требования к электроподключению:

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 0,2 кВт
- Сечение провода: 3x1,5
- Остаток провода под подключение: 2 метра

Материал:

- Рама 20x20 мм
- Алюминиевая композитная панель 3 мм
- Молочный акрил
- Светодиодная подсветка

Нанесение изображения и текста:

- УФ-печать с лицевой стороны на пленке

Крепление:

К фундаментной плите

330_LOGO

Логотип на фасаде



Функция:

Маркировка поликлиники

Информационное наполнение:

— Логотип

Размещение:

На фасаде здания

Габариты:

— 1900x2190 мм

Требования к электроподключению:

— Напряжение: 220 В
— Мощность: 0,4 кВт
— Сечение провода: 3x1,5
— Остаток провода под подключение: 3 метра
— Обеспечение питания от щита ВРУ, от диф. автомата (16 А)

Материал:

— Молочное оргстекло 3 мм
— ПВХ 5 мм
— Светодиодные модули

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с лицевой стороны на пленка

Крепление:

Анкера 120 мм не менее 8 шт.

340_S_RULE

Малая стела



Функция:

Информирование о правилах поведения на территории и конечной точке

Информационное наполнение:

— Запрещающая пиктограмма или пиктограмма конечной точки
— Сопроводительный текст

Размещение:

На территории поликлиники

Габариты:

Общие габариты: 200x800x24 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Рама 20x20 мм
— Алюминиевая композитная панель 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать на пленке
— Ламинированная пленка

Крепление:

Анкерами в бетонную подушку

350_S_M

Средняя стела



Функция:

Маркер конечной точки

Информационное наполнение:

— Пиктограмма конечной точки
— Сопроводительный текст

Размещение:

В непосредственной близости от конечной точки

Габариты:

Общие габариты: 300x1400x46 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Рама: труба 40x40 мм
— Алюминиевая композитная панель 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать на пленке
— Ламинированная пленка

Крепление:

Анкерами в бетонную подушку

351_S

Стела мобильная для временных сообщений



Функция:

Информирование

Информационное наполнение:

— По необходимости

Размещение:

На территории поликлиники

Габариты:

Общие габариты: 300x1600x46 мм

Рамка: 300x425 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Рама: труба 40x40 мм
— Алюминиевая композитная панель 3 мм
— Прозрачная пленка для ламинации

Рамка:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel — 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Лист бумаги А3
— Прозрачное оргстекло 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— Лист А3 с ламинацией
— Цветная УФ печать

Крепление:

— Для установки на улице требуется утяжелитель

360_М

Табличка



Функция:

Обозначение служебного входа

Информационное наполнение:

— Запрещающая пиктограмма

— Сопроводительный текст

Размещение:

На дверях, выравнивание по центру
Высота размещения табличек — 1800 мм до верхней грани от пола

Габариты:

— Информационное поле: 148x210 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Алюминиевая композитная панель 3мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать

Крепление:

На двухсторонний вспененный скотч

315_I

Носитель на активную дверь



Функция:

Обозначение второстепенного входа (прием биоматериалов, фильтр-бокс)

Информационное наполнение:

— Наименование второстепенного входа

Размещение:

На двери, выравнивание по центру.
Высота размещения носителя - 1800 мм до верхней грани носителя

Габариты:

— 330x100 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Алюминиевая композитная панель 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать

Крепление:

На двухсторонний вспененный скотч

Прием биоматериалов

311_M

Предупреждающий знак



Функция:

Предупреждение

Информационное наполнение:

— Пожарный проезд
— Машины не ставить
— Знак "Стоянка запрещена"

Размещение:

В непосредственной близости от пожарного проезда

Габариты:

800x400x20 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Алюминиевая композитная панель 3 мм
— Прозрачная пленка для ламинации

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с лицевой стороны

Крепление:

Крепление осуществляется металлическими хомут-стяжками.
Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, а также на пластиковые хомут-стяжки

312_M

Предупреждающий знак на опоре

Функция:

Предупреждение

Информационное наполнение:

— Выезд скорой помощи
— Машины не ставить
— Пиктограмма "Крест"

Размещение:

В непосредственной близости к въезду скорой помощи

Габариты:

Информационное поле: 400x800 мм

Высота столба: 2000 мм (включая информационное поле)

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Алюминиевая композитная панель 3 мм
— Труба из нержавеющей стали Ø60 мм
— Прозрачная пленка для ламинации

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с лицевой стороны

Крепление:

В мощение или на газон

Типология внутренних навигационных носителей. Взрослая поликлиника



Типология внутренних навигационных носителей. Взрослая поликлиника





Общие принципы для настенных табличек и указателей

Общие принципы размещения:

Верхней осью прилифтовых указателей является дверной проем — не более 2200 мм. В случае, если дверной проем больше 2200 мм, верхняя грань носителей располагается на высоте 2200 мм.

Верхняя ось для табличек кабинетов, меркеров сервисов на дверь, указателей направления, карты этажа располагается на высоте 1800 мм от пола.

Табличка кабинета располагается всегда со стороны дверной ручки. Минимальное расстояние от двери до дверной таблички — 100 мм.

У всех навигационных носителей есть охранное поле — это минимальное рекомендуемое расстояние до любого ближайшего к нему оборудования (отбойника, кнопки вызова лифта, дверного или лифтового проема, угла или края стены) — 100 мм.



110_M

Маркер стойки

* Носитель имеет охранное поле, равное 100 мм

Информация

Функция:

Маркировка стойки информации и охраны

Информационное наполнение:

— Пиктограмма стойки информации или охраны

— Сопроводительный текст

Размещение:

Крепится на стойку информации или охраны, соблюдая охранное поле от верхнего края стойки не менее 100 мм

Габариты:

Пиктограмма — 100x100 мм
Ширина — 752 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Прозрачное оргстекло 3 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать на прозрачном оргстекле с обратной стороны

Крепление:

Крепится на двусторонний скотч к стойке

120_ST

Карта филиалов

Пример реализации

Функция:

Информирование о расположении филиалов поликлиники и основных контактах

Информационное наполнение:

— Номер поликлиники и филиала (при наличии)
— Карта с информацией о других подразделениях поликлиники
— Основная контактная информация по поликлинике (контакты главного врача, телефоны справочных по каждому подразделению, информация о отделении платных услуг)

Размещение:

Крепится к стене в зоне стойки информации, отступ от пола — на высоту плинтуса

Габариты:

Ширина — 640 мм,
Высота равна высоте от потолка до плинтуса, но не более 2700 мм

Технические требования к электроподключению:

— Напряжение: 220 В
— Мощность: 0,15 кВт
— Сечение провода: 3х1,5
— Остаток провода под подключение: 1 метр
— Ниша под блок питания
— Кабель от внутреннего освещения

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Установочный винт
— Магнитная лента
— Молочное оргстекло 2 мм
— Торцевая светодиодная подсветка
— Светорассеивающая матрица из оргстеклам 6 мм
— Задняя стенка - ПВХ 5 мм
— Прозрачная пленка для ламинации

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать на пленке

Крепление:

— Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 8 шт. на носитель

Недопустимо крепление, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на двусторонний скотч

121_ST

Поэтажный план



Пример реализации

Функция:

Информирование о расположении макроуровней, кабинетов и сервисов на этажах

Информационное наполнение:

- Номер поликлиники и филиала (при наличии)
- Поэтажная схема поликлиники с информацией о приоритетных кабинетах, макрозонах и сервисах

Размещение:

Стенд находится в хорошо просматриваемой зоне, в непосредственной близости к стойке информации или медицинскому посту. Отступ от пола — на высоту плинтуса

Габариты:

Ширина — 640 мм
Высота равна высоте от потолка до плинтуса, но не более 2700 мм

Технические требования к электроподключению:

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 0,15 кВт
- Сечение провода: 3х1,5
- Остаток провода под подключение: 1 метр
- Ниша под блок питания
- Кабель от внутреннего освещения

Материал:

- Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
- Установочный винт
- Магнитная лента
- Молочное оргстекло 2 мм
- Торцевая светодиодная подсветка
- Светорассеивающая матрица из оргстеклам 6 мм
- Задняя стенка - ПВХ 5 мм
- Прозрачная пленка для ламинации

Нанесение изображения и текста:

- УФ-печать на пленке

Крепление:

- Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 8 шт. на носитель

Недопустимо крепление проникающее через лицевую поверхность, и крепление на двусторонний скотч

130_M

Номер кабинета

Функция:

Обозначение номера помещения

Информационное наполнение:

— Номер помещения

Размещение:

Верхний угол двери со стороны дверной ручки.
От верхнего края двери до верхней грани номера — 100 мм

Габариты:

Высота символа — 45 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Пленка ORACAL 641 073M

140_M

Маркер кабинета с Ф. И. О.

Функция:

Маркировка кабинета врача

Информационное наполнение:

— Номер кабинета с наименованием назначения

— При необходимости: сменная бумажка с Ф.И.О.

Размещение:

В непосредственной близости от двери, ведущей в кабинет, со стороны ручки.
Высота размещения всех сервисных табличек — 1800 мм до верхней грани от пола.
Минимальное расстояние от двери до дверной таблички — 100 мм

Габариты:

— общие: 213x300 мм
— информационное поле: 210x297 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Лист бумаги А4
— Прозрачное оргстекло 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 4 шт. на носитель

140_M

Маркер кабинета



Функция:

Маркировка кабинета врача

Информационное наполнение:

— Номер кабинета с наименованием назначения

Размещение:

В непосредственной близости от двери, ведущей в кабинет, со стороны ручки.
Высота размещения всех сервисных табличек — 1800 мм до верхней грани от пола.
Минимальное расстояние от двери до дверной таблички — 100 мм

Габариты:

— общие: 213x300 мм
— информационное поле: 210x297 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Лист бумаги А4
— Прозрачное оргстекло 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 4 шт. на носитель

140_M

Правила верстки. Вариант 1

Лист А4



Ф. И. О
набирается шрифтом
Nunito Regular 45 pt

* шрифт бесплатный

Технические требования к бумаге: лист А4, белый, матовый, 80 гр.

Технические требования к набору текста: При наборе Ф.И.О. на первое место всегда ставится имя и отчество сотрудника

150_M

Маркер сервисного помещения



Функция:

Информирование посетителей о сервисных помещениях

Информационное наполнение:

— Пиктограмма сервиса

— Сопроводительный текст

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по габаритам. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне.
Высота размещения всех сервисных табличек — 1800 мм до верхней грани от пола.
Маркер сервиса располагается на двери, ведущей в сам сервис.

Габариты:

— 148x210 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Прозрачное оргстекло 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны на акриле

Крепление:

На двухсторонний вспененный скотч

152_M

Маркер сервисного помещения общий

Функция:

Информирование посетителей о сервисных помещениях

Информационное наполнение:

— Пиктограмма сервиса

— Сопроводительный текст

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по габаритам. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне.
Высота размещения всех сервисных табличек — 1800 мм до верхней грани от пола.

Маркер сервиса располагается на двери, ведущей в сервисное помещение.

Габариты:

— 260x210 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Прозрачное оргстекло 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны на акриле

Крепление:

На двухсторонний вспененный скотч

151_M

Маркер служебного помещения



Функция:

Информирование посетителей о служебных и технических помещениях

Информационное наполнение:

— Пиктограмма технического или служебного помещения

— Сопроводительный текст

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по габаритам. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне.
Высота размещения всех сервисных табличек — 1800 мм до верхней грани от пола.

Маркер располагается на двери, ведущей в техническое или служебное помещение

Габариты:

— 148x210 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Прозрачное оргстекло 3 мм

— Пленка ORACAL 074M с обратной стороны

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны на акриле

Крепление:

На двухсторонний вспененный скотч

153_M

Наклейка на активную дверь



Функция:

Маркировка стеклянной двери, ведущей в лифты/лестницы

Информационное наполнение:

— Стрелка

Размещение:

На двери, выравнивание по центру.
Высота размещения носителя - 1800 мм до верхней грани носителя

Габариты:

— 148x148 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Пленка белая матовая самоклеющаяся

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать

160_M

Экстендер (маркер сервиса)



Функция:

Информирование посетителей о сервисных помещениях

Информационное наполнение:

— Пиктограмма сервиса

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по высоте. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне.
Расстояние от нижней границы навигационного носителя до верхнего края двери — 50 мм. В случае, если дверные проемы разной высоты, за точку отсчета для всех навигационных носителей в одном коридоре следует считать самый высокий из дверных проемов.
Если высота потолка не позволяет размещение экстендера с отступом от верхнего края двери, рекомендуется соблюдать отступ 50 мм от потолка.
Не рекомендуется размещать экстендеры друг под другом

Габариты:

180x200 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль
— MagneticPanel 16 мм
— Установочный винт
— Магнитная лента
— Прозрачное оргстекло 2 мм с обеих сторон

Нанесение изображения:

УФ-печать

Крепление:

Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 2 шт. на носитель

161_M

Двойной экстендер (маркер сервиса)



Функция:

Информирование посетителей о сервисных помещениях

Информационное наполнение:

— Пиктограмма сервиса

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по высоте. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне.
Расстояние от нижней границы навигационного носителя до верхнего края двери — 50 мм. В случае, если дверные проемы разной высоты, за точку отсчета для всех навигационных носителей в одном коридоре следует считать самый высокий из дверных проемов.
Если высота потолка не позволяет размещение экстендера с отступом от верхнего края двери, рекомендуется соблюдать отступ 50 мм от потолка
Не рекомендуется размещать экстендеры друг под другом

Габариты:

180x320 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль
— MagneticPanel 16 мм
— Установочный винт
— Магнитная лента
— Прозрачное оргстекло 2 мм с обеих сторон

Нанесение изображения:

УФ-печать

Крепление:

Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 2 шт. на носитель

170_D

Подвесной указатель



Функция:

Направление на кабинеты и сервисы

Информационное наполнение:

— Направление на диапазоны кабинетов

— Направление на сервисы (туалеты, стойку информации, лифты, лестницы, гардероб)

Размещение:

Подвесной указатель, размещенный перпендикулярно движению. Подвесные указатели центруются относительно коридора или проема, в котором они располагаются.
Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне от пола. Высота размещения всех подвесных носителей — 2300 мм от пола до нижней грани.
Если низкие потолки (< 2700 мм) и нет возможности повесить знак, то размещаются настенные указатели

Габариты:

1200x260 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 16 мм
— Установочный винт
— Магнитная лента
— Прозрачное оргстекло 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Винт-крючок

— Трос металлический 1 мм

180_D

Указатель направления



Функция:

Информирование пользователей о расположении кабинетов и сервисов

Информационное наполнение:

— Направление движения на кабинеты

— Направление движения на приоритетные конечные точки (выдача справок, выдача листков нетрудоспособности, медицинский пост)

— Направление движения на сервисы (туалеты, лестницы)

Размещение:

В коридоре напротив дверных проемов, ведущих с лестниц и лифтов. Высота размещения от пола до верхней границы знака — 1800 мм.

Важно соблюдать охранное поле, чтобы носители этого типа на всех этажах располагались на одном уровне. Носители не должны перекрывать открытые двери, мебель и другие предметы!

Габариты:

400×600 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Магнитная лента
— Установочный винт
— Прозрачное оргстекло 2 мм
— Белая матовая пленка с обратной стороны
— Вкладка ПВХ 5 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 4 шт. на носитель

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

180_D

Варианты размещения носителя в лестнично-лифтовой группе

Варианты размещения носителя (схемы)

Поэтажный у лифта

Разводящий при входе на этаж



Типовая планировка



Нет места продублировать поэтажный знак



Дублируется поэтажный знак, а разводящий размещается со стороны, где больше кабинетов



Т-образный коридор



Есть место продублировать поэтажный знак



Дублируется поэтажный знак, а разводящий размещается со стороны, где больше кабинетов

190_MAP

Карта этажа



Функция:

Ориентирование на этаже

Информационное наполнение:

— Карта этажа
— Номер этажа
— Сервисы на этаже

Размещение:

Размещается напротив лифтов или дверей с лестничных пролетов. До верхней грани носителя — 1800 мм.
Минимальное расстояние от указателя до любого ближайшего к нему оборудования (отбойника, дверного проема, угла или края стены) — 100 мм

Важно, чтобы носители этого типа на всех этажах располагались на одном уровне. Их не должны перекрывать открытые двери, мебель и другие предметы!

Габариты:

900×600 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Магнитная лента
— Установочный винт
— Прозрачное оргстекло 2 мм
— Белая матовая пленка с обратной стороны
— Вкладка ПВХ 5 мм

Нанесение изображения:

УФ печать с обратной стороны

Крепление:

Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 4 шт. на носитель
Недопустимо крепление, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на двусторонний скотч

200_I

Поэтажный список



Функция:

Информирование о макроуровнях и сервисах на всех этажах

Информационное наполнение:

— Номер этажа
— Макроуровни с привязкой к этажу
— Пиктограммы сервисов с привязкой к этажу

Размещение:

Размещается рядом с лифтом или лестничным проходом, носители не должны перекрывать открытые двери, мебель и другие предметы. При размещении носителя нужно учитывать необходимость исключения отбойника. Верхней осью единой высоты является дверной или лифтовой проемы на высоте не более 2200 мм. В случае если дверной или лифтовой проемы больше 2200 мм, верхняя грань носителей располагается на высоте 2200 мм. Рекомендуемое расстояние от указателя до любого ближайшего к нему оборудования (отбойника, кнопки вызова лифта, дверного или лифтового проемов, угла или края стены) — 100 мм. Минимальное расстояние от нижней границы до пола — 300 мм. Если не хватает свободного пространства для размещения знака на стене рядом с лифтом, например, там находится пожарный шкаф, знак размещается напротив лифта, рядом с номером этажа, соблюдая охранное поле. Дополнительные схемы для размещения — стр. 63

Важно соблюдать охранное поле, чтобы носители этого типа на всех этажах располагались на одном уровне. Носители не должны перекрывать открытые двери, мебель и другие предметы!

Габариты:

470 x 1600 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Магнитная лента
— Установочный винт
— Прозрачное оргстекло 2 мм
— Белая матовая пленка с обратной стороны
— Вкладка ПВХ 5 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ печать с обратной стороны

Крепление:

— Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 4 шт. на носитель

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепления на любой вид двустороннего скотча

200_I

Варианты размещения носителя в лестнично-лифтовой группе



Расположение знака напротив лифта



Размещение знака рядом с лифтом



Размещение знака, если лифт находится в коридоре



Расположение знака, если нет лифта,
а места на акцентной стене недостаточно



Размещение знака рядом с лифтом

Поэтажный
у лифта

210_M

Маркер приоритетных сервисов



Функция:

Информирование о приоритетных сервисах

Информационное наполнение:

— Пиктограмма приоритетного сервиса

— Сопроводительный текст

Размещение:

— Над окном или дверным проемом сервиса

— Размещение с отступом от дверной коробки 20 мм

Габариты:

Высота — 200 мм
Ширина — вычисляется по ширине дверной коробки

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 16 мм
— Установочный винт
— Магнитная лента
— Прозрачное оргстекло 2 мм
— Вкладка ПВХ 5 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 4 шт. на носитель
Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

Список приоритетных сервисов:

— Выдача справок
— Выдача листков нетрудоспособности
— Дежурный врач
— Бассейн
— Гардероб
— Буфет
— Платные услуги
— Аптека

240_M

Маркер отделений и зон ожидания

Функция:

Информирование о входе в отделение и зону ожидания

Информационное наполнение:

— Наименование отделения

— Зона ожидания с указанием кабинетов

Размещение:

— Размещается над дверным проемом, ведущем в отделение
— В непосредственной близости от зоны ожидания
— Размещение с отступом от дверной коробки 20 мм

Габариты:

Высота — 200 мм
Ширина соответствует ширине дверной коробки и ширине возможного размещения зоны ожидания
В случае, если расстояние от верхнего края дверной коробки или размещения зоны ожидания до потолка менее 200 мм, высота носителя определяется индивидуально

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 16 мм
— Установочный винт
— Магнитная лента
— Прозрачное оргстекло 2 мм
— Вкладка ПВХ 5 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 4 шт. на носитель

В случае, если над дверным проемом нет участка стены для крепления носителя, носитель крепится непосредственно на витраж. В этом случае носитель изготавливается без алюминиевой рамы, используется только вкладка из акрила 2 мм и УФ-печать. Высота и ширина носителя устанавливается по месту

220_M

Маркер конечной точки



Функция:

Маркировка медицинского поста/гардероба

Информационное наполнение:

— Наименование конечной точки

Размещение:

Размещается над стойкой медицинского поста, гардеробом, центруется относительно стойки.
Важно, чтобы носители располагались на одном уровне от пола. Высота размещения всех подвесных носителей — 2300 мм от пола до нижней грани.
Если низкие потолки (<2600 мм) и нет возможности повесить носитель, то размещается настенный маркер помещения

Габариты:

Ширина — 1200x260 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 16 мм
— Установочный винт
— Магнитная лента
— Лицевая сторона: прозрачное оргстекло 2 мм
— Оборотная сторона: ПВХ 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать на оргстекле с обратной стороны
— УФ-печать на ПВХ с лицевой стороны

Крепление:

— Винт-крючок
— Тросс металлический 1 мм

220_M

Маркер конечной точки (альтернативный)



Функция:

Маркировка медицинского поста/гардероба

Информационное наполнение:

— Наименование конечной точки

Размещение:

Размещается на стену в непосредственной близости к стойке медицинского поста, гардеробу (при отсутствии возможности размещения подвесного маркера конечной точки)

Габариты:

Ширина — 1200x260 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 16 мм
— Установочный винт
— Магнитная лента
— Прозрачное оргстекло 2 мм
— Вкладка ПВХ 5 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 4 шт. на носитель

230_I

Табличка для сопутствующей информации



Функция:

Информирование о бахилах, запрете курения, видеонаблюдении

Информационное наполнение:

— Пиктограмма
— Сопроводительный текст

Размещение:

В общественных зонах на территории поликлиники.
Размещение носителей с информацией "Не забудьте надеть бахилы" - приоритетное размещение над бахиломатами.
До нижней границы знака — 1400 мм от уровня пола

Габариты:

210x297 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel — 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Прозрачное оргстекло 2 мм
— При размещении на стекло: пленка ORACAL

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

К стене на двусторонний скотч.
Недопустимо крепление, проникающее через лицевую поверхность

250_M

Маркер этажа



Функция:

Информирование, на каком этаже находится пользователь

Информационное наполнение:

— Цифра этажа

Размещение:

Нижняя граница знака — 1600 мм от уровня пола.
Цифра этажа размещается в лестничных холлах на свободной от оборудования стене и должна просматриваться для всех потоков пользователей (которые поднимаются, спускаются и выходят из лифта).
Цифру не должны перекрывать открытые двери.
Необходимо соблюдать охранное поле — это минимальное рекомендуемое расстояние до любого ближайшего к нему оборудования (отбойника, кнопки вызова лифта, дверного или лифтового проема, угла или края стены) — 250 мм.
Желательно, чтобы на всех этажах маркер размещался в одном и том же месте

Габариты:

Высота цифры этажа — 400 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Прозрачное оргстекло 3 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

Монтируется на двусторонний скотч.
Недопустимо крепление, проникающее через лицевую поверхность

260_I

Табличка предупреждающая

Функция:

Предостережение о запрете входа в кабинет

Информационное наполнение:

— Предупреждающий текст

Размещение:

Над дверным проемом кабинета

Габариты:

364x155x25 мм

Требует электроподключения:

— Да

Материал:

— Световой таблоустановочный винт — алюминиевый профиль минимальной толщины
— Пластина — молочное стекло
— 6 светодиодов
— Ссылка на продукт: https://www.brandsvet.ru/svetovye-tablo-dlya-medicinskikh-uchrezhdenij/550694-svetovoj-ukazatel-lazer.html

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Крепление на саморезы к поверхности стены.

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

270_I

Табличка настольная



Функция:

Информирование о должности сотрудника

Информационное наполнение:

— Должность и Ф.И.О. сотрудника (при необходимости)

Размещение:

На стойке информации и медицинском посте, при необходимости

Габариты:

— 210x100 мм

— 80 мм - ширина между нижними гранями

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Прозрачное оргстекло 2 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать с обратной стороны

280_M

Меню



Функция:

Информирование о меню буфета

Информационное наполнение:

— Заголовок "Сегодня в меню"

— Содержание по необходимости

Размещение:

На стене в буфете, на высоте 2100 мм от пола до верхнего края конструкции

Габариты:

Общие габариты — 500x850 мм
Размер доски — 500x700 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Прозрачное оргстекло 2 мм

— Графитовая пленка

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 16 мм

— Установочный винт

— Магнитная лента

— ПВХ 5 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 4 шт. на носитель

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

400_I

Информационный носитель



Функция:

Информирование о лечебных мероприятиях, здоровом образе жизни и пр.

Информационное наполнение:

— Плакаты А1 по необходимости

Размещение:

На стенах, на высоте 2100 мм от пола до верхнего края конструкции.
Размещение не более 3 шт. в одной зоне ожидания.
Носитель не размещается в коридорах.

Габариты:

Общие габариты: 630x875 мм

Информационное поле: А1

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Лист бумаги А1
— Прозрачное оргстекло 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 4 шт. на носитель

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

400_I_D

Рамка под эвакуационный план



Функция:

Информирование о схеме пожарной эвакуации

Информационное наполнение:

— Схема пожарной эвакуации

Размещение:

На стенах, 1800 мм до верхней грани носителя

Габариты:

— 600x400 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм

Нанесение изображения и текста:

—

Крепление:

— Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 4 шт. на носитель

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

410_I

Мобильная стела для временных сообщений



Функция:

Размещение временной информации

Информационное наполнение:

— По необходимости

Размещение:

Внутри поликлиники, при необходимости

Габариты:

Общие габариты — 22,5x1500x26 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Рама: труба 40x40 мм
— Алюминиевая композитная панель 3 мм
— Прозрачная пленка для ламинации

Рамка:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel — 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Лист бумаги А4
— Прозрачное оргстекло 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— Лист А4 с ламинацией
— Цветная УФ печать

Крепление:

— Без крепления при установке в помещении

460_I

Информационная доска



Функция:

Информирование о необходимой администрации информации

Информационное наполнение:

— Шапка "Информация"

— Сменные листы А4 при необходимости

Размещение:

В административных зонах (мужской гардероб, женский гардероб, комната отдыха, комната приема пищи), на высоте 2200 мм до верхней грани носителя

Габариты:

Общие габариты — 1100x1000 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel — 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Лист бумаги А4
— Прозрачное оргстекло 2 мм
— ПЭТ 1 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Скрытое через профиль с помощью шуруп-дюбеля, не менее 6 шт. на носитель

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ НАВИГАЦИОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ

Тип: Маркер приоритетных сервисов и зоны ожидания (210_M и 240_M).

Требования: необходимо **отсутствие выключателей, оповещателей, розеток, скудов, табличек «НЕ ВХОДИТЬ» и т.п.**

Тип: Поэтажный список (200_I).



Требования: необходимо **отсутствие (разрыв) отбойников, выключателей, розеток, кнопок вызова МГН, и т.п.**

Тип: Карта филиалов и поэтажный план (120_ST, 121_ST),



Требования: необходимо **отсутствие (разрыв) отбойников, выключателей, розеток, кнопок вызова МГН, и т.п. Требуется электроподключение.**

На месте установки карты, с отступом 100-150 мм от потолка должна быть подготовлена ниша, в которой устанавливается блок питания 12/220Вт, к блоку питания подводится питание 220Вт, запитывается от общей цепи основного освещения. См. чертеж Схема электроподключения и чертежи носителей:




Ниша под блок питания (25х25х200)
640
270
25
А
А
По высоте потолка, не более 2700
Б
А – А (1:1)
Магнитная лента
ACTP013A или А
Диспергирующий скотч
220 V
12х45°
320
40
200
Магнитная лента
ACTP013B или В
Дюбель
Гипсо-саморез
12 V
Блок-питания 150 Вт
25
Б (1:1)
Б
Уголок
AC FC006
Б
Б – Б (2:1)
Алюминиевый профиль
MagneticPore 12
Уголок
AC FC006
Установочная винт
В
В – В (2:1)
Светодиодная лента
Поворотное крепление S 9мм (2698х698)
с УФ печатью с не лицевой стороны
Акрил для торцевой подсветки
CRYLUX Lumino Plycosa Ювитэл
Отражатель
120_ST ЕБ
Стенд с корпусом отбеления


A
640
700
25
A - A (1:1)
Модульная лента
ASTRO1A тип A
Двухпроводный кабель
12x0,5*
220 V
300
400
Модульная лента
ASTRO1B тип B
Дюбель
Полоз-саморез
12 V
Блок питания 150 Вт
25
Б (1:1)
Б
Уголок
AL FLOOR
Б
Б - Б (2:1)
Алюминиевый профиль
MagneticPlane 121
Уголок
AL FLOOR
Установочная балка
В
Б
В - В (2:1)
Светодиодная лента
Прозрачное акриловое 53мм (2698х698)
с УФ печатью с не лицевой стороны
Отражатель
121_ST C6
Планировочный план

Тип: Вывеска 300_М

300_М

Вывеска



Пример разводки электроподключения для взрослой и детской поликлиники. Для каждого адреса будет подготовлена отдельная схема вывода разводки.

ФАСАД_ФРАГМЕНТ_РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСКИ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

480х5675мм

* Вывод провода

470мм Расстояния для вывода проводов

ФАСАД_ФРАГМЕНТ_РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСКИ ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

480х5130мм



* Выводпровода

470мм Расстояния для вывода проводов

Требования: требуется электроподключение.

Вывод кабеля электроподключения для каждого носителя должен быть из фасада здания. Питание кабеля должно идти напрямую из щита ВРУ (диф. автомат. 16А). Кабели должны

быть сведены и подведены в одно место для подключения блока питания. К месту установки блока питания должен быть свободный доступ. Кабель, сечением 3х1,5 подключается к БП (220Вт). От БП протягивается провод 12Вт, сечением 2х0.75 и подводится отдельно к каждому элементу носителей (буквы, элементы сердца). Длинна выпуска кабеля 2х0,75 должна составлять 100 мм.

Тип: Панель-кронштейн (320_M).

320_M
Панель-кронштейн



Требования: требуется электроподключение.
Вывод кабеля электроподключения для каждого носителя должен быть из фасада здания. Питание кабеля должно идти напрямую из щита ВРУ (диф. автомат. 16А). Кабели должны быть сведены и подведены в одно место для подключения блока питания. К месту установки блока питания должен быть свободный доступ. Кабель, сечением 3х1,5 подключается к БП (220Вт). От БП протягивается провод 12Вт, сечением 2х0.75 и подводится отдельно к каждому элементу носителей (буквы, элементы сердца). Длинна выпуска кабеля 2х0,75 должна составлять:
для носителей типа 300_M и 330_LOGO - 100 мм
для носителей типа 330_M – 300 мм

Тип: логотип (330_LOGO).

330_Logo
Логотип на фасаде

Требования: требуется электроподключение.
Вывод кабеля электроподключения для каждого носителя должен быть из фасада здания. Питание кабеля должно идти напрямую из щита ВРУ (диф. автомат. 16А). Кабели должны быть сведены и подведены в одно место для подключения блока питания. К месту установки блока питания должен быть свободный доступ. Кабель, сечением 3х1,5 подключается к БП (220Вт). От БП протягивается провод 12Вт, сечением 2х0.75 и подводится отдельно к каждому элементу носителей (буквы, элементы сердца). Длинна выпуска кабеля 2х0,75 должна составлять:
для носителей типа 300_М и 330_LOGO - 100 мм
для носителей типа 330_М – 300 мм

Этапы отрисовки карты для схемы отделений

ТИП 3

1. Загрузка драфта для геоподосновы

Открываем сайт OpenStreetMap, и находим нашу поликлинику.

Во вкладке «Вставить на сайт» в разделе «Изображение» выставляем настройки «Выбрать размер вручную», «формат pdf», «Масштаб 1:20000» и нажимаем «Скачать».

2. Чистка геоподосновы

Открываем полученный в шаге 1 файл и чистим его, оставляя только дорожно-тропиночную сеть, дома, объекты озеленения и водоемы.

3. Настройка геоподосновы

Изменяем цветовые значения геоподосновы карты в соответствии с палитрой, (полный список цветов для элементов картографии на странице xx). Минимальные значения толщины автомобильных дорог увеличиваем до 7 мм.

Этапы отрисовки карты для схемы отделений

ТИП 3

4. Инфослой геоподосновы

Наносим названия улиц, районов, объектов озеленения и водоемов.

Технические значения для элементов:

Название улицы

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 12,6–17 pt

Регистр: Прописные

Разрядка: 150

Цвет: 50 80 0 0

Название района

Начертание: October Pro Bold

Кегль: 41

Регистр: Прописные

Разрядка: 150

Цвет: 0 0 0 0

Непрозрачность: 80%

Название объекта озеленения

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 12,6–17 pt

Регистр: Прописные

Разрядка: 100

Цвет: 25 10 45 10

Наложение: Умножение

Название водоема

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 12,6–17 pt

Регистр: Прописные

Разрядка: 100

Цвет: 55 10 5 0

Наложение: Умножение

5. Поликлиники в радиусе доступности

Обозначаем поликлинику, в которой находимся сейчас, ближайшие филиалы и выставляем радиус пешей доступности.

Технические значения для элементов:

Пиктограмма поликлиники

Размер: 18x18 мм

Цвет: 50 80 0 0

Подпись поликлиники

Цвет плашки:
50 80 0 0 (общая),
45 0 90 0 (текущее место нахождения)

Прозрачность плашки:
75 (общая), 85 (текущее место нахождения)

Начертание: October Pro Medium

Кегль:
19 pt (название филиала),
14 pt (адрес филиала)

Регистр: Прописные и строчные

Цвет текста: 0 0 0 0

Непрозрачность:
100% (название филиала),
75% (адрес филиала)

Этапы отрисовки карты для схемы отделений

ТИП 3

6. Поликлиники вне радиуса доступности



Обозначаем поликлиники вне радуса пешей доступности в зарамочной зоне, ближайшие к текущей поликлинике остановки общественного транспорта, от которых можно добраться до удаленных филиалов, ближайшие к удаленным филиалам остановки, номера маршрутов, маршрутные линии и количество остановок до точки назначения.

Допускается обозначение пешеходной части маршрута в зарамочной зоне, если остановка не находится вблизи поликлиники.

Также допускается размещение в зарамочной зоне лендмарков на пути следования маршрута.

Технические значения для элементов НА КАРТЕ

Пиктограмма остановки

Размер: 12x12 мм

Цвет: 20 0 0 78

Подпись остановки

Цвет плашки: 20 0 0 78

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 14 pt

Регистр: Прописные и строчные

Цвет текста: 0 0 0 0

Подпись филиала

Цвет плашки: 20 0 0 78

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 19 pt

Регистр: Прописные и строчные

Цвет текста: 0 0 0 0

Номер маршрута

Цвет: цвет маршрута по навигации дептранса

Размер: 12,4x6,6 мм

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 14 pt

Цвет текста: 0 0 0 100

Линия маршрута

Цвет: цвет маршрута по навигации дептранса

Толщина: 2 мм

Отбивка между линиями: 0,35 мм

Технические значения для элементов К ЗАРАМОЧНОЙ ЗОНЕ

Пиктограмма остановки

Размер: 12x12 мм

Цвет: 20 0 0 78

Подпись остановки

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 14 pt

Регистр: Прописные и строчные

Цвет текста: 0 0 0 100

Пиктограмма поликлиники

Размер: 12x12 мм

Цвет: 50 80 0 0

Подпись поликлиники

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 19 pt (название филиала), 14 pt (адрес филиала)

Регистр: Прописные и строчные

Цвет текста:
0 0 0 100(название филиала),
20 0 0 78 (адресс филиала)

Длительность маршрута

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 11 pt

Цвет: 20 0 0 70

7. Пешеходные пути

Во внутреннем пространстве дворов оставляем дорожки, помогающие добраться до отмеченных остановок и поликлиник в радиусе пешей доступности. Обозначаем наземные и подземные переходы.

Технические значения для элементов:

Пешеходная дорожка

Толщина: 2,25 мм

Цвет: 6 10 0 0

Наземный переход

Толщина: 0,65 мм

Цвет: 12 22 0 0

Подземный переход (линия)

Толщина штриха: 2,25 мм

Цвет: 20 0 0 78

Непрозрачность: 50%

Подземный переход (пиктограмма)

Размер: 7,5 мм

Цвет фона: 20 0 0 78

Начертание: October Pro Medium

Кегль: 14 pt

Цвет номера: 0 30 99 0

Схема отделений

ТИП 3



Цвета, используемые для отрисовки карт

ТИП 3

Пешеходные зоны
CMYK 6 10 0 0

Внутренние дворы
Наземные переходы
CMYK 12 22 0 0

Здания
CMYK 18 38 0 0

Контур зданий
CMYK 30 55 0 0

Здание поликлиники
CMYK 35 60 0 0

Пиктограмма поликлиники
Контур здания поликлиники
Название улицы
CMYK 50 80 0 0

Здание текущей поликлиники
Маркер текущей поликлиники
Пешеходный радиус
CMYK 45 0 90 0

Контур текущей поликлиники
CMYK 60 0 100 10

Зоны озеленения
CMYK 20 5 35 0

Название зон озеленения
(Наложение: Умножение)
CMYK 25 10 45 10

Водоемы
CMYK 45 10 5 0

Название водоемов
(Наложение: Умножение)
CMYK 65 10 5 0

Остановки транспорта
Длительность маршрута
Адрес в зарамочной зоне
Подземные переходы
CMYK 20 0 0 72

Номер подземного перехода
CMYK 0 30 99 0

Номер маршрута
Название филиала
в зарамочной зоне
Название остановки
в зарамочной зоне
CMYK 0 0 0 100

Автомобильные дороги
Название района
Название филиала
Номер филиала
Адрес филиала
Название остановки
CMYK 0 0 0 0

Графический язык навигационной системы

Заголовочный шрифт October Pro-Medium

123

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Детская поликлиника

CMYK 46 0 90 0
RGB 159 198 59
RAL 110 70 60

CMYK 30 65 0 0
RGB 186 115 170
RAL 330 50 40

CMYK 0 0 0 85
RGB 70 70 75
RAL 000 30 00

Сет пиктограмм

Словарь конечных точек
Детская поликлиника

МГН	Макроуровень (прилифтовый список)	Изначальные названия кабинетов	Навигационные названия (планы этажей и табличек кабинетов)
0	—	Фильтр-бокс	Фильтр-бокс
		Кабинет унифицированного приема	Кабинет унифицированного приёма
		Кабинет здорового ребенка	Кабинет здорового ребенка
		Молочно-раздаточный пункт	Молочно-раздаточный пункт
		Центр здоровья	Центр здоровья
1	Дежурный врач	Кабинет дежурного врача	Дежурный врач
2	Прием анализов	Кабинет приема биоматериалов	Приём биоматериалов
		Кабинет/процедурная забора анализа на энтеробиоз	Забор биоматериала на энтеробиоз
		Кабинет/процедурная забора венозной крови	Забор венозной крови
		Кабинет/процедурная для забора капиллярной крови	Забор каппилярной крови
3	Сервисы	Буфет	Буфет
		Гардероб посетителей	Гардероб
		Кабинет выдачи больничных листов	Выдача больничных листов
		Помещение выдачи справок и направлений	Кабинет выдачи справок и направлений
		Кабинет платных услуг	Платные услуги
		Зона комфортного ожидания	Зона ожидания
		Кабинет (комната) кормления и взвешивания	Зона кормления
		Медицинский пост	Медицинский пост
		Ресепшн	Информация
		Санузел	Пиктограмма туалета
		Санузел МГН	Пиктограмма туалета МГН
		Санузел для ММГН	Пиктограмма туалета МГН
		Санузел Универсальный	Пиктограмма туалета
		Зона безопасности	Пиктограмма зоны безопасности
		Кабинет врача (платное отделение)	Терапевт
4	Вакцинопрофилактика	Кабинет вакцинопрофилактики	Вакцинопрофилактика
		Кабинет БЦЖ манту/вакцинопрофилактика	Вакцинопрофилактика
		Процедурная вакцинопрофилактики	Вакцинопрофилактика
5	Дневной стационар	Врач дневного стационара	Ординаторская
		Ординаторская	Ординаторская
		Комната подогрева пищи	Служебное помещение
		Палата дневного стационара на 4 койки	Палата
		Дневной стационар: Помещение дневного пребывания на 8 мест	Палата
		Дневной стационар: Процедурная	Процедурная

Словарь конечных точек
Детская поликлиника

№п/п	Макроуровень (прилифтовый список)	Изначальные названия кабинетов	Навигационные названия (планы этажей и табличек кабинетов)
6	Бассейн	Бассейн	Бассейн
		Душевая	Пиктограмма душевой
		Комната инструктора	Инструктор
		Раздевалка (жен)	Женская раздевалка
		Раздевалка (муж)	Мужская раздевалка
7	Педиатры	Кабинет врача участкового	Педиатр
		Кабинет врача участкового/педиатра	Педиатр
		кабинет педиатра	Педиатр
8	Профилактика	Кабинет отделения профилактики	Отделение профилактики
		Профилактика доврачебный прием	Кабинет доврачебного осмотра
		Профилактика кабинет невролога	Невролог
		Профилактика кабинет отоларинголога	Оториноларинголог
		Профилактика кабинет офтальмолога	Офтальмолог
		Профилактика кабинет педиатра	Педиатр
		Профилактика Кабинет Травматолога/Эндокринолога	Травматолог-ортопед/эндокринолог
		Профилактика кабинет УЗИ	УЗИ
		Профилактика кабинет унифицированного приема	Кабинет унифицированного приёма
		Профилактика кабинет хирурга	Хирург
		Профилактика ортопед	Травматолог-ортопед
		Профилактика ортопед-травматолог	Травматолог-ортопед
		Профилактика Ортопед/Эндокринолог	Травматолог-ортопед/эндокринолог
		Профилактика эндокринолог	Эндокринолог
		Профилактика кабинет ЭКГ	ЭКГ

Словарь конечных точек
Детская поликлиника

NPTUn	Межуровневый перечислительный список	Изначальные названия кабинетов	Навигационные названия (планы этажей и таблички кабинетов)
9	Специалисты	Кабинет врача аллерголога	Аллерголог-иммунолог
		Кабинет врача гастроэнтеролога	Гастроэнтеролог
		Кабинет врача гинеколога	Акушер-гинеколог
		Кабинет врача кардиолога	Кардиолог
		Кабинет невролога	Невролог
		Кабинет нефролога	Нефролог
		Кабинет нефролога/пульмонолога	Нефролог/пульмонолог
		Кабинет ортопеда/невролога	Ортопед/невролог
		Кабинет оториноларинголога	Оториноларинголог
		Кабинет офтальмолога	Офтальмолог
		Кабинет офтальмолога с «темной комнатой»	Офтальмолог
		Кабинет Психиатра	Психиатр
		Кабинет Пульмонолога	Нефролог/пульмонолог
		Кабинет рентгенолога	Рентгенолог
		Кабинет врача рентгенолога	Рентгенолог
		Кабинет Стоматолога	Стоматолог
		Кабинет стоматолога-хирурга	Стоматолог-хирург
		Кабинет ортопеда	Травматолог-ортопед
		кабинет травматолога-ортопеда	Травматолог-ортопед
		Кабинет врача уролога	Уролог-андролог
		Кабинет уролога с процедурной	Уролог-андролог
		Кабинет врача физиотерапевта/реабилитолога	Физиотерапевт/Реабилитолог
		Кабинет физиотерапевта	Физиотерапевт
		Кабинет хирурга	Хирург
		кабинет детского хирурга	Хирург
		Кабинет врача эндокринолога	Эндокринолог
		Кабинет эпидемиолога	Эпидемиолог
		Кабинет охраны зрения	Кабинет охраны зрения
		Манипуляционная оториноларинголога	Манипуляционная
		Процедурная Уролога	Процедурная
		Манипуляционная врача хирурга	Перевязочная
		Процедурная Аллерголога	Процедурная
		Манипуляционная	Процедурная
		Перевязочная асептическая	Перевязочная
		Асептическая перевязочная	Перевязочная

Словарь конечных точек
Детская поликлиника

№П/п	Макроуровень (прилифтовой список)	Изначальные названия кабинетов	Навигационные названия (планы этажей и табличек кабинетов)
	Специалисты	Перевязочная асептическая	Перевязочная
		Кабинет аппаратного лечения	Кабинет аппаратного лечения
		Септическая перевязочная	Перевязочная
		Перевязочная септическая	Перевязочная
		Процедурная Гинеколога	Процедурная
		Смотровая гинеколога	Процедурная
		Темная комната	—
		Темная комната офтальмолога	—
		звукоизоляционная кабина	Звукоизоляционная кабина
10	Функциональная диагностика	Кабинет врача функциональной диагностики	Физиотерапевт
		Кабинет РЭГ	РЭГ
		Кабинет ФВД	ФВД
		Кабинет ЭКГ	ЭКГ
		кабинет ЭКГ и холтеровского мониторирования	Холтеровское мониторирование ЭКГ
		Кабинет Электросна	Электросон
		Кабинет ЭЭГ	ЭЭГ/РЭГ
		Кабинет ЭЭГ/РЭГ	ЭЭГ/РЭГ
11	Физиотерапия	Водолечебница	Водолечебница
		Кабинет инструктора	Инструктор ЛФК
		Кабинет массажа	Массаж
		Кабинет массажа на 2 места	Массаж
		Кабинет массажа на 4 кушетки	Массаж
		Кабинет теплолечения	Физиотерапия
		Кабинет физиотерапии	Физиотерапия
		Кабинет физиотерапии на 7 мест	Физиотерапия
		Кабинет физиотерапии на 8 мест	Физиотерапия
		Галокамера	Галокамера
		Зал ЛФК	Зал ЛФК
		Зал ЛФК на 4 человека	Зал ЛФК
		Раздевалка (жен)	Пиктограмма женской раздевалки
		Раздевалка (муж)	Пиктограмма мужской раздевалки
		Подсобное помещение/кабинет физиотерапии	Служебное помещение
		Кабинет миографии	Миография

Словарь конечных точек
Детская поликлиника

№П/п	Макроуровень (прилифтовый список)	Изначальные названия кабинетов	Навигационные названия (планы этажей и таблички кабинетов)
12	Лучевая диагностика	Кабинет УЗИ	УЗИ
		Кабинет УЗИ/ЭКГ	УЗИ/ЭКГ
		Процедурная рентгенодиагностики (рентген+комната управления)	Рентген
		Кабинет рентгенодиагностики	Рентген
13	Лаборатория (Не указывается на прилифтовом списке)	Лаборантская гематологическая	Лаборатория
		Лаборантская	Лаборатория
		Лаборантская общеклиническая	Лаборатория
		Лаборантская био	Клинико-диагностическая лаборатория
14	Администрация	Кабинет бухгалтерии	Бухгалтерия
		Кабинет врача методиста	Методист
		Кабинет главного бухгалтера	Главный бухгалтер
		Кабинет главного врача	Главный врач
		Кабинет ГО и ЧС	Служебное помещение
		Кабинет заведующей канцелярией	Заведующий канцелярией
		Кабинет заведующего отделением	Заведующий педиатрическим отделением
		Кабинет заведующего отделением профилактики	Заведующий отделением профилактики
		Кабинет заведующего филиалом	Заведующий филиалом
		Кабинет заведующего хозяйством	Заведующий хозяйством
		Кабинет зам. Гл врача	Заместитель главного врача
		Кабинет зам главного врача по КЭР	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
		Кабинет зам главного врача по МЧ	Заместитель главного врача по медицинской части
		Кабинет зам. Гл врача по мед части	Заместитель главного врача по медицинской части
		Кабинет инженера по мед. Технике	Инженер по мед. технике
		Кабинет инженеров по зданию	Инженер по зданию
		Кабинет инженеров по охране труда	Инженер по охране труда
		Кабинет инженеров ХО	Инженер по ХО
		Информационно-аналитический отдел	Информационно-аналитический отдел
		Кабинет начальника ИДО и СИО	Начальник ИДО и СИО
		Кабинет начальника МТО и инженера	Начальник МТО и инженера
		Кабинет начальника отдела кадров	Начальник отдела кадров
		Кабинет начальника ПЭО	Начальник ПЭО
		Кабинет начальника ХО	Начальник ХО
		Оператор Емиас ЭВМ	Оператор ЕМИАС ЭВМ
		Кабинет операторов ОМС	Оператор ОМС
		Кабинет отдела кадров	Отдел кадров

Словарь конечных точек
Детская поликлиника

№п/п	Макроуровень (прилифтовый список)	Изначальные названия кабинетов	Навигационные названия (планы этажей и таблички кабинетов)
	Администрация	Отдел кадров	Отдел кадров
		Кабинет планово-экономического отдела	Планово-экономический отдел
		Кабинет сестры хозяйки	Заведующий хозяйством
		Помещение сестры-хозяйки	Заведующий хозяйством
		Кабинет старшей медсестры/ кабинет главной медсестры	Старшая медицинская сестра/ Главная медицинская сестра
		кабинет старшей сестры филиала	Старшая медицинская сестра
		Кабинет Юриста	Юрист
		Конференц зал	Конференц-зал
		Приемная главного врача	Приёмная главного врача
		Приемная	Приёмная заведующего филиалом
		Приемная заведующего филиалом	Приёмная заведующего филиалом
15	Служебные помещения (Не указываются на прилифтовом списке)	Административный кабинет	Служебное помещение
		Аппараторная	Служебное помещение
		Венткамера	Служебное помещение
		Гардероб верхней одежды	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма общего гардероба)
		Гардеробная персонала	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма общего гардероба)
		Гардероб буфета	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма общего гардероба)
		гардероб домашней и рабочей одежды (жен)	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма женского гардероба)
		гардероб домашней и рабочей одежды (муж)	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма мужского гардероба)
		Зона персонала	Служебное помещение
		Картохранилище	Служебное помещение
		Комната лаборантов	Служебное помещение
		Комната персонала	Комната персонала
		Комната приема пищи	Комната приёма пищи для персонала
		Комната управления	Служебное помещение
		Помещение уборочного инвентаря	Служебное помещение
		ПУИ	Служебное помещение
		Мастерская	Служебное помещение
		Архив	Служебное помещение
		Мед. Архив	Служебное помещение
		Моечная буфета	Служебное помещение
		Моечная стерилизационная	Служебное помещение
		Помещение водоподготовки бассейна	Служебное помещение
		Помещение водоподготовки ЦСО	Служебное помещение
		Помещение временного хранения грязного белья	Служебное помещение

Словарь конечных точек
Детская поликлиника

№П/п	Макроуровень (прилифтовый список)	Изначальное название кабинетов	Навигационные названия (планы этажей и таблички кабинетов)
	Служебные помещения (Не указывается на прилифтовом списке)	Помещение хранения отходов класса «Б»	Служебное помещение
		Помещение хранения отходов класса «Г»	Служебное помещение
		Помещение временного хранения чистого белья	Служебное помещение
		Помещение для хранения грязного инструментария ЦСО	Служебное помещение
		Помещение для хранения чистого инструментария ЦСО	Служебное помещение
		Помещение комплектации и упаковки	Служебное помещение
		Помещение обеззараживания отходов класса «Б» и их временного хранения	Служебное помещение
		Помещение обработки ЦСО	Служебное помещение
		Помещение охраны	Служебное помещение
		Пультовая	Служебное помещение
		Помещение приема и временного хранения	Служебное помещение
		Помещение приема и регистрации проб	Служебное помещение
		Помещение приема ЦСО	Служебное помещение
		Помещение пробоподготовки	Служебное помещение
		Помещение разборки и мытья	Служебное помещение
		Помещение разведения аллергенов	—
		Помещение стерильной зоны ЦСО	Служебное помещение
		Помещение хранения вакцин	Служебное помещение
		Помещение хранения грязного белья	Служебное помещение
		Подсобное помещение	Служебное помещение
		Подсобное помещение буфета	Служебное помещение
		Помещение хранения	Служебное помещение
		Помещение хранения переносной аппаратуры	Служебное помещение
		Помещение хранения расходных материалов	Служебное помещение
		Помещение хранения медикаментов	Служебное помещение
		Помещение хранения медицинских материалов	Служебное помещение
		Помещение хранения наркотических средств	Служебное помещение
		Помещение хранения чистого белья	Служебное помещение
		Санкомната	Служебное помещение
		Санитарный шлюз	Служебное помещение
		Санпропускник	Служебное помещение
		Санузел для персонала	Служебное помещение (в подвале - пиктограмма общего туалета)
		Серверная	Служебное помещение
		Стерилизационная	Служебное помещение
		Тепловой пункт	Тепловой пункт

Словарь конечных точек
Детская поликлиника

№П/п	Макроуровень (прилифтовый список)	Узнаваемые названия кабинетов	Навигационные названия (планы этажей и таблички кабинетов)
	Служебные помещения (Не указывается на прилифтовом списке)	Техническое помещение	Служебное помещение
		Техподполье	Служебное помещение
		Узел ввода, насосная	Служебное помещение
		Экспедиционная	Экспедиционная
		Электрощитовая	Электрощитовая
		ЦСО	ЦСО
		ЦСО	ЦСО
		Колл-центр	Колл-центр

Типология внешних навигационных носителей. Детская поликлиника





Оформление вывески

Фигура персонажа размещается рядом с вывеской, не вступая с ней во взаимодействие

Материалы и способ изготовления персонажа для вывески идентичен с вывеской



Оформление колясочной. Вариант 1

Оформление колясочной. Вариант 2



300_M

Вывеска

300_M

Вывеска



Функция:

Маркировка главного входа

Информационное наполнение:

— Логотип «Моя поликлиника»
— Персонаж

Размещение:

Фризы входных групп размером по высоте свыше 1200 мм и свыше 5500 мм по длине считаются большими. И на них следует размещать вывески из отдельно стоящих букв и знака высотой не более 750 мм. Фриз должен быть прямоугольным, с ровной поверхностью из однородного материала нейтрального светло-серого цвета или может соответствовать цвету фасада, размером не меньше 1200 мм по высоте и 5500 мм по длине. Горизонтальная центральная ось носителя совпадает с горизонтальной центральной осью фриза.
Вывеску следует размещать над главным входом в поликлинику с привязкой к левому краю фриза.
Если длина фриза превышает 10 000 мм, то вывеску размещают с отступом в 750 мм от левого края

Габариты:

— Индивидуальны для всех поликлиник (после размещения)

Размещение персонажа:

— Персонаж размещается слева от логотипа "Моя поликлиника", на расстоянии 190 мм от логотипа

Требования к электроподключению:

— Напряжение: 220 В
— Мощность: 0,4 кВт
— Сечение провода: 3х1,5
— Остаток провода под подключение: 3 метра
— Обеспечение питания от щита ВРУ, от диф. автомата (16 А)

Материал:

— Молочное оргстекло 3 мм
— Пленка ORACAL 074M по торцу букв

Крепление:

Анкера 80 мм, не менее 2 шт. на 1 элемент

310_I

Фасадная табличка (режим работы)



Функция:

Информирование о режиме работы. Информация набрана крупным шрифтом, что является существенным преимуществом для людей с ослабленным зрением

Информационное наполнение:

— Номер поликлиники и филиала (при наличии)

— Режим работы

— Контактные телефоны

Размещение:

На фасаде здания в непосредственной близости от входа и(или) на второстепенном входе на заборе.

Высота до верхней грани носителя 1900 мм

Габариты:

330x820 мм

Требования к электроподключению:

— Нет

Материал:

— Алюминиевая композитная панель 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с лицевой стороны

Крепление:

На стену — крепление на саморезы. Потайной дистанционный держатель либо петли, сформированные загибом композитного листа не более 10 мм от стены.

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность.

В случае размещения на второстепенном входе, крепление осуществляется хомут-стяжками

380_I

Фасадная табличка ЧОП

Функция:

Информирование об охранной организации

Информационное наполнение:

— Логотип охранной организации

— Контактные телефоны

Размещение:

Под носителем 310_I, на расстоянии 30 мм.

Габариты:

330x330 мм

Требования к электроподключению:

— Нет

Материал:

— Алюминиевая композитная панель 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать

Крепление:

На стену — крепление на саморезы. Потайной дистанционный держатель либо петли, сформированные загибом композитного листа не более 10 мм от стены.

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность.

В случае размещения на второстепенном входе, крепление осуществляется хомут-стяжками.

320_M

Экстендер

Функция:

Информирование о входе в поликлинику

Информационное наполнение:

— Логотип

Размещение:

На козырьке входной группы или на торце здания. Размещается перпендикулярно пешеходным и транспортным потокам. Экстендер располагается на единой горизонтальной оси с основной вывеской.

Габариты:

— Зависят от размера логотипа на фасадной вывеске, но не более 750 мм

Требования к электроподключению:

— Напряжение: 220 В
— Мощность: 0,1 кВт
— Сечение провода: 3х1,5
— Остаток провода под подключение: 3 метра
— Обеспечение питания от щита ВРУ, от диф. автомата (16 А)

Материал:

— Молочное оргстекло 3 мм, пленка с УФ-печатью
— Внутренняя подсветка

Крепление:

Анкера 80 мм, не менее 4 шт. на элемент

370_I

Маркер входа на территорию

Функция:

Обозначение входа

Информационное наполнение:

- Название и номер поликлиники и филиала (при наличии)
- Логотип
- График работы
- Контактные телефоны

Размещение:

В непосредственной близости от входа на территорию поликлиники

Габариты:

общие габариты: 2400x650x150 мм

Требования к электроподключению:

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 0,2 кВт
- Сечение провода: 3x1,5
- Остаток провода под подключение: 2 метра

Материал:

- Рама 20x20 мм
- Алюминиевая композитная панель 3 мм
- Молочный акрил
- Светодиодная подсветка

Нанесение изображения и текста:

- УФ-печать с лицевой стороны на пленке

Крепление:

К фундаментной плите

370_DIR

Стела, указатель направления

Функция:

Направление на входы и конечные точки на территории

Информационное наполнение:

- Название и номер поликлиники и филиала (при наличии)
- Указатель направления
- Контактные телефоны

Размещение:

На территории поликлиники

Габариты:

Общие габариты: 2400x650x150 мм

Требования к электроподключению:

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 0,2 кВт
- Сечение провода: 3x1,5
- Остаток провода под подключение: 2 метра

Материал:

- Рама: труба 40x40 мм
- Алюминиевая композитная панель 3 мм
- Молочный акрил
- Светодиодная подсветка

Нанесение изображения и текста:

- УФ-печать с лицевой стороны на пленке

Крепление:

К фундаментной плите

330_LOGO

Логотип на фасаде



Функция:

Маркировка поликлиники

Информационное наполнение:

— Логотип

Размещение:

На фасаде здания

Габариты:

1900x2190 мм

Требования к электроподключению:

— Напряжение: 220 В
— Мощность: 0,4 кВт
— Сечение провода: 3x1,5
— Остаток провода под подключение: 3 метра
— Обеспечение питания от щита ВРУ, от диф. автомата (16 А)

Материал:

— Молочное оргстекло 3 мм, пленка с УФ-печатью
— Внутренняя подсветка

Крепление:

Анкера 80 мм, не менее 4 шт. на элемент

340_S_RULE

Малая стела



Функция:

Информирование о правилах поведения на территории и конечной точке

Информационное наполнение:

— Запрещающая пиктограмма или пиктограмма конечной точки
— Сопроводительный текст

Размещение:

На территории поликлиники

Габариты:

Общие габариты: 200x800x26 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Рама 20x20 мм
— Алюминиевая композитная панель 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать на пленке
— Ламинированная пленка

Крепление:

Анкерами в бетонную подушку

350_S_M

Средняя стела

Функция:

Маркер конечной точки

Информационное наполнение:

— Пиктограмма конечной точки
— Сопроводительный текст

Размещение:

В непосредственной близости от конечной точки

Габариты:

Общие габариты: 300x1400x46 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Рама: труба 40x40 мм
— Алюминиевая композитная панель 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать на пленке
— Ламинированная пленка

Крепление:

Анкерами в бетонную подушку

355_I

Стела, маркер детской площадки

Функция:

Маркер детской площадки

Информационное наполнение:

— Пиктограмма конечной точки
— Сопроводительный текст

Размещение:

В непосредственной близости от конечной точки

Габариты:

Общие габариты: 350x1800x46 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Рама: труба 40x40 мм
— Алюминиевая композитная панель 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать на пленке
— Ламинированная пленка

Крепление:

Анкерами в бетонную подушку

351_S

Стела мобильная для временных сообщений



Функция:

Информирование

Информационное наполнение:

— По необходимости

Размещение:

На территории поликлиники

Габариты:

Общие габариты: 300x1600x46 мм

Рамка: 300x425 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Рама. Труба 40x40 мм
— Алюминиевая композитная панель 3 мм

Рамка:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel — 7 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Лист бумаги А3
— Прозрачный акрил 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— Лист А3 с ламинацией
— Печать на принтере

Крепление:

— Для установки на улице требуется утяжелитель

360_М

Табличка



Функция:

Обозначение служебного входа

Информационное наполнение:

— Запрещающая пиктограмма

— Сопроводительный текст

Размещение:

На дверях, выравнивание по центру
Высота размещения табличек — 1800 мм до верхней грани от пола

Габариты:

— Информационное поле: 148x210 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Алюминиевая композитная панель 3мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать на пленке

Крепление:

На двухсторонний вспененный скотч

360_М

Носитель на входную дверь



Функция:

Обозначение второстепенного входа (прием биоматериалов, фильтр-бокс)

Информационное наполнение:

— Наименование второстепенного входа

Размещение:

На двери, выравнивание по центру.
Высота размещения носителя - 1800 мм до верхней грани носителя

Габариты:

— 330x100 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Пленка ORACAL

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать

311_М

Предупреждающий знак

Функция:

Предупреждение

Информационное наполнение:

— Пожарный проезд
— Машины не ставить
— Знак "Стоянка запрещена"

Размещение:

На территории поликлиники

Габариты:

800x400

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Алюминиевая композитная панель 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с лицевой стороны

Крепление:

Крепление осуществляется металлическими хомут-стяжками.
Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность

312_M

Предупреждающий знак на опоре

Функция:

Предупреждение

Информационное наполнение:

— Выезд скорой помощи
— Машины не ставить
— Пиктограмма "Крест"

Размещение:

В непосредственной близости к въезду скорой помощи

Габариты:

Информационное поле: 400 x 800

Высота столба: 2000мм (включая информационное поле)

Требует электроподключения:

— Нет

Материалы:

— Алюминиевая композитная панель 3 мм

— Труба из нержавеющей стали Ø60 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с лицевой стороны

Крепление:

В мощение или на газон

Типология внутренних навигационных носителей. Детская поликлиника





Типология внутренних навигационных носителей. Детская поликлиника





Общие принципы для настенных табличек и указателей

Общие принципы размещения:

Верхней осью прилифтовых указателей является дверной проем — не более 2200 мм. В случае, если дверной проем больше 2200 мм, верхняя грань носителей располагается на высоте 2200 мм.

Верхняя ось для табличек кабинетов, маркеров сервисов на дверь, указателей направления, карты этажа располагается на высоте 1800 мм от пола.

Табличка кабинета располагается всегда со стороны дверной ручки. Минимальное расстояние от двери до дверной таблички — 100 мм.

У всех навигационных носителей есть охранное поле — это минимальное рекомендуемое расстояние до любого ближайшего к нему оборудования (отбойника, кнопки вызова лифта, дверного или лифтового проема, угла или края стены) — 100 мм.

* Носители имеют охранные поля, равное не менее 100 мм



110_M

Маркер стойки

* Носитель имеет охранное поле, равное 100 мм

Информация

Функция:

Маркировка стойки информации и охраны

Информационное наполнение:

— Пиктограмма стойки информации или охраны

— Сопроводительный текст

Размещение:

Крепится на стойку, соблюдая охранное поле от верхнего края стойки не менее 100 мм

Габариты:

Пиктограмма — 100x100 мм
Ширина — 752 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Прозрачное оргстекло 3 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать на прозрачном акриле с обратной стороны

Крепление:

Крепится на двусторонний скотч к стойке

120_S

Карта филиалов

Пример реализации

Функция:

Информирование о расположении филиалов поликлиники и основных контактах

Информационное наполнение:

- Номер поликлиники и филиала (при наличии)
- Карта с информацией о других подразделениях поликлиники
- Основная контактная информация по поликлинике (контакты главного врача, телефоны справочных по каждому подразделению, информация о отделении платных услуг)

Размещение:

Крепится к стене в зоне стойки информации, отступ от пола — на высоту плинтуса

Габариты:

Ширина — 700 мм, высота равна высоте от потолка до пола, но не более 2700 мм

Технические требования к электроподключению:

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 0,15 кВт
- Сечение провода: 3х1,5
- Остаток провода под подключение: 1 метр
- Ниша под блок питания
- Кабель от внутреннего освещения

Материал:

- Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel — 12 мм
- Установочный винт
- Магнитная лента
- Прозрачный акрил 2 мм
- Светодиодная подсветка

Нанесение изображения и текста:

- УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

- Монтируется к стене с помощью шуруп-дюбеля.

Недопустимо крепление, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на двусторонний скотч

121_ST

Поэтажный план



Пример реализации

Функция:

Информирование о расположении макроуровней, кабинетов и сервисов на этажах

Информационное наполнение:

- Номер поликлиники и филиала (при наличии)
- Поэтажная схема поликлиники с информацией о приоритетных кабинетах, макрозонах и сервисах

Размещение:

Стенд находится в хорошо просматриваемой зоне, в непосредственной близости к стойке информации или медицинскому посту. Отступ от пола — на высоту плинтуса

Габариты:

Ширина — 700 мм
Высота равна высоте от потолка до пола, но не более 2700 мм

Технические требования к электроподключению:

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 0,15 кВт
- Сечение провода: 3х1,5
- Остаток провода под подключение: 1 метр
- Ниша под блок питания
- Кабель от внутреннего освещения

Материал:

- Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
- Установочный винт
- Магнитная лента
- Прозрачный акрил 2 мм
- Светодиодная подсветка

Нанесение изображения и текста:

- УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

- Монтируется к стене с помощью шуруп-дюбеля.

Недопустимо крепление проникающее через лицевую поверхность, и крепление на двусторонний скотч

130_M

Номер кабинета

Функция:

Обозначение номера помещения

Информационное наполнение:

— Номер помещения

Размещение:

Верхний угол двери со стороны дверной ручки.
От верхнего края двери до верхней грани номера — 100 мм

Габариты:

Высота символа — 45 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Самоклеющаяся ламинированная пленка

140_M

Маркер кабинета



Функция:

Маркировка кабинета врача

Информационное наполнение:

— Номер кабинета

— Сменная бумажка с Ф. И. О. и должностью врача

Размещение:

В непосредственной близости от двери, ведущей в кабинет, со стороны ручки.
Высота размещения всех сервисных табличек — 1800 мм до верхней грани от пола.
Минимальное расстояние от двери до дверной таблички — 100 мм

Габариты:

— общие: 213x300 мм
— информационное поле: 210x297 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Лист бумаги А4
— Прозрачный акрил 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны на акриле

Крепление:

— Крепление на саморезы

140_M

Правила верстки. Вариант 1

Лист А4





1. Специальность набирается шрифтом Nunito Regular * 66 pt

2. Ф. И. О набирается шрифтом Nunito Regular 45 pt

Технические требования к бумаге: лист А4, белый, матовый, 80-200 гр.

Технические требования к набору текста: При наборе Ф.И.О. на первое место всегда ставится имя и отчество сотрудника

* шрифт бесплатный

140_M

Правила верстки. Вариант 2

Лист А4



1. Длинные названия набираются шрифтом Nunito Regular 45 pt

Технические требования к бумаге: лист А4, белый, матовый, 80-200 гр.

* шрифт бесплатный

150_M

Маркер сервисного помещения

Функция:

Информирование посетителей о сервисных помещениях

Информационное наполнение:

— Пиктограмма сервиса

— Сопроводительный текст

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по габаритам. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне.
Высота размещения всех сервисных табличек — 1800 мм до верхней грани от пола.
Маркер сервиса располагается на двери, ведущей в сервис.

Габариты:

— 148×210 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Прозрачный акрил 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны на акриле

Крепление:

На двухсторонний вспененный скотч

152_M

Маркер сервисного помещения общий



Функция:

Информирование посетителей о сервисных помещениях

Информационное наполнение:

— Пиктограмма сервиса

— Сопроводительный текст

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по габаритам. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне.
Высота размещения всех сервисных табличек — 1800 мм до верхней грани от пола.

Маркер сервиса располагается на двери, ведущей в сервис

Габариты:

— 260x210 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Прозрачный акрил 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны на акриле

Крепление:

На двухсторонний вспененный скотч

151_M

Маркер служебного помещения



Функция:

Информирование посетителей о служебных и технических помещениях

Информационное наполнение:

— Пиктограмма технического или служебного помещения

— Сопроводительный текст

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по габаритам. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне. Высота размещения всех сервисных табличек — 1800 мм до верхней грани от пола.

Маркер располагается на двери, ведущей в техническое или служебное помещение

Габариты:

Информационная табличка — 148x210 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Прозрачный акрил 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны на акриле

Крепление:

На двухсторонний вспененный скотч

153_M

Наклейка на активную дверь



Функция:

Маркировка стеклянной двери, ведущей в лифты/лестницы

Информационное наполнение:

— Стрелка

Размещение:

На двери, выравнивание по центру.
Высота размещения носителя - 1800 мм до верхней грани носителя

Габариты:

— 148x148 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Пленка ORACAL

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать

160_M

Экстендер (маркер сервиса)



Функция:

Информирование посетителей о сервисных помещениях

Информационное наполнение:

— Пиктограмма сервиса

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по высоте. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне.
Расстояние от нижней границы навигационного носителя до верхнего края двери — 50 мм. В случае, если дверные проемы разной высоты, за точку отсчета для всех навигационных носителей в одном коридоре следует считать самый высокий из дверных проемов.
Если высота потолка не позволяет размещение экстендера с отступом от верхнего края двери, рекомендуется соблюдать отступ 50 мм от потолка
Не рекомендуется размещать экстендеры друг под другом

Габариты:

180x200 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Магнитный двусторонний профиль 16 мм
— Прозрачный акрил 2 мм

Нанесение изображения:

УФ-печать

Крепление:

Скрытое в профиль с помощью шуруп-дюбеля

161_M

Двойной экстендер (маркер сервиса)



Функция:

Информирование посетителей о сервисных помещениях

Информационное наполнение:

— Пиктограмма сервиса

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по высоте. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне.
Расстояние от нижней границы навигационного носителя до верхнего края двери — 50 мм. В случае, если дверные проемы разной высоты, за точку отсчета для всех навигационных носителей в одном коридоре следует считать самый высокий из дверных проемов.
Если высота потолка не позволяет размещение экстендера с отступом от верхнего края двери, рекомендуется соблюдать отступ 50 мм от потолка
Не рекомендуется размещать экстендеры друг под другом

Габариты:

180x320 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Магнитный двусторонний профиль 16 мм
— Прозрачный акрил 2 мм

Нанесение изображения:

УФ-печать

Крепление:

Скрытое в профиль с помощью шуруп-дюбеля

170_D

Подвесной указатель



Функция:

Направление на кабинеты и сервисы

Информационное наполнение:

- Направление на диапазоны кабинетов
- Направление на сервисы (туалеты, стойку информации, лифты, лестницы, гардероб)

Размещение:

Подвесной указатель, размещенный перпендикулярно движению. Подвесные указатели центруются относительно коридора или проема, в котором они располагаются.
Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне от пола. Высота размещения всех подвесных носителей — 2300 мм от пола до нижней грани.
Если низкие потолки (< 2700 мм) и нет возможности повесить знак, то размещаются настенные указатели

Габариты:

1200x260 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

- Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 16 мм
- Установочный винт
- Магнитная лента
- Прозрачный акрил 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

Подвешивается на трос

180_D

Указатель направления



Функция:

Информирование пользователей о расположении кабинетов и сервисов

Информационное наполнение:

- Направление движения на кабинеты
- Направление движения на приоритетные конечные точки (выдача справок, выдача больничных листов, медицинский пост)
- Направление движения на сервисы (туалеты, лестницы)

Размещение:

В коридоре напротив дверных проемов, ведущих с лестниц и лифтов. Высота размещения от пола до верхней границы знака — 1800 мм.

Важно соблюдать охранное поле, чтобы носители этого типа на всех этажах располагались на одном уровне. Носители не должны перекрывать открытые двери, мебель и другие предметы!

Габариты:

400×600 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

- Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
- Магнитная лента
- Прозрачный акрил 2 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать с обратной стороны прозрачного акрила

Крепление:

- Крепление на саморезы

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

180_D

Варианты размещения носителя в лестнично-лифтовой группе

Варианты размещения носителя (схемы)

Поэтажный у лифта

Разводящий при входе на этаж



Типовая планировка



Нет места продублировать поэтажный знак



Дублируется поэтажный знак, а разводящий размещается со стороны, где больше кабинетов



Т-образный коридор



Есть место продублировать поэтажный знак



Дублируется поэтажный знак, а разводящий размещается со стороны, где больше кабинетов

190_MAP

Карта этажа



Функция:

Ориентирование на этаже

Информационное наполнение:

— Карта этажа
— Номер этажа
— Сервисы на этаже

Размещение:

Размещается напротив лифтов или дверей с лестничных пролетов. До верхней грани указателя — 1800 мм.
Минимальное расстояние от указателя до любого ближайшего к нему оборудования (отбойника, дверного проема, угла или края стены) — 100 мм

Важно, чтобы носители этого типа на всех этажах располагались на одном уровне. Их не должны перекрывать открытые двери, мебель и другие предметы!

Габариты:

900×600 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Магнитный двусторонний профиль 12 мм
— Прозрачный акрил 2 мм

Нанесение изображения:

УФ-печать

Крепление:

Скрытое в профиль с помощью шуруп-дюбеля.
Недопустимо крепление, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на двусторонний скотч

200_I

Поэтажный список



Функция:

Информирование о макроуровнях и сервисах на всех этажах

Информационное наполнение:

— Номер этажа
— Макроуровни с привязкой к этажу
— Пиктограммы сервисов с привязкой к этажу

Размещение:

Размещается рядом с лифтом или лестничным проходом, носители не должны перекрывать открытые двери, мебель и другие предметы. При размещении носителя нужно учитывать необходимость исключения отбойника. Верхней осью единой высоты является дверной или лифтовой проемы на высоте не более 2200 мм. В случае если дверной или лифтовой проемы больше 2200 мм, верхняя грань носителей располагается на высоте 2200 мм. Рекомендуемое расстояние от указателя до любого ближайшего к нему оборудования (отбойника, кнопки вызова лифта, дверного или лифтового проемов, угла или края стены) — 100 мм. Минимальное расстояние от нижней границы до пола — 300 мм. Если не хватает свободного пространства для размещения знака на стене рядом с лифтом, например, там находится пожарный шкаф, знак размещается напротив лифта, рядом с номером этажа, соблюдая охранное поле. Дополнительные схемы для размещения — стр. 145

Важно соблюдать охранное поле, чтобы носители этого типа на всех этажах располагались на одном уровне. Носители не должны перекрывать открытые двери, мебель и другие предметы!

Габариты:

— 470×1600 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel — 12 мм
— Магнитная лента
— Прозрачный акрил 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Крепление на саморезы

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотч.

200_I

Варианты размещения носителя в лестнично-лифтовой группе



Расположение знака напротив лифта



Размещение знака рядом с лифтом



Размещение знака, если лифт находится в коридоре



Расположение знака, если нет лифта,
а места на акцентной стене недостаточно



Размещение знака рядом с лифтом

Поэтажный
у лифта

210_M

Маркер приоритетных сервисов

Функция:

Информирование о приоритетных сервисах

Информационное наполнение:

— Пиктограмма приоритетного сервиса
— Сопроводительный текст

Размещение:

Над окном или дверным проемом сервиса

Габариты:

Высота — 200 мм
Ширина — вычисляется по ширине дверного проема

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 16 мм
— Установочный винт
— Уголок AC FC006
— Магнитная лента
— Прозрачный акрил 3 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Крепление на саморезы к поверхности стены.

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

Список приоритетных сервисов:

— Выдача справок
— Выдача листков нетрудоспособности
— Дежурный врач
— Бассейн
— Гардероб
— Буфет
— Платные услуги
— Забор крови
— Аптека

240_M

Маркер отделений и зон ожидания

Функция:

Информирование о входе в отделение и зону ожидания

Информационное наполнение:

— Наименование отделения

— Зона ожидания с указанием кабинетов

Размещение:

— Крепится к стене над дверным проемом по верхнему краю

— В непосредственной близости от зоны ожидания

Габариты:

Высота — 260 мм
Ширина соответствует ширине дверного проема и ширине возможного размещения зоны ожидания

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 16 мм
— Установочный винт
— Магнитная лента
— Прозрачный акрил 2 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Монтируется к стене с помощью шуруп-дюбеля.

В случае, если над дверным проемом нет участка стены для крепления носителя, носитель крепится непосредственно на витраж. В этом случае носитель изготавливается без алюминиевой рамы, используется только вкладка из акрила 2 мм и УФ-печать. Высота и ширина носителя устанавливается по месту

220_M

Маркер конечной точки

Функция:

Маркировка медицинского поста/гардероба

Информационное наполнение:

— Наименование конечной точки

Размещение:

Размещается над стойкой медицинского поста, гардеробом, центруется относительно стойки.
Важно, чтобы носители располагались на одном уровне от пола. Высота размещения всех подвесных носителей — 2300 мм от пола до нижней грани.
Если низкие потолки (<2600 мм) и нет возможности повесить носитель, то размещается настенный маркер помещения

Габариты:

Ширина — 1200x260 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel — 16 мм
— Установочный винт
— Магнитная лента
— Прозрачный акрил 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

Подвешивается на трос

220_M

Маркер медицинского поста (альтернативный)



Функция:

Маркировка медицинского поста/гардероба

Информационное наполнение:

— Наименование конечной точки

Размещение:

Размещается на стену в непосредственной близости к стойке медицинского поста, гардеробу (при отсутствии возможности размещения подвесного маркера конечной точки)

Габариты:

Ширина — 1200x260 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 16 мм
— Установочный винт
— Магнитная лента
— Прозрачный акрил 3 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Скрытое в профиль с помощью шуруп-дюбеля

230_I

Табличка для сопутствующей информации

Функция:

Информирование о бахилах, запрете курения, видеонаблюдении

Информационное наполнение:

— Пиктограмма
— Сопроводительный текст

Размещение:

В общественных зонах на территории поликлиники.
До нижней границы знака — 1400 мм от уровня пола

Габариты:

210x297 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 7 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Прозрачный акрил толщиной 2 мм
— При размещении на стекло: пленка ORACAL

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

К стене на двусторонний скотч.
Недопустимо крепление, проникающее через лицевую поверхность

250_М

Маркер этажа



Функция:

Информирование, на каком этаже находится пользователь

Информационное наполнение:

— Цифра этажа

Размещение:

Нижняя граница знака — 160 мм от уровня пола.
Цифра этажа размещается в лестничных холлах на свободной от оборудования стене и должна просматриваться для всех потоков пользователей (которые поднимаются, спускаются и выходят из лифта).
Цифру не должны перекрывать открытые двери.
Необходимо соблюдать охранное поле — это минимальное рекомендуемое расстояние до любого ближайшего к нему оборудования (отбойника, кнопки вызова лифта, дверного или лифтового проема, угла или края стены) — 250 мм.
Желательно, чтобы на всех этажах маркер размещался на одном и том же месте

Габариты:

Высота цифры этажа — 260 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Прозрачный акрил 3 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

Монтируется на двусторонний скотч.
Недопустимо крепление, проникающее через лицевую поверхность

260_I

Табличка предупреждающая

Функция:

Предостережение о запрете входа в кабинет

Информационное наполнение:

— Предупреждающий текст

Размещение:

Над дверным проемом кабинета

Габариты:

364x155x25 мм

Требует электроподключения:

— Да

Материал:

— Световой таблоустановочный винт — алюминиевый профиль минимальной толщины
— Пластина — молочное стекло
— 6 светодиодов
— Ссылка на продукт: https://www.brandsvet.ru/svetovye-tablo-dlya-medicinskikh-uchrezhdenij/550694-svetovoj-ukazatel-lazer.html

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Крепление на саморезы к поверхности стены.

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

270_I

Табличка настольная



Функция:

Информирование о должности сотрудника

Информационное наполнение:

— Должность и Ф.И.О. сотрудника (при необходимости)

Размещение:

На стойке информации, при необходимости

Габариты:

210x80 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Пластик 2 мм

Нанесение изображения и текста:

УФ-печать с обратной стороны

280_М

Меню



Функция:

Информирование о меню буфета

Информационное наполнение:

— Заголовок "Сегодня в меню"

— Содержание по необходимости

Размещение:

На стене в буфете, на высоте 2100 мм от пола по верхнему краю конструкции

Габариты:

Общие габариты — 500x850 мм
Размер доски — 500x700 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Пластик 2 мм
— Графитовая доска
— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 16 мм
— Установочный винт
— Уголок AC FC006
— Магнитная лента

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны

Крепление:

— Крепление на саморезы к поверхности стены.

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

400_I

Информационный носитель



Функция:

Информирование о лечебных мероприятиях, здоровом образе жизни и пр.

Информационное наполнение:

— Плакаты А1 по необходимости

Размещение:

На стенах, на высоте 2100 мм от пола по верхнему краю конструкции

Габариты:

Общие габариты: 630x875 мм

Информационное поле: А1

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Лист бумаги А1
— Прозрачный акрил 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны на акриле

Крепление:

— Крепление на саморезы.

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

400_I_D

Рамка под эвакуационный план



Функция:

Информирование о схеме пожарной эвакуации

Информационное наполнение:

— Схема пожарной эвакуации

Размещение:

На стенах, 1800 мм до верхней грани носителя

Габариты:

— 600x400 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм

Нанесение изображения и текста:

—

Крепление:

— Крепление на саморезы.

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

410_I

Мобильная стела для временных сообщений



Функция:

Размещение временной информации

Информационное наполнение:

— По необходимости

Размещение:

Внутри помещения

Габариты:

— 22,5x1500x26 мм

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Стойка МДФ

Рамка:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Лист бумаги А4
— Прозрачный акрил 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны на акриле

Крепление:

— Без крепления при установке в помещении

460_I

Информационная доска



Функция:

Информирование о необходимой администрации информации

Информационное наполнение:

— Шапка "Информация"

— Сменные листы А4 при необходимости

Размещение:

В административных зонах (мужской гардероб, женский гардероб, комната отдыха, комната приема пищи), на высоте 2200 мм до верхней грани носителя

Габариты:

Общие габариты — 1100x1000

Требует электроподключения:

— Нет

Материал:

— Односторонний алюминиевый профиль MagneticPanel 12 мм
— Магнитная лента
— Вкладка ПВХ 5 мм
— Лист бумаги А4
— Прозрачный акрил 2 мм

Нанесение изображения и текста:

— УФ-печать с обратной стороны на акриле

Крепление:

— Крепление на саморезы.

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность, и крепление на любой вид двустороннего скотча

Варианты названий персонажей

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ

В пространстве детских поликлиник «обитают» забавные жители. Они помогают маленьким посетителям настроиться на визит к врачу или процедуру. А еще они помогают ориентироваться в пространстве, рассказывают о правилах поведения и делятся полезной информацией.

Встречайте – ЧУДИКИ!



Распределение персонажей по функциям и зонам

Для оптимизации процесса внедрения персонажей в интерьеры ДГП за каждым персонажем закреплена своя зона или функция. На условном разрезе здания это выглядит следующим образом.

Уровни коммуникации. Взрослые \ Дети



Коммуникации в детских поликлиниках разделены на два уровня — детский и взрослый. Персонажи не входят в поле "взрослой" (функциональной) навигации и размещаются на стенах на высоте от пола в диапазоне от 900 до 1500 мм Минимальная высота изображения — 400 мм.

ФУНКЦИЯ:

Направляет пользователя в кабинеты и основные конечные точки и сервисы.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ:

В общественных пространствах на свободных поверхностях, которые не перекрываются предметами мебели.
Допустимо размещать персонажей в кабинетах и внутренних пространствах сервисов, если предполагаемое место соответствует правилам размещения.
Не менее 40 персонажей на поликлинику.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Прозрачное оргстекло 3 мм с УФ-печатью с обратной стороны и подкаткой белой пленки.

Правила копирайта

При подготовке копирайта следует обращать внимание на следующее:

1. Дружелюбный тон сообщения
2. Фразы универсальны и понятны как детям, так и взрослым
3. Не следует перегружать бабл. Максимум 7 – 8 слов. В идеале – 4
4. Недопустимы сложные речевые обороты и конструкции
5. Нельзя использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы
6. Одна мысль – одно сообщение чудика
7. Юмор приветствуется, но должен быть однозначен
8. В сообщении нужно обращаться именно к ребенку, а не абстрактно сообщать правила

Коммуникации персонажей с посетителями

Персонажи активно общаются с маленькими посетителями.
Все сообщения по типам можно разделить на группы:

1. Диагностика

- ЗА ЭТОЙ ДВЕРЬЮ ЛЕЧЕБНЫЕ ЛУЧИ
- ДАВАЙ УЗНАЕМ, ЧТО У ТЕБЯ ВНУТРИ ПРИ ПОМОЩИ УЗИ?
- ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ НЕМНОГО ПОДОЖДАТЬ

2. Педиатры

- ЗАХОДИ И ЧУВСТВУЙ СЕБЯ КАК ДОМА!
- ДОКТОР КЛАССНЫЙ, ВЫ ТОЧНО ПОДРУЖИТЕСЬ!
- ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖИ ДОКТОРУ, ЧТО У ТЕБЯ БОЛИТ!
- ДОКТОР ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ТЕБЕ СТАЛО ЛУЧШЕ!

Тон коммуникации личный и дружелюбный. Персонажи общаются с детьми и со взрослыми на одном уровне, без сложных конструкций, подросткового сленга и уменьшительно-ласкательных суффиксов.

Коммуникации персонажей с посетителями

Персонажи активно общаются с маленькими посетителями.
Все сообщения по типам можно разделить на группы:

3. Навигация колясочной, прием анализов

- ЗДЕСЬ МОЖНО ОСТАВИТЬ КОЛЯСКУ
- БУДЬ ЗДОРОВ!
- ПРИВЕТ! ПРОХОДИ, ПОЖАЛУЙСТА.
- ДОКТОР КЛАССНЫЙ, ВЫ ТОЧНО ПОДРУЖИТЕСЬ!
- НЕ БОЙСЯ, ЭТО НЕ СТРАШНО!

4. Обозначение сервисов

- С КОЛЯСКОЙ СЮДА!
- НЕ ЗАБУДЬ ПОПИТЬ ВОДЫ.
- ЧИСТЫЕ РУКИ–ЭТО ЗДОРОВО!
- НЕ ЗАБЫВАЙ,ПОЖАЛУЙСТА, СВОИ ВЕЩИ.
- ПЛАВАТЬ В ШАПОЧКЕ ВЕСЕЛЕЕ
- ДАВАЙ ПОРИСУЕМ! ЗАХОДИ!

Тон коммуникации личный и дружелюбный. Персонажи общаются с детьми и со взрослыми на одном уровне, без сложных конструкций, подросткового сленга и уменьшительно-ласкательных суффиксов.

Коммуникации персонажей с посетителями

Персонажи активно общаются с маленькими посетителями.
Все сообщения по типам можно разделить на группы:

5. Специалисты

- ДОКТОР КЛАССНЫЙ, ВЫ ТОЧНО ПОДРУЖИТЕСЬ.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖИ ДОКТОРУ, ЧТО У ТЕБЯ БОЛИТ.
- ВРАЧ СПЕШИТ К ТЕБЕ НА ПОМОЩЬ.

6. Навигация

- ВСЕ ЗА МНОЙ!
- ЗДЕСЬ ТЕБЕ ПОДСКАЖУТ, КУДА ИДТИ.
- СМОТРИ, ГДЕ Я!

Тон коммуникации личный и дружелюбный. Персонажи общаются с детьми и со взрослыми на одном уровне, без сложных конструкций, подросткового сленга и уменьшительно-ласкательных суффиксов.

Следопыт (Навигатор)

Следопыт (Навигатор)



Плюм (Сервисы)



Около санузла



Около гардероба

Плюм (Сервисы)

Около бассейна

Около игровой зоны

Плюм (Сервисы)

Около куллера

Чик (Прием анализов)



Чик (Прием анализов)

Чих (Педиатры)



Чих (Педиатры)



Жираф (Специалисты)

Жираф (Специалисты)

Бип (Диагностика)



Бип (Диагностика)



ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ НАВИГАЦИОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ

Тип: Маркер приоритетных сервисов и зоны ожидания (210_M и 240_M).

210_M
Маркер приоритетных сервисов

240_M
Маркер отделений и зон ожидания

Требования: необходимо **отсутствие выключателей, оповещателей, розеток, скудов, табличек «НЕ ВХОДИТЬ» и т.п.**

Тип: Поэтажный список (200_I).

200_I
Поэтажный список

Требования: необходимо **отсутствие (разрыв) отбойников, выключателей, розеток, кнопок вызова МГН, и т.п.**

Тип: Карта филиалов и поэтажный план (120_ST, 121_ST),

126_9
Карта филиалов

121_S1
Поэтажный план

Требования: необходимо **отсутствие (разрыв) отбойников, выключателей, розеток, кнопок вызова МГН, и т.п. Требуется электроподключение.**

На месте установки карты, с отступом 100-150 мм от потолка должна быть подготовлена ниша, в которой устанавливается блок питания 12/220Вт, к блоку питания подводится питание 220Вт, запитывается от общей цепи основного освещения. См. чертеж Схема электроподключения и чертежи носителей:




640
200
А – А (1:1)
Б (1:1)
Б – Б (2:1)
В – В (2:1)
Б
А
В


Ниша под блок питания 125×25×200
640
200
25
А
А – А (1:1)
Модульная лента
Двухпроводный кабель
220 V
12 V
Блок питания 150 Вт
Б (1:1)
Б – Б (2:1)
Алюминиевый профиль
Заглушка
В
Б
В – В (2:1)
Светодиодная лента
Прозрачное акриловое 5,3мм (269,8х69,8)
с УФ печатью с не лицевой стороны
Отражатель
121_ST.ОБ
Позиционный план

Тип: Вывеска 300_М

300_M

Вывеска

Вывеска



Пример разводки электроподключения для взрослой и детской поликлиники. Для каждого адреса будет подготовлена отдельная схема вывода разводки.

ФАСАД_ФРАГМЕНТ_РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСКИ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

480х5675мм

• Вывод провода

470мм Расстояния для вывода проводов

ФАСАД_ФРАГМЕНТ_РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСКИ ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

480х5130мм



• Вывод провода

470мм Расстояния для вывода проводов

Требования: требуется электроподключение.

Вывод кабеля электроподключения для каждого носителя должен быть из фасада здания. Питание кабеля должно идти напрямую из щита ВРУ (диф. автомат. 16А). Кабели должны

быть сведены и подведены в одно место для подключения блока питания. К месту установки блока питания должен быть свободный доступ. Кабель, сечением 3х1,5 подключается к БП (220Вт). От БП протягивается провод 12Вт, сечением 2х0.75 и подводится отдельно к каждому элементу носителей (буквы, элементы сердца). Длинна выпуска кабеля 2х0,75 должна составлять 100 мм.

Тип: Панель-кронштейн (320_M).

320_M
Панель-кронштейн



Требования: требуется электроподключение.
Вывод кабеля электроподключения для каждого носителя должен быть из фасада здания. Питание кабеля должно идти напрямую из щита ВРУ (диф. автомат. 16А). Кабели должны быть сведены и подведены в одно место для подключения блока питания. К месту установки блока питания должен быть свободный доступ. Кабель, сечением 3х1,5 подключается к БП (220Вт). От БП протягивается провод 12Вт, сечением 2х0.75 и подводится отдельно к каждому элементу носителей (буквы, элементы сердца). Длинна выпуска кабеля 2х0,75 должна составлять:
для носителей типа 300_M и 330_LOGO - 100 мм
для носителей типа 330_M – 300 мм

Тип: логотип (330_LOGO).

330_Logo
Логотип на фасаде

Требования: требуется электроподключение.
Вывод кабеля электроподключения для каждого носителя должен быть из фасада здания. Питание кабеля должно идти напрямую из щита ВРУ (диф. автомат. 16А). Кабели должны быть сведены и подведены в одно место для подключения блока питания. К месту установки блока питания должен быть свободный доступ. Кабель, сечением 3х1,5 подключается к БП (220Вт). От БП протягивается провод 12Вт, сечением 2х0.75 и подводится отдельно к каждому элементу носителей (буквы, элементы сердца). Длинна выпуска кабеля 2х0,75 должна составлять:
для носителей типа 300_М и 330_LOGO - 100 мм
для носителей типа 330_М – 300 мм

Приложение № 8

К Медико-технологическому заданию на проектирование и строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, уч.26-1

Стандарт благоустройства территорий городских поликлиник города Москвы

на 122 листах

Москва 2022 г.

ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Грамотное функциональное зонирование территории на прямую связано с созданием комфортного и безопасного пространства городской среды. В условиях ограниченных, стесненных участков поликлиник особую значимость приобретает четкое и понятное разделение пространства на общедоступную и служебную территорию, где соблюдены принципы разграничения пешеходных и транспортных потоков. Группирование подобных или близких по функции и содержанию зон помогает при проектировании избежать множество проектных, а в дальнейшем и эксплуатационных ошибок еще на стадии создания концепции благоустройства территории.



Функциональная связь

Вход для посетителей,в том числе МГН

Служебный вход

Подъезд для специализированного транспорта

Подъезд для посетителей с механическим ТС

Подъезд для посетителей с немеханическим ТС

A. ВХОДНАЯ ЗОНА

Зона А - основное презентационное внешнее пространство поликлиники, зона «приветствия», призванная создавать ощущения безопасности и доверия, по облику которой складывается первое впечатление о поликлинике. Через зону будет проходить самый насыщенный поток посетителей, что делает ее наиболее активной с точки зрения насыщения. Соответственно в зоне присутствуют элементы информационной и визуальной коммуникации поликлиники, находится основное пространство для временного отдыха и ожидания приема у врача. Через зону лежит самый короткий маршрут от входа на территорию до здания поликлиники. Зона также выполняет транзитный сценарий, где важно соблюсти безопасность передвижения посетителей, в том числе МГН - использовать наземные тактильные указатели, знаки навигации и установку пандусов согласно действующим нормативным документам (СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения").

B. РЕКРЕАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ЗОНА

Знаковое озеленение данной зоны имеет терапевтическую функцию: через запахи многолетних трав, цветовое разнообразие цветущих растений и звуки птиц, нашедших себе пищу среди декоративных плодоносных кустарников, предполагает создание особой, расслабляющей атмосферы, способствующей благотворному влиянию на самочувствие посетителей и пациентов поликлиники.

C. СЛУЖЕБНО-БЫТОВАЯ ЗОНА

Закрытая к посещению зона внешнего пространства поликлиники, состоящая из сугубо служебных и бытовых пространств и функций. Благоустройство зоны предполагает полную звуковую, визуальную и обонятельную изоляцию от остальных зон, особенно касательно технических сооружений и контейнеров с отходами. Планировочное зонирование предполагает быстрый и беспрепятственный подъезд машины скорой помощи к зданию поликлиники. Пространственная изоляция зоны препятствует пересечению служебных функциональных потоков и пешеходных потоков посетителей и пациентов поликлиники, что поспособствует увеличению уровня безопасности и комфорта на территории.

D. ЗОНА ПАРКОВКИ

Зона предполагает несколько типов парковочных площадок для различных пользователей: посетителей и пациентов, сотрудников поликлиники и машины скорой помощи. Площадки для механизированного и немеханизированного транспорта разнесены, но находятся в максимальном удалении от здания поликлиники. Исключением является место временной парковки машины скорой помощи и зоны ожидания (кратковременной остановки), они расположены в непосредственной близости к соответствующим входам в здание. Последняя используется пациентами поликлиники в случае прямой необходимости подъезда ко входу в здание поликлиники. Подъезд ко входу в здание не пересекает основной поток пешеходов и не препятствует комфортному и безопасному их попаданию в здание.

ПОДРОБНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ



Пешеходные связи (Посетители,в том числе МГН)

Пешеходные связи (Служебные)

Транспортные связи (Служебные)

Служебная территория

Транспортные связи (Посетители)

Вход для посетителей,в том числе МГН

Служебный вход

Общедоступная территория

Подъезд для специализированного транспорта

Подъезд для посетителей с механическим ТС

Подъезд для посетителей с немеханическим ТС

Буферное пространство межд зонами, способствующее звуковому, визуальному, обонятельному разграничению.

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗОН НА УЧАСТКЕ



A	ВХОДНАЯ ЗОНА
A.1	ПЛОЩАДКА КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА
B	РЕКРЕАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ЗОНА
B.1	ТРОПА ЗДОРОВЬЯ
B.2	ПРОСТРАНСТВО СО ЗНАКОВЫМ ОБЪЕКТОМ
C	СЛУЖЕБНО-БЫТОВАЯ ЗОНА
C.1	ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА
C.2	ЗОНА ПОГРУЗКИ/РАЗГРУЗКИ
C.3	ПЛОЩАДКА ПОДЪЕЗДА МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
C.4	ЗОНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
D	ЗОНА ПАРКОВКИ
D.1	ПАРКОВКА
D.2	ПАРКОВКА ДЛЯ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
D.3	СЛУЖЕБНАЯ ПАРКОВКА
D.4	ЗОНА ОЖИДАНИЯ
D.5	ВЕЛОПАРКОВКА

ПОДРОБНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

А. «ВХОДНАЯ ЗОНА»



Пешеходные связи(Посетители, в том числе МГН)
(Посетители,в том числе МГН)
Вход для посетителей, в том числе МГН

Пространство со знаковым объектом
Парковка
Велопарковка

Индекс	Название подзоны	Размеры/габариты	Покрытие	Озеленение	Освещение	МАФ	Соседство	Пользователи	Комментарии
А	ВХОДНАЯ ЗОНА								
А.1	Площадка кратковременного отдыха	не менее 25м²	- гранитная плитка.	- крупномеры; - кустарники; -цветущие многолетники.	- опоры освещения; - светильники - болларды.	- лавочки; - урны; - навес.	B.2, D.4.	Посетители; Сотрудники; Пациенты.	—

А.1 Площадка кратковременного отдыха

А.1 Площадка кратковременного отдыха с дугообразными скамьями.

А.1 Площадка кратковременного отдыха

А.1 Площадка кратковременного отдыха с дугообразными скамьями.

А.1 ПЛОЩАДКА КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА

Пространство для временного отдыха и ожидания приема с элементами микроклиматического комфорта и электронным табло вызова на прием.
Ориентировано на посетителей и пациентов поликлиники.
Рекомендуется предусматривать установку навесов с защитой от ветра и осадков.

[1] — визуализация из графической части Принципиальные решения по благоустройству прилегающей территории перспективного городского поликлиника, Москва, 2019

[2] — https://trk-ua.cdn-cftbshanca.net/project_modules/max_1200/2e938c3808403d3.5612211854 3a6.jpg

[3] — https://cdn.gillespies.co.uk/images/projects/_1240x854_crop_bottom-center_none/hallenl-park-villa-website-01.jpg?mtime=20180607101245&focal=none

[4] — https://www.factoryfarm.co.uk/wp-content/uploads/2016/02/St-Guys-St-Thomas-01.jpg

ПОДРОБНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

B. «РЕКРЕАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ЗОНА»



Пешеходные связи (Посетители,в том числе МГН)

Вход для посетителей, в том числе МГН

Площадка кратковременного отдыха

A.1 Площадка для кратковременного отдыха

D.1 Парковка

D.5 Велопарковка

Индекс	Название подзоны	Размеры/площадь	Покрытие	Озеленение	Освещение	МАФ	Соседство	Пользователи	Комментарии
B	РЕКРЕАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ЗОНА								
B.1	«Тропа здоровья»	—	- резиновое покрытие.	- крупномеры; - кустарники; -цветущие многолетники.	- опоры освещения.	- лавочки; - урны.	B.2.	Посетители; Сотрудники; Пациенты.	Трассировка и наполнение определяется проектным предложением
B.2	Пространство со знаковым объектом	—	- гранитная плитка.	- крупномеры; - кустарники; -цветущие многолетники.	- опоры освещения.	- лавочки; - урны; -знаковый объект.	A.1, B.2.	Посетители; Сотрудники; Пациенты.	Опционально

В.1 Тропа здоровья

В.2 Знаковое озеленение

В.1 Тропа здоровья

В.2 Знаковое озеленение

В.1 «ТРОПА ЗДОРОВЬЯ»

Закольцованный или линейный прогулочный маршрут с элементами индивидуального мощения и тропинками для прохождения босиком, физкультурными снарядами и местами созерцания природы.

В.2 ПРОСТРАНСТВО СО ЗНАКОВЫМ ОБЪЕКТОМ

Зона со знаковым объектом и знаковым озеленением, предназначенная для пассивного временного отдыха.

[1] — https://homeworlddesign.com/sedum-sinai-plaza-healing-gardens-shoe-landscape-architects/

[2] — https://homeworlddesign.com/sedum-sinai-plaza-healing-gardens-shoe-landscape-architects/

[3] — https://www.thegoodlifefrance.com/wp-content/uploads/2017/05/le-louve-bonnieux.png

[4] — https://www.urbanscape-architecture.com/wp-content/uploads/2018/10/Interno-IMG_1921.jpg

ПОДРОБНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

С. «СЛУЖЕБНО-БЫТОВАЯ ЗОНА»



Пешеходные связи (Служебные)
Транспортные связи (Служебные)
Служебный вход
Подъезд для специализированного транспорта
D.2 Парковка для машины скорой помощи
Служебная территория

Индекс	Название подзоны	Размер/территории	Покрытие	Озеленение	Освещение	МАФ	Соседство	Пользователи	Комментарии
С	СЛУЖЕБНО-БЫТОВАЯ ЗОНА								
C.1	Хозяйственная зона	—	- асфальт; -гранитное покрытие.	- крупномерные деревья; - кустарники.	- опоры освещения.	- контейнеры, ограждение площадки с контейнером	C.4	Сотрудники.	Не менее 20 м от спортивных площадок и зданий
C.2	Зона разгрузки/погрузки	—	- асфальт; -гранитное покрытие.	—	- опоры освещения.	—	C.3, D.2.	Сотрудники.	—
C.3	Площадка подъезда машины скорой помощи	—	- асфальт; -гранитное покрытие.	—	- опоры освещения.	—	C.2, D.2.	Сотрудники.	—
C.4	Зона инженерно-технических сооружений	—	- асфальт; -гранитное покрытие.	- крупномерные деревья; - кустарники.	- опоры освещения.	—	C.1, D.3.	Сотрудники.	—

С.1 Хозяйственная зона

С.3 Площадка для подъезда машины скорой помощи

С.2 Зона разгрузки/погрузки

С.4 Зона инженерно-технических сооружений

С.1 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА

Во избежании визуального и обонятельного контакта с общественно доступными зонами площадку для размещения твердых бытовых и медицинских отходов следует размещать в максимальном удалении.
В соотвествии с Постановлением Правительства Москвы от 18 июня 2019 года N 734-ПП "О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве" в
местах общественного пользования необходимо предусмотреть урны раздельного сбора мусора секционные для пластика, стекла, бумаги, картона, металла.

С.2 ЗОНА ПОГРУЗКИ/РАЗГРУЗКИ

Зону погрузки/разгрузки следует размещать вне путей движения машины скорой помощи, следует предусмотреть площадку для разворота грузового транспорта.

С.3 ПЛОЩАДКА ПОДЪЕЗДА МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Подъезд автомобиля скорой помощи следует размещать непосредственно у здания поликлиники по круговому подъезду, без необходимости разворота при выезде.

С.4 ЗОНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

При функциональном зонировании территории следует предусматривать удаленное соседство с инженерно-техническими сооружениями, присутствующими на участке. Новые сооружения и площадки следует размещать в максимальном удалении от здания и других зон, за исключением зоны С1 (Хозяйственная зона).

[1] — https://farm1.staticflickr.com/977/42003831141_c452ea2574_b.jpg

[2] — https://static.tildacdn.com/tild3833-3832-4264-b133-333333333333/photo.jpg

[3] — https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/1358/1.jpg

[4] — https://trainmechanical.com/industrial-commercial.html

ПОДРОБНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

D. «ЗОНА ПАРКОВКИ»



Пешеходные связи (Посетители,в том числе МГН)
Пешеходные связи (Служебные)
Транспортные связи (Служебные)
Транспортные связи (Посетители)
Служебная территория
Вход для посетителей,в том числе МГН
Служебный вход
Подъезд для посетителей с механическим ТС
Подъезд для посетителей с немеханическим ТС
Общедоступная территория
Рекреационно-восстановительная зона
Площадка подъезда машины скорой помощи

Индекс	Название подзоны	Размеры/габариты	Покрытие	Озеленение	Освещение	МАФ	Соседство	Пользователи	Комментарии
D	ЗОНА ПАРКОВКИ								
D.1	Парковка	—	- асфальт.	- крупномерные деревья; - кустарники.	- опоры освещения.	- урны.	D.5.	Посетители, пациенты.	100 посещений - 2-3 м/м
D.2	Парковка для машины скорой помощи	—	- асфальт.	—	- опоры освещения.	- урны.	С.2, С.3.	Сотрудники.	—
D.3	Служебная парковка	—	- асфальт.	- крупномерные деревья; - кустарники.	- опоры освещения.	- урны.	С.4.	Сотрудники.	100 посещений - 4-6 м/м
D.4	Зона ожидания	—	- асфальт.	—	- опоры освещения.	- урны; -навес; -скамьи.	А.1.	Посетители, пациенты.	—
D.5	Велопарковка	—	- асфальт; -гранитная плитка.	- крупномеры; - кустарники.	- опоры освещения.	- урны; - велопарковка	А.1, D.1.	Посетители, пациенты.	100 посещений - 6-10 в/м

D.1 Парковка

D.4 Зона ожидания для пациентов

D.5 Велопарковка

D.5 Крытая велопарковка

D.1 ПАРКОВКА

Учитывая то, что парковка представляет собой место кратковременной парковки, сама площадка должна быть максимально удобна в маневрировании выезжающих и въезжающих одновременно автомобилей. Парковку следует размещать максимально близко проезжей части, желательно оборудованной на въезд-выезд или выезд с шлагбаумом. Следует предусматривать парковочные места для МГН (количество парковочных мест регламентировано СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

D.2 ПАРКОВКА ДЛЯ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Следует располагать в непосредственной близости к площадке подъезда машины скорой помощи, в удалении от общественно доступных зон с возможностью свободного и оперативного разворота автомобиля.

D.3 СЛУЖЕБНАЯ ПАРКОВКА

Следует располагать в максимальной близости к периметру участка и служебного въезда, в удалении от здания поликлиники.

D.4 ЗОНА ОЖИДАНИЯ

Основная функция зоны - беспрепятственный подъезд посетителей и пациентов к главному входу в здание при прямой необходимости для кратковременной остановки, посадки/высадки.

D.5 ВЕЛОПАРКОВКА

Пространство комфортной и безопасной парковки немоторизированного транспорта, детских колясок или колясок МГН посетителей, с навесом от осадков, с элементами крепления и видеонаблюдения.

[1] — https://www.ateliert33.ru/rekonstruktsiya-polikl/

[2] — https://ru.architecturaldesignschool.com/way-way-rehabilitation-can-0945

[3] — http://www.bms.pt/pt/mobiliario/bicicletario-arcentos/centauro

[4] — https://www.designboom.com/wp-content/uploads/2017/01/innovative-public-bike-stand-design-11.jpg

ДЕРЕВЬЯ

Индекс	Наименование материала	Высота (мин./рек.), мм	Обхват ствола (мин./рек.), мм	Ø кроны (мин./рек.), мм
1	Ель колючая	2000-3000/3000-3500	200-250/300-350	1000-1500/1500-2000
2	Сосна обыкновенная	2000-3000/3000-3500	200-250/300-350	2000-3000/2000-3000
3	Лиственница европейская	5000-6000/6000-7000	200-250/300-350	2000-3000/2000-3000
4	Липа европейская Паллида	5000-6000/6000-7000	200-250/300-350	2000-3000/2000-3000
5	Дуб красный	4000-5000/5000-7000	200-250/300-350	1000-1500/1500-2000
6	Вяз гибридный	4000-5000/4000-5000	200-250/300-350	2000-3000/3000-4000

ДЕРЕВЬЯ

Индекс	Наименование материала	высота (мин./рек.), мм	обхват ствола (мин./рек.), мм	Ø кроны (мин./рек.), мм
7	Клён Гиннала	2000-3000/3000-3500	200-250/300-350	1500-2000/2000-3000
8	Клен серебристый	4000-5000/5000-7000	200-250/300-350	1000-1500/1500-2000
9	Рябина обыкновенная	4000-5000/5000-7000	200-250/300-350	1000-1500/1500-2000
10	Рябина смешанная	4000-5000/5000-7000	200-250/300-350	1000-1500/1500-2000
11	Яблоня декоративная Street Parade	4000-5000/5000-7000	200-250/300-350	2000-3000/3000-4000
12	Яблоня декоративная Rudolph	4000-5000/4000-5000	200-250/300-350	2000-3000/3000-4000

КУСТАРНИКИ

Индекс	Наименование материала	Высота (мин./рек.), мм
1	Ирга канадская, зонтичная форма	3000-3500/4000-4500
2	Калина обыкновенная	1250-1500/2000-2500
3	Гортензия метельчатая	800-1000/1000-1250
4	Жимолость татарская	800-1000/1000-1250
5	Спирея серая	800-1000/1000-1250
6	Дерен белый	600-1000/1500-1750

КУСТАРНИКИ

Индекс	Наименование материала	высота, (мин./рек.), мм
7	Роза морщинистая сорта	600-800/600-800
8	Кизильник блестящий	400-600/400-600
9	Спирея березолистная	400-600/400-600
10	Спирея японская «Froebelii»	400-600/400-600
11	Рябинник рябинолистный	600-800/600-800
12	Рябинник рябинолистный «Sem»	400-600/400-600

СВЕТОЛЮБИВЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Индекс	Наименование материала	Контейнер, (мин./рек.)
1	Анемона японская	C2/C3
2	Лук афлатунский	C2/C3
3	Шалфей дубравный «Caradonna»	C2/C3
4	Эхинацея пурпурная	C2/C3
5	Седум «Matrona»	C2/C3
6	Астра кустарниковая	C2/C3

СВЕТОЛЮБИВЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Индекс	Наименование материала	Контейнер, (мин./рек.)
7	Ирис сибирский, сорта	C2/C3
8	Лилейник гибридный, сорта	C2/C3
9	Пион гибридный, сорта	C5/C5
10	Роза (почвопокровные, флорибунда)	C2/C3
11	Флокс метельчатый	C2/C3
12	Флокс шиловидный	C2/C3

ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Индекс	Наименование материала	Контейнер (мин./рек.)
1	Хоста Зибольда	C2/C3
2	Пахизандра верхушечная	C2/C3
3	Бруннера сибирская «Jack Frost»	C2/C3
4	Тиарелла сердцелистная	C2/C3
5	Астильба «Mont Blanc»	C2/C3
6	Горянка разноцветная	C2/C3
7	Дицентра великолепная	C2/C3
8	Герань крупнокорневищная, сорта	p9/p9
9	Барвинок малый	p9/p9

ЛУКОВИЧНЫЕ

Индекс	Наименование материала	Размер луковиц, (d , см мин./рек.)
1	Крокус, сорта	2/2,7
2	Тюльпан, сорта	3-3,5/3,2-3,8
3	Нарцисс, сорта	3,2-3,8/4

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1

2

3

4

5

Индекс	Наименование материала	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Ø, мм	Материал
1	Скамья со спинкой	1850	650	810	—	дерево, металл
2	Скамья круговая	—	600	450	2600	дерево, металл
3	Урны	—	—	1016	—	металл
4	Велопарковка открытая	—	—	—	—	металл
5	Велопарковка с навесом	—	—	—	—	дерево, металл

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1

2

Индекс	Наименование материала	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Ø, мм	Материал
1	Навес с крышей от ветра и осадков со стальными опорами	—	—	2500	—	дерево, металл, поликарбонат
2		—	150	—	1800	

ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1

2

3

4

5

6

Индекс	Наименование материала	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Материал	Комментарии
1	Светодиодный светильник, консольный тип с выносом осветительного элемента (освещение парковок)	—	—	7000	металл, порошковая покраска	LED, 160 Вт
2	Светодиодный светильник, консольный тип (освещение тротуаров, территории)	—	—	4000	металл, порошковая покраска	LED, 50-75 Вт
3	Светодиодный светильник, торшерный тип со встроенными в опору светодиодами (освещение тротуаров, территории)	—	—	4000	сталь, порошковой покраской	LED, 50-75 Вт
4	Светодиодный светильник, торшерный тип (освещение тротуаров, территории)	—	—	4000	сталь, алюминий с порошковой покраской	LED, 50-75 Вт
5	Светодиодный светильник-боллард, равномерное освещение (подсветка пешеходных дорог и площадок)	180	180	926	металл, порошковая покраска	LED, 17 Вт
6	Светодиодный светильник-боллард, одностороннее направленное освещение (подсветка пешеходных дорог и площадок)				металл, порошковая покраска	LED, 17 Вт

Примечание: выбор внешнего вида опор освещения определяется в зависимости от архитектурно-художественного облика окружающей застройки

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

1

2

3

4

5

Индекс	Наименование материала	Длина, мм	Ширина, мм	Материал	Комментарии
1	Система видеонаблюдения - уличная камера на собственной опоре	—	—	металл	Зона покрытия системой видеонаблюдения территории поликлиник включает в себя: входные группы, зоны парковки, зоны отдыха, площадки ТБО а также детские площадки. Все данные с камер должны поступать на серверы медицинского учреждения и серверы Единого центра хранения данных города Москвы (ЕЦХД)
2	Система видеонаблюдения - уличная камера, интегрированные в опору освещения	—	—	металл	
3	Система контроля и управления доступом (СКУД) (видеодомофон, система контроля доступа на территорию поликлиник по карточкам (вне рабочее время)	—	—	—	Вся информация поступает на пульт охраны
4	Шлагбаум автоматический	от 6000	—	металл	Длина шлагбаума определяется шириной проезда
5	Раздвижные ворота автоматические (могут быть использованы в зависимости от территории)	от 6000	—	металл	Габариты ворот определяются шириной проезда

Примечание: выбор внешнего вида, производителя и состава инженерно-технических систем определяется в зависимости от архитектурно-художественного облика окружающей застройки или иных требований для конкретной территории.

ОГРАЖДЕНИЯ, ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТБО

1

3

4

4

5

Индекс	Наименование материала	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Материал	Комментарий
1	Ограждение территории секционное сварное	—	—	2000	металл, ламели	габариты: высота ограждения 2000 мм, ширина секции ограждения 3000 мм
2	Пандус стационарный с поручнями (прессованный оцинкованный настил)	—	260	—	прессованный оцинкованный настил	
3	прессованный оцинкованный настил	—	—	1200	металл, ламели	габариты: высота ограждения 900 мм
4	Ограждение площадки с мусорными контейнерами	3960	2660	2120	металл	—
5	Мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора	—	—	—	Пластик, металл	Объём контейнера 1100 л

ПОКРЫТИЯ

ТИПОЛОГИЯ ПОКРЫТИЙ

Асфальтобетонное покрытие

Гранитная плитка

Размер плит 300x300x80 / 600x300x80 мм

Резиновое покрытие

Гранитная тактильная плитка

Размер плит 300x300x80 мм

Гранитный бортовой камень садовый ГП 5

Размер 1000x200x80 мм



Терравей покрытие

Гранитный бортовой камень ГП 1

Размер 1000x300x150 мм

Индекс	Наименование материала	Материал покрытия	Комментарий
1	Основные проезды	асфальтобетон	
2	Парковки	асфальтобетон	
3	Пешеходные дороги и площадки	гранит, асфальтобетон, терравей	
4	Площадка кратковременного отдыха	гранит, резиновое покрытие, терравей	
5	Бортовой камень	гранит	разделение типов покрытий

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ГРАНИТА

Светло-серый
с розовым оттенком,
среднезернистый

Светло-серый,
мелкозернистый

Тёмно-серый,
мелкозернистый

Серый с коричневыми,
розовыми вкраплениями,
крупнозернистый

Серо-зелёный,
среднезернистый

Коричнево-красный
с белыми вкраплениями,
среднезернистый

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ

Синий, стандартный голубой



Фиолетовый, светло-фиолетовый

Песочный, горчичный

ТИПОЛОГИЯ ТАКТИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Предупреждающая
тактильная плитка
с конусообразными рифами

Направляющая
тактильная плитка
с диагональными рифами

Направляющая
тактильная плитка
с продольными рифами

Примечание: Установка тактильной плитки, размеры, тип рифления и технологии регламентируются ГОСТ Р 52875-2018

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	Гранитная плитка, основное мощение (гранит Мансуровский, Цветок Урала)	600x300x80	1. Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Конструкция может быть применена в качестве покрытия пешеходных дорожек во входной зоне и рекреационно-восстановительной зонах. 3. По согласованию с балансодержателем возможно изменение материала финишного покрытия с сохранением типоразмеров и прочностных характеристик конструктива покрытия.
	Гранитная плитка, отмостка (гранит Мансуровский, Цветок Урала)	200x150x80	
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
5	Геотекстиль, плотность 300 г/м2	—	
6	Песок среднезернистый	200	
7	Геотекстиль, плотность 200 г/м2	—	
8	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Асфальтобетон плотный Тип Б марка I из мелкозернистой смеси	40	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Обеспечить уклон от тротуара 1-2%; 3. Данный тип покрытия рассчитан на возможность проезда автотранспорта с нагрузкой на ось 70 Н (7,0 тс).
2	Асфальтобетон пористый крупнозернистый Тип Б марка I	80	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	150	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	150	
5	Щебень марки М600 фракции 0-20 мм	50	
6	Песок среднезернистый	150-200	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ТРОТУАРА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА И ГАЗОНА ЧЕРЕЗ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	Асфальтобетон песчаный тип Д марка II	40	1. Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Обеспечить уклон в сторону газона 1-2%; 3. Обеспечить подъем уровня тротуара над газоном на 40-50мм.
2	Асфальтобетон плотный крупнозернистый тип В марка III	60	
3	Цементобетон класса В7,5	120	
4	Песок среднезернистый	200-250	
5	Геотекстиль плотность 200 г/м	—	
6	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
7	Бортовой камень	1000x200x80	
8	Бетон В15	120-150	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ТРОТУАРА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И ДОРОЖКИ ИЗ ОТСЕВА ЧЕРЕЗ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Лицевое покрытие (плитка)	600x300x80	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Обеспечить уклон от покрытия из отсева 1-2%; 3. Обеспечить подъем уровня тротуара над газоном на 20-40мм.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
5	Геотекстиль плотность 300 г/м	—	
6	Песок среднезернистый	200	
7	Геотекстиль плотность 200 г/м	—	
8	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
9	Бортовой камень	1000x300x80	
10	Бетон В15	120-150	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ГАЗОНА ЧЕРЕЗ ТРОТУАР



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	Лицевое покрытие (гранитная плитка)	600x300x80	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Обеспечить уклон от покрытий в сторону проезжей части 1-2%; 3. Мощение гранитной плиткой выполнить ниже верхней кромки бордюрного камня на 10-20 мм.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
5	Песок среднезернистый	250-350	
6	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ТРОТУАРА И ПАРКОВКИ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Асфальтобетон плотный тип Б марка I из мелкозернистой смеси	40	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Обеспечить уклон от тротуара 1-2%; 3. Данный тип покрытия рассчитан на возможность проезда автотранспорта с нагрузкой на ось 70 Н (7,0 тс).
2	Асфальтобетон крупнозернистый пористый тип Б марка I	80	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	150	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	150	
5	Щебень марки М600 фракции 0-20 мм	50	
6	Песок среднезернистый	150-200	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ТРОТУАРА И ПЛОЩАДКИ ИЗ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Резиновое покрытие	20	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Конструкция может быть применена в качестве дорожного покрытия во входной зоне, рекреационно-восстановительной зоне; 3. Обеспечить уклон от покрытий в сторону ливневого лотка 1-2%.
2	Песчаная а/б смесь тип Д марка II	40	
3	Крупнозернистая плотная а/б смесь тип Б марка III	60	
4	Жесткий укатываемый бетон В 7,5	120	
5	Песок среднезернистый ГОСТ 8736-93	200	
6	Геотекстиль, плотность 200 г/м2	—	
7	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ГАЗОНА И ПЛОЩАДКИ ИЗ ПОКРЫТИЯ ТЕРРАВЕЙ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	TerraWay	25	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Обеспечить уклон от покрытия терравэй в сторону газона 1-2%; 3. Обеспечить подъем уровня площадки над газоном на 10-20мм. 4. Бортовой камень укладывать в один уровень с покрытием терравей
2	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	150-400	
3	Песок среднезернистый ГОСТ 8736-93	100	
4	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
5	Бортовой камень	1000x300x80	
6	Бетон В15	120-150	
7	Газонное покрытие	—	
8	Почвогрунт	200	
9	Природный грунт	—	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ОТМОСТКИ И ТРОТУАРА



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Лицевое покрытие (плитка)	200x150x80	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Обеспечить уклон от отмостки 1-2%
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Рулонный материал для гидроизоляции (может быть использован стеклоизол или пергамин)	-	1. Гидроизоляция выполняется с захлёстом на стену. 2. Гидроизоляция выполняется на всю ширину отмостки
4	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
5	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
6	Песок среднезернистый	200	
7	Геотекстиль плотность 300 г/м	—	
8	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

Примечание: согласно ТСН 30-307-2002 рекомендуемая ширина отмостки 0,8-1,2 м, ширина может быть увеличена в зависимости от особенностей существующей застройки и глубины залегания грунтовых вод

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ОТМОСТКИ И ГАЗОНА



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Бортовой камень	1000x300x80	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Обеспечить уклон от резинового покрытия 1-2%
2	Бетон В15	120-150	
3	Рулонный материал для гидроизоляции (может быть использован стеклоизол или пергамин)	-	1. Гидроизоляция выполняется с захлёстом на стену. 2. Гидроизоляция выполняется на всю ширину отмостки

Примечание: в условиях существующей застройки при попадании приямка на маршрут движения пешеходов, в том числе МГН, предусмотреть тактильные указатели

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ПАНДУСА МГН ВХОДНОЙ ЗОНЫ ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ



Индекс	Наименование материала	Габариты, мм	Комментарии
1	Бетонное основание под закладную деталь	400x400x500	1.Крепление пандуса к покрытию осуществляется через установку бетонных оснований под стойки металлоконструкций; 2.Угол наклона пандуса не должен превышать 8%; 3.Возможно крепление стоек пандуса анкерными болтами непосредственно к бетонному основанию.
2	Закладная деталь	—	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

БОРДЮРНЫЙ ПАНДУС НА ПЕРЕХОДЕ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Лицевое покрытие (плитка)	150x300x80	1.На сухую песчано-цементную смесь в центральной зоне пандуса уложить плиты с учетом вертикального планирования. Крайние ряды тротуарной плитки подрезать по месту. Укладку смеси и мощение улицы следует производить только в сухую погоду; 2.На сухую песчано-цементную смесь на боковых участках пандуса уложить плиты с учетом вертикального планирования. Крайние ряды тротуарной плитки, а также плиты на изломе поверхности подрезать по месту; 3.Толщина и размеры плит устанавливаются в стадии рабочей документацией.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	130-250	
4	Песок среднезернистый	200-300	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ НА ТРОТУАРЕ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	Тактильная поверхность из бетонной или гранитной плитки с отливом	300x300x80	1.Тактильная плитка размещается не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п; 2. Различают тактильные наземные указатели: предупреждающие и направляющие 3.Тактильная плитка должна иметь контрастный окрас относительно основного покрытия тротуара.
2	Лицевое покрытие тротуара	—	

Примечание: Установка тактильной плитки, размеры, тип рифления и технологии регламентируются ГОСТ Р 52875-2018

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

ЗАКРЫТЫЙ ЛОТОК. ПРИМЫКАНИЕ К ФАСАДУ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	Лицевое покрытие (плитка)	150x300x80	1.Места примыкания лотка к фасаду гидроизолировать; 2. Укладку плитки проводить в один уровень с высотой дождеприёмного лотка с учётом чугунной решётки; 3. Лоток установить с уклоном 1-2% от фасада здания.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Рулонный материал для гидроизоляции (может быть использован стеклоизол или пергамин)	-	1. Гидроизоляция выполняется с захлёстом на стену. 2. Гидроизоляция выполняется на всю ширину отмостки
4	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
5	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
6	Песок среднезернистый	200	
7	Геотекстиль плотность 300 г/м	—	
8	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
9	Дождеприёмный лоток	—	
10	Бетонное основание лотка	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

ЗАКРЫТЫЙ ЛОТОК. ПРИМЫКАНИЕ К БОРДЮРУ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	Лицевое покрытие (плитка)	150x300x80	1.Укладку плитки проводить в один уровень с высотой дождеприемного лотка с учетом чугунной крышки; 2.Лоток установить с уклоном 1-2% от здания; 3.При отстуствии бортовых камней с отверстием возможно выполнить отверстие по месту диаметром не менее 100мм или выемку сверху П-образной формы
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
5	Песок среднезернистый	200	
6	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
7	Бортовой камень с отверстием для отвода воды	1000x300x80	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

УСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ У ЛИВНЕВОЙ РЕШЕТКИ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Лицевое покрытие (плитка)	150x300x80	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2.Конструкция может быть применена в качестве дорожного покрытия во входной зоне, зоне парковки и служебно-бытовой зоне; 3.Основание соответствует типовой конструкции рассчитанной на автомобиль с нагрузкой на ось 70 Н (7,0 тс); 4. Обеспечить уклон 1-2% к ливнесборному люку.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	150	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
5	Геотекстиль плотность 300 г/м	—	
6	Песок среднезернистый	200	
7	Геотекстиль плотность 200 г/м	—	
8	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

УСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ У ЛИВНЕСБРОСНОГО ЛЮКА



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	Лицевое покрытие (плитка)	150x300x80	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2.Конструкция может быть применена в качестве дорожного покрытия во входной зоне, зоне парковки и служебно-бытовой зоне; 3.Основание соответствует типовой конструкции рассчитанной на автомобиль с нагрузкой на ось 70 Н (7,0 тс); 4. Обеспечить уклон 1-2% к ливнесборному люку.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Бетонная плита В15 мм	120	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
5	Геотекстиль плотность 300 г/м	—	
6	Песок среднезернистый	200	
7	Геотекстиль плотность 200 г/м	—	
8	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ПОД КОНСТРУКЦИЕЙ ТРОТУАРА



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Лицевое покрытие (брусчатка)	100x100x80	1.Глубину заложения дренажной трубы уточнить гидрогеологическими изысканиями; 2.Обеспечить уклон трубы 1-2% в стороны водосборного колодца.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	150	
6	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	—	
7	Геотекстиль, плотность 200 г/м	—	
8	Перфорированный наполнитель	30	
9	Труба дренажная перфорированная D=110	—	
10	Геотекстиль, плотность 200 г/м2	—	
11	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	120-150	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА НА ГАЗОНЕ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Газонное покрытие	—	1.Глубину заложения дренажной трубы уточнить гидрогеологическими изысканиями; 2.Обеспечить уклон трубы 1-2% в стороны водосборного колодца.
2	Почвогрунт	200	
3	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
4	Геотекстиль плотность 200 г/м	—	
5	Перфорированный наполнитель	30	
6	Труба дренажная перфорированная, D=110	—	
7	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

УСТРОЙСТВО ЛИВНЕСБРОСА НА ГАЗОН



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Газонное покрытие	—	1.Узлы применяются при отсутствии возможности организованного ливнесброса. 2.Обеспечить уклон дренажной трубы-1-2% в сторону дренажного пятна 3.При необходимости на дренажном пятне можно разместить растения для влажных и сырых почв
2	Плодородный строй	200	
3	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
4	Труба дренажная ПНД, D=110	—	
5	Дренажное пятно	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНОГО КОЛОДЦА В БОРТОВОМ КАМНЕ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Водосборный колодец	—	1. Узлы применяются при отсутствии возможности переноса водосборных колодцев; 2. Обеспечить уклон 1-2% в сторону водосборного колодца.
2	Дождеприемник-бордюр чугунный	—	

ОБУСТРОЙСТВО МАФ

СКАМЬЯ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Скамья Miela LME156	—	1. Места установки закладных уточняются на стадии разработки рабочей документации; 2. Габаритные размеры и конструкторские чертежи выполняются в соответствии с паспортом на изделие; 3. Монтаж выполняется в бетонное основание глубиной не менее 0,5м.
2	Лицевое покрытие	—	
3	Анкерный болт	—	
4	Бетонное основание	—	

ОБУСТРОЙСТВО МАФ

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НА ГАЗОНЕ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Опора освещения	—	1.Перед установкой опоры необходимо проложить кабельные линии сетей освещения в ПНД-трубах; 2.Установить бетонное кольцо; 3.Выставить закладную деталь опоры освещения внутри бетонного кольца; 4.Вывести кабельные линии через закладную деталь, затем забетонировать закладную деталь; 5.Установить опору на закладную деталь и подключить кабели освещения; 6.Восстановить газонное покрытие.
2	Закладная деталь	—	
3	Кабельные линии	—	
4	Бетонное кольцо	—	

ОБУСТРОЙСТВО МАФ

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НА ТРОТУАРЕ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Опора освещения	—	1. Перед установкой опоры необходимо проложить кабельные линии сетей освещения в ПНД-трубах; 2. Выставить закладную деталь опоры освещения; 3. Вывести кабельные линии через закладную деталь, затем забетонировать закладную деталь; 4. Восстановить мощение; 5. Установить опору на закладную деталь и подключить кабели освещения.
2	Закладная деталь	—	
3	Кабельные линии	—	
4	Бетонное основание под закладную опоры	—	

ОБУСТРОЙСТВО МАФ

УРНА НА ТРОТУАРЕ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Урна	—	1. Перед установкой урны необходимо выполнить бетонное основание с габаритами (ВхШхГ)300х300х500 мм; 2. Восстановить мощение; 3. Установить урну с креплением анкерами в бетонное основание через мощение.
2	Лицевое покрытие	—	
3	Анкер	—	
4	Бетонное основание	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ГАЗОННОЕ ПОКРЫТИЕ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Газонная трава	—	1. Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Конструкция может быть применена в качестве покрытия во входной зоне, зоне парковки и рекреационно-восстановительной зоне.
2	Плодородный грунт	200	
3	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ПОСАДКА ДЕРЕВА В ГРУНТ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Дерево	—	1. Посадку деревьев выполнять по посадочным чертежам рабочей документации; 2. Для установки и закрепления дерева в грунте использовать опоры кома и тканевые петли; 3. После закрепления дерева в грунте выполнить восстановление газона плодородным слоем.
2	Корневой ком	—	
3	Опоры кома	—	
4	Плодородный грунт	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТСЕКАТЕЛЯ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Дерево	—	1. Данный узел применяется для защиты коммуникаций и покрытий (брусчатки, асфальта) от повреждения разрастающимися корнями; 2. Для установки и закрепления дерева в грунте использовать опоры кома и тканевые петли; 3. Вокруг дерева в радиусе ~1,5 м установить вертикальный отсекатель; 4. После установки выполнить восстановление покрытия плодородным слоем.
2	Корневой ком	—	
3	Опоры кома	—	
4	Вертикальный корневой отсекатель	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ПОД КОНСТРУКЦИЕЙ ТРОТУАРА



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Дерево	—	1. Данный узел применяется для защиты коммуникаций от повреждения в зоне роста корневой системы дерева, при прохождении коммуникаций под ней; 2. Основание места под посадку дерева присыпать песчаной подушкой 100-150мм; 3. Установить горизонтальный отсекатель; 4. Выполнить дренажный слой; 5. Для установки и закрепления дерева в грунте использовать крепления и тканевые петли; 6. После установки дерева и послойного трамбовки грунта выполнить восстановление покрытия плодородным слоем.
2	Корневой ком	—	
3	Опоры кома	—	
4	Дренаж	—	
5	Горизонтальный корневой отсекатель	—	
6	Песчаное основание	—	

Примечание: охранные зоны коммуникаций для посадки растений регламентируются СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральные законы

Федеральный закон РФ от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон РФ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. 03.07.2016)

Технический регламент требований пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 §123-ФЗ (ред. т 03.07.2016)

Национальные стандарты

Озеленение городов. Термины и определения. ГОСТ 28329–89. Государственный стандарт Союза ССР. Утвержден и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 №3336

Саженцы декоративных кустарников. Технические условия. ГОСТ 26869–86*. Государственный стандарт Союза ССР. Введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 04.04.1986 №896 (ред. от 01.03.1992)

Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия. ГОСТ 24909–81. Государственный стандарт Союза ССР. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 13.08.1981 №3865 (ред. от 01.10.1993)

Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия. ГОСТ 25769–83. Государственный стандарт Союза ССР. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 27.04.1983 №2113 (ред. от 01.02.1994)

Своды правил

СНиП 2.08.02–89*. Общественные здания и сооружения. Утверждены Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.05.1989 №78

СНиП 21–01–97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 №18–7 (ред. от 19.07.2002)

СП 35–103–2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям. Одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №72

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21–02–99* (с Изменением №1). Утвержден Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/9 (ред. от 17.04.2015)

СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования. Утвержден Приказом Минрегиона РФ от 05.07.2011 №320

СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения. Утвержден и введен в действие Приказом Госстроя от 27.12.2012 №122/ГС

СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования. Утвержден Приказом Минстроя России от 18.02.2014 №58/пр

СП 31–115–2006. Свод правил. Открытые плоские физкультурно-спортивные сооружения. Одобрен и рекомендован Приказом Росспорта от 03.07.2006 №407

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03–85. Утвержден Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/11 (ред. от 30.12.2015)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*. Утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23–05– 95*. Утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 №783

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35–01–2001. Утвержден Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605 (ред. от 21.10.2015)

СП 251.1325800.2016. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования. Утвержден Приказом Минстроя России от 17.08.2016 №572/пр

Санитарные нормы

ГН 2.1.6.2309–07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 №92 (ред. 10.12.2014)

СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг

СанПиН 2.1.6.1032–01. Санитарные нормы и правила. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001 №14

СанПиН 2.1.7.728–99. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы. Санитарная охрана почвы. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. Санитарные правила и нормы. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.01.1999 №2 (ред. от 16.03.2009)

СН 2.1.8.562–96. Санитарные нормы. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Утверждены и введены в действие постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. № 36.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076–01. Санитарные нормы и правила. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 №29

Приказы и распоряжения органов исполнительной власти РФ

О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака. Приказ Минстроя России №756/пр, Минздрава России №786н от 28.11.2014 (ред. 21.10.2016)

Территориальные строительные нормы

ТСН 30–304–2000 г. Москвы. МГСН 1.01–99. Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы. Приняты и введены в действие Постановлением Правительства Москвы от 25.01.2000 №49–ПП (ред. 23.12.2015)

ТСН 30–307–2002 г. Москвы. МГСН 1.02–02. Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы. Приняты Постановлением Правительства Москвы от 06.08.2002 №623–ПП (ред. 11.07.2006)

ТСН 31–313–98 г. Москвы. МГСН 4.12– 97. Лечебно-профилактические учреждения. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 10.06.1997 №435 (ред. 25.07.2000)

Законы города Москвы

Градостроительный кодекс г. Москвы. Закон г. Москвы от 25 июня 2008 г. № 28

О благоустройстве в г. Москве. Закон г. Москвы от 03.04.2014 №18 (ред. от 16.12.2015)

О защите зеленых насаждений. Закон г. Москвы от 05.05.1999 №17 (ред. от 07.05.2014)

Об особо охраняемых природных территориях в г. Москве. Закон города Москвы от 26 сентября 2001 г. № 48 (с изменениями на 20 февраля 2019 года)

Постановления Правительства Москвы

О Генеральной схеме комплексного благоустройства города Москвы. Постановление Правительства Москвы от 02.09.2003 №746–ПП (ред. от 12.07.2016)

Концепции единой светоцветовой среды города Москвы. Постановление Правительства Москвы от 11.11.2008 №1037–ПП (ред. от 17.05.2016)

О создании единой системы навигации города Москвы. Постановление Правительства Москвы от 28.08.2013 №563–ПП (ред. от 24.05.2016)

Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы. Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 №743–ПП (ред. от 30.08.2016)

Московские городские строительные нормы

МГСН 2.06–99. Естественное, искусственное и совмещенное освещение. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 23.03.1999 №217 (ред. от 10.09.2002)

МГСН 4.06–03. Общеобразовательные учреждения. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 01.06.2004 №352–ПП (ред. 12.02.2016)

МГСН 4.07–05. Дошкольные образовательные учреждения. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 21.11.2006 №911–ПП (ред. 12.02.2016)

МГСН 5.01–01. Стоянки легковых автомобилей. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 9.10.2001 №926–ПП (ред. от 15.07.2003)

ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Грамотное функциональное зонирование территории напрямую связано с созданием комфортного и безопасного пространства городской среды. В условиях ограниченных, стесненных участков детских поликлиник особую значимость приобретает четкое и понятное разделение пространства на общедоступную и служебную территорию, где соблюдены принципы разграничения пешеходных и транспортных потоков. Разграничение подобных или близких по функции и содержанию зон поможет избежать множества проектных, а в дальнейшем и эксплуатационных ошибок еще на стадии создания концепции благоустройства территории.



Функциональная связь

Вход для посетителей,в том числе МГН

Служебный вход

Подъезд для специализированного транспорта

Подъезд для посетителей с механическим ТС

Подъезд для посетителей с немеханическим ТС

A. ВХОДНАЯ ЗОНА

Зона А - основное презентационное внешнее пространство поликлиники, зона «приветствия», призванная создавать ощущение безопасности и доверия. По облику этого пространства складывается первое впечатление о поликлинике. Через Зону А будет проходить наибольший поток посетителей, что делает ее наиболее активной и насыщенной. Соответственно в зоне присутствуют элементы информационной и визуальной коммуникации поликлиники, находится основное пространство для временного отдыха и ожидания приема врача. Через зону лежит самый короткий маршрут от входа на территорию до здания поликлиники. Вход для больных детей обустраивается обособленно от основного.
Зона также выполняет транзитный сценарий, где важно соблюсти безопасность передвижения посетителей, в том числе МГН - использовать наземные тактильные указатели, знаки навигации и установку пандусов согласно действующим нормативным документам (СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения").

B. РЕКРЕАЦИОННО-ИГРОВАЯ ЗОНА

Зона является пространством для времяпровождения и игр детей, местом кратковременного отдыха сопровождающих их родных и близких. Наличие детских игровых площадок с активным и пассивным зонированием позволит каждому найти подходящее занятие. Использование специализированных игровых элементов подходящих для инвалидов-колясочников расширяет группы пользователей площадки и делает её доступной для всех детей. Знаковое озеленение данной зоны имеет терапевтическую функцию: посредством ароматов многолетних трав, цветового разнообразия растений и привлечения птиц, находящих себе пищу среди декоративных плодоносных кустарников. Это предполагает создание особой, семейной атмосферы, способствующей благотворному влиянию на самочувствие посетителей и пациентов поликлиники.

C. СЛУЖЕБНО-БЫТОВАЯ ЗОНА

Закрытая для посещения зона внешнего пространства поликлиники предназначена для сугубо служебных и бытовых функций. Благоустройство зоны предполагает полную звуковую, визуальную и обонятельную изоляцию от остальных зон, особенно в отношении технических сооружений и контейнеров с отходами. Планировочное зонирование предполагает быстрый и беспрепятственный подъезд машины скорой помощи к зданию поликлиники. Въезд в зону может быть объединен с въездом в зону парковки. Пространственная изоляция зоны препятствует пересечению служебных функциональных потоков и пешеходных потоков посетителей и пациентов поликлиники, что повысит уровень безопасности и комфорта на территории.

D. ЗОНА ПАРКОВКИ

Зона предполагает несколько типов парковочных площадок для различных пользователей поликлиники: пациентов и посетителей с детскими колясками, сотрудников поликлиники и машин скорой помощи. Парковочные площадки находятся на максимальном удалении от здания поликлиники. Исключением является место временной парковки машины скорой помощи и зоны ожидания (кратковременной остановки автомобилей посетителей): они расположены в непосредственной близости к соответствующим входам в здание. Место кратковременной остановки автомобилей используется пациентами в случае необходимости подъезда непосредственно ко входу в здание поликлиники. Въезд в зону может быть объединен с въездом в служебно-бытовую зону. Такой подъезд не пересекает основной поток пешеходов и не препятствует комфортному и безопасному их попаданию в здание. Для временного хранения детских колясок и средств передвижения устанавливается навес в непосредственной близости ко входу.

ПОДРОБНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ



Пешеходные связи (Посетители, в том числе МГН)

Пешеходные связи (Служебные)

Транспортные связи (Служебные)

Пешеходные связи (Больные дети)

Транспортные связи (посетители)

Вход для больных детей

Вход для посетителей,в том числе МГН

Служебный вход

Служебная территория

Подъезд для специализированного транспорта

Подъезд для посетителей с механическим ТС

Подъезд для посетителей с немеханическим ТС

Общедоступная территория

Буферное пространство между зонами, способствующее звуковому, визуальному, обонятельному разграничению.

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗОН НА УЧАСТКЕ



A	ВХОДНАЯ ЗОНА
A.1	ПЛОЩАДКА КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА
A.2	ПРОСТРАНСТВО ВХОДА ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
B	РЕКРЕАЦИОННО-ИГРОВАЯ ЗОНА
B.1	ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
B.2	ПЛОЩАДКА ПАССИВНОГО ОТДЫХА
B.3	ПРОСТРАНСТВО СО ЗНАКОВЫМ ОБЪЕКТОМ
C	СЛУЖЕБНО-БЫТОВАЯ ЗОНА
C.1	ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА
C.2	ЗОНА ПОГРУЗКИ/РАЗГРУЗКИ
C.3	ПЛОЩАДКА ПОДЪЕЗДА МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
C.4	ЗОНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
D	ЗОНА ПАРКОВКИ
D.1	ПАРКОВКА
D.2	ПАРКОВКА ДЛЯ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
D.3	СЛУЖЕБНАЯ ПАРКОВКА
D.4	ЗОНА ОЖИДАНИЯ
D.5	МЕСТО ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ КОЛЯСОК И ДЕТСКИХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ПОДРОБНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

А. «ВХОДНАЯ ЗОНА»



Пешеходные связи (Посетители,в том числе МГН)

Вход для посетителей, в том числе МГН

B Рекреационно-игровая зона

D.1 Парковка

D.5 Место временного хранения колясок и детских средств передвижения

Пешеходные связи (Больные дети)

Вход для больных детей

Индекс	Название подзоны	Размеры/площадь	Покрытие	Озеленение	Освещение	МАФ	Соседство	Пользователи	Комментарии
А	ВХОДНАЯ ЗОНА								
А.1	Площадка кратковременного отдыха	не менее 25м²	- гранитная плитка.	- крупномерные деревья; - кустарники; -цветущие многолетники.	- опоры освещения; - ландшафтные светильники.	- лавочки; - урны; - навес.	B, D.4.	Посетители; Сотрудники; Пациенты.	—
А.2	Пространство входа для больных детей	не менее 10м²	- гранитная плитка.	- крупномерные деревья; -цветущие многолетники.	- опоры освещения; - ландшафтные светильники.	- лавочки; - урны.	—	Сотрудники; Пациенты.	Обеспечить заезд колясок и "детского транспорта" аналогично требований МГН

1

А.1 Площадка кратковременного отдыха

2

А.1/ А.2 Пространство у входа на территорию поликлиники

3

А.1 Площадка кратковременного отдыха

4

А.1 Площадка кратковременного отдыха с дугообразными скамьями.

А.1 ПЛОЩАДКА КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА

Пространство для временного отдыха и ожидания приема с элементами микроклиматического комфорта и электронным табло вызова на прием. Ориентировано на посетителей и пациентов поликлиники.
Рекомендуется предусматривать установку навесов с защитой от ветра и осадков.

А.2 ПРОСТРАНСТВО ВХОДА ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Обособленная зона входа в здание поликлиники для больных детей, оборудованная местом для кратковременного отдыха и компактной игровой зоной, в удалении от основного входа, с отсутствием возможности физического контакта с остальными посетителями.

[1] — визуализация из графической части Принципиальное решение по благоустройству прилегающей территории детских городских поликлиник, Москва, 2019

[2] — https://cdn.gilbaptiste.ca.dn/images/projects/_1280x954_crop_bottom-center_none/holland-park-villas-website-01.jpg?mtime=20180607101245&local=-none

[3] — https://www.factorydumbarton.co.uk/wp-content/uploads/2018/02/51-Days-St-Thomas-01.jpg

ПОДРОБНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

В. «РЕКРЕАЦИОННО-ИГРОВАЯ ЗОНА»



Пешеходные связи (Посетители,в том числе МГН)

Вход для посетителей,в том числе МГН

Площадка кратковременного отдыха

Парковка

Место временного хранения колясок и детских средств передвижения

Индекс	Название подзоны	Размеры/габариты	Покрытие	Озеленение	Освещение	МАФ	Соседство	Пользователи	Комментарии
В	РЕКРЕАЦИОННО-ИГРОВАЯ ЗОНА								
В.1	Игровая площадка	—	- резиновое покрытие.	- крупномерные деревья	- опоры освещения.	- лавочки; - урны; - навес; - игровое оборудование	В.2.	Посетители; Сотрудники; Пациенты.	Площадь определяется проектным предложением и расчетом 5-7 м на ребенка
В.2	Площадка пассивного отдыха	—	- резиновое покрытие.	- крупномерные деревья; - кустарники; -цветущие многолетники	- опоры освещения.	- лавочки; - урны.	В.1, В.3.	Посетители; Сотрудники; Пациенты.	Трассировка и наполнение определяется проектным предложением и расчетом 3 м на ребенка
В.3	Пространство со знаковым объектом	—	- гранитная плитка.	- крупномерные деревья; - кустарники; -цветущие многолетники	- опоры освещения.	- лавочки; - урны; -знаковый объект	А.1, В.2.	Посетители; Сотрудники; Пациенты.	Опционально

В.1 Игровая площадка

В.1 Модульная игровая площадка

В.2 Площадка пассивного отдыха

В.3 Знаковое озеленение

В.1 ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Пространство из модульных игровых элементов различных типов, представляющих пространство для времяпровождения и игр детей всех возрастов и сопровождающих их посетителей. Площадка должна включать игровые элементы для детей в инвалидных колясках.

В.2 ПЛОЩАДКА ПАССИВНОГО ОТДЫХА

Зона тихого отдыха для подростков и родителей, оборудованная нестандартными местами кратковременного отдыха, такими как деревянный настил или лежаки с зоной Wi-Fi. Данная зона не предназначена для активных игр.

В.3 ПРОСТРАНСТВО СО ЗНАКОВЫМ ОБЪЕКТОМ

Зона со знаковым объектом озеленения, предназначенная для созерцательного отдыха в окружении зеленых, цветущих насаждений.

[1] — https://www.proludic.com.au/play-areas/case-studies/vic-heathers-reserve-nature-playground/

[2] — https://www.uxdesignmagazine.ru/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/playland-nanyang-106architects-3.jpg

[3] — актуализация из графической части Проектных материалов по благоустройству прилегающей территории детских городских поселений, Москва, 2019.

[4] — https://www.claudecormier.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/esplanade-du-palais-des-congres-de-montreal-10.jpg

ПОДРОБНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

С. «СЛУЖЕБНО-БЫТОВАЯ ЗОНА»



Пешеходные связи (Служебные)

Транспортные связи (Служебные)

Служебный вход

Подъезд для специализированного транспорта

D.2 Парковка для машины скорой помощи

Индекс	Название подзоны	Размеры/габариты	Покрытие	Озеленение	Освещение	МАФ	Соседство	Пользователи	Комментарии
С	СЛУЖЕБНО-БЫТОВАЯ ЗОНА								
C.1	Хозяйственная зона	—	- асфальт; - гранитное покрытие	- крупномерные деревья; - кустарники	- опоры освещения	- контейнеры, ограждение площадки с контейнером	C.4	Сотрудники.	Не менее 20 м от детских площадок и зданий
C.2	Зона разгрузки/погрузки	—	- асфальт; - гранитное покрытие	—	- опоры освещения	—	C.3, D.2.	Сотрудники.	—
C.3	Площадка подъезда машины скорой помощи	—	- асфальт; - гранитное покрытие	—	- опоры освещения	—	C.2, D.2.	Сотрудники.	—
C.4	Зона инженерно-технических сооружений	—	- асфальт; - гранитное покрытие	- крупномерные деревья; - кустарники	- опоры освещения	—	C.1, D.3.	Сотрудники.	—

С.1 Хозяйственная зона

С.3 Площадка для подъезда машины скорой помощи

С.2 Зона разгрузки/погрузки

С.4 Зона инженерно-технических сооружений

С.1 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА

Во избежании визуального и обонятельного контакта с общественно доступными зонами площадку для размещения твердых бытовых и медицинских отходов следует размещать в максимальном удалении.
В соотвествии с Постановлением Правительства Москвы от 18 июня 2019 года N 734-ПП "О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве" в
местах общественного пользования необходимо предусмотреть урны раздельного сбора мусора секционные для пластика, стекла, бумаги, картона, металла.

С.2 ЗОНА ПОГРУЗКИ/РАЗГРУЗКИ

Зону погрузки/разгрузки следует размещать вне путей движения машины скорой помощи. Следует также площадку для разворота грузового транспорта.

С.3 ПЛОЩАДКА ПОДЪЕЗДА МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Подъезд автомобиля скорой помощи следует размещать непосредственно у здания поликлиники по круговому подъезду, без необходимости разворота при выезде.

С.4 ЗОНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

При функциональном зонировании территории следует предусматривать удаленное соседство с инженерно-техническими сооружениями, имеющимися на участке. Новые сооружения и площадки следует размещать на максимальном удалении от здания и других зон, за исключением зоны С1 (Хозяйственная зона).

[1] — https://farm1.staticflickr.com/927/42053831141_c452aa2574_b.jpg

[2] — https://ds1.m24.ru/c/926484483ep.jpg

[3] — https://dbe.dent.ua/uploads/clinics/832/33832.jpeg?1915

[4] — http://steinmechanical.com/industrial-commercial.html

ПОДРОБНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

D. «ЗОНА ПАРКОВКИ»



Пешеходные связи (Посетители) (Посетители, в том числе МГН)
Пешеходные связи (Служебные)
Транспортные связи (Служебные)
Транспортные связи (Посетители)
Служебная территория

Вход для посетителей,в том числе МГН
Служебный вход
Подъезд для посетителей с механическим ТС
Подъезд для посетителей с немеханическим ТС
Общедоступная территория

A.2 Пространство входа для больных детей
B Рекреационно-игровая зона
C.3 Площадка подъезда машины скорой помощи

Индекс	Название подзоны	Размеры/габариты	Покрытие	Озеленение	Освещение	МАФ	Соседство	Пользователи	Комментарии
D	ЗОНА ПАРКОВКИ								
D.1	Парковка	—	- асфальт.	- крупномерные деревья; - кустарники.	- опоры освещения.	- урны.	D.5.	Посетители, Пациенты.	100 посещений - 2-3 м/м
D.2	Парковка для машины скорой помощи	—	- асфальт.	—	- опоры освещения.	- урны.	C.3. C.5.	Сотрудники.	1 м/м на территории
D.3	Служебная парковка	—	- асфальт.	- крупномерные деревья; - кустарники.	- опоры освещения.	- урны.	C.4.	Сотрудники.	100 посещений - 4-6 м/м
D.4	Зона ожидания	—	- асфальт.	—	- опоры освещения.	- урны; -навес; -скамьи.	A.1.	Посетители, Пациенты.	1-2 места, для МГН и с коляской, один у здания, один на крае участка для такси
D.5	Место временного хранения колясок и детских средств передвижения	—	-асфальт; -гранитная плитка.	- крупномерные деревья; - кустарники.	- опоры освещения.	- урны; - навес; -парковки для колясок	A.1, D.1.	Посетители, Пациенты.	для временного хранения велосипедов, самокатов, колясок

D.1/ D.3 Парковка для посетителей/служебная парковка

D.4 Зона ожидания для пациентов

D.5 Крытая парковка для велосипедов

D.5 Крытая парковка для колясок

D.1 ПАРКОВКА

Учитывая то, что парковка представляет собой место кратковременной стоянки, сама площадка должна быть максимально удобна для маневрирования выезжающих и въезжающих автомобилей. Парковку следует размещать максимально близко к проезжей части, желательно оборудованной въездом со шлагбаумом.
Следует предусматривать парковочные места для МГН (количество парковочных мест регламентировано СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

D.2 ПАРКОВКА ДЛЯ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Следует располагать в непосредственной близости к площадке подъезда машины скорой помощи, в удалении от общественно доступных зон с возможностью свободного и оперативного разворота автомобиля.

D.3 СЛУЖЕБНАЯ ПАРКОВКА

Следует располагать в максимальной близости к периметру участка и служебного въезда, в удалении от здания поликлиники.

D.4 ЗОНА ОЖИДАНИЯ

Основная функция зоны - беспрепятственный подъезд посетителей и пациентов к главному входу в здание при необходимости кратковременной остановки, посадки/высадки.

D.5 МЕСТО ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ КОЛЯСОК И ДЕТСКИХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Пространство временного хранения с навесом от осадков, с элементами крепления и видеонаблюдения. для детских колясок, самокатов, велосипедов и прочих средств передвижения, в том числе, велосипедов с детским прицепом.

[1] — https://www.absolut33.ru/velosipednye-parkovki-ya-velosipedy/

[2] — https://ru.architecturaldesignschool.com/ru/moy-mir-mobilnaya-zashchita-ulic-99153

[3] — https://turvec.com/products/cycle-shelters/t-hide-cycle-shelter/

[4] — визуализация из графической части Принципиальные решения по благоустройству территорий детских городских поликлиник. Москва, 2019

ДЕРЕВЬЯ

Индекс	Наименование материала	высота (мин./рек), мм	обхват ствола (мин./рек), мм	Ø кроны (мин./рек), мм
1	Ель колючая	2000-3000/3000-3500	200-250/300-350	1000-1500/1500-2000
2	Сосна обыкновенная	2000-3000/3000-3500	200-250/300-350	2000-3000/2000-3000
3	Лиственница европейская	5000-6000/6000-7000	200-250/300-350	2000-3000/2000-3000
4	Липа европейская Паллида	5000-6000/6000-7000	200-250/300-350	2000-3000/2000-3000
5	Дуб красный	4000-5000/5000-7000	200-250/300-350	1000-1500/1500-2000
6	Вяз гибридный	4000-5000/4000-5000	200-250/300-350	2000-3000/3000-4000

ДЕРЕВЬЯ

Индекс	Наименование материала	высота (мин./рек.), мм	обхват ствола (мин./рек.), мм	Ø кроны (мин./рек.), мм
7	Клён Гиннала	2000-3000/3000-3500	200-250/300-350	1500-2000/2000-3000
8	Клен серебристый	4000-5000/5000-7000	200-250/300-350	1000-1500/1500-2000
9	Рябина обыкновенная	4000-5000/5000-7000	200-250/300-350	1000-1500/1500-2000
10	Рябина смешанная	4000-5000/5000-7000	200-250/300-350	1000-1500/1500-2000
11	Яблоня декоративная Street Parade	4000-5000/5000-7000	200-250/300-350	2000-3000/3000-4000
12	Яблоня декоративная Rudolph	4000-5000/4000-5000	200-250/300-350	2000-3000/3000-4000

КУСТАРНИКИ

Индекс	Наименование материала	Высота (мин./рек.), мм
1	Ирга канадская, зонтичная форма	3000-3500/4000-4500
2	Калина обыкновенная	1250-1500/2000-2500
3	Гортензия метельчатая	800-1000/1000-1250
4	Жимолость татарская	800-1000/1000-1250
5	Спирея серая	800-1000/1000-1250
6	Дерен белый	600-1000/1500-1750

КУСТАРНИКИ

Индекс	Наименование материала	высота, (мин./рек.), мм
7	Роза морщинистая сорта	600-800/600-800
8	Кизильник блестящий	400-600/400-600
9	Спирея березолистная	400-600/400-600
10	Спирея японская «'Froebelii»	400-600/400-600
11	Рябинник рябинолистный	600-800/600-800
12	Рябинник рябинолистный «Sem»	400-600/400-600

СВЕТОЛЮБИВЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Индекс	Наименование материала	Контейнер, (мин.горш.)
1	Анемона японская	C2/C3
2	Лук афлатунский	C2/C3
3	Шалфей дубравный «Caradonna»	C2/C3
4	Эхинацея пурпурная	C2/C3
5	Седум «Matrona»	C2/C3
6	Астра кустарниковая	C2/C3

СВЕТОЛЮБИВЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Индекс	Наименование материала	Контейнер, (мин./рек.)
7	Ирис сибирский, сорта	C2/C3
8	Лилейник гибридный, сорта	C2/C3
9	Пион гибридный, сорта	C5/C5
10	Роза (почвопокровные, флорибунда)	C2/C3
11	Флокс метельчатый	C2/C3
12	Флокс шиловидный	C2/C3

ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Индекс	Наименование материала	Контейнер (мин./рек.)
1	Хоста Зибольда	C2/C3
2	Пахизандра верхушечная	C2/C3
3	Бруннера сибирская «Jack Frost»	C2/C3
4	Тиарелла сердцелистная	C2/C3
5	Астильба «Mont Blanc»	C2/C3
6	Горянка разноцветная	C2/C3
7	Дицентра великолепная	C2/C3
8	Герань крупнокорневищная, сорта	p9/p9
9	Барвинок малый	p9/p9

ЛУКОВИЧНЫЕ

Индекс	Наименование материала	Размер луковиц, (d, см или кол./рек.)
1	Крокус, сорта	2/2,7
2	Тюльпан, сорта	3-3,5/3,2-3,8
3	Нарцисс, сорта	3,2-3,8/4

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1

2

3

4

5

6

7

8



Индекс	Наименование материала	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Ø, мм	Материал
1	Скамья со спинкой	1850	650	810	—	дерево, металл
2	Скамья круглая	—	—	420	680	дерево, металл
3	Скамья с цветовой индикацией (для использования на детских площадках)	1780	500	420	—	дерево, HPL пластик
4	Урна	—	—	—	—	металл
5	Велопарковка открытая	—	—	—	—	металл
6	Велопарковка с навесом	—	—	—	—	дерево, металл
7	Парковка для колясок тип 1	4080	1010	870	—	сталь
8	Парковка для колясок тип 2 (для складных колясок), индивидуальное изготовление	—	—	—	—	металл

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1

2

3

Индекс	Наименование материала	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Ø, мм	Материал
1	Модульный навес	3000	3000	3000	—	цветной поликарбонат, металл
2	Доски для рисования мелом, вертикальная комбинация с крепежом на ограждении	—	—	—	—	фанера бакелитовая, адгезиро- ванный грунт, краска грифельная
3	Решение по организации приствольных кругов в мощении	—	150	—	1800	гранит

ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ

Элементы для активных игр

1

2

3

4



Элементы для детей с ограниченными возможностями

5

6

7

8

Индекс	Наименование материала	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Материал	Комментарий
1	Качели "Гнездо"	3430	2200	2650	дерево, металл, HPL пластик	—
2	Пружинка на 2 детей	1480	430	500	дерево, металл, HPL пластик	—
3	Пружинка на 1 ребёнка	510	330	700	металл, HPL пластик	—
4		1000	470	1420	металл, HPL пластик	—
5	Игровой комплекс с горкой большой	8230	4050	2710	дерево, металл, HPL пластик	—
6		3580	5000	3200	дерево, металл, HPL пластик	—
7		3820	6390	620	дерево, металл, HPL пластик	—
8		1200	1200	900	дерево, металл, полиамидный канат, HPL пластик	—

ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ «ЛАБИРИНТ»







ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ «КОНСТРУКТОР»







ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1

2

3

4

5

6

Индекс	Наименование материала	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Материал	Комментарии
1	Светодиодный светильник, консольный тип с выносом осветительного элемента (освещение парковок)	—	—	7000	металл, порошковая покраска	LED, 160 Вт
2	Светодиодный светильник, консольный тип (освещение тротуаров, территории)	—	—	4000	металл, порошковая покраска	LED, 50-75 Вт
3	Светодиодный светильник, торшерный тип со встроенными в опору светодиодами (освещение тротуаров, территории)	—	—	4000	сталь, порошковой покраской	LED, 50-75 Вт
4	Светодиодный светильник, торшерный тип (освещение тротуаров, территории)	—	—	4000	сталь, алюминий с порошковой покраской	LED, 50-75 Вт
5	Светодиодный светильник-боллард, равномерное освещение (подсветка пешеходных дорог и площадок)	180	180	926	металл, порошковая покраска	LED, 17 Вт
6	Светодиодный светильник-боллард, одностороннее направленное освещение (подсветка пешеходных дорог и площадок)				металл, порошковая покраска	LED, 17 Вт

Примечание: выбор внешнего вида опор освещения определяется в зависимости от архитектурно-художественного облика окружающей застройки

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

1

2

3

4

5

Индекс	Наименование материала	Длина, мм	Ширина, мм	Материал	Комментарии
1	Система видеонаблюдения - уличная камера на собственной опоре	—	—	металл	Зона покрытия системой видеонаблюдения территории поликлиник включает в себя: входные группы, зоны парковки, зоны отдыха, площадки ТБО а также детские площадки. Все данные с камер должны поступать на серверы медицинского учреждения и серверы Единого центра хранения данных города Москвы (ЕЦХД)
2	Система видеонаблюдения - уличная камера, интегрированные в опору освещения	—	—	металл	
3	Система контроля и управления доступом (СКУД) (видеодомофон, система контроля доступа на территорию поликлиник по карточкам (вне рабочее время)	—	—	—	Вся информация поступает на пульт охраны
4	Шлагбаум автоматический	от 6000	—	металл	Длина шлагбаума определяется шириной проезда
5	Раздвижные ворота автоматические (могут быть использованы в зависимости от территории)	от 6000	—	металл	Габариты ворот определяются шириной проезда

Примечание: выбор внешнего вида, производителя и состава инженерно-технических систем определяется в зависимости от архитектурно-художественного облика окружающей застройки или иных требований для конкретной территории

ОГРАЖДЕНИЯ, ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТБО

1

2

4

4

5

Индекс	Наименование материала	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Материал	Комментарий
1	Ограждение территории секционное сварное	—	—	2000	металл, ламели	габариты: высота ограждения 2000 мм, ширина секции ограждения 3000 мм
2	Пандус стационарный с поручнями (прессованный оцинкованный настил)	—	260	—	прессованный оцинкованный настил	
3	прессованный оцинкованный настил	—	—	1200	металл, ламели	габариты: высота ограждения 900 мм
4	Ограждение площадки с мусорными контейнерами	3960	2660	2120	металл	—
5	Мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора	—	—	—	Пластик, металл	Объём контейнера 1100 л

ПОКРЫТИЯ

ТИПОЛОГИЯ ПОКРЫТИЙ



Асфальтобетонное покрытие

Гранитная плитка

Размер плит 300x300x80 / 600x300x80 мм

Резиновое покрытие

Гранитная тактильная плитка

Размер плит 300x300x80 мм

Гранитный бортовой камень садовый ГП 5

Размер 1000x200x80 мм

Терравей покрытие

Гранитный бортовой камень ГП 1

Размер 1000x300x150 мм

Индекс	Наименование материала	Материал покрытия	Комментарии
1	Основные проезды	асфальтобетон	
2	Парковки	асфальтобетон	
3	Пешеходные дороги и площадки	гранит, асфальтобетон, терравей	
4	Детская площадка	резиновое покрытие	
5	Площадка кратковременного отдыха	гранит, резиновое покрытие, терравей	
6	Бортовой камень	гранит	разделение типов покрытий

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ГРАНИТА

Светло-серый
с розовым оттенком,
среднезернистый

Светло-серый,
мелкозернистый

Тёмно-серый,
мелкозернистый

Серый с коричневыми,
розовыми вкраплениями,
крупнозернистый



Серо-зелёный,
среднезернистый

Коричнево-красный
с белыми вкраплениями,
среднезернистый

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ

Синий, стандартный
голубой

Зеленый,
светло-зелёный

Малиновый,
розовый

Жёлтый,
светло-оранжевый



Фиолетовый,
пурпурный

ТИПОЛОГИЯ ТАКТИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Предупреждающая
тактильная плитка
с конусообразными рифами

Направляющая
тактильная плитка
с диагональными рифами

Направляющая
тактильная плитка
с продольными рифами

Примечание: Установка тактильной плитки, размеры, тип рифления и технологии регламентируются ГОСТ Р 52875-2018

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Гранитная плитка, основное мощение (гранит Мансуровский, Цветок Урала)	600x300x80	1. Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Конструкция может быть применена в качестве покрытия пешеходных дорожек во входной зоне и рекреационно-восстановительной зонах. 3. По согласованию с балансодержателем возможно изменение материала финишного покрытия с сохранением типоразмеров и прочностных характеристик конструктива покрытия.
	Гранитная плитка, отмостка (гранит Мансуровский, Цветок Урала)	200x150x80	
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
4	Щебень фракции 5-40 мм	100	
5	Геотекстиль, плотность 300 г/м2	—	
6	Песок среднезернистый	200	
7	Геотекстиль, плотность 200 г/м2	—	
8	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Асфальтобетон плотный Тип Б марка I из мелкозернистой смеси	40	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Обеспечить уклон от тротуара 1-2%; 3. Данный тип покрытия рассчитан на возможность проезда автотранспорта с нагрузкой на ось 70 Н (7,0 тс).
2	Асфальтобетон пористый крупнозернистый Тип Б марка I	80	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	150	
4	Щебень фракции 5-40 мм	150	
5	Щебень фракции 0-20 мм	50	
6	Песок среднезернистый	150-200	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ТРОТУАРА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА И ГАЗОНА ЧЕРЕЗ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Асфальтобетон песчаный тип Д марка II	40	1. Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москве; 2. Обеспечить уклон в сторону газона 1-2%; 3. Обеспечить подъем уровня тротуара над газоном на 40-50мм.
2	Асфальтобетон плотный крупнозернистый тип В марка III	60	
3	Цементобетон класса В7,5	120	
4	Песок среднезернистый	200-250	
5	Геотекстиль плотность 200 г/м	—	
6	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
7	Бортовой камень	1000x300x80	
8	Бетон В15	120-150	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ТРОТУАРА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И ДОРОЖКИ ИЗ ОТСЕВА ЧЕРЕЗ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Лицевое покрытие (плитка)	150x300x80	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москве; 2. Обеспечить уклон от покрытия из отсева 1-2%; 3. Обеспечить подъем уровня бортового камня над покрытиями на 20-40 мм.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
5	Геотекстиль плотность 300 г/м	—	
6	Песок среднезернистый	200	
7	Геотекстиль плотность 200 г/м	—	
8	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
9	Бортовой камень	1000x300x80	
10	Бетон В15	120-150	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ГАЗОНА ЧЕРЕЗ ТРОТУАР



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Лицевое покрытие (гранитная плитка)	150x300x80	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москве; 2. Обеспечить уклон от покрытий в сторону проезжей части 1-2%; 3. Мощение гранитной плиткой выполнить ниже верхней кромки бордюрного камня на 10-20 мм.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
5	Песок среднезернистый	250-350	
6	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ТРОТУАРА И ПАРКОВКИ



Индекс	Наименование материала	Высота, см	Комментарий
1	Асфальтобетон плотный тип Б марка I из мелкозернистой смеси	40	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москве; 2. Обеспечить уклон от тотуара 1-2%; 3. Данный тип покрытия рассчитан на возможность проезда автотранспорта с нагрузкой на ось 70 Н (7,0 тс).
2	Асфальтобетон крупнозернистый пористый тип Б марка I	80	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	150	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	150	
5	Щебень марки М600 фракции 0-20 мм	50	
6	Песок среднезернистый	150-200	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ТРОТУАРА И ПЛОЩАДКИ ИЗ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Резиновое покрытие	20	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москве; 2. Конструкция может быть применена в качестве дорожного покрытия во входной зоне, рекреационно-восстановительной зоне; 3. Обеспечить уклон от покрытий в сторону ливневого лотка 1-2%.
2	Песчаная а/б смесь тип Д марка II	40	
3	Крупнозернистая плотная а/б смесь тип Б марка III	60	
4	Жесткий укатываемый бетон В 7,5	120	
5	Песок среднезернистый ГОСТ 8736-93	200	
6	Геотекстиль, плотность 200 г/м2	—	
7	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ГАЗОНА И ПЛОЩАДКИ ИЗ ПОКРЫТИЯ ТЕРРАВЕЙ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	TerraWay	25	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Обеспечить уклон от покрытия терравэй в сторону газона 1-2%; 3. Обеспечить подъем уровня площадки над газоном на 10-20мм. 4. Бортовой камень укладывать в один уровень с покрытием терравей
2	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	150-400	
3	Песок среднезернистый ГОСТ 8736-93	100	
4	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
5	Борт металлический	120	
6	Газонное покрытие	—	
7	Почвогрунт	200	
8	Природный грунт	—	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ОТМОСТКИ И ТРОТУАРА



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Лицевое покрытие (плитка)	200x150x80	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Обеспечить уклон от отмостки 1-2%
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Рулонный материал для гидроизоляции (может быть использован стеклоизол или пергамин)	-	1. Гидроизоляция выполняется с захлёстом на стену. 2. Гидроизоляция выполняется на всю ширину отмостки
4	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
5	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
6	Песок среднезернистый	200	
7	Геотекстиль плотность 300 г/м	—	
8	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

Примечание: согласно ТСН 30-307-2002 рекомендуемая ширина отмостки 0,8-1,2 м, ширина может быть увеличена в зависимости от особенностей существующей застройки и глубины залегания грунтовых вод

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ОТМОСТКИ И ГАЗОНА



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Бортовой камень	1000x300x80	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москва; 2. Обеспечить уклон от резинового покрытия 1-2%
2	Бетон В15	120-150	
3	Рулонный материал для гидроизоляции (может быть использован стеклоизол или пергамин)	-	1. Гидроизоляция выполняется с захлёстом на стену. 2. Гидроизоляция выполняется на всю ширину отмостки

Примечание: в условиях существующей застройки при попадании приямка на маршрут движения пешеходов, в том числе МГН, предусмотреть тактильные указатели

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ПАНДУСА МГН ВХОДНОЙ ЗОНЫ ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ



Индекс	Наименование материала	Габариты, мм	Комментарий
1	Бетонное основание под закладную деталь	400x400x500	1.Крепление пандуса к покрытию осуществляется через установку бетонных оснований под стойки металлоконструкций; 2.Угол наклона пандуса не должен превышать 5%; 3.Возможно крепление стоек пандуса анкерными болтами непосредственно к бетонному основанию.
2	Закладная деталь	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

БОРДЮРНЫЙ ПАНДУС НА ПЕРЕХОДЕ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	Лицевое покрытие (плитка)	150x300x80	1.На сухую песчано-цементную смесь в центральной зоне пандуса уложить плиты с учетом вертикального планирования. Крайние ряды тротуарной плитки подрезать по месту. Укладку смеси и мощение улицы следует производить только в сухую погоду; 2.На сухую песчано-цементную смесь на боковых участках пандуса уложить плиты с учетом вертикального планирования. Крайние ряды тротуарной плитки, а также плиты на изломе поверхности подрезать по месту; 3.Толщина и размеры плит устанавливаются рабочей документацией.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	100	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	130-250	
5	Песок среднезернистый	200-300	

ОБУСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ НА ТРОТУАРЕ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Тактильная поверхность из бетонной или гранитной плитки с отливом	300x300x80	1.Тактильная плитка размещается не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п; 2. Различают тактильные наземные указатели: предупреждающие и направляющие 3. Тактильная плитка должна иметь контрастный окрас относительно основного покрытия тротуара.
2	Лицевое покрытие тротуара	—	

Примечание: Установка тактильной плитки, размеры, тип рифления и технологии регламентируются ГОСТ Р 52875-2018

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

ЗАКРЫТЫЙ ЛОТОК. ПРИМЫКАНИЕ К ФАСАДУ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Лицевое покрытие (плитка)	150x300x80	1.Места примыкания лотка к фасаду гидроизолировать; 2. Укладку плитки проводить в один уровень с высотой дождеприёмного лотка с учётом чугунной решётки; 3. Лоток установить с уклоном 1-2% от здания
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Рулонный материал для гидроизоляции (может быть использован стеклоизол или пергамин)	-	1. Гидроизоляция выполняется с захлёстом на стену. 2. Гидроизоляция выполняется на всю ширину отмостки
4	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
5	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
6	Песок среднезернистый	200	
7	Геотекстиль плотность 300 г/м	—	
8	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
9	Дождеприёмный лоток	—	
10	Бетонное основание лотка	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

ЗАКРЫТЫЙ ЛОТОК. ПРИМЫКАНИЕ К БОРДЮРУ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	Лицевое покрытие (плитка)	150x300x80	1.Укладку плитки проводить в один уровень с высотой дождеприемного лотка с учетом чугунной крышки; 2.Лоток установить с уклоном 1-2% от здания; 3.При отстутствии бортовых камней с отверстием возможно выполнить отверстие по месту диаметром не менее 100мм или выемку сверху П-образной формы.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
5	Песок среднезернистый	200	
6	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
7	Бортовой камень с отверстием для отвода воды	1000x300x80	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

УСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ У ЛИВНЕСБРОСНОГО ЛЮКА



Индекс	Наименование материала	Высота/габариты, мм	Комментарии
1	Лицевое покрытие (плитка)	150x300x80	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москве; 2.Конструкция может быть применена в качестве дорожного покрытия во входной зоне, зоне парковки и служебно-бытовой зоне; 3.Основание соответствует типовой конструкции рассчитанной на автомобиль с нагрузкой на ось 70 Н (7,0 тс); 4. Обеспечить уклон 1-2% к ливнесборному люку.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Бетонная плита В15 мм	120	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
5	Геотекстиль плотность 300 г/м	—	
6	Песок среднезернистый	200	
7	Геотекстиль плотность 200 г/м	—	
8	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

УСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ У ЛИВНЕВОЙ РЕШЕТКИ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	Лицевое покрытие (плитка)	150x300x80	1.Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москве; 2.Конструкция может быть применена в качестве дорожного покрытия во входной зоне, зоне парковки и служебно-бытовой зоне; 3.Основание соответствует типовой конструкции рассчитанной на автомобиль с нагрузкой на ось 70 Н (7,0 тс); 4. Обеспечить уклон 1-2% к ливнесборному люку.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Бетонная плита В15	150	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
5	Геотекстиль плотность 300 г/м	—	
6	Песок среднезернистый	200	
7	Геотекстиль плотность 200 г/м	—	
8	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА НА ГАЗОНЕ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Газонное покрытие	—	1.Глубину заложения дренажной трубы уточнить гидрогеологическими изысканиями; 2.Обеспечить уклон трубы 1-2% в стороны водосборного колодца.
2	Почвогрунт	200	
3	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
4	Геотекстиль плотность 200 г/м	—	
5	Перфорированный наполнитель	30	
6	Труба дренажная перфорированная, D=110	—	
7	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ПОД КОНСТРУКЦИЕЙ ТРОТУАРА



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарий
1	Лицевое покрытие (брусчатка)	100x100x80	1.Глубину заложения дренажной трубы уточнить гидрогеологическими изысканиями; 2.Обеспечить уклон трубы 1-2% в стороны водосборного колодца.
2	ЦПС (1:3)	50	
3	Жёсткий укатываемый бетон В15	120	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	150	
6	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	—	
7	Геотекстиль, плотность 200 г/м	—	
8	Перфорированный наполнитель	30	
9	Труба дренажная перфорированная D=110	—	
10	Геотекстиль, плотность 200 г/м2	—	
11	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	120-150	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

УСТРОЙСТВО ЛИВНЕСБРОСА НА ГАЗОН



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Газонное покрытие	—	1.Узлы применяются при отсутствии возможности организованного ливнесброса. 2.Обеспечить уклон дренажной трубы-1-2% в сторону дренажного пятна 3.При необходимости на дренажном пятне можно разместить растения для влажных и сырых почв
2	Плодородный строй	200	
3	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
4	Труба дренажная ПНД, D=110	—	
5	Дренажное пятно	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЛИВНЕСТОКОВ

УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНОГО КОЛОДЦА В БОРТОВОМ КАМНЕ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Водосборный колодец	—	1. Узлы применяются при отсутствии возможности переноса водосборных колодцев; 2. Обеспечить уклон 1-2% в сторону водосборного колодца.
2	Дождеприемник-бордюр чугунный	—	

ОБУСТРОЙСТВО МАФ

СКАМЬЯ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Скамья Diva Solo LDS156	—	1. Места установки закладных уточняются при разработке рабочей документации; 2. Габаритные размеры и конструкторские чертежи выполняются в соответствии с паспортом на изделие; 3. Монтаж выполняется в бетонное основание глубиной не менее 0,5м.
2	Лицевое покрытие	—	
3	Анкерный болт	—	
4	Бетонное основание	—	

ОБУСТРОЙСТВО МАФ

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НА ТРОТУАРЕ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Мачта освещения, Vitrulux, светильник ST-BX-25	5000	1. Перед установкой опоры необходимо проложить кабельные линии сетей освещения в ПНД-трубах; 2. Выставить закладную деталь опоры освещения; 3. Вывести кабельные линии через закладную деталь, затем забетонировать закладную деталь; 4. Восстановить мощение; 5. Установить опору на закладную деталь и подключить кабели освещения.
2	Закладная деталь	—	
3	Кабельные линии	—	
4	Бетонное основание под закладную опоры	700-1000 (уточнить по паспортным данным)	

ОБУСТРОЙСТВО МАФ

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НА ГАЗОНЕ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Опора освещения	—	1.Перед установкой опоры необходимо проложить кабельные линии сетей освещения в ПНД-трубах; 2.Установить бетонное кольцо; 3.Выставить закладную деталь опоры освещения внутри бетонного кольца; 4.Вывести кабельные линии через закладную деталь, затем забетонировать закладную деталь; 5.Установить опору на закладную деталь и подключить кабели освещения; 6.Восстановить газонное покрытие.
2	Закладная деталь	—	
3	Кабельные линии	—	
4	Бетонное кольцо	—	

ОБУСТРОЙСТВО МАФ

УСТАНОВКА МАФ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ



Индекс	Наименование материала	Высота/Габариты, мм	Комментарии
1	Резиновое покрытие	20	1. Перед установкой МАФ на детской площадке необходимо залить фундамент с учетом требований завода-изготовителя; 2. Установить МАФ на закладную деталь фундамент 3. Восстановить резиновое покрытие
2	Песчаная а/б смесь тип Д, марка II	40	
3	Крупнозернистая плотная а/б смесь тип Б, марка III	60	
4	Щебень марки М600 фракции 5-40 мм	100	
5	Песок среднезернистый ГОСТ 8736-93	200	
6	Геотекстиль плотность 200 г/м	—	
7	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	
8	Анкер забивной М16	—	
9	Узел крепления МАФ	—	
10	Фундамент МАФ	—	

ОБУСТРОЙСТВО МАФ

УРНА НА ТРОТУАРЕ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Урна Minium MIU105	—	1. Перед установкой урны необходимо выполнить бетонное основание с габаритами (ВхШхГ)300х300х500 мм; 2. Восстановить мощение; 3. Установить урну с креплением анкерами в бетонное основание через мощение.
2	Лицевое покрытие	—	
3	Анкерный болт	—	
3	Бетонное основание	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ПОСАДКА ДЕРЕВА В ГРУНТ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарии
1	Дерево	—	1. Посадку деревьев выполнять по посадочным чертежам рабочей документации; 2. Для установки и закрепления дерева в грунте использовать опоры кома и тканевые петли; 3. После закрепления дерева в грунте выполнить восстановление газона плодородным слоем.
2	Корневой ком	—	
3	Опоры кома	—	
4	Плодородный грунт	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТСЕКАТЕЛЯ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Дерево	—	1. Данный узел применяется для защиты коммуникаций и покрытий (брусчатки, асфальта) от повреждения разрастающимися корнями; 2. Для установки и закрепления дерева в грунте использовать опоры кома и тканевые петли; 3. Вокруг дерева в радиусе ~1,5 м установить вертикальный отсекатель; 4. После установки выполнить восстановление покрытия плодородным слоем.
2	Корневой ком	—	
3	Опоры кома	—	
4	Вертикальный корневой отсекатель	—	

ОБУСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ПОД КОНСТРУКЦИЕЙ ТРОТУАРА



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Дерево	—	1. Данный узел применяется для защиты коммуникаций от повреждения в зоне роста корневой системы дерева, при прохождении коммуникаций под ней; 2. Основание места под посадку дерева присыпать песчаной подушкой 100-150мм; 3. Установить горизонтальный отсекатель; 4. Выполнить дренажный слой; 5. Для установки и закрепления дерева в грунте использовать крепления и тканевые петли; 6. После установки дерева и послойного трамбовки грунта выполнить восстановление покрытия плодородным слоем.
2	Корневой ком	—	
3	Опоры кома	—	
4	Дренаж	—	
5	Горизонтальный корневой отсекатель	—	
6	Песчаное основание	—	

Примечание: охранные зоны коммуникаций для посадки растений регламентируются СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

ОБУСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ГАЗОННОЕ ПОКРЫТИЕ



Индекс	Наименование материала	Высота, мм	Комментарий
1	Газонная трава	—	1. Покрытие принято в соответствии с типовыми решениями по дорожным конструкциям в г. Москве; 2. Конструкция может быть применена в качестве покрытия во входной зоне, зоне парковки и рекреационно-восстановительной зоне.
2	Плодородный грунт	200	
3	Уплотненный грунт (коэф. упл. не ниже 0,95)	—	

ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральные законы

Федеральный закон РФ от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон РФ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. 03.07.2016)

Технический регламент требований пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 §123-ФЗ (ред. от 03.07.2016)

ациональные стандарты

Озеленение городов. Термины и определения. ГОСТ 28329–89. Государственный стандарт Союза ССР. Утвержден и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 №3336

Саженцы декоративных кустарников. Технические условия. ГОСТ 26869–86*. Государственный стандарт Союза ССР. Введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 04.04.1986 №896 (ред. от 01.03.1992)

Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия. ГОСТ 24909–81. Государственный стандарт Союза ССР. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 13.08.1981 №3865 (ред. от 01.10.1993)

Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия. ГОСТ 25769–83. Государственный стандарт Союза ССР. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 27.04.1983 №2113 (ред. от 01.02.1994)

Своды правил

СНиП 2.08.02–89*. Общественные здания и сооружения. Утверждены Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.05.1989 №78

СНиП 21–01–97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 №18–7 (ред. от 19.07.2002)

СП 35–103–2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям. Одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №72

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21–02–99* (с Изменением №1). Утвержден Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/9 (ред. от 17.04.2015)

СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования. Утвержден Приказом Минрегиона РФ от 05.07.2011 №320

СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения. Утвержден и введен в действие Приказом Госстроя от 27.12.2012 №122/ГС

СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования. Утвержден Приказом Минстроя России от 18.02.2014 №58/пр

СП 31–115–2006. Свод правил. Открытые плоские физкультурно-спортивные сооружения. Одобрен и рекомендован Приказом Росспорта от 03.07.2006 №407

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03–85. Утвержден Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/11 (ред. от 30.12.2015)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*. Утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23–05–95*. Утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 №783

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35–01–2001. Утвержден Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605 (ред. от 21.10.2015)

СП 251.1325800.2016. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования. Утвержден Приказом Минстроя России от 17.08.2016 №572/пр

Санитарные нормы

ГН 2.1.6.2309–07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 №92 (ред. 10.12.2014)

СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг

СанПиН 2.1.6.1032–01. Санитарные нормы и правила. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001 №14

СанПиН 2.1.7.728–99. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы. Санитарная охрана почвы. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. Санитарные правила и нормы. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.01.1999 №2 (ред. от 16.03.2009)

СН 2.1.8.562–96. Санитарные нормы. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Утверждены и введены в действие постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. № 36.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076–01. Санитарные нормы и правила. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 №29

Приказы и распоряжения органов исполнительной власти РФ

О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака. Приказ Минстроя России №756/ пр, Минздрава России №786н от 28.11.2014 (ред. 21.10.2016)

Территориальные строительные нормы

ТСН 30–304–2000 г. Москвы. МГСН 1.01–99. Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы. Приняты и введены в действие Постановлением Правительства Москвы от 25.01.2000 №49–ПП (ред. 23.12.2015)

ТСН 30–307–2002 г. Москвы. МГСН 1.02–02. Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы. Приняты Постановлением Правительства Москвы от 06.08.2002 №623–ПП (ред. 11.07.2006)

ТСН 31–313–98 г. Москвы. МГСН 4.12– 97. Лечебно-профилактические учреждения. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 10.06.1997 №435 (ред. 25.07.2000)

Законы города Москвы

Градостроительный кодекс г. Москвы. Закон г. Москвы от 25 июня 2008 г. № 28

О благоустройстве в г. Москве. Закон г. Москвы от 03.04.2014 №18 (ред. от 16.12.2015)

О защите зеленых насаждений. Закон г. Москвы от 05.05.1999 №17 (ред. от 07.05.2014)

Об особо охраняемых природных территориях в г. Москве. Закон города Москвы от 26 сентября 2001 г. № 48 (с изменениями на 20 февраля 2019 года)

Постановления Правительства Москвы

О Генеральной схеме комплексного благоустройства города Москвы. Постановление Правительства Москвы от 02.09.2003 №746–ПП (ред. от 12.07.2016)

Концепции единой светоцветовой среды города Москвы. Постановление Правительства Москвы от 11.11.2008 №1037–ПП (ред. от 17.05.2016)

О создании единой системы навигации города Москвы. Постановление Правительства Москвы от 28.08.2013 №563–ПП (ред. от 24.05.2016)

Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы. Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 №743–ПП (ред. от 30.08.2016)

Московские городские строительные нормы

МГСН 2.06–99. Естественное, искусственное и совмещенное освещение. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 23.03.1999 №217 (ред. от 10.09.2002)

МГСН 4.06–03. Общеобразовательные учреждения. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 01.06.2004 №352–ПП (ред. 12.02.2016)

МГСН 4.07–05. Дошкольные образовательные учреждения. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 21.11.2006 №911–ПП (ред. 12.02.2016)

МГСН 5.01–01. Стоянки легковых автомобилей. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 16.10.2001 №926–ПП (ред. от 15.07.2003)

Приложение № 9

К Медико-технологическому заданию на проектирование и строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, уч.26-1

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРВИСОВ ЕМИАС

на 15 листах

Москва 2022 г.

Приложение
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
и Департамента информационных
технологий города Москвы
от «8» августа 2022 г. № 778/64-16-347/22

Приложение
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
и Департамента информационных
технологий города Москвы
от 27 декабря 2016 г. № 1034/64-16-722/16

Отраслевой стандарт оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС

1. Общие положения

1.1. Отраслевой стандарт оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС (далее – Отраслевой стандарт) устанавливает единые упорядоченные требования к техническому оснащению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с целью внедрения и использования сервисов автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы».

1.2. Оснащение подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную доврачебную, первичную врачебную и первичную специализированную помощь в амбулаторных условиях, в структуре медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, производится в соответствии с настоящим Отраслевым стандартом.

1.3. Взаимодействие между Департаментом информационных технологий города Москвы, Департаментом здравоохранения города Москвы и медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы при обеспечении их средствами вычислительной техники, оборудованием и программными продуктами осуществляется в порядке, установленном распоряжением Правительства Москвы от 31 мая 2007 г. № 1080-РП «О взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им государственных учреждений города

Москвы при обеспечении их средствами вычислительной техники, оборудованием и программными продуктами».

2. Основные термины, сокращения и определения

Для целей настоящего Отраслевого стандарта используются следующие термины, сокращения и определения:

- автоматизированное рабочее место для работы с сервисом ЕРИС ЕМИАС (АРМ ЕРИС) – комплекс технических средств, предназначенный для работы в ЕРИС ЕМИАС врача и (или) рентген-лаборанта, включающий: персональный компьютер (моноблок) с предустановленной операционной системой, клавиатуру, манипулятор «мышь»;
- автоматизированное рабочее место административного работника (АРМ АР) – комплекс технических средств, предназначенный для работы административного персонала (кадровой службы, бухгалтерии, главных врачей, заместителей главных врачей и др.), который в том числе может применяться для работы в ЕМИАС, включающий: персональный компьютер (моноблок) с предустановленной операционной системой, клавиатуру, манипулятор «мышь»;
- автоматизированное рабочее место медицинского работника (АРМ МР) – комплекс технических средств, предназначенный для работы в ЕМИАС медицинских работников, включающий: персональный компьютер (моноблок) с предустановленной операционной системой, клавиатуру, манипулятор «мышь», контактный и бесконтактный считыватели смарт-карт;
- автоматизированное рабочее место процедурной медицинской сестры (АРМ ПС) – специализированный комплекс технических средств для работы в ЕМИАС процедурной медицинской сестры, включающий: персональный компьютер, монитор с сенсорным экраном, сканер штрих-кода, принтер штрих-кода, контактный и бесконтактный считыватель смарт-карт;
- ДЗМ – Департамент здравоохранения города Москвы;
- ДИТ – Департамент информационных технологий города Москвы;
- ЕМИАС – автоматизированная информационная система города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы»;
- ЕРИС ЕМИАС – Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС;
- информационная панель (инфопанель) – средство оповещения пациентов о расписании врачей либо размещения демонстрационных материалов ДЗМ, представляет из себя панель отображения информации;
- информационное табло (инфотабло) – комплекс технических средств отображения информации, предназначенный для оповещения пациентов о статусе занятости врача (свободен/занят) либо о статусе очередности приема пациентов врачом, включающий в себя панель отображения информации и вычислительный модуль (системный блок, неттоп);
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – порты локально-вычислительной сети, подключенной к ЕМИАС;

- информационные порты для подключения к КМС – порты локально-вычислительной сети, подключенные к корпоративной мультисервисной сети (КМС) Правительства Москвы;
- информационно-справочный терминал (инфомат) – информационно-справочный терминал, предназначенный для предоставления доступа к общегородским информационным сервисам ЕМИАС;
- КДЛ – клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая лабораторные исследования в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 21 апреля 2017 г. № 305 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы»;
- КДЛ-I – клинико-диагностическая лаборатория 1-го уровня с сетью пунктов приема биологического материала, выполняет минимальный перечень исследований для МО и ее подразделений;
- КДЛ-II – клинико-диагностическая лаборатория 2-го уровня – централизованная клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая расширенный перечень исследований для МО административных округов города Москвы;
- медицинская организация (МО) – медицинская организация государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающая первичную медико-санитарную помощь;
- мобильное автоматизированное рабочее место (МобАРМ ЕМИАС) – планшетный компьютер с возможностью доступа к сервису управления посещениями на дому (СУПД) ЕМИАС посредством системы защищенного мобильного доступа (СЗМД);
- объект оснащения инфоматами – обособленное структурное подразделение МО;
- принтер ЕМИАС – печатающее устройство, принтер формата А4, многофункциональное устройство (МФУ) или принтер А4 с повышенным уровнем сервиса (для печати листков нетрудоспособности), подключенное в сеть ЕМИАС и осуществляющее печать заданий из ЕМИАС;
- принтер этикеток штрих-кода – принтер, обеспечивающий печать штрих-кода на самоклеящейся основе;
- рабочее место – участок помещения, на котором в течение смены или ее части сотрудник медицинской организации осуществляет трудовую деятельность;
- сканер штрих-кода – устройство, предназначенное для считывания линейных и двухмерных штрих-кодов;
- СКУУ ЕМИАС – общегородской информационный сервис «Система консолидированного управленческого учета» ЕМИАС;
- смарт-карта – индивидуальный идентификатор пользователя сети ЕМИАС (у каждого сотрудника, работающего в ЕМИАС, должна быть своя персонифицированная смарт-карта);

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

- термопринтер – печатающее устройство, осуществляющее печать талонов на прием к врачу с использованием технологии термопечати;
- электрические розетки сети 220В – розетки сети выделенного электропитания 220В.

3. Оснащение информационно-справочными терминалами

Количество инфоматов, устанавливаемых в медицинских организациях для доступа к интерактивным сервисам ЕМИАС, определяется исходя из следующих условий:

3.1. Количество инфоматов рассчитывается для каждого объекта оснащения инфоматами исходя из следующих показателей:

- 1 инфомат на 10 000 человек прикрепленного населения к терапевтическим отделениям МО;
- 1 инфомат на 5000 человек прикрепленного населения к педиатрическим отделениям МО.

3.2. Минимальное количество инфоматов, установленных в объекте оснащения инфоматами, – 2 информационно-справочных терминала в холле объекта на первом этаже. Если количество инфоматов на объекте оснащения превышает 2 (в соответствии с п. 3.1 Отраслевого стандарта), то допускается их установка в зонах комфортного пребывания и вблизи медицинских постов. При этом, если число инфоматов превышает 2, на каждый инфомат должно приходиться не менее 2200 записей на прием к врачу, произведенных при помощи инфомата.

3.3. В случае, если в МО оказывается медицинская помощь по отдельным специализациям, предусматривающая создание отдельных стоек информации или медицинских постов (женская консультация, травматология и т.д.), то устанавливается дополнительно 1 инфомат вблизи стойки информации специализированного отделения.

3.4. Каждое место установки инфомата требует оснащения:

- информационными портами для подключения к ЕМИАС – 1 порт для каждого инфомата;
- электрическими розетками сети 220В – 1 розетка для каждого инфомата.

3.5. Каждая зона размещения инфомата дополнительно оснащается 1 портом для подключения к сети ЕМИАС и 1 электрической розеткой сети 220В.

4. Оснащение стойки информации

4.1. Рабочие места медицинских работников на стойке информации, медицинском посту, в кабинете выдачи листков нетрудоспособности, в картохранилище, в кабинете прикрепления, на рабочем месте ведения регистра льготников оснащаются исходя из количества организованных рабочих мест.

4.2. Каждое рабочее место оснащается исходя из следующих требований:

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

- АРМ МР – 1 комплект;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

4.3. На стойке информации устанавливается один принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ) и один термопринтер. МФУ устанавливается в случае, если необходимо сканирование документов и изготовление копий документов. При количестве рабочих мест более трех, на стойке информации могут быть установлены одновременно принтер А4 и МФУ, а также могут быть установлены 2 термопринтера.

4.4. В картохранилище, на рабочем месте ведения регистра льготников устанавливается принтер формата А4 или МФУ. МФУ устанавливается в случае, если необходимо сканирование документов и изготовление копий документов.

4.5. В кабинете прикреплений устанавливается МФУ.

5. Оснащение зон комфортного пребывания пациентов

5.1. Зона комфортного пребывания пациентов оснащается:

- информационная панель – 1 устройство;
- информационное табло – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 1 порт;
- электрические розетки сети 220В – 3 розетки.

5.2. Зона комфортного пребывания пациентов возле кабинета дежурного врача оснащается:

- информационное табло – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 1 порт;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки.

6. Оснащение общеклинических подразделений

Данный раздел определяет условия оснащения общеклинических подразделений: педиатрического, терапевтического, кабинета врача общей практики, первичной медико-санитарной помощи детям, медицинской помощи взрослому населению на дому, медицинской помощи детскому населению на дому, неотложной медицинской помощи взрослому населению, неотложной медицинской помощи детскому населению, кабинета врача-гериатра, кабинета дежурного врача, кабинета предварительного осмотра заболевших детей (фильтр-бокс).

6.1. Рабочее место заведующего отделением оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (МФУ) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

6.2. Рабочее место старшей медсестры (при наличии) оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

6.3. Рабочее место врача-специалиста, ведущего прием, оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

6.4. Рабочее место среднего медицинского персонала в кабинете (здесь под кабинетом понимается помещение здания МО) оснащается в случае, если персонал оказывает медицинские услуги или осуществляет прием пациентов и учитывает их в ЕМИАС:

- АРМ МР – 1 комплект;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство.

6.5. Рабочее место фельдшера, выписывающего рецепты, оснащается так же, как рабочее место врача-специалиста, ведущего прием.

6.6. Рабочие места среднего медицинского персонала на медицинском посту оснащаются исходя из количества организованных рабочих мест.

На каждое рабочее место требуется:

- АРМ МР – 1 комплект;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта - 1 устройство.

На медицинском посту устанавливается один принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ). МФУ устанавливается в случае, если необходимо сканирование документов и изготовление копий документов. При количестве рабочих мест более трех, на медицинском посту могут быть установлены одновременно принтер формата А4 и МФУ.

6.7. Рабочее место врача или среднего медицинского персонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь населению на дому, в том числе пациентам патронажной службы с использованием сервиса «Управление посещениями пациентов на дому», оснащается мобильным автоматизированным рабочим местом (МобАРМ ЕМИАС).

6.8. Рабочее место сотрудника регистрации посещений на дом оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта - 1 устройство.

В помещении регистрации посещений на дом устанавливается один принтер ЕМИАС (принтер формата А4).

Место подключения принтера необходимо оснастить:

- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 1 порт;
- электрические розетки сети 220В – 1 розетка.

6.9. При организации двух и более АРМ МР в одном кабинете (здесь под кабинетом понимается помещение здания МО), устанавливается один принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ).

МФУ устанавливается в случае, если необходимо сканирование документов и изготовление копий документов.

7. Оснащение специализированных отделений/кабинетов

Данный раздел описывает оснащение специализированных отделений/кабинетов. Перечень специализированных отделений/кабинетов приведен в приложении к настоящему Отраслевому стандарту.

7.1. Рабочее место заведующего отделением оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (МФУ) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

7.2. Рабочее место старшей медицинской сестры (при наличии) оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

7.3. Рабочее место врача-специалиста, ведущего прием, оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

7.4. Рабочее место среднего медицинского персонала в кабинете (здесь под кабинетом понимается помещение здания МО) оснащается в случае, если персонал самостоятельно оказывает медицинские услуги и учитывает их в ЕМИАС (например, медицинская сестра в кабинете врача отоларинголога, хирурга, аллерголога-иммунолога):

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

7.5. В кабинете медико-социальной экспертизы рабочее место ЕМИАС оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (МФУ) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки.

7.6. При организации двух и более АРМ МР в одном кабинете (здесь под кабинетом понимается помещение здания МО), устанавливается один принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ).

МФУ устанавливается в случае, если необходимо сканирование документов и изготовление копий документов.

8. Оснащение отделений/кабинетов неотложной травматологии и ортопедии (травмпункт)

В травмпункте рабочее место врача-специалиста, ведущего прием, оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

При организации двух и более АРМ МР в одном кабинете (здесь под кабинетом понимается помещение здания МО) устанавливается один принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ). МФУ устанавливается в случае, если необходимо сканирование документов и изготовление копий документов.

9. Оснащение отделений/кабинетов лечебных, диагностических и лечебно-диагностических процедур

Данный раздел описывает оснащение отделений/кабинетов функциональных, лучевых и других исследований, консультаций, таких как: рентгенологическое, магнитно-резонансной и компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, лучевой диагностики, эндоскопическое исследование.

9.1. Рабочее место заведующего отделением требует оснащения:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (МФУ)– 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

9.2. Рабочее место старшей медицинской сестры (при наличии) оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ) – 1 устройство;

- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

9.3. Рабочее место специалиста (врача или среднего медицинского персонала), заполняющего медицинскую документацию о выполненных исследованиях или процедурах с использованием ЕМИАС, оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

9.4. Рабочее место рентген-лаборанта, выполняющего работу в ЕРИС ЕМИАС, оснащается:

- АРМ ЕРИС – 1 комплект;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;

электрические розетки сети 220В – 2 розетки.

9.5. Рабочее место врача-специалиста, выполняющего анализ/описание проведенного исследования или процедуры в ЕМИАС, оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

9.6. Рабочее место врача-специалиста, выполняющего анализ/описание проведенного исследования или процедуры в ЕРИС ЕМИАС, оснащается:

- АРМ ЕРИС – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки.

9.7. При организации двух и более АРМ МР и (или) АРМ ЕРИС в одном кабинете (здесь под кабинетом понимается помещение здания МО), устанавливается один принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ). МФУ устанавливается в случае, если необходимо сканирование документов и изготовление копий документов.

10. Оснащение отделений/кабинетов медицинской профилактики, доврачебной помощи и медицинской реабилитации

Данный раздел описывает оснащение отделений/кабинетов медицинской профилактики, реабилитации, физиотерапевтическое, охраны зрения детей, кабинет выдачи справок и направлений, кабинет здорового ребенка, кабинет пренатальной диагностики, кабинет первичной профилактики инсультов, кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследовании на ВИЧ-инфекцию, кабинет лечебной физкультуры, кабинет массажа, кабинет рефлексотерапии, вакцинопрофилактики, диспансеризации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

10.1. Рабочее место заведующего отделением (при наличии) оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

10.2. Рабочее место старшей медсестры (при наличии) оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

10.3. Рабочее место врача-специалиста, ведущего прием, оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

10.4. Рабочее место среднего медицинского персонала в кабинете (здесь под кабинетом понимается помещение здания МО) оснащается в случае, если персонал самостоятельно оказывает медицинские услуги и учитывает их в ЕМИАС:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

10.5. При организации двух и более АРМ МР в одном кабинете (здесь под кабинетом понимается помещение здания МО), устанавливается один принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ). МФУ устанавливается в случае, если необходимо сканирование документов и изготовление копий документов.

10.6. Рабочее место врача-специалиста или среднего медицинского персонала, осуществляющих прием в кабинете медицинской профилактики в школьных и дошкольных образовательных учреждениях, оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 1 порт;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

11. Оснащение отделений женской консультации

11.1. Рабочее место заведующего отделением оснащается:

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (МФУ) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

11.2. Рабочее место старшей медсестры (при наличии) оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ)– 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

11.3. Рабочее место врача акушера-гинеколога, ведущего прием, оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

11.4. Рабочее место медицинской сестры в кабинете (здесь под кабинетом понимается помещение здания МО) оснащается в случае, если медицинская сестра самостоятельно оказывает медицинские услуги и учитывает их в ЕМИАС:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

11.5. Рабочие места медицинского персонала на стойке информации отделения оснащаются в соответствии с разделом 4.

11.6. При организации двух и более АРМ МР в одном кабинете (здесь под кабинетом понимается помещение здания МО), устанавливается один принтер ЕМИАС (принтер формата А4 или МФУ). МФУ устанавливается в случае, если необходимо сканирование документов и изготовление копий документов.

12. Оснащение процедурного кабинета

Каждый процедурный кабинет для взятия биоматериала оснащается следующим оборудованием из расчета один комплект оборудования на одну медсестру в смене, осуществляющую забор биоматериала:

- АРМ ПС – 1 комплект;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

13. Оснащение лабораторий и пунктов приема биологического материала

13.1. Пункт приема биологического материала.

Оснащение процедурного кабинета, выполняющего функции приема биологического материала, осуществляется в соответствии с разделом 12 настоящего Отраслевого стандарта.

13.2. Каждый филиал амбулаторного центра, включая головное учреждение, должен быть оборудован минимум одним рабочим местом для регистрации самостоятельно взятых биоматериалов, на котором также есть возможность формировать транспортный контейнер в КДЛ I или КДЛ II (Check-out).

Рабочее место формирования транспортного контейнера, а также рабочее место для регистрации самостоятельно взятых биоматериалов, на котором также есть возможность формировать транспортный контейнер, оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- сканер штрих-кода – 1 устройство;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- принтер этикеток штрих-кода – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 3 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

13.3. Оборудование КДЛ-I.

Рабочие места для регистрации и верификации результатов исследований оснащаются следующим оборудованием:

- АРМ МР – 1 комплект;
- сканер штрих-кода – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 2 розетка;
- смарт-карта – 1 устройство.

Максимальное количество точек регистрации и верификации результатов исследований – 5 штук.

Увеличение количества рабочих мест регистрации и ввода результатов исследований возможно при согласовании с ДЗМ.

КДЛ-I должна быть оснащена одним принтером ЕМИАС (принтер формата А4) для печати журналов результатов лабораторных исследований. По согласованию с ДЗМ возможна установка дополнительного принтера формата А4.

13.4. Регистрация биоматериалов, взятых процедурной сестрой на дому у пациента, не требует установки дополнительного оборудования и производится на рабочих местах ЕМИАС, установленных в процедурном кабинете.

14. Оснащение администрации

14.1. Рабочее место главного врача, заместителя главного врача, заведующего филиалом, главной медсестры, ответственного за ЕМИАС оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- принтер ЕМИАС (принтер формата А4) – 1 устройство;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- информационные порты для подключения к КМС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 4 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

14.2. Рабочее место сотрудника бухгалтерии, кадровых и финансово экономических подразделений, работающих в СКУУ ЕМИАС, оснащается:

- АРМ МР – 1 комплект;
- информационные порты для подключения к ЕМИАС – 2 порта;
- информационные порты для подключения к КМС – 2 порта;
- электрические розетки сети 220В – 4 розетки;
- смарт-карта – 1 устройство.

14.3. При необходимости наряду с АРМ МР МО могут самостоятельно оснащать рабочие места административного персонала АРМ АР.

14.4. В случае оснащения рабочего места одновременно АРМ МР и АРМ АР, рабочее место дополнительно оснащается принтером для АРМ АР.

14.5. При организации двух и более рабочих мест в одном кабинете (здесь под кабинетом понимается помещение здания МО) на кабинет устанавливается один принтер ЕМИАС (принтер формата А4), дополнительный информационный порт ЕМИАС и дополнительная электрическая розетка сети 220В для его подключения.

При использовании АРМ АР на кабинет устанавливается один принтер для АРМ АР, дополнительный информационный порт КМС и дополнительная электрическая розетка сети 220В для его подключения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Приложение
к Отраслевому стандарту оснащения
медицинских организаций
государственной системы
здравоохранения города Москвы,
оказывающих первичную
медико-санитарную помощь,
в части обеспечения использования
сервисов ЕМИАС

ПЕРЕЧЕНЬ
специализированных отделений/кабинетов

1. Онкологическое отделение/кабинет.
2. Отделение/кабинет кардиологии.
3. Отделение/кабинет неврологии.
4. Отделение/кабинет пульмонологии.
5. Оториноларингологическое отделение/кабинет.
6. Офтальмологическое отделение/кабинет.
7. Урологическое отделение/кабинет.
8. Отделение/кабинет эндокринологии.
9. Консультативно-диагностическое отделение/кабинет.
10. Отделение/кабинет детской эндокринологии.
11. Отделение/кабинет врача-детского уролога-андролога.
12. Диагностическое отделение/кабинет.
13. Консультативное отделение/кабинет.
14. Отделение/кабинет детской хирургии.
15. Отделение/кабинет хирургии.
16. Хирургическое отделение/кабинет.
17. Кабинет врача-аллерголога-иммунолога.
18. Кабинет врача-нефролога.
19. Кабинет врача-детского кардиолога.
20. Кабинет врача-гастроэнтеролога.
21. Кабинет врача-гематолога.
22. Кабинет врача-клинического фармаколога.
23. Кабинет врача-детского онколога.
24. Кабинет врача-детского эндокринолога.
25. Кабинет врача-ревматолога.
26. Кабинет врача-детского уролога-андролога.
27. Кабинет врача-колопроктолога.
28. Кабинет врача-акушера-гинеколога.
29. Кабинет врача-инфекциониста.
30. Кабинет/отделение паллиативной медицинской помощи.
31. Кабинет «диабетическая стопа».
32. Стоматологическое отделение/кабинет.
33. Дневной стационар.

Приложение № 10

К Медико-технологическому заданию на проектирование и строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, уч.26-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к базовой информационно-коммуникационной инфраструктуре в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

на 48 листах

Москва 2022 г.

Приложение 1
к приказу Департамента
информационных технологий города
Москвы и Департамента
здравоохранения города Москвы
от «20» декабря 2021г. № 826/64-16-798/21

Технические требования
к информационно-коммуникационной инфраструктуре
в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях обеспечения функционирования сервисов автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы» и иных информационных систем и ресурсов города Москвы

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4
2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 4
3. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 7
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 12
5. ТРЕБОВАНИЯ К СКС 13
5.1. Общие требования к СКС 13
5.2.1. Принцип построения магистральной кабельной подсистемы. 13
5.2.2. Требования к ВОК. 13
5.3. Горизонтальная кабельная подсистема 14
5.3.1. Общие требования к горизонтальной кабельной подсистеме. 14
5.3.2. Требования к ИР. 15
5.4. Требования к ТШ. 15
5.4.1. Общие требования. 15
5.4.2. Рекомендации к месту установки шкафа. 17
6. ТРЕБОВАНИЯ К ЛВС. 18
6.1. Общие требования к ЛВС. 18
6.2. Требования к архитектуре ЛВС. 19
6.3. Требования к оборудованию уровня ядра/распределения. 19
6.4. Требования к устройству внешних подключений. 20
6.5. Требования к оборудованию уровня доступа. 21
6.6. Требования к топологии архитектуры ЛВС. 22
6.7. Требования к скоростным показателям. 23
6.8. Требования к функциональным возможностям объединения интерфейсов. 23
6.9. Требования к функциональным возможностям синхронизации системного времени. 24
6.10. Требования к функциональным возможностям журналирования событий. 24
6.11. Требования к функциональным возможностям канального уровня. 24
6.12. Требования к функциональным возможностям сетевого уровня. 25
6.13. Требования к физическим характеристикам. 25
6.14. Требования к точкам доступа беспроводной локальной вычислительной сети. 26
7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 27
7.1. Общие требования к системе электропитания. 27
7.2. Требования к розеткам сети выделенного электропитания. 28
7.3. Требования к электропроводке групповых розеточных сетей выделенного электропитания. 28
7.4. Значения электропотребления. 29
7.5. Требование к заземлению. 29

8. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ.....29
9. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ.....31
10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.....32
11. ПРАВИЛА ИЗМЕНЕНИЯ ТТ ИКИ В МО.....34

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цель настоящих Технических требований (далее – ТТ) – определение норм, правил и технических характеристик создаваемой базовой информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая проектирование, создание и модернизацию структурированных кабельных систем и локальных вычислительных сетей (далее – ИКИ) в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе их структурных подразделениях, а также подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включая первичную доврачебную, первичную врачебную и первичную специализированную помощь взрослому населению в амбулаторных условиях, и имеющих прикрепленное население в структуре медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (далее – медицинские организации), в целях внедрения и использования сервисов автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы» (далее – ЕМИАС), а также сервисов корпоративной мультисервисной сети Правительства города Москвы (далее – КМС), систем видеонаблюдения, IP-телефонии и иных информационных систем и ресурсов города Москвы, необходимых для надлежащей деятельности медицинских организаций.

Сокращенное наименование настоящего документа: «ТТ ИКИ в МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь».

Требования по техническому оснащению рабочих мест работников медицинских организаций, работающих в ЕМИАС, приведены в Отраслевом стандарте оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС [34].

2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

При разработке данных ТТ ИКИ в МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, использованы положения следующих нормативных документов:

[1] ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

[2] ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии системах электроснабжения общего назначения;

[3] ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения;

[4] ГОСТ Р 50571.4.44-2019 Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отключений напряжения и электромагнитных возмущений;

[5] ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки;

[6] ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов;

[7] ГОСТ Р 50571.16-2019 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания.

[8] ГОСТ Р 52266-2020 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия;

[9] ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытаний;

[10] ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;

[11] ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы;

[12] ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные;

[13] ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах;

[14] ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах;

[15] ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297-2) (ANSI/EIA-310). Система несущих конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов). Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры;

[16] ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

[17] ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы;

[18] ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения;

[19] ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения;

[20] ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения;

[21] ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

[22] ГОСТ Р 21.703-2020 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи;

[23] ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения».

[24] ГОСТ Р 58242-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения».

[25] ГОСТ Р 56556-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Функциональные элементы, структура, подсистемы и компоненты кабельной системы (структурированной кабельной системы).

[26] ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель;

[27] ГОСТ Р 50030.2-2010 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели.

[28] СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

[29] СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменением № 1);

[30] СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

[31] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

[32] СП 1.13130-2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

[33] IEEE 802.1. Группа стандартов межсетевого взаимодействия;

[34] Приказ Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 27 декабря 2016 г. № 1034/64-16-722/16 «Об утверждении Отраслевого стандарта оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС»;

[35] Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

[36] ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7;

[37] СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

[38] РД-34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования;

[39] IEEE 802.3at-2009 Power over Ethernet technology for industrial Ethernet networks. Питание по технологии Ethernet для промышленных сетей Ethernet;

[40] ISO/IEC 14763-2:2012 Информационные технологии. Реализация и работа кабельных соединений территории клиента. Часть 2. Планирование и монтаж.;

[41] ISO/IEC 14763-3:2014 Информационные технологии. Реализация и эксплуатация кабельной системы в помещениях клиента. Часть 3. Тестирование волоконно-оптических кабелей. Февраль 2011 г.;

[42] ISO/IEC 11801:2010 Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры коммерческих зданий; Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков. 2 издание.

3. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сокращение	Расшифровка
AWG	American Wire Gauge System – американская система калибров проводов, кабель AWG 24 – 0,51 мм.
BGP	Border Gateway Protocol – протокол граничного шлюза, динамический протокол маршрутизации.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической настройки узла, сетевой протокол.
EIA	Energy Information Administration – независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, ответственное за сбор, анализ и распространение информации об энергии и энергетике.
Ethernet .	Семейство технологий пакетной передачи данных для компьютерных сетей.

Сокращение	Расшифровка
IEEE	Международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению вычислительных систем и сетей.
IP	Internet Protocol – маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP.
IP-адрес	Internet Protocol Address – уникальный сетевой адрес узла в сети, построенной на базе маршрутизируемого протокола сетевого уровня стека TCP/IP.
ISO	International Organization for Standardization – Международная организация по стандартизации.
L2	2-й уровень сетевой модели OSI, предназначенный для передачи данных узлам, находящимся в том же сегменте локальной сети.
L3	3-й уровень сетевой модели OSI, предназначается для определения пути передачи данных.
LACP	Link aggregation control protocol – открытый стандартный протокол агрегирования каналов, описан в IEEE 802.3ad, IEEE 802.1aq.
MPLS	Multiprotocol Label Switching – масштабируемая многопротокольная коммутация по меткам, механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток.
MTU	Maximum transmission unit – это максимальный объем данных, который может быть передан протоколом за одну итерацию.
Multicast Routing	Многоадресная (групповая) маршрутизация.
Multipoint-to-multipoint	Тип связи – несколько абонентов с несколькими абонентами.
NAT	Network Address Translation – «преобразование сетевых адресов», механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов.
NTP	Протокол синхронизации времени.

Сокращение	Расшифровка
OSI	Open Systems Interconnection basic reference model – базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем.
OSPF	Open Shortest Path First – протокол динамической маршрутизации.
PBR	Policy Based Routing – функции принятия решения по маршрутизации пакета.
PDU	Power Distribution Unit – блок распределения питания.
QoS	Quality of service – качество обслуживания.
RFC	Request for Comments – документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети.
RIP	Routing Information Protocol – протокол маршрутной информации, один из самых простых протоколов маршрутизации. Применяется в небольших компьютерных сетях, позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную информацию, получая ее от соседних маршрутизаторов.
RJ-45	Тип разъема Registered Jack, также обозначается «8p8c».
RSTP	Rapid STP, Rapid spanning tree protocol, быстрый протокол разворачивающегося дерева.
RU	Rack Unit – единица измерения высоты телекоммуникационного и серверного оборудования.
SFP	Small Form-factor Pluggable – промышленный стандарт модульных компактных приемопередатчиков (трансиверов), используемых для передачи данных в телекоммуникациях.
SNMP	Simple Network Management Protocol – простой протокол сетевого управления, стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP.

Сокращение	Расшифровка
STP	Spanning Tree Protocol – семейство сетевых протоколов; RSTP (Rapid STP), MSTP (Multiple STP).
Syslog	Протокол журналирования событий.
TCP	Transmission Control Protocol – протокол управления передачей данных в сетях передачи данных.
UTP	Unshielded twisted pair – вид кабеля связи, неэкранированная витая пара.
VLAN	Virtual Local Area Network – логическая («виртуальная») локальная компьютерная сеть.
VPLS	Virtual Private LAN Service – это эмуляция LAN для географически (и не только) распределенных сетей.
VPN	Virtual Private Network – виртуальная частная сеть, обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети.
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol – сетевой протокол, предназначенный для увеличения доступности маршрутизаторов выполняющих роль шлюза по умолчанию.
WRED	Weighted random early detection – механизм управления очередями и качеством обслуживания взвешенного случайного раннего обнаружения.
АРМ	Автоматизированное рабочее место – комплекс технических средств для работы в ЕМИАС, а также с иными информационными системами, включающий: персональный компьютер, клавиатура, мышь.
БЛВС	Беспроводная локальная вычислительная сеть.
ВОК	Волоконно-оптический кабель.
ВОЛС	Волоконно-оптическая линия связи.
ВРУ	Входное распределительное устройство электропитания.
ГК	Главный кросс – кросс уровня распределения.
ГОСТ	Государственный стандарт.

Сокращение	Расшифровка
ГРК	Горизонтальный кросс – кросс уровня доступа.
ДЗМ	Департамент здравоохранения города Москвы.
ДИТ	Департамент информационных технологий города Москвы.
ЕМИАС	Автоматизированная информационная система города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы».
ИБП	Источник бесперебойного питания.
ИКИ	Информационно-коммуникационная инфраструктура.
ИР	Информационная розетка.
КЗ	Короткое замыкание.
Коннектор LC/UPC	LC –Тип коннектора, UPC – тип полировки коннектора для оптического волокна.
ЛВС	Локальная вычислительная сеть. Вычислительная сеть, охватывающая небольшую территорию (одно здание, предприятие, учреждение) и использующая ориентированные на эту территорию средства и методы передачи данных.
МО	Медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе их структурные подразделения, а также подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, включая первичную доврачебную, первичную врачебную и первичную специализированную помощь взрослому населению в амбулаторных условиях, и имеющие прикрепленное население в структуре медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.
ММ	Многомодовое оптическое волокно – волокно, основной диаметр сердцевины которого, составляет 50 мкрн. По волокну распространяется несколько мод излучения.

Сокращение	Расшифровка
МЭК	Международная электротехническая комиссия – международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий.
ОВ	Оптическое волокно.
ОМ	Одномодовое оптическое волокно – волокно, основной диаметр сердцевины которого, составляет 7-10 мкрн. Излучение распространяется по волокну в одной моде.
ПВХ	Поливинилхлорид.
ПТЭЭП	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
ПУЭ	Правила устройства электроустановок.
СБЭ	Система бесперебойного электроснабжения.
СКС	Структурированная кабельная система.
СЭ	Система электропитания.
ТД	Точка доступа.
ТТ	Технические требования к создаваемой ИКИ.
ТШ	Телекоммуникационный шкаф.
УВП	Устройство внешнего подключения, предназначено для подключение внешних операторских каналов связи.
ЭР	Электрическая розетка.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Технические решения, принимаемые в процессе проектирования ИКИ, выполняются в соответствии с Отраслевым стандартом оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС [34].

При наличии ранее размещенного на здании медицинской организации оборудования и сетевой инфраструктуры операторов связи (включая систем фиксированной городской телефонной связи, базовых станций операторов сотовой связи и пр.) медицинская организация обеспечивает взаимодействие с правообладателями соответствующего имущества с целью сохранения размещения данного оборудования на здании, в том числе для поддержания его работоспособности на необходимом уровне качества.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СКС

5.1. Общие требования к СКС.

Проектируемая СКС должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53246-2008[10][10].

Топология системы должна включать следующие подсистемы:

магистральная подсистема;

горизонтальная подсистема.

Магистральная подсистема предназначена для организации связи внутри строения (корпуса) объекта и включает кабельные линии и кроссовое оборудование, предназначенное для соединения ГК с ГРК.

Горизонтальная кабельная подсистема СКС соединяет ГРК с ИР. В состав горизонтальной кабельной подсистемы входят:

фиксированные кабельные сегменты (часть кабельной системы, которая проходит между ИР и ГРК);

ИР;

телекоммуникационный шкаф;

коммутационные кабели (шнуры) электрического питания, кабельные организаторы, патч-панели, кроссировочные перемычки (патч-корды), и прочее пассивное сетевое оборудование;

Все коммутационные кабели, кроссировочные перемычки должны быть заводского исполнения с минимальной длиной, позволяющей выполнить подключение оборудования.

5.2. Магистральная кабельная подсистема.

5.2.1. Принцип построения магистральной кабельной подсистемы.

Магистральную кабельную подсистему выполнить с использованием ВОЛС с одномодовыми ОВ в ВОК. При длине кабеля до 300 метров допускается использованием ВОЛС с многомодовыми ОВ в ВОК.

Тип (конструкцию) ВОК необходимо выбирать с учетом условий по прокладке.

ГРК соединить с ГК двумя отдельными ВОК емкостью 8 ОВ каждый по отдельным вертикальным слаботочным стоякам.

В качестве оптических кроссов необходимо применять модификации оптических кроссовых панелей 19-дюймого исполнения с оптическими коннекторами типов LC/UPC.

В ГРК разварить все ОВ.

5.2.2. Требования к ВОК.

Проектируемый ВОК должен соответствовать или превосходить требования ГОСТ Р 52266-2020[8] и ГОСТ 31565-2012[1] таблица 2 (тип исполнения LSLTx).

ВОК с одномодовыми ОВ должен соответствовать G.652.D.

ВОК должны быть сертифицированы, иметь характеристики:

1) Не хуже ОМ4 с шириной полосы пропускания 4700 МГц/км для эффективной пропускной способности моды (EMB) на 850 нм, со структурой

кабеля 50/125 мкм для световых волн длиной 850 нм, 1300 нм (использовать до 300 м).

2) Не хуже OS1 со структурой кабеля 9(8)/125 мкм для световых волн длиной 1310 нм, 1550 нм.

Нормы затухания на сварке оптоволоконной и разъемном соединении волокна, в соответствии с Таблица 1.

Таблица 1. Нормы затухания на сварке оптоволоконной и разъемном соединении волокна

Тип ОВ	Ас ном, Дб	Ас макс, Дб	Ар ном, Дб	Ар макс, Дб
ОМ	0,1	0,15	0,2	0,4
ММ	0,3	0,5	0,5	1,0

Условные обозначения в таблице:

Ас ном – затухание номинальное на сварке оптоволокна;

Ас макс – затухание максимальное на сварке оптоволокна (при линиях до 20 км допустимо 0,2 Дб);

Ар ном – затухание номинальное на разъемном соединении;

Ар макс – затухание максимальное на разъемном соединении;

Нормы коэффициентов затухания оптического волокна в соответствии с данными, приведенными в Таблица 2.

Таблица 2. Нормы коэффициентов затухания оптического волокна

Тип ОВ	Длина волны, нм	Максимальный коэффициент затухания, Дб/км
Многомодовый ОК	850	3
	1300	1
Одномодовый ОК	1310	0,5
	1550	0,4

Для подключения оптического кабеля к активному оборудованию, необходимо использовать коннекторы типа LC.

5.3. Горизонтальная кабельная подсистема.

5.3.1. Общие требования к горизонтальной кабельной подсистеме.

Каждая горизонтальная линия связи должна исполняться отдельным кабелем, терминированным на ИР RJ-45 с одной стороны и терминированным на коммутационную панель с другой. Длина каждой линии связи горизонтальной подсистемы не должна превышать 90 м на участке от слаботочного разъема до горизонтального кросса (патч-панели).

Каждую линию связи необходимо выполнить цельной, сращивание нескольких кабелей не допускается.

Необходимо использовать кабель, отвечающий следующим требованиям:

1) тип кабеля – UTP с изолированными между собой жилами и имеющий общую изоляцию;

категория не ниже 5е;

кабель должен состоять из четырех цельно-медных витых пар (4х2) (AWG 24);

кабель должен соответствовать рабочим условиям окружающей среды;

соответствие стандартам: ISO/IEC 11801[42], ISO/IEC 14763 2-3[41] [41], ГОСТ Р 53245-2008[9], ГОСТ Р 53246-2008 [10], ГОСТ 31565-2012[1] (Таблица 2, Тип исполнения – LSLTx).

Силовые и информационные кабели необходимо разместить в отдельных кабеленесущих системах по разным сторонам коридора. При невозможности размещения кабеленесущих систем по разным сторонам коридора допускается их размещение с минимальным расстоянием 30 см друг от друга.

Допускается совместное размещение информационных и электрических кабелей в одном кабельном канале не более 15 метров в отдельных секциях, разделенных продольной сплошной перегородкой.

5.3.2. Требования к ИР.

Все ИР должны соответствовать следующим требованиям:

1) число циклов монтажа не менее 10;

2) модуль должен позволять терминировать 4-х парный 24 AWG цельно-медный кабель витая пара;

3) модуль должен обеспечить не менее 2500 циклов подключения-отключения модульных вилок (8P8C);

4) контакты модульного гнезда должны поддерживать вилки младших интерфейсов с сохранением всех характеристик и без замятия крайних контактов;

5) цветовая кодировка T568B на модуле должна быть нанесена на внешних сторонах модуля, чтобы легко читаться и не перекрываться кабелем при монтаже;

6) наличие защитной шторки;

7) соответствие требованиям или превышение требований стандартов:

ISO/IEC 11801[42];
ISO/IEC 14763 2-3[40][41];
ГОСТ Р 53245-2008[9];
ГОСТ Р 53246-2008[10];
IEEE 802.3at [33], при которых обеспечивается передача питания PoE.

5.4. Требования к ТШ.

5.4.1. Общие требования.

Общие требования к ТШ:

1) Монтажный размер 19 дюймов.

2) Высота определяется на этапе проектирования, в зависимости от наполнения ТШ.

3) Исполнение – настенное или напольное.

4) ТШ должны иметь внутреннюю раму и стандартизированные профили, для установки активного и пассивного сетевого оборудования, с отступом (после монтажа активного сетевого оборудования и ИБП) от боковых стенок шкафа на расстояние не менее 30 мм, от задней и передней стенки не менее 60 мм.

5) Глубина ТШ должна определяться исходя из габаритных размеров оборудования, монтируемого в этот ТШ, имеющего максимальную глубину, но не менее 600 мм ширины и 630 мм глубины.

6) Шкаф должен быть оборудован открывающимися боковыми стенками.

7) Задняя либо передняя дверь шкафа должна быть выполнена с перфорацией.

8) Шкаф должен быть оборудован стационарными ножками (для напольного исполнения).

Шкаф должен быть оборудован блоком вентиляторов со встроенными термостатами для принудительной циркуляции воздуха в целях обеспечения необходимых климатических параметров работы оборудования.

Уровень шума вентиляторов должен соответствовать нормам СанПиН 1.2.3685-21 [37].

Допустимые шумовые значения работы вентиляции ТШ, выраженные в частотной характеристике и уровнях звукового давления, представлены в Таблица 3.

Таблица 3 Допустимые шумовые значения работы вентиляции

Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000
дБ	76	59	48	40	34	30	27

Шкаф должен быть оборудован замками для запирания.

Шкаф должен быть оборудован панелью кабельного ввода со щеткой.

Шкаф должен быть укомплектован горизонтальной панелью PDU емкостью не менее 5 розеток стандарта типа С2а по ГОСТ 7396.1-89[3].

Шкаф должен быть оборудован шиной заземления.

Шкаф должен быть оборудован комплектом заземления.

Все ТШ и установленное в них оборудование заземлить на отдельную выделенную функциональную (технологическую) шину заземления в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013[6].

Для подключения всего активного сетевого оборудования, размещаемого в ТШ, должна быть предусмотрена СБЭ. СБЭ должна выполняться на основе ИБП в исполнении - для монтажа в стойку, и с технологией двойного преобразования. С целью возможности проведения управления и мониторинга бесперебойного электропитания ИБП должны оснащаться сетевой Ethernet-

картой с поддержкой, как минимум, двух из следующих протоколов: HTTPS, SNMP v3, SSH и/или Telnet.

Время автономной работы оборудования от аккумуляторов ИБП при полной их зарядке должно быть не менее 15 мин.

5.4.2. Рекомендации к месту установки шкафа.

Размещение телекоммуникационного оборудования (этажные горизонтальные распределительные шкафы) должны располагаться с учетом требований ГОСТ Р 58242-2018[24]:

1) Телекоммуникационная комната рассматривается как точка доступа на каждом этаже к трассам магистральной и горизонтальной подсистем СКС. (п. 5.3 ГОСТ Р 58242-2018[24]).

2) Расположение телекоммуникационной комнаты должно быть с соблюдением требований п. 9.1.2 ГОСТ Р 58238-2018[23], 7.2.3.2 ГОСТ Р 53246-2008[10]: рабочие места должны обслуживаться этажным коммутационным центром, расположенным в телекоммуникационной комнате на том же или на смежном с ними этаже.

3) В помещении не должно быть транзитных инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, кабельные силовые линии и прочее).

4) Телекоммуникационная комната должна быть оборудована системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и системой кондиционирования.

5) Внутри помещений необходимо обеспечить контроль микроклимата для нормальной работы активного и пассивного сетевого оборудования (п. 5.1 ГОСТ Р 58242-2018[24]).

6) Телекоммуникационная комната должна соответствовать требованиям
п. 6.4 ГОСТ Р 58242-2018[24]:

- защита оборудования от воздействия загрязняющих веществ;
- температура устанавливается в диапазоне от 18°С до 24°С;
- влажность устанавливается в диапазоне от 33% до 55%;
- избыточное давление при смене всей массы воздуха в течение одного часа.

7) Организация доступа в помещение согласно п. 7.3 ГОСТ Р 58242-2018[24].

8) Отделку помещений выполнить с учетом требований п. 5.4 ГОСТ Р 58242-2018[24].

Полы, стены и потолки в телекоммуникационных комнатах должны быть выполнены из антистатических материалов, препятствующими оседанию и накоплению пыли.

С целью обеспечения доставки телекоммуникационного оборудования рекомендуется, чтобы дверь в телекоммуникационной комнате была не менее

90 см шириной и не менее 2 м высотой, открывалась наружу, а также была оборудована замком и разрешена для доступа только авторизованному персоналу. В случае размещения комнаты в подвальном помещении, должна быть выполнена гидроизоляция помещения.

9) Рекомендуемые минимальные размеры телекоммуникационной комнаты определяются согласно Таблице 4 ГОСТ Р 53246-2008[10].

Таблица 4. Рекомендуемые минимальные размеры телекоммуникационной комнаты

Площадь обслуживаемого этажа, м^2	Размеры телекоммуникационной, м
1000	3,0x3,4
800	3,0x2,8
500	3,0x2,2

В случае отсутствия возможности предусмотреть на этаже помещение для телекоммуникационной комнаты в соответствии с п. 5.4 ГОСТ Р 58242-2018[24] в зданиях с суммарными размерами зоны обслуживания до 500 квадратных метров, а также на этажах с линейными размерами зоны обслуживания до 100 квадратных метров роль телекоммуникационных комнат могут выполнять небольшие шкафы (напольные и настенные) при условии обеспечения их защитой от несанкционированного доступа, расположения в строго фиксированном месте и соблюдения всех пожарных, электрических и санитарных нормативов.

Место установки ТШ рекомендуется определять в соответствии со следующими условиями:

1) максимально возможное приближение к вертикальным слаботочным стоякам;

2) отсутствие сильного электромагнитного излучения;

3) отсутствие повышенной вибрации;

4) максимально возможное удаление от систем отопления, во избежание рисков перегревания оборудования;

5) не рекомендуется размещать ТШ около окна, под помещениями, связанными с потреблением воды, под кондиционером, во избежание рисков попадания воды на оборудование;

6) ТШ вне отдельных помещений не должны затруднять проходы эвакуации сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций СП 1.13130-2020 [32];

7) ТШ не должны размещаться в зоне присутствия пациентов.

При наличии нескольких ТШ на этаже необходимо соблюсти их разнесение с резервированием кабельных трасс.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЛВС.

6.1. Общие требования к ЛВС.

ЛВС предназначена для обеспечения функционирования широкого спектра сервисов ЕМИАС, а также иных информационных систем и ресурсов

города Москвы, предоставляемых пользователям МО и включает в себя сегмент беспроводной сети (БЛВС).

Оборудование ЛВС должно обеспечивать режим эксплуатации в соответствии с установленным графиком работы пользователей МО.

Технические решения должны обеспечивать открытость, масштабируемость, надежность и безопасность инфраструктуры. ЛВС должна быть построена на базе передовых информационных технологий с применением технических и программных средств, ведущих отечественных и мировых производителей.

Работа различных информационных систем и сервисов ЕМИАС на ЛВС должна быть разделена.

6.2. Требования к архитектуре ЛВС.

Архитектура ЛВС должна представлять собой двухуровневую модель, включающую следующие уровни:

уровень ядра/распределения;

уровень доступа.

Архитектура ЛВС представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Архитектура ЛВС



6.3. Требования к оборудованию уровня ядра/распределения.

Активное сетевое оборудование уровня ядра/распределения должно выполнять задачи:

- надежного подключения к ресурсам ЦОД;
- агрегации широковещательных доменов, доменов маршрутизации, фильтрации и настройкам QoS;
- агрегации большого количества высокоскоростных соединений от уровня доступа.

Уровень ядра/распределения ЛВС должен быть представлен управляемым
(-ми) коммутатором(-ами) третьего уровня OSI ИСО (ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99 [26]). Если таких коммутаторов более одного, например, в случае недостаточности портов одного коммутатора для агрегации большого количества коммутаторов уровня доступа, они должны быть соединены либо специализированными разъемами по шине стекирования, либо стандартными высокоскоростными интерфейсами, и должны представлять единое управляемое устройство, как для локального, так и для удаленного администрирования.

Коммутаторы уровня ядра/распределения должны иметь достаточное количество портов стандарта 100/1000 Base-T, а также 10G Base-X Ethernet с интерфейсом SFP+, обеспечивающих подключение всех коммутаторов и/или стеков коммутаторов уровня доступа, а также для отказоустойчивого подключения к УВП.

Необходимое количество портов коммутаторов уровня ядра/распределения должно быть укомплектовано соответствующими модулями с интерфейсом SFP+.

Количество портов коммутаторов уровня ядра/распределения должно учитывать 10% резерв портовой емкости от необходимого количества портов на момент проектирования ЛВС.

6.4. Требования к устройству внешних подключений.

Для организации связи МО с внешними сетями и организациями, включая сеть интернет, а также для связи с ресурсами ЦОД должно быть предусмотрено УВП, которое подключается к коммутатору(-ам) уровня ядра/распределения.

Для организации резервного внешнего канала связи необходимо предусмотреть установку дополнительного УВП.

В качестве УВП может быть применен как маршрутизатор, так и коммутатор, или другое оборудование, соответствующее всем настоящим требованиям к УВП:

1) Минимальное количество универсальных портов Ethernet:

- не менее 2 (двух) портов с интерфейсом SFP + для подключения внешних каналов связи;
- не менее 2 (двух) портов с интерфейсом SFP + для подключения к магистральной кабельной подсистемы до коммутаторов ядра/распределения;
- не менее 4 (четырех) портов стандарта 100/1000 Base-T;
- не менее 4 (четырех) портов в том числе и SFP+, должны иметь возможность работы в режиме маршрутизации.

2) Производительность УВП должна быть достаточной для обеспечения требуемых характеристик по связи с ресурсами ЦОД, а также внешних сетей, но не менее чем 2 Мпак/с (пакеты длинной 64 байт).

3) Количество внешних подключений, их скоростные характеристики, а также производительность УВП должны определяться на этапе разработки проекта.

4) УВП должно обеспечивать поддержку протоколов NTP и Syslog.

5) УВП должно поддерживать протокол 802.1q и не менее 1024 VLAN.

6) УВП должно поддерживать технологию предоставления сервиса на основе Ethernet, типа multipoint-to-multipoint поверх сетей IP или MPLS (VPLS).

7) УВП должно поддерживать статическую и динамическую маршрутизацию протоколов: OSPF v3, BGP, импорт и экспорт маршрутов из/в

динамические протоколы маршрутизации и между собой, с возможностью фильтрации.

8) УВП должно поддерживать функцию Multicast Routing.

9) УВП должно поддерживать протокол MPLS, MPLS L2VPN и L3VPN, и функционал MPLS QoS.

10) УВП должно поддерживать технологию LACP (протокол 802.3ad).

11) УВП должно поддерживать ACL на основе уровня L3.

12) УВП должно поддерживать статическую и динамическую NAT трансляцию IP-адресов.

13) УВП должно поддерживать функцию PBR на основе:

- IP-адреса следующего маршрутизатора по пути следования пакета;
- по полю протокола в заголовке пакета;
- по IP-адресу и маске подсети источника и/или адресата пакета;
- по номеру порта источника и/или адресата пакета;
- по определенным TCP флагам в заголовке пакета.

14) УВП должно поддерживать механизмы WRED или аналогичные.

15) УВП должно поддерживать функционал ограничения прохождения данных определенного типа по входящим и/или исходящим интерфейсам.

16) УВП должно поддерживать протоколы управления SNMP версии 2 и SNMP версии 3.

17) УВП должно поддерживать протокол VRRP.

18) УВП должно иметь два блока питания.

19) УВП должно иметь форм-фактор для монтажа в стандартный 19-дюймовый серверный или телекоммуникационный шкаф.

20) Высота УВП не должна превышать 2 RU.

6.5. Требования к оборудованию уровня доступа.

Активное сетевое оборудование уровня доступа должно обеспечивать подключение АРМ и другого оборудования конечных пользователей, оснащенного сетевым интерфейсом стандарта Ethernet, в единую среду передачи данных для доступа к различным информационным сервисам и ресурсам города Москвы.

Уровень доступа должен быть представлен L2/L3 коммутаторами. Допускается использование коммутатора уровня L2 с возможностью статической маршрутизации. Коммутаторы должны иметь достаточное количество универсальных портов доступа стандарта Ethernet 100/1000 Base-T с поддержкой PoE+ (при наличии абонентских устройств с поддержкой электропитания по технологии PoE), а также не менее двух портов стандарта 10G Base-X Ethernet с интерфейсом SFP+ с возможностью установки различных оптических модулей с интерфейсом SFP+ для обеспечения соединения коммутаторов уровня доступа с коммутатором(-ами) уровня ядра/распределения.

Количество интерфейсов стандарта Ethernet 100/1000Base-T коммутаторов уровня доступа должно учитывать необходимый 20% резерв портовой емкости.

Коммутаторы уровня доступа, устанавливаемые в один ТШ, должны быть соединены, либо специализированными разъемами по шине стекирования, либо стандартными высокоскоростными интерфейсами, и должны представлять единое управляемое устройство, как для локального, так и для удаленного администрирования.

6.6. Требования к топологии архитектуры ЛВС.

Топология архитектуры ЛВС должна представлять собой иерархическое подключение двух уровней с минимально необходимым дублированием и резервированием функционала, а также возможностью распределения нагрузки на коммутаторы уровня ядра/распределения сети.

Каждый верхний коммутатор стека этажных коммутаторов должен подключаться одним оптическим портом стандарта 10G Base-X Ethernet к порту коммутатора уровня ядра/распределения.

Каждый нижний коммутатор стека этажных коммутаторов рекомендуется подключать вторым оптическим портом стандарта 10G Base-X Ethernet к другому порту коммутатора уровня ядра/распределения.

При подключении одиночного коммутатора уровня доступа к коммутатору уровня ядра/распределения допускается подключение по одному оптическому порту стандарта 10G Base-X Ethernet.

Топология архитектуры ЛВС представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Топология архитектуры ЛВС.



6.7. Требования к скоростным показателям.

Все коммутаторы должны работать на полных линейных скоростях своих интерфейсов без переподписки и иметь неблокируемую внутреннюю архитектуру. Скоростные показатели матрицы коммутации устройств должны быть достаточными для минимизации задержек, а размер буферной памяти на портах должен быть достаточным для сглаживания неравномерности трафика.

Пропускная способность каждого соединения между коммутаторами ЛВС должна быть не менее 10 Гбит/с.

Скорость соединения портов коммутаторов уровня доступа, предназначенных для подключения АРМ и другого оконечного оборудования должны быть до 1000 мбит/с, с возможностью ограничения встроенными средствами операционной системы коммутаторов уровня доступа.

6.8. Требования к функциональным возможностям объединения интерфейсов.

Все коммутаторы должны обеспечивать функционал объединения физических интерфейсов в один логический порт по протоколу IEEE 802.3ad,

при этом логический порт должен восприниматься внутренней операционной системой коммутатора как стандартный интерфейс со всеми основными настройками и возможностями. Должен поддерживаться канальный протокол автонастройки объединения интерфейсов, при котором определяется, существуют ли необходимые и достаточные настройки с обеих сторон соединения на коммутаторах.

Все объединенные интерфейсы должны поддерживать функционал распределения нагрузки по стандарту IEEE-802.1ax.

Функционал объединения интерфейсов предназначен для увеличения отказоустойчивости и пропускной способности канального уровня между коммутаторами разных уровней и для масштабируемости архитектуры в целом.

6.9. Требования к функциональным возможностям синхронизации системного времени.

Для синхронизации системного времени всех сетевых устройств и возможности анализировать системные сообщения от разных источников в едином журнале событий требуется поддержка протокола синхронизации времени.

Все оборудование ЛВС должно поддерживать функционал синхронизации системного времени по протоколу NTP или SNTP в качестве клиентов.

Все коммутаторы ЛВС уровня распределения должны иметь возможность выступать как в качестве клиентов, так и в качестве серверов точного времени с различным часовым уровнем (stratum).

6.10. Требования к функциональным возможностям журналирования событий.

Коммутаторы ЛВС должны поддерживать функцию журналирования системных событий как во внутреннюю память, так и на внешний сервер журналирования по протоколу syslog. При этом должны быть доступны настраиваемые уровни важности событий от 0 до 7 уровня. Данный функционал необходим для администрирования и обслуживания сетевых устройств, для выявления проблем при анализе системных сообщений и ошибок в работе устройств.

6.11. Требования к функциональным возможностям канального уровня.

Коммутаторы ЛВС должны поддерживать протокол основного дерева STP (IEEE 802.1d), его ускоренную версию RSTP (IEEE 802.1w), а также вариации протокола в случае множественности виртуальных сетей VLAN MSTP (IEEE 802.1s). Данный функционал позволяет устранять петли и потенциальное зацикливание данных в топологии произвольной сети Ethernet, в которой есть один или более сетевых мостов, связанных избыточными соединениями.

Коммутаторы ЛВС должны поддерживать технологию IEEE 802.1Q тегирования трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN, в количестве не менее 4000, а также передачи полей приоритетов передаваемого трафика IEEE 802.1p. Данный функционал позволяет разделять широковещательные домены на более мелкие по производственному и функциональному признаку и минимизировать «паразитный» трафик данных.

Коммутаторы ЛВС должны поддерживать QoS для настройки приоритетов различного трафика.

Коммутаторы уровня ядра и распределения должны поддерживать механизм трансляции DHCP запросов и ответов из различных VLAN на один или несколько IP адресов DHCP сервера, а также обратной ретрансляции (опция 82, стандарт RFC 3046). Данный функционал позволяет осуществлять централизованную политику раздачи IP-адресов из единого пула, что в свою очередь увеличит управляемость и снизит сложность управления процессом автоматического распределения сетевых адресов.

6.12. Требования к функциональным возможностям сетевого уровня.

Коммутаторы ЛВС должны поддерживать технологию передачи Ethernet кадра с MTU не менее 9000 байт. Данный функционал необходим для ускорения прохождения большого объема данных в одной сессии и для уменьшения нагрузки на центральные процессоры устройств по фрагментации-дефрагментации кадров в сессии.

Коммутатор уровня ядра/распределения должен поддерживать функцию PBR.

Коммутатор уровня ядра/распределения должен обеспечивать поддержку работы ACL на сетевом уровне. Данный функционал необходим для обеспечения разграничения доступа между конечными пользователями системы и ресурсами на сетевом уровне.

Коммутатор уровня ядра/распределения должен поддерживать протокол VRRP или аналогичный, который предназначен для увеличения доступности маршрутизаторов выполняющих роль шлюза по умолчанию.

Коммутаторы ЛВС должны поддерживать протоколы управления SNMP версии 2 и версии 3.

6.13. Требования к физическим характеристикам.

Оборудование ЛВС должно иметь габаритные размеры, соответствующие габаритным размерам телекоммуникационного шкафа и должно быть укомплектовано всеми необходимыми принадлежностями для монтажа в стандартный 19-дюймовый шкаф по стандарту ANSI/EIA-310 (ГОСТ 28601.2-90 /МЭК 297-2)[15].

Глубина каждого коммутатора уровня доступа не должна превышать 500 мм с учетом подключения информационных разъемов, кабельных органайзеров и разъемов кабелей питания. Высота каждого коммутатора уровня доступа не должна превышать 1 RU.

Глубина коммутатора уровня ядра/распределения не должна превышать 550 мм с учетом подключения информационных разъемов, кабельных органайзеров и разъемов кабелей питания. Высота каждого коммутатора уровня распределения не должна превышать 1 RU.

6.14. Требования к точкам доступа беспроводной локальной вычислительной сети.

Точки доступа БЛВС должны быть совместимы со стандартом 802.11n и иметь поддержку совместной работы со стандартами 802.11a, 802.11g, 802.11b, 802.11ac.

Иметь возможность одновременной работы в двух диапазонах частот: 2400-2483МГц и 5150-5350/5650-5835 МГц.

Должны обеспечивать работоспособность не менее 25 одновременных подключенных устройств конечных пользователей по каналу радиодоступа с обеспечением разделения пропускной способности канала доступа к информационному ресурсу между всеми устройствами конечных пользователей (или устройствами, подключенными к одной точке).

Должны иметь возможность одновременного использования не менее 3 идентификаторов беспроводной сети (SSID).

Должны иметь защиту радиоканала технологией WPA, WPA2 (Wi-Fi Protected Access): Шифрование данных протоколом целостности ключей во времени (Temporal Key Integrity Protocol), симметричным алгоритмом блочного шифрования стандарт AES (Advanced Encryption Standard).

На площади организации БЛВС должен быть обеспечен устойчивый прием радиосигнала устройством конечного пользователя с «бесшовным» переключением при передвижении конечного пользователя с устройством на данной площади. При этом размещение точек доступа Исполнителя на площади покрытия должно быть осуществлено таким образом, чтобы соблюдались следующие параметры качества:

– радиопокрытие площади было равномерным и обеспечивало в каждой точке уровень сигнала не хуже -70 дБм и 20% перекрытие зон обслуживания соседних точек доступа;

– уровень интерференции в радиоканале Wi-Fi составлял не более 30% от полезной емкости канала;

– минимальная скорость канала подключения устройства Конечного пользователя к точке доступа в каждый момент времени была не менее 10 Мбит/сек;

– минимальная эффективная скорость доступа к интернету для устройства Конечного пользователя в каждый момент времени была на менее 1 Мбит/сек.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

7.1. Общие требования к системе электропитания.

Для подключения оборудования должна быть создана сеть выделенного электропитания.

Источником электроснабжения для выделенной сети электропитания выступает ВРУ.

В целях обеспечения электробезопасности организация питания и заземления электрических розеток должна быть произведена в соответствии с ПУЭ[36].

Розетки электропитания и ТШ должны подключаться к независимым шлейфам системы выделенного электропитания. Шлейфы системы выделенного питания должны быть сведены в отдельные щиты и подключены к действующей электроустановке через отдельные защитные автоматы.

Должно быть обеспечено равномерное распределение нагрузки по фазам.

Групповые розеточные сети выделенного электропитания должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить селективное отключение поврежденных при КЗ и перегруженных участков, без отключения напряжения в остальной сети.

Розетки сети выделенного электропитания должны быть разбиты на участки (группы), защищаемые автоматическими выключателями с возрастающими вставками защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Должны быть установлены аппараты защиты на вводе в групповой щит и в распределительных (этажных) щитах, на магистралях, питающих группы кабинетов.

Количество групп потребителей на каждом этаже определяется исходя из общего количества потребителей и их мощности.

Группы должны составляться из расчета:

- однофазный автоматический выключатель номиналом не менее 16 А на одну группу;
- информационные табло – отдельная группа, максимум 8 потребителей;
- АРМ – отдельная группа, максимум потребителей не более 6-ти АРМ, но не менее 4-х АРМ. При подтверждении расчетами допускается уменьшение количества АРМ в одной группе;
- каждый ТШ – отдельная группа;
- инфоматы и инфопанели – отдельная группа, максимум 4 потребителя.

Номиналы вводных аппаратов защиты должны выбираться исходя из мощности каждого щита.

В магистральных, распределительных, групповых линиях необходимо использовать медный кабель в соответствии с ГОСТ 31565-2012[1] таблица 2 (тип исполнения LSLTx). Сечение жил кабелей, соединяющих этажные и общий щиты выделенного электропитания, должны выбираться исходя из нагрузки в соответствии с ПУЭ[36].

Места и мощности подключения должны быть согласованны с ответственным представителем медицинской организации.

Подключение сети выделенного электропитания к электрощитам производится в соответствии с ПТЭЭП[35] представителями организации, на обслуживании и в оперативном управлении которой находятся электрощиты объекта.

Показатели питающей сети должны соответствовать ГОСТ 32144-2013[2].

Коэффициент спроса групповых розеточных сетей принять согласно СП 256.1325800.2016[30].

Вопросы выделения дополнительных мощностей в случае необходимости должны решаться представителями объекта медицинской организации.

Кабели электросети выделенного электропитания должны соответствовать рабочим условиям окружающей среды и применения.

7.2. Требования к розеткам сети выделенного электропитания.

Места размещения розеток сети выделенного электропитания определяются на этапе проектирования с учетом отраслевого стандарта.

Все розетки сети выделенного электропитания, предназначенные для установки на рабочих местах, должны иметь отдельную цветовую маркировку и должны соответствовать следующим требованиям:

– заземляющий контакт должен иметь форму двух ламелей, расположенных вертикально с выводом на двух противоположных (согласно контура) стенках розетки;

– цвет пластика механизма розеток электропитания – красный, цвет суппорта, рамки – белый;

– наличие защитного устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.

7.3. Требования к электропроводке групповых розеточных сетей выделенного электропитания.

Электропроводку необходимо выполнять с учетом возможности замены, перекладки, дополнительной прокладки.

Магистральные, распределительные сети СЭ выполнить в отдельных лотках или гофрированных трубах. Предусмотреть раздельную прокладку силовых и информационных кабелей.

Групповые электропроводки в коробах или электротехнических плинтусах необходимо выполнять с разделением внутреннего пространства продольными перегородками от информационных сетей. Допускается совместное размещение в одном коробе не более 15 метров в отдельных секциях, разделенных продольной сплошной перегородкой.

7.4. Значения электропотребления.

Значение потребляемой мощности для оборудования ЕМИАС указано в Таблице 5.

Таблица 5. Значения электропотребления оборудования ЕМИАС

№	Наименование устройства	Потребляемая мощность, Вт
1	АРМ ЕМИАС для медицинского и административного работников	300
2	АРМ ЕМИАС для процедурной сестры	100
3	Информационно справочный терминал ЕМИАС (инфомат)	400
4	Информационная панель 43 дюйма «Дежурный врач»	200
5	Неттоп «Дежурный врач»	50
6	Сетевые принтеры ЕМИАС	800
7	Коммутатор доступа 48 портов	250
8	Коммутатор доступа 24 порта	180
9	Коммутатор доступа 24 порта PoE+	800
10	Коммутатор доступа 48 портов PoE+	1600
11	Коммутатор оптический ГК	500

Значение мощности для оборудования единого радиологического информационного сервиса необходимо предусматривать в соответствии с техническим паспортом на каждое устройство.

Для остального оборудования, подключаемого в электрические розетки общего пользования, расчет потребляемой мощности не более 250 Вт.

Коэффициент спроса для ГРК, ГК принять равным 1 (единице).

Электроснабжение ГРК, ГК выполнить по I (первой) категории надежности электроснабжения таким образом, чтобы обеспечить выполнение требований, при которых электроснабжение осуществляется от 2 (двух) независимых взаиморезервируемых источников питания.

7.5. Требование к заземлению.

В помещениях кроссовых установить главную заземляющую шину, к которой подключить заземляющие и соединительные проводники от монтажных конструктивов, ТШ и серверных шкафов, металлических кабеленесущих конструкций.

Все ТШ заземлить отдельным заземляющим проводником в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013[6].

8. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Емкость кабеленесущих конструкций необходимо предусмотреть с запасом не менее 50% под развитие СКС. Трубы диаметром не менее 25 мм.

Для трасс прокладки электрических и слаботочных кабелей по коридорам предусмотреть раздельные кабеленесущие системы по разным сторонам коридора.

Предусмотреть ревизионный люк в потолке под каждым отводом информационных и силовых кабелей от магистрали.

Кабельные трассы необходимо расположить на безопасном расстоянии от источников электромагнитных помех п.8.1.1 ГОСТ Р 53246-2008[10].

Соблюдение требований п. 4.4.6.2 ГОСТ Р 50571.4.44-2019[4] является обязательным.

При проходе кабельных линий через перегородки/стены предусматриваются зафиксированные проходные гильзы.

При организации прохода кабельных трасс между перекрытиями этажей, проходки должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52-2011[5] и ПУЭ[36]. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах. Огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен.

Зазоры между проводами, кабелями и гильзой, трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала.

При использовании трубных кабеленесущих систем (гладкая труба) обеспечить закладную проволочную протяжку под развитие СКС. Протяжка должна остаться в любом случае после любых работ.

Для магистральных и горизонтальных кабельных линий в помещениях с подвесными потолками использовать металлические лотки в запотолочном пространстве.

Лотки в запотолочном пространстве необходимо крепить к перекрытиям либо стенам. Необходимо обеспечить доступ к кабельным лоткам за подвесным потолком.

Лотки заземлить на главную заземляющую шину в соответствии с требованиями ПУЭ[36].

При отсутствии возможности прокладки кабелей в запотолочном пространстве, в коридорах, допускается прокладка кабелей в пластиковых кабельных коробах с наличием внутреннего разделителя.

При прокладке в кабельном коробе силовых и информационных кабелей, кабели должны быть размещены в отдельных секциях.

Внутреннее устройство короба должно обеспечивать удержание от выпадения кабелей при открытой крышке кабель-канала при горизонтальном настенном монтаже. Сопутствующие элементы (внутренние/внешние/плоские углы, заглушки, боксы и т.д.) должны быть того же товарного знака, что и сами лотки/короба.

Для вертикальных участков (опусков) при конструкции стен с применением гипсокартонных листов по металлическому каркасу или отделке стен плитами по металлическому каркасу необходимо выполнить прокладку в полости между направляющими в гладкостенных ПВХ трубах с креплением скобами к ограждающим конструкциям с установкой специальных монтажных коробок под информационные и электрические розетки. В

бетонных и кирпичных стенах прокладка кабельных линий выполняется в штробах, с использованием гладкостенных ПВХ трубах. Закладные трубы необходимо ориентировать строго по вертикальной линии. Допускается несколько опусков в зависимости от конфигурации помещения. Минимальный диаметр трубы 25мм.

При отсутствии возможности прокладки кабелей в вертикальных участках кабельной трассы, допускается возможность опуска с применением пластиковых кабельных коробов с наличием внутреннего разделителя.

Варианты организации кабеленесущих конструкций:

Вариант 1. Скрытое размещение.

Скрытое размещение кабеленесущих конструкций предусматривается из запотолочного пространства в ПВХ трубах до встраиваемых подрозетников, с установкой необходимого резерва подрозетников для ИР и ЭР.

При необходимости организации рабочего места с отступом от стен необходимо предусмотреть горизонтальный участок в закладных по полу с установкой напольного люка, либо колонны с ИР и ЭР.

Рекомендуемое применение: При новом строительстве или капитальном ремонте объекта.

Вариант 2. Комбинированное размещение.

Комбинированное размещение кабеленесущих конструкций предусматривается из запотолочного пространства в пластиковых кабель-каналах с установкой ИР и ЭР в зонах размещения рабочих мест. Допускается совместное размещение информационных и силовых кабелей в одном кабель-канале не более 15 метров в отдельных секциях, разделенных продольной сплошной перегородкой.

Рекомендуемое применение: При дооснащении СКС действующих объектов.

Вариант 3. Открытое размещение.

При отсутствии возможности проложить кабеленесущие конструкции в запотолочном пространстве, проложить кабель в пластиковых кабель-каналах в коридорах и кабинетах с установкой ИР и ЭР в зонах размещения рабочих мест. Допускается совместное размещение информационных и силовых кабелей в одном кабель-канале не более 15 метров в отдельных секциях, разделенных продольной сплошной перегородкой.

Рекомендуемое применение: При дооснащении СКС действующих объектов.

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировку выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53246-2008[10].

Каждую кабельную линию необходимо промаркировать, указать номер и/или наименование.

Маркировку кабелей UTP и портов патч-панелей необходимо выполнить в соответствии с таблицей коммутации.

Маркировку электрических кабелей и автоматов необходимо выполнить в соответствии с однолинейной расчетной схемы.

Маркировку кабелей необходимо выполнить на обоих концах, в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через межэтажные перекрытия, стены и перегородки.

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Смонтированная СКС должна пройти комплекс приемочных испытаний перед вводом в эксплуатацию.

Испытания СКС следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53245-2008[9].

10.1. Испытание кабельной системы на основе витой пары медных проводников с волновым сопротивлением 100 Ом.

Основные контролируемые параметры:

– схема разводки (T568A/T568B) и непрерывность экрана;

– длина (L);

– вносимые потери (IL);

– переходное затухание на ближнем конце, модель пара-пара (NEXT);

– переходное затухание на ближнем конце, модель суммарной мощности (PSNEXT);

– приведенное переходное затухание на дальнем конце, модель пара-пара (ELFEXT);

– приведенное переходное затухание на дальнем конце, модель суммарной мощности;

– возвратные потери;

– задержка распространения;

– смещение задержки.

Предельные значения вносимых потерь, дБ указаны в таблице 1 ГОСТ Р 53245-2008[9]:

1) Предельные значения NEXT, дБ, указаны в таблице 2 ГОСТ Р 53245-2008.

2) Предельные значения PSNEXT, дБ, указаны в таблице 3 ГОСТ Р 53245-2008.

3) Предельные значения ELFEXT, дБ, указаны в таблице 5 ГОСТ Р 53245-2008.

4) Предельные значения PSELFEXT, дБ, указаны в таблице 7 ГОСТ Р 53245-2008.

5) Предельные значения возвратных потерь, дБ указаны в таблице 8 ГОСТ Р 53245-2008.

Максимально допустимое значение задержки распространения для моделей канала всех категорий не должно превышать 555 нс на частоте 10 МГц.

Максимально допустимое значение задержки распространения для моделей постоянной линии всех категорий не должно превышать 498 нс на частоте 10 МГц.

Максимально допустимое значение смещения задержки распространения для моделей канала всех категорий рабочих характеристик передачи не должно превышать 50 нс.

Максимально допустимое значение смещения задержки распространения для моделей постоянной линии всех категорий рабочих характеристик передачи не должно превышать 44 нс.

10.2. Испытание волоконно-оптической кабельной системы.

Контролируемые параметры:

- Длина, м
- Вносимые потери, дБ.

Волоконно-оптические линии магистральной кабельной подсистемы должны проходить тестирование вносимых потерь.

Коэффициент вносимых потерь кабеля (затухание, дБ/км):

- 3,5 дБ/км - при длине волны 850 нм для многомодового волокна;
- 1,5 дБ/км - при длине волны 1300 нм для многомодового волокна;
- 0,5 дБ/км - при длине волны 1310 нм для одномодового волокна внешнего применения;
- 0,5 дБ/км - при длине волны 1550 нм для одномодового волокна внешнего применения;
- 1,0 дБ/км - при длине волны 1310 нм для одномодового волокна внутреннего применения;
- 1,0 дБ/км - при длине волны 1550 нм для одномодового волокна внутреннего применения.

Измерения должны быть выполнены оптическим рефлектомстром методом OTDR на 2-х длинах волн: для многомодового волокна 850 нм и 1300 нм и для одномодового волокна на 1310 нм и 1550 нм в 2-х направлениях.

На коротких участках измерения должны быть выполнены с применением измерительной катушки.

Измерения должны быть выполнены поверенными, сертифицированными приборами.

10.3. Испытания электроустановок.

Испытания электроустановок следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 50571.16-2019 [7], РД-34.45-51.300-97[38], ГОСТ Р 50030.2-2010[27], ПУЭ 7[36], ПТЭЭП[35].

Перед проведением испытаний системы электроснабжения все электрооборудование должно пройти визуальный осмотр.

В процессе тестирования составляются протоколы испытаний и технический отчет, на основании которых осуществляется прием в эксплуатацию электрических сетей и оборудования.

Технический отчет по результатам испытаний, измерений должен содержать следующие протоколы:

– измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб до 1000В ПУЭ [36] глава 1.8 ПТЭЭП[35] таблица 37;

– проверки наличия металлосвязи ПТЭЭП [35]таблица 28.5;

– замеров полного сопротивления цепи фаза-ноль, ПУЭ[36] глава 1.7 таблицы 1.7, глава 1.8 пункт 1.8.39;

– проверки (прогрузки) вводных, питающих автоматических выключателей, ПУЭ[36] пункт 1.8.34;

– проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств, ПУЭ [36]пункты 1.8.38, 1.7.61, 1.8.39 (часть 5).

Измерения должны быть выполнены поверенными, сертифицированными приборами.

11. ПРАВИЛА ИЗМЕНЕНИЯ ТТ ИКИ В МО

В настоящие ТТ ИКИ в МО, могут вноситься изменения и/или дополнения путем подписания совместных распорядительных актов ДИТ и ДЗМ.

Приложение 2 к приказу
Департамента информационных
технологий города Москвы и
Департамента здравоохранения
города Москвы
от 20 декабря 2021г.
№ 1261/64-16-798/21

Типовые технические решения
по монтажу информационно-коммуникационной инфраструктуры в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях обеспечения функционирования сервисов автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы» и иных информационных систем и ресурсов города Москвы

Обозначение	Наименование	Примечание
	Титульный лист	1
	Содержание	2
ТТ ИКИ-1.1	Типовая схема крепления телекоммуникационного шкафа	3
ТТ ИКИ-1.2	Типовой чертеж крепления к стене с использованием облегченной консоли ML300	4
ТТ ИКИ-1.3	Типовой чертеж подвеса шириной на двух шпильках М10 длиной 1000 мм, забивных анкерах М10 и профиле PSM	5
ТТ ИКИ-1.4	Типовой чертеж крепления проволочных лотков на профиле PSL	6
ТТ ИКИ-1.5	Типовая схема соединения проволочных лотков	7
ТТ ИКИ-1.6	Типовая схема заземления проволочных лотков	8
ТТ ИКИ-1.7	Типовая схема опуска кабелей к телекоммуникационным шкафам	9
ТТ ИКИ-1.8	Типовая схема прокладки трубы ПВХ в стенах из ГКЛ	10
ТТ ИКИ-1.9	Варианты прокладки кабельных трасс	11

Согласов

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ТТ ИКИ-1

Содержание

Стадия	Лист	Листов
		1

Формат А4



Примечание: Наименование материалов, товарные знаки и артикулы производителя указаны справочно (в качестве примера), выбор материалов и оборудования определяется на стадии проектирования.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	ТТ ИКИ-1.1		
						Типовая схема крепления телекоммуникационного шкафа	Стадия	Лист	Листов
									1

Согласо

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл

Формат А4





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Документация		
		Детали		
1	ПЭ4108	Консоль М облегченная с осн 288 мм	1	
2	СМ420850	Стандартный анкер с болтом М8	2	

Примечание: Наименование материалов, товарные знаки и артикулы производителя указаны справочно (в качестве примера), выбор материалов и оборудования определяется на стадии проектирования.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ТТ ИКИ-1.2

Типовой чертеж крепления к стене с использованием облегченной консоли ML300

Стадия	Лист	Листов
		1

Формат А4







Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Документация		
		Детали		
1	СМ201001	Шпилька М10х1000	2	L=2м
2	34130	П-образный профиль PSM, толщ. 2,5мм	1	L=280мм
3	СМ401040	Стальной забивной анкер, М10	2	
4	СМ111000	Гайка шестигранная, оцинкованная М10	4	
5	СМ121000	Шайба кузовная, DIN 9021, М10	4	

Примечание: Наименование материалов, товарные знаки и артикулы производителя указаны справочно (в качестве примера), выбор материалов и оборудования определяется на стадии проектирования.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ТТ ИКИ-1.3

Типовой чертеж подвеса шириной на двух шпильках М10 длиной 1000 мм, забивных анкерах М10 и профиле PSM

Стадия	Лист	Листов
		1

Формат А4



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		Документация		
		Детали		
1	CM050620	Винт для монтажа проволочных лотков М6х20	2	
2	CM100600	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6	2	
3	CM170600	Шайба для соединения проволочного лотка	2	

Примечание: Наименование материалов, товарные знаки и артикулы производителя указаны справочно (в качестве примера), выбор материалов и оборудования определяется на стадии проектирования.

Согласов

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ТТ ИКИ-1.4

Типовой чертеж крепления проволочных лотков на профиле PSL

Стадия	Лист	Листов
		1

Формат А4



A
Комплект метизов №1
(СМ350001)



A
Комплект метизов №3
(СМ350003)



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный С-образный			
2	Комплект метизов №1 или №3	СМ350001/ СМ350003	2	

Примечание: Наименование материалов, товарные знаки и артикулы производителя указаны справочно (в качестве примера), выбор материалов и оборудования определяется на стадии проектирования.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ТТ ИКИ-1.5

Типовая схема соединения проволочных лотков

Стадия	Лист	Листов
		1

Формат А4



А-А



1. *Площадь сечения заземляющего провода от 0,7 мм^2 до 78,5 мк^2.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			
2	Клемма заземления для проволочного лотка	FC37302	2	устанавливается каждые 20 м

Примечание: Наименование материалов, товарные знаки и артикулы производителя указаны справочно (в качестве примера), выбор материалов и оборудования определяется на стадии проектирования.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ТТ ИКИ-1.6

Типовая схема заземления проволочных лотков

Стадия	Лист	Листов
		1

Формат А4



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			
2	Ограничитель радиуса изгиба кабеля	FC37008		

Примечание: Наименование материалов, товарные знаки и артикулы производителя указаны справочно (в качестве примера), выбор материалов и оборудования определяется на стадии проектирования.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ТТ ИКИ-1.7

Типовая схема опуска кабелей к телекоммуникационным шкафам

Стадия	Лист	Листов
		1

Формат А4

Горизонтальный разрез



Вертикальный разрез



Примечание: Наименование материалов, товарные знаки и артикулы производителя указаны справочно (в качестве примера), выбор материалов и оборудования определяется на стадии проектирования.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ТТ ИКИ-1.8

Типовая схема прокладки трубы ПВХ в стенах из ГКЛ

Стадия	Лист	Листов

Формат А4

Варианты прокладки кабельных трасс

Вариант 1

Прокладка кабелей в трубах ПВХ (гладкостенной) скрытым способом с монтажом информационных и электрических розеток в стену с использованием монтажных коробок



Разрез 1-1



Примечание: Наименование материалов, товарные знаки и артикулы производителя указаны справочно (в качестве примера), выбор материалов и оборудования определяется на стадии проектирования.

Согласовано

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. подл.

Прокладка кабелей за подвесным потолком с опуском к информационным и электрическим розеткам в трубах ПВХ (гладкостенной) с установкой информационных и электрических розеток в напольном лючке.

Разрез 1-1



Предусмотреть резервные закладные для дооснощения информационными и электрическими розетками.
Обеспечить свободный доступ для дальнейшего обслуживания.

Прокладка кабелей за подвесным потолком с опуском к информационным и электрическим розеткам в кабельной колонне.



Примечание: Наименование материалов, товарные знаки и артикулы производителя указаны справочно (в качестве примера), выбор материалов и оборудования определяется на стадии проектирования.

Инв. подл. | Подпись и дата | Взам. инв. | Согласовано

Вариант 2



Разрез 1-1



Примечание: Наименование материалов, товарные знаки и артикулы производителя указаны справочно (в качестве примера), выбор материалов и оборудования определяется на стадии проектирования.

Согласовано

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. подл.

Вариант 3

Прокладка кабелей в кабель-каналах открытым способом
с монтажом информационных и электрических розеток в кабель-канал



Разрез 1-1

Розеточные модули
установленные в кабель-канал



Согласовано

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. подл.

Приложение № 4
к Договору от «___» _____ 2023 г. №

Ответственность Исполнителя за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства (охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности)

№ п/п	Требования	Штрафные санкции за невыполнение требований
1	2	3
1.	Обеспечить наличие на строительной площадке (у ответственного за производство работ):	
1.1.	Организационно-распорядительной документации (приказы, распоряжения руководителя строительной организации) о назначении ответственных за охрану труда, промышленную, пожарную, экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность, о назначении лица, ответственного за производство работ на Объекте.	10 тыс. рублей
1.2.	Документов (удостоверения, протоколы, журналы, сертификаты и т.д.), подтверждающих наличие необходимых для выполнения работ обучений/аттестаций руководителей и специалистов, ответственных за выполнение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности и охраны труда.	10 тыс. рублей
1.3.	Утвержденных перечней мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду – допуску.	10 тыс. рублей
1.4.	Оформленных нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности; журналов регистрации нарядов-допусков.	50 тыс. рублей
1.5.	Утвержденных перечней инструкций и инструкции по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.	10 тыс. рублей
1.6.	Программ проведения инструктажей по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.	10 тыс. рублей
1.7.	Стройгенплана, комплекта рабочих чертежей, организационно-технологической документации на строительное производство (проекта производства работ, технологической карты и т.д.) на выполняемые виды работ, схемы организации стройплощадки.	150 тыс. рублей
1.8.	Журналов: производства работ; сварочных и бетонных работ; входного контроля; регистрации инструктажей по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и других журналов, наличие которых определено действующим законодательством Российской Федерации.	50 тыс. рублей
1.8.1.	Выполнять своевременное, корректное заполнение и ведение, оформление журналов, указанных в п.1.8 настоящего Приложения.	30 тыс. рублей
1.9.	Документов, подтверждающих техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок	50 тыс. рублей

	противопожарной защиты в бытовых помещениях	
1.10.	Документов, подтверждающих постановку на учет/регистрацию в Ростехнадзоре опасных производственных объектов (подъемные сооружения; сосуды, работающие под давлением и т.д.), используемых на строительной площадке.	150 тыс. рублей
1.11.	Документов, подтверждающих проведение оценки профессиональных рисков, связанных с опасностями в процессе выполнения работ на Объекте (в рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда).	100 тыс. рублей
2.	Обеспечить соблюдение внешних габаритов строительной площадки, размещения временных зданий, сооружений, элементов обустройства, пожарных щитов в соответствие со стройгенпланом и организационно-технологической документацией.	100 тыс. рублей
3.	Обеспечить:	
3.1.	Проведение вводных инструктажей для посетителей Объекта (строительной площадки) в соответствии с регламентом проведения вводных инструктажей для посетителей объектов строительства АНО «РСИ».	50 тыс. рублей
3.2.	Наличие ограждения строительной площадки в соответствии с Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждаемыми Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, СП 48.13330.2019 и постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве».	100 тыс. рублей
3.3.	Наличие информационных щитов со всей необходимой информацией и отвечающих установленным требованиям, флагштоков. Размещение на видных местах (возле штаба строительства, на территории строительного городка) информационных щитов о соблюдении требований охраны труда и техники безопасности. Установка при въезде на строительную площадку паспорта объекта, при проведении вырубки и/или пересадки зеленых насаждений установка щита с соответствующей информацией. Установка у въездов на строительную площадку стендов с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи.	30 тыс. рублей
3.4.	Наличие в рабочем состоянии освещения строительной площадки, участков работ и рабочих мест, внутриплощадочных проездов и подходов к ним, ограждений строительных объектов, опасных зон, пешеходных галерей в соответствии с требованиями государственных стандартов.	100 тыс. рублей
3.5.	Наличие работающих моечных постов автотранспорта на выездах со строительной площадки: - заводского изготовления (сертифицированных) с замкнутым	50 тыс. рублей

	циклом водооборота и утилизацией стоков, на заасфальтированной площадке (при прокладке коммуникаций, строительстве линейных сооружений — на плитах); - в зимнее время — установки пневмомеханической очистки автомашин.	
3.5.1.	Исключить вынос грязи за территорию строительной площадки (даже при установленных моечных постах).	50 тыс. рублей
3.6	Наличие на объекте системы электронного контроля доступа. Исключить допуск посторонних лиц на площадку.	30 тыс. рублей
3.7	Наличие оборудованных мест для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники и выполнение установленных требований при складировании и хранении материалов и изделий. Хранение материалов осуществлять на спланированных огражденных площадках с твердой поверхностью, обозначенных соответствующими информационными табличками, при необходимости навесами, защищающими от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Принимать меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.	30 тыс. рублей
3.8.	Складирование материалов, прокладку транспортных путей за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок.	50 тыс. рублей
3.9.	Обеспечение безопасности технологических операций (процессов), связанных с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и опорожнением использованием передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами, в том числе: - газовые баллоны хранить с навёрнутыми колпаками в специальных клетях (шкафах) под навесом, отдельно пустые от полных и отдельно по содержанию различных газов (например: пропан отдельно от кислорода); - хранение горюче-смазочных материалов (ГСМ) осуществлять в соответствии с требованиями противопожарного режима и требованиями экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности (в герметичных ёмкостях на металлических поддонах исключающих возможность растекания ГСМ, на специально оборудованной площадке с водонепроницаемым покрытием, оборудованной навесом, ограждением и укомплектованной средствами пожаротушения).	30 тыс. рублей
3.10.	Использование газовых баллонов с исправными манометрами, шлангами.	30 тыс. рублей
3.11.	Выполнение временных сетей водоснабжения и канализования стройплощадки и бытового городка в соответствии с ПОС и ТУ выданными эксплуатирующими организациями.	50 тыс. рублей

3.12.	Наличие бытовых помещений (бытового городка) в составе: - помещения для переодевания; - пункт приема пищи и питьевой пункт (документальное подтверждение качества питьевой воды, заключение договоров на поставку готовой пищи, питьевой воды; исключить приготовление и прием пищи на территории Объекта в необорудованных для этих целей местах); - помещение для сушки одежды и обуви (исключить попадание одежды и обуви на отопительные приборы); - место для оказания первой медицинской помощи (кроме того, в каждом бытовом помещении аптечка для оказания первой медицинской помощи); - помещение для обогрева работников в холодное время года; - умывальные (наличие смывающих средств); - туалеты (обслуживание мобильных туалетных кабин, заключение соответствующего договора со специализированной организацией).	При невыполнении установленных требований: - по одной позиции - 10 тыс. рублей; - по пяти и более - 30 тыс. рублей за каждую позицию
3.13.	Наличие оборудованных на открытом воздухе специальных мест для курения, которые должны быть оснащены знаком «Место для курения», пепельницами и искусственным освещением.	30 тыс. рублей
3.14.	Наличие и своевременный вывоз бункеров-накопителей для сбора строительного мусора (или выгороженной для этих целей специальной площадки). Оборудование территории бытового городка урнами для мусора (установка возле бытовых помещений).	30 тыс. рублей
3.14.1.	Исключить сжигание или закапывание в грунт мусора на стройплощадке.	50 тыс. рублей
3.15.	Оборудование мест для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) – установка накопительных контейнеров с крышками на огороженной площадке с твердым покрытием, не допускать размещение ТКО вне оборудованных мест, обеспечить своевременный вывоз ТКО с территории Объекта.	30 тыс. рублей
3.16.	Оборудование мест для накопления отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп (в случае их применения на Объекте).	30 тыс. рублей
3.17.	Выполнение уборки строительного мусора на монтажном горизонте и строительной площадке, содержание внутриплощадочных дорог, проходов и площадок в надлежащем виде (очистка от мусора, грязи, наледи и снега).	30 тыс. рублей
3.17.1.	Выполнение уборки мусора вокруг строительной площадки в 5-ти метровой зоне.	10 тыс. рублей
3.17.2.	Выполнение сброса строительного мусора с высоты только при помощи закрытых лотков (временных мусоропроводов).	50 тыс. рублей
3.18.	Своевременное предъявление строительных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию.	50 тыс. рублей
3.18.1.	Исключение использования непроектных материалов или их замену без согласования с Заказчиком.	30 тыс.рублей
3.18.	Наличие комплекта исполнительной документации на	30 тыс. рублей

2.	предъявляемую к освидетельствованию работу.	
3.19.	Выполнение требований, предписаний строительного контроля Заказчика и представителей Заказчика, осуществляющих контроль за состоянием охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.	100 тыс. рублей
4.	Обеспечение наличия лестниц, трапов, переходных мостиков, галерей, защитных козырьков для безопасного перемещения по территории строительной площадки и эвакуации в чрезвычайных случаях.	30 тыс. рублей
5.	Эксплуатация лесов и подмостей: - монтаж/демонтаж в соответствии с организационно-технологической документацией (проектом производства работ/ технологической картой) с оформлением наряда-допуска; - в местах подъема работников на леса и подмости обеспечивается наличие плакатов с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации; - металлические элементы лесов и подмостей должны быть заземлены; - поверхность, на которую устанавливаются леса и подмости, должна быть спланирована (выровнена, грунт утрамбован), опоры лесов устанавливаются на устойчивые подставки; - леса оборудуются ровными рабочими настилами с зазором между досками не более 5 мм и ограждением (высота ограждения должна быть не менее 1,1м, бортового элемента - не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м.); - крепление лесов к зданию (сооружению) должно производиться способами и в местах, указанных в проектной документации или организационно-технологической документации на производство работ. При отсутствии таких указаний крепление лесов должно осуществляться не менее чем через один ярус для крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м проекции поверхности лесов на фасад здания (сооружения); - подмости и леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки лесов, допускаются к эксплуатации после приемки комиссией с оформлением акта; - подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки ответственным руководителем работ на высоте с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей.	50 тыс. рублей за каждую позицию, за исключением следующего: - за отсутствие заземления и креплений - 100 тыс. рублей; - за использование самодельных (неинвентарных) подмостей - 50 тыс. рублей
6.	Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками.	30 тыс. рублей
7.	Наибольшая крутизна откосов траншей, котлованов и других временных выемок, устраиваемых без крепления, соответствует требованиям СНиП 12-04-2002.	50 тыс. рублей
8.	Размещение извлеченного из выемки грунта на расстоянии не менее 0,5 м. от бровки этой выемки.	50 тыс. рублей

9.	Максимальная глубина выемок с вертикальными незакрепленными стенками соответствует требованиям СНиП 12-04-2002.	50 тыс. рублей
10.	Технологические проемы на междуэтажных перекрытиях должны быть закрыты крышками или щитами (прикрепленными к междуэтажным перекрытиям) или ограждены защитными ограждениями.	50 тыс. рублей
11.	Недопущение лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на строительную площадку.	50 тыс. рублей за каждый факт нарушения
12.	Исключить проживание на строительной площадке. Соблюдение требований Постановления Правительства РФ Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Не допускать появления в бытовых помещениях спальных мест (кроватей, раскладушек и т.д.).	100 тыс.рублей
13.	Требования электробезопасности: - наличие приказа о назначении ответственного за электрохозяйство; - состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТам и временным ТУ, выданных организацией, поставляющей электроэнергию; - состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышками, видимым заземлением; - подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников); - при выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м); - все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключение через УЗО; - установка устройств защитного отключения (УЗО) должно выполняться в каждом бытовом помещении; - выполнение разводки временных электросетей 3,5 м – над проходами; 2,5 м - над рабочими местами, 6,0 м – над проездами, использование на строительной площадке (на открытом воздухе) розеток и рубильников во влагозащитном исполнении, оборудование щитов распределения электроэнергии запирающими устройствами, исключающими доступ к ним посторонних лиц. Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А,	при невыполнении установленных требований: - по одной позиции - 20 тыс. рублей; по трем и более – 50 тыс. рублей, за каждую позицию

	расположенные вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, обеспечить устройствами защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА либо каждую розетку запитать от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 50 В; - наличие нумерации щитов распределения электроэнергии (диспетчерского наименования); - запрет использования поврежденных электроустановочных изделий, сетевых удлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятыми рассеивателями, некалиброванных плавких вставок.	
14.	Требования пожаробезопасности: - обеспечение наличия противопожарных разрывов между группами бытовых помещений (15 метров). Бытовые помещения устанавливать 2-х этажными группами не более 10 шт. в группе; - наличие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители, мобильная установка для тушения пожара), обозначение эвакуационных путей, выходов; - укомплектование каждого бытового помещения исправными и пронумерованными огнетушителями; - соблюдение правил пожарной безопасности при оборудовании строительного городка; - оборудование бытовых помещений системой автоматической пожарной сигнализации (АПС), с установкой пульта управления АПС в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (охраны); - обеспечение подходов к средствам пожаротушения (отсутствие загромождений материалами, оборудованием, мусором и т.д.); - эксплуатация светильников без защитных колпаков, предусмотренных заводом-изготовителем; - наличие огнетушителей в местах проведения огневых работ; - обеспечение очистки от горючих материалов и мусора мест проведения огневых работ; - обеспечение свободного подъезда ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования; - обеспечение хранения на открытых площадках горючих строительных материалов, изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке с соблюдением соответствующих противопожарных расстояний (менее 24 метров); - организация сушки одежды и обуви в специально приспособленных для этих целей помещениях Объекта с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов; - обеспечение размещения воздухонагревательных установок на расстоянии не менее 5 метров от зданий, емкостей для топлива на	При невыполнении установленных требований: - по одной позиции – 20 тыс. рублей; - по трем и более – 50 тыс. рублей, за каждую позицию за исключением следующего: –- за разведение костров на территории строительной площадки – 30 тыс. рублей; - за нарушение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ – 30 тыс. рублей; - за курение на строительной площадке (вне установленного места для курения) – 15 тыс. рублей

	расстоянии не менее 10 метров от воздухонагревателя и не менее 15 метров от здания (сооружения). Топливо к воздухонагревателю подавать по металлическому трубопроводу. У расходного бака устанавливать запорный клапан для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии; - запрет размещения (складирования) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов; - курение в специально отведенных местах.	
15.	Обеспечение средствами индивидуальной защиты всех работающих и находящихся на строительной площадке.	
15.1.	Касками с храповым механизмом.	- до 5-и работающих без касок – 50 тыс. рублей; - от 6-и до 10-и работающих без касок – 100 тыс. рублей; - более 11-и работающих без касок – 150 тыс. рублей
15.2.	Защитными очками.	- до 5-и работающих без очков – 20 тыс. рублей; - от 6-и до 10-и работающих без очков – 50 тыс. рублей; - - более 11-и работающих без очков – 80 тыс. рублей
15.3.	Защитными перчатками.	- до 5-и работающих без перчаток – 20 тыс. рублей; - от 6-и до 10-и работающих без перчаток – 30 тыс. рублей; - более 11-и работающих без перчаток – 70 тыс. рублей.
15.4.	Сигнальными жилетами желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами (или фирменной спецодеждой со светоотражающими вставками, занимающими не менее 30 % поверхности).	- до 5-и работающих без сигнальных жилетов – 50 тыс. рублей; - от 6-и до 10-и работающих без сигнальных жилетов – 100 тыс. рублей; - более 11-и работающих без сигнальных жилетов – 150 тыс. рублей
15.5.	Спецобувью с укрепленными подноском и подошвой из металлического или композитного материала.	до 5-и работающих без спецобуви – 50 тыс. рублей; - от 6-и до 10-и

		работающих без спецобуви – 100 тыс. рублей; - более 11-и работающих без спецобуви – 150 тыс. рублей
16.	Обеспечение строительного Объекта средствами индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте:	
16.1.	Ограждения опасных зон по перепаду высот (1,3 м и более) высотой 0,8 -1,2 м с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней – бортовая доска) инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных характеристик.	При отсутствии ограждений опасных зон: - без производства работ – 200 тыс. рублей; - в местах непосредственного производства работ – 400 тыс. рублей
16.2.	Сертифицированные защитно-улавливающие сетки (ЗУС) при строительстве монолитных и монолитно-кирпичных зданий различного назначения с третьего этажа и выше, обеспечивающие по своим размерам и прочностным характеристикам защиту от падения, работающих на высоте, установленные не ниже 2-х ярусов от горизонта производства работ.	При отсутствии ЗУС: -100 тыс. рублей; при установке с нарушениями: -50 тыс. рублей.
16.3.	Лямочные защитные привязи с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином.	При отсутствий лямочных защитных привязей (выполнение работ на высоте) – 50 тыс. рублей.
16.4.	Надежные и удобные места крепления страховочных средств (элементы строительных конструкций, специально натянутые тросы).	При отсутствии мест крепления (выполнение работ на высоте)- 50 тыс.рублей.
16.5.	Установка к местам производства работ средств подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы и др., соответствующих СниП 12-04.2002, Правилам по охране труда при работе на высоте, утверждаемым Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.	50 тыс. рублей
16.6.	Использование инвентарных приставных лестниц и стремянок.	50 тыс. рублей
17.	Установка защитных ограждений на границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов (мест на расстоянии ближе 2 м от неизолированных токоведущих частей электроустановок; мест на расстоянии ближе 2 м от неогражденных (отсутствие защитных ограждений) перепадов по высоте 1,3 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м). Установка сигнальных ограждений и знаков безопасности на границах зон с возможным присутствием опасных производственных факторов (участки территории строящегося здания (сооружения); этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или	при отсутствии ограждений опасных зон: - с возможным присутствием опасных производственных факторов - 200 тыс. рублей; с постоянным присутствием опасных производственных факторов - 400 тыс.

	оборудования; зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами).	рублей* * при отсутствии в предписании/акте-предписании специального указания, считается выявленным нарушение с возможным присутствием опасных производственных факторов
18.	Установка навесных декоративно-сетчатых ограждений на фасадах зданий и сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади.	30 тыс. рублей
19.	Отсутствие работников (других работ со стороны забоя) в радиусе действия работы экскаватора плюс 5 метров.	30 тыс. рублей
20.	Обеспечение допуска работников к производству работ на высоте при наличии: - приказа «О назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте на объекте строительства»; - инструктажа по охране труда допускаемых работников; - медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к работам на высоте, верхолазным работам допускаемых работников; - документов, подтверждающих обучение сотрудников работам на высоте, в соответствии с требуемой категорией; - утвержденного плана производства работ на высоте/технологической карты; - плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации; - сертификатов на средства страховки от падения с высоты; - оформленного наряда-допуска; - других документов, предусмотренных Правилами по охране труда при работах на высоте.	50 тыс. рублей
21.	Обеспечение допуска работников к работам в действующих электроустановках (монтаж/демонтаж временных электрических сетей, присоединение к электрическим сетям) при наличии: - приказа «О назначении лица, ответственного за электрохозяйство при проведении работ на объекте строительства»; - соответствующих инструктажей по охране труда допускаемых работников; - документов, подтверждающих аттестацию сотрудников по электробезопасности, в соответствии с требуемой категорией; - других документов, предусмотренных Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.	50 тыс. рублей

22.	Обеспечение допуска работников к производству работ с использованием подъемных сооружений (кранов, вышек, строительных подъемников, манипуляторов и т.д.) при наличии: - паспорта на подъемное сооружение; - документов, подтверждающих постановку на учет, регистрацию в Ростехнадзоре подъемного сооружения (в случаях, предусмотренных законодательством); - приказа «О назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии на объекте строительства», с протоколами, подтверждающими соответствующую аттестацию назначенных лиц; - соответствующих инструктажей по охране труда и промышленной безопасности допускаемых работников (в случаях, предусмотренных законодательством); - копии документов, подтверждающих аттестацию по специальности: машинист (оператор) вышки/подъемника, рабочий люльки (при выполнении работ с использование вышек/подъемников); - копии документов, подтверждающих аттестацию машиниста крана, стропальщика (при выполнении работ с использованием грузоподъемного крана); - других документов, предусмотренных Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.	50 тыс. рублей
23.	Обеспечение допуска работников к производству работ с использованием с использованием сосудов, работающих под избыточным давлением при наличии: - паспорта на оборудование; - документов, подтверждающих постановку на учет, регистрацию в Ростехнадзоре сосудов, работающих под избыточным давлением (в случаях, предусмотренных законодательством); - приказа «О назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, за содержание сосудов, работающих под давлением, в исправном состоянии на объекте строительства», с протоколами, подтверждающими соответствующую аттестацию назначенных лиц; - соответствующих инструктажей по охране труда и промышленной безопасности допускаемых работников (в случаях, предусмотренных законодательством); - документов, подтверждающих обучение по специальности, машинист (оператор) компрессора; - других документов, предусмотренных Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.	50 тыс. рублей
23.	Обеспечение допуска к работе водителей при наличии: - приказа «О назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию транспортных средств»; - приказа «О назначении ответственных лиц за техническое состояние транспортных средств»; - положения об организации предрейсовых медицинских осмотров	50 тыс. рублей

	водителей автотранспортных средств; - проведения предрейсовых медицинских осмотров с записью в соответствующем журнале; - удостоверения на право управления транспортным средством; - путевого листа; - журнала учета выдачи путевых листов; - журнала технического состояния и выпуска на линию транспортных средств; - медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством.	
24.	Экологическая и санитарно-эпидемиологическая безопасность:	
24.1.	Организация раздельного накопления отхода, оборудование мест для накопления отходов производства (содержащих нефтепродукты, загрязненная тара от лакокрасочных материалов и др.).	50 тыс. рублей
24.2.	Заключение договоров на размещение, переработку, обезвреживание отходов со сторонними организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.	50 тыс. рублей
24.3.	Ведение журнала учета движения отходов.	50 тыс. рублей
24.4.	Наличие паспортов на отходы 1-4 классов опасности.	50 тыс. рублей
24.5.	Оборудование специально отведенных мест для промывки автобетоносмесителей.	50 тыс. рублей
24.6.	Наличие инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп (в случае их применения на Объекте)	30 тыс. рублей
24.7.	Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации территории бытового городка и бытовых помещений.	50 тыс. рублей
24.8.	Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с разработанной программой.	50 тыс. рублей
24.9.	Выполнение действующих требований и рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).	50 тыс. рублей
25.	Допуск субподрядных организаций:	50 тыс. рублей
25.1.	Оформление актов-допусков для производства строительно-монтажных работ, графиков совмещенных работ.	50 тыс. рублей
25.2.	Проведение вводных инструктажей.	50 тыс. рублей
25.3.	Согласование Генподрядчиком (Исполнителем) нарядов-допусков субподрядных организаций.	50 тыс. рублей
25.4.	Согласование организационно-технологической документации.	50 тыс. рублей

Примечание:

1. Выполнение частичное (неполное) или несоответствующее требованиям считается невыполнением.

2. При повторных нарушениях на Объекте (повторном направлении претензии в адрес Генподрядчика по каждой конкретной позиции) штрафные санкции накладываются с повышающим коэффициентом — 1,5.

Представитель Исполнителя:
С перечнем требований и ответственностью ознакомлен

_____ «_____»