

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по строительству объекта:
**«Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской
консультацией, Дмитровское шоссе, вл. 107 Г, район Дмитровский (уровень 2)
(проектирование и строительство)»**

2020 г.

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1	Общие данные	
1.1	Основание для строительства	План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры». Постановление Правительства Москвы от 15.10.2019 № 1323–ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019-2022 годы». Постановление Правительства Москвы от 02.07.2019 № 797–ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. №120-ПП». Градостроительный план земельного участка от 28.04.2019 № RU77127000-051066
1.2	Заказчик	Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры».
1.3	Источник финансирования	Средства Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» за счет имущественного вноса города Москвы.
1.4	Сроки выполнения работ	Не более 20 месяцев 10 дней с даты заключения Договора.
1.5	Район строительства	г.Москва, САО, Район Дмитровский
1.6	Виды строительства	Новое строительство.
1.7	Сведения об участке строительства и планировочных ограничениях	Новое строительство здания детской поликлиники будет вестись на отдельном выделенном земельном участке неправильной формы. Территория строительного участка граничит: -на юго-востоке – с улицей 800-летия Москвы; -на севере и северо-западе со строящимися жилым комплексом; -на северо-востоке – со зданием автосалона; -на северо-западе – со строительной площадкой жилого комплекса; -с юга и юга-востока ограничена техзоной и красными линиями УДС; Территория участка частично занята строительной площадкой жилого комплекса. Объекты капитального строительства в границах данного земельного участка отсутствуют. Территория участка используется жителями ближайших домов и автосалоном под автостоянку. Строительство нового объекта будет производиться на земельном участке со следующим адресом, кадастровым номером и площадью: - г. Москва, САО, Район Дмитровский, Дмитровское шоссе, вл. 107Г; - кадастровый номер участка: 77:09:0002009:10852; - площадь земельного участка в границах строительства: 4 467 кв.м.

1.8	Основные технико-экономические показатели объекта	Работы выполнить в соответствии с Договором, утвержденной проектной и рабочей документацией в полном объеме. Ориентировочная общая площадь объекта: 13 600 кв. м. Общая площадь объекта уточняется проектом. Количество этажей: 7 этажей + подвал. В состав Детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену входит: <u>Подвал:</u> – Административно-бытовые помещения; – Зона обеззараживания отходов; – Зона ЦСО; <u>1 этаж (детское отделение):</u> – Фильтр-бокс; – Зона дежурного врача; – Зона выдачи справок и направлений; – Зона приема анализов/введения инъекций; – Зона кафе готового питания; – Зона администрации и служебно-бытовых помещений; <u>1 этаж (взрослое отделение):</u> – Зона выдачи больничных листов; – Зона врачей специалистов; – Зона дежурного врача; – Зона обременения (аптека); – Зона приема анализов/введения инъекций; – Зона кафе готового питания; – Зона администрации и служебно-бытовых помещений; <u>1 этаж (зона лучевой диагностики):</u> <u>2 этаж (детское отделение):</u> – Зона здорового ребенка; – Зона профилактики; – Зона отделения педиатрии; – Зона администрации и служебно-бытовых помещений; <u>2 этаж (взрослое отделение):</u> – Зона отделения терапии; – Зона администрации и служебно-бытовых помещений; <u>3 этаж (детское отделение):</u> – Зона врачей специалистов; – Зона платных услуг; – Зона администрации и служебно-бытовых помещений; <u>3 этаж (взрослое отделение):</u> – Зона врачей специалистов; – Зона функциональной диагностики; – Зона администрации и служебно-бытовых помещений; <u>4 этаж (детское отделение):</u> – Зона лучевой диагностики; – Зона функциональной диагностики; – Зона реабилитации; – Зона администрации и служебно-бытовых помещений; <u>4 этаж (взрослое отделение):</u>
-----	---	--

		– Зона врачей специалистов; – Зона функциональной диагностики; – Зона администрации и служебно-бытовых помещений; <u>5 этаж (женская консультация):</u> <u>5 этаж (взрослое отделение):</u> – Зона профилактики; – Зона лучевой диагностики; – Зона функциональной диагностики; – Зона администрации и служебно-бытовых помещений; <u>6 этаж (взрослое отделение):</u> – Зона профилактики; – Зона реабилитации; – Зона лучевой диагностики; – Зона платных услуг; – Зона администрации и служебно-бытовых помещений; <u>7 этаж (взрослое отделение):</u> – Зона администрации и служебно-бытовых помещений; – Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ);
1.9	Очередность строительства и выделение пусковых комплексов	В соответствии с проектной документацией.
2.	Основные требования	
2.1	Требования к выполнению строительно-монтажных работ	Строительно-монтажные работы производить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными актами РФ, города Москвы и действующей нормативно-технической документацией (СП, СНиП и др.), в том числе: - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты.»; - СП 104-34-96 «Производство земляных работ»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции.»; - СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»; - СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения.»; - СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции.»; - СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.»; - СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ»;

		- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий.»; - СП 31.133_30.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.»; - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий.»; - СП 74.13330.2011 «Тепловые сети. Строительство новых, расширение и реконструкция действующих тепловых сетей.»; - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий.»; - СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»; - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия.»; - СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». При производстве работ применять строительные материалы и оборудование отечественного производства, за исключением отсутствия отечественных аналогов. Получить все необходимые разрешения и согласования в соответствии с действующим законодательством. Организовать строительную площадку в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» и Регламентом оформления строительных площадок и контроля доступа на объекты строительства Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры». Все изменения и отступления при производстве СМР от рабочей и проектной документации своевременно согласовывать с Заказчиком. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям проекта производства работ, СНиП, действующему законодательству РФ, техническим условиям. На момент предъявления Заказчику выполненных работ не должно быть предписаний, замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации. Дополнительные требования: - оформление документов на вырубку и пересадку деревьев, снос, на производство земляных работ, на проезд специализированной строительной техники и др.; - оформление в установленном порядке Общего журнала работ, Журнала производства работ, Журнала сварочных работ, Журнала авторского надзора за строительством, Журнала учета инструктажей по пожарной безопасности, Журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда, Специальные журналы; - заказ и получение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций и зданий; - оформление всех необходимых документов, актов, справок
--	--	---

		для формирования комплекта документов для сдачи и передачи на баланс сетей инженерно-технического обеспечения..
2.2	Инженерное обеспечение на период строительства	Получить все необходимые технические условия эксплуатирующих организаций на временное подключение строительной площадки на период строительства. Выпустить и согласовать проект на временное подключение строительной площадки к инженерным сетям в соответствии с полученными техническими условиями.
2.3	Организация и восстановление прилегающей территории	Выполнить работы по благоустройству нарушенной прилегающей к зоне нового строительства территории после завершения основных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.4	Мероприятия по утилизации строительных отходов	Выполнить в соответствии с действующим законодательством.
2.5	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Выполнить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.6	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Выполнить в соответствии с Федеральными законами РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».
2.7	Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73-ФЗ «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».
2.8	Требования к составу и оформлению исполнительной документации	Исполнительную документацию оформлять в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и в соответствии с условиями договора. Количество экземпляров - в соответствии с Договором, в том числе в электронном виде.
3	Данные в области нормирования	При проведении строительных работ руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, требованиями действующих норм и правил и других нормативных актов, документов, в том числе рекомендуемыми.
4	Обеспечение строительства оборудованием и	Осуществляется Генподрядчиком в полном объеме в счет цены договора. Основные отделочные материалы, изделия, конструкции и

	материалами	оборудование, используемые для строительства Объекта должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком. При использовании импортного оборудования, материалов, изделий и конструкций Генподрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры их таможенного оформления. Все материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, должны иметь: - копию сертификата соответствия, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверен нотариально; - сертификат качества; - санитарно-эпидемиологическое заключение; - паспорт, в случае если требуется паспортизация, скрепленный печатью производителя; - документ, подтверждающий гарантийные обязательства; - инструкции по эксплуатации и хранению материалов и оборудования; - иные документы, относящиеся к материалам и оборудованию; - нотариальный заверенный перевод, в случае наличия документов на иностранном языке.
5	Гарантийные обязательства	В соответствии с условиями Договора.